

Lotul 2 Lucrari de reparatie la IMSP AMT Centru bloc CMF-7

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 62 395,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie la IMSP AMT Centru, bloc CMF-7- WC et. 1, Sectia Radiologie 1.1. Lucrari de reparatie 1.1.1. Pereti				
1	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	0,600	32,97 32,00	19,78 19,20
2	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc/ dispartitori	m3	0,490	677,71 675,00	332,08 330,75
3	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	7,950	80,23 80,00	637,79 636,00
4	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	2,000	5,62 5,50	11,24 11,00
5	RpCR29A	Curatarea vopselei - se exclude diluant decapant - 0,5kg, bumbac de sters - 0,4kg	m2	9,180	11,50 11,50	105,55 105,55
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocotact	m2	17,130	20,14 7,00	344,99 119,90
7	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,850	118,91 85,00	814,51 582,25

1	2	3	4	5	6	7
8	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 300*600 mm / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	16,250	337,30 82,50	5 481,06 1 340,60
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate / se exclude lat cu zale, grila vetilare din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite , ciment metalurgic, se include grila vetilatie din PVH 200*150 1buc , diblu 4buc/buc	buc	2,000	72,80 25,00	145,60 50,00
Total Pereti						7 892,60
Incluziv salariu						3 195,25
		1.1.2. Glafuri 1.1.2.1. Glaful in jurul tocurilor la usa				
10	RpCR29A	Curatarea vopselei - se exclude diluant decapant - 0,5kg, bumbac de sters - 0,4kg	m2	0,740	11,49 11,49	8,50 8,50
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	0,740	20,16 7,03	14,92 5,20
12	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv / inlocuire plinte din mortar	m	4,900	43,68 25,00	214,05 122,50
13	6 buc)	Montarea corneirului din PVC / se exclude suruburi cu cap inecat crestas 6*30- 6 buc.	m	4,900	5,33 0,00	26,12 0,00
Total Glaful in jurul tocurilor la usa						263,59
Incluziv salariu						136,20
		1.1.2.2. Glaful in jurul tocurilor la usa din partea coridorului				
14	RpCR29A	Curatarea vopselei - se exclude diluant decapant - 0,5kg, bumbac de sters - 0,4kg	m2	1,470	11,50 11,50	16,90 16,90
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	1,470	20,14 7,01	29,61 10,30
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	1,470	85,69	125,96

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			60,99	89,65
17	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2mm	m2	1,470	69,37 55,00	101,98 80,85
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2	1,470	4,06 0,00	5,97 0,00
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	1,470	43,93 27,48	64,57 40,40
Total Glaful in jurul tocurilor la usa din partea coridorului						344,99
Incluziv salariu						238,10
Total Glafuri						608,58
Incluziv salariu						374,30
1.1.3. Tavan						
20	RpCR29A	Curatarea vopselei - se exclude diluant decapant - 0,5kg, bumbac de sters - 0,4kg	m2	2,340	11,50 11,50	26,90 26,90
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocotact	m2	2,340	20,15 7,01	47,14 16,40
22	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,340	372,33 110,00	871,25 257,40
Total Tavan						945,29
Incluziv salariu						300,70
1.1.4. Usi						
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,940	20,99 20,99	61,70 61,70
24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in	m2	1,490	1 884,24 40,50	2 807,52 60,35

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ pofil din PVC, clasa A pt timplarie				
Total Usi						2 869,22
Incluziv salariu						122,05
1.1.5. Pardoseli						
25	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,340	40,37 39,02	94,46 91,30
26	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,340	16,24 15,00	37,99 35,10
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocotact	m2	2,340	20,15 7,01	47,14 16,40
28	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,340	93,10 41,99	217,85 98,25
29	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / se exclude fixator pentru consolidare si izolare strat suport / culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	2,340	396,45 145,00	927,70 339,30
Total Pardoseli						1 325,14
Incluziv salariu						580,35
1.1.6. Lucrari santehnice						
30	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	55,00 55,00	55,00 55,00
31	RpSC21C	Montarea lavoarului 55*55 din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal, inclusiv conexiunea / se exclude teava din material plastic/ marimea se coordoneaza cu beneficiarul	buc	1,000	1 897,96 115,00	1 897,96 115,00
32	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare	buc	1,000	970,00	970,00

1	2	3	4	5	6	7
		stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", inluiv conexiunea			100,00	100,00
33	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	154,46 60,00	154,46 60,00
34	RpSC24B	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P, inclusiv conexiunea	buc	1,000	2 348,70 295,00	2 348,70 295,00
35	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	0,500	4,00 4,00	2,00 2,00
36	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	1,500	3,00 3,00	4,50 4,50
37	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	0,500	95,72 43,00	47,86 21,50
38	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	64,00 33,00	64,00 33,00
39	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,500	75,56 35,00	113,34 52,50
40	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	47,13 24,00	47,13 24,00
41	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	1,700	15,00 15,00	25,50 25,50
42	RpSA18A	Montarea tevii din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire, in canale de distanta, la constructii industriale si cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 16 mm cu fitiguri	m	1,700	42,76 19,00	72,70 32,30

1	2	3	4	5	6	7
		40%/ teava k=1.4, se exclud toate fittinguri				
43	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	49,71 6,50	49,71 6,50
Total Lucrari santehnice					5 852,86	
Incluziv salariu					826,80	
1.1.7. Alte lucrari						
44	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,000	62,50 62,50	187,50 187,50
45	TsH222A	Incarcarea deseuri in transport auto	m3	1,500	55,50 55,50	83,25 83,25
46	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,000	159,37 0,00	478,12 0,00
Total Alte lucrari					748,87	
Incluziv salariu					270,75	
1.1.8. Lucrari electrice						
47	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,000	15,00 15,00	30,00 30,00
48	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	1,000	3,00 3,00	3,00 3,00
49	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	1,000	3,00 3,00	3,00 3,00
50	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	3,900	5,00 5,00	19,50 19,50
51	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	3,900	23,57 15,00	91,94 58,50
52	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	3,900	36,36 28,00	141,81 109,20

1	2	3	4	5	6	7
53	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	3,900	41,64 17,00	162,40 66,30
54	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m	6,400	51,38 17,00	328,82 108,80
55	RpEE14E	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc	1,000	54,77 18,50	54,77 18,50
56	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	56,88 15,50	113,76 31,00
57	RpEF15B aplic.	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm	buc	1,000	202,21 55,00	202,21 55,00
58	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED	buc	1,000	42,15 7,50	42,15 7,50
Total Lucrari electrice						1 193,36
Incluziv salariu						510,30
Total Lucrari de reparatie						21 435,92
Incluziv salariu						6 180,50
Total Lucrari de reparatie la IMSP AMT Centru, bloc CMF-7- WC et. 1, Sectia Radiologie						21 435,92
Incluziv salariu						6 180,50
		2. Lucrari de reparatie la IMSP AMT Centru, bloc CMF-7- WC et. 4				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Lucrari de reparatie 2.1.1. Pereti				
59	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	1,600	32,96 32,00	52,74 51,20
60	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc/ dispartitori	m3	0,080	677,75 675,00	54,22 54,00
61	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,900	66,87 66,00	127,05 125,40
62	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	9,620	80,22 80,00	771,76 769,60
63	RpCR29A	Curatarea vopselei - se exclude diluant decapant - 0,5kg, bumbac de sters - 0,4kg	m2	6,630	11,50 11,50	76,25 76,25
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	16,250	20,14 7,00	327,28 113,75
65	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,500	118,88 85,00	772,71 552,50
66	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 300*600 mm / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	16,250	337,30 82,50	5 481,06 1 340,60
67	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor/ musoroprovod	m2	3,000	308,53 186,50	925,59 559,50
68	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate / se exclude lat cu zale, grila vetilare din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite , ciment metalurgic, se include grila vetilatie din PVH 200*150 1buc , diblu 4buc/buc	buc	1,000	72,80 25,00	72,80 25,00
Total Pereti						8 661,46
Incluziv salariu						3 667,80

1	2	3	4	5	6	7
		2.1.2. Glafuri				
		2.1.2.1. Glaful in jurul tocurilor la fereastra				
69	RpCR29A	Curatarea vopselei - se exclude diluant decapant - 0,5kg, bumbac de sters - 0,4kg	m2	0,714	11,48 11,48	8,20 8,20
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	0,714	20,14 7,00	14,38 5,00
71	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv / inlocuire plinte din mortar	m	4,200	43,69 25,00	183,48 105,00
72	6 buc)	Montarea corneirului din PVC / se exclude suruburi cu cap inecat crestet 6*30- 6 buc.	m	4,200	5,33 0,00	22,39 0,00
Total Glaful in jurul tocurilor la fereastra					228,45	
Incluziv salariu					118,20	
		2.1.2.2. Glaful in jurul tocurilor la usa				
73	RpCR29A	Curatarea vopselei - se exclude diluant decapant - 0,5kg, bumbac de sters - 0,4kg	m2	1,020	11,52 11,52	11,75 11,75
74	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	1,020	20,14 7,01	20,54 7,15
75	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv / inlocuire plinte din mortar	m	5,100	43,68 25,00	222,79 127,50
76	6 buc)	Montarea corneirului din PVC / se exclude suruburi cu cap inecat crestet 6*30- 6 buc.	m	5,100	5,33 0,00	27,18 0,00
Total Glaful in jurul tocurilor la usa					282,26	
Incluziv salariu					146,40	
		2.1.2.3. Glaful in jurul tocurilor la usa din partea coridorului				
77	RpCR29A	Curatarea vopselei - se exclude diluant decapant - 0,5kg, bumbac de sters - 0,4kg	m2	1,280	11,48 11,48	14,70 14,70
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	1,280	20,12	25,76

1	2	3	4	5	6	7
		Betonocontact			6,99	8,95
79	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,280	85,70 61,02	109,70 78,10
80	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2mm	m2	1,280	69,38 55,00	88,81 70,40
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2	1,280	4,05 0,00	5,18 0,00
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	1,280	43,95 27,50	56,26 35,20
Total Glaful in jurul tocurilor la usa din partea coridorului						300,41
Incluziv salariu						207,35
Total Glafuri						811,12
Incluziv salariu						471,95
2.1.3. Tavan						
83	RpCR29A	Curatarea vopselei - se exclude diluant decapant - 0,5kg, bumbac de sters - 0,4kg	m2	3,940	11,50 11,50	45,30 45,30
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	3,940	20,14 7,01	79,37 27,60
85	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	3,940	372,33 110,00	1 466,98 433,40
Total Tavan						1 591,65
Incluziv salariu						506,30
2.1.4. Usi						
86	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,940	20,99	61,70

1	2	3	4	5	6	7
					20,99	61,70
87	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ pofil din PVC, clasa A pt timplarie	m2	1,890	1 884,24 40,50	3 561,21 76,55
Total Usi					3 622,91	
Incluziv salariu					138,25	
2.1.5. Pardoseli						
88	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,940	40,36 39,01	159,02 153,70
89	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,940	16,23 15,00	63,96 59,10
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	3,940	20,14 7,01	79,37 27,60
91	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,940	93,10 41,99	366,82 165,45
92	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / se exclude fixator pentru consolidare si izolare strat suport / culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	3,940	396,46 145,00	1 562,06 571,30
Total Pardoseli					2 231,23	
Incluziv salariu					977,15	
2.1.6. Lucrari santehnice						
93	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	55,00 55,00	55,00 55,00
94	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv/ vopsea fara miros	m	3,000	11,85 8,00	35,56 24,00

1	2	3	4	5	6	7
95	RpSC21C	Montarea lavoarului 55*55 din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal, inclusiv conexiunea / se exclude teava din material plastic/ marimea se coordoneaza cu beneficiarul	buc	1,000	1 897,96 115,00	1 897,96 115,00
96	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", inluiv conexiunea	buc	1,000	970,00 100,00	970,00 100,00
97	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	154,46 60,00	154,46 60,00
98	RpSC24B	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P, inclusiv conexiunea	buc	1,000	2 348,70 295,00	2 348,70 295,00
99	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	3,500	4,00 4,00	14,00 14,00
100	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	1,000	3,00 3,00	3,00 3,00
101	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,500	95,65 43,00	334,77 150,50
102	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	64,00 33,00	64,00 33,00
103	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	75,53 35,00	75,53 35,00
104	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	47,13 24,00	47,13 24,00

1	2	3	4	5	6	7
105	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	3,000	15,00 15,00	45,00 45,00
106	RpSA18A	Montarea tevii din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire, in canale de distanta, la constructii industriale si cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 16 mm cu fitiguri 40%/ teava k=1.4, se exclud toate fitinguri	m	1,700	42,76 19,00	72,70 32,30
107	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	49,71 6,50	49,71 6,50
Total Lucrari santehnice					6 167,52	
Incluziv salariu					992,30	
2.1.7. Incalzire						
108	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	1,000	6,00 6,00	6,00 6,00
109	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	5,00 5,00	10,00 10,00
110	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv/ radiator existent	buc	1,000	30,28 25,00	30,28 25,00
111	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	28,000	30,10 10,00	842,80 280,00
Total Incalzire					889,08	
Incluziv salariu					321,00	
2.1.8. Alte lucrari						
112	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,400	62,50 62,50	150,00 150,00
113	TsH222A	Incarcarea deseuri in transport auto	m3	1,600	55,50 55,50	88,80 88,80
114	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25	t	2,400	159,38	382,50

1	2	3	4	5	6	7
		km			0,00	0,00
Total Alte lucrari						621,30
Incluziv salariu						238,80
2.1.9. Lucrari electrice						
115	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,000	15,00 15,00	30,00 30,00
116	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc	1,000	3,00 3,00	3,00 3,00
117	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	2,000	3,00 3,00	6,00 6,00
118	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	4,200	5,00 5,00	21,00 21,00
119	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	4,200	23,56 15,00	98,97 63,00
120	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	4,200	36,36 28,00	152,70 117,60
121	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	4,200	41,65 17,00	174,91 71,40
122	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m	6,800	51,38 17,00	349,36 115,60
123	RpEE14E	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc	1,000	54,77 18,50	54,77 18,50
124	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din	buc	2,000	56,88 15,50	113,76 31,00

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic				
125	RpEF15B aplic.	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm	buc	1,000	202,21 55,00	202,21 55,00
126	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED	buc	1,000	42,15 7,50	42,15 7,50
Total Lucrari electrice						1 248,83
Incluziv salariu						539,60
Total Lucrari de reparatie						25 845,10
Incluziv salariu						7 853,15
Total Lucrari de reparatie la IMSP AMT Centru, bloc CMF-7- WC et. 4						25 845,10
Incluziv salariu						7 853,15
Cheltuieli directe			lei		47 281,02	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		3 368,08	
Transportarea materialelor			1,00 %		322,23	
Cheltuieli directe			100,00 +		50 971,33	
Cheltuieli de regie			1,00 %		509,71	
Total			100,00 +		51 481,04	
Beneficiu			1,00 %		514,81	
Total			100,00 +		51 995,85	
TVA			20,00 %		10 399,17	

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**62 395,02
14 033,65**
WinCmeta2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

**Lotul 2 Lucrari de reparatie la IMSP AMT Centru
bloc CMF-7**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie la IMSP AMT Centru, bloc CMF-7- WC et. 1, Sectia Radiologie 1.1. Lucrari de reparatie 1.1.1. Pereti				
1	RpVA35 B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			32,97 32,00
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	50,00	32,00
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	0,00	0,00
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,37
2	RpCB18 C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc/ dispartitori	m3			677,71 675,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	10,0000	50,00	500,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	50,00	175,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,31
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	12,00	2,41
3	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,23 80,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
4	RpCP23 A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc			5,62 5,50

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	5,50
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
5	RpCR29 A	Curatarea vopselei - se exclude diluant decapant - 0,5kg, bumbac de sters - 0,4kg	m2			11,50 <hr/> 11,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,50
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocotact	m2			20,14 <hr/> 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund Betonocontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
7	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			118,91 <hr/> 85,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	50,00	66,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	18,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,62	25,07
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	314,00	8,48
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,11
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
8	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 300*600 mm / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			337,30 <hr/> 82,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	218,00	224,59
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,82

1	2	3	4	5	6	7
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate / se exclude lat cu zale, grila vetilare din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite , ciment metalurgic, se include grila vetilatie din PVH 200*150 1buc , diblu 4buc/buc	buc			72,80 ----- 25,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	281123630 620-0	Grila ventilatie PVH 200*150	buc	1,0000	45,00	45,00
	265112210 04-11	Diblu	buc	4,0000	0,70	2,80
		1.1.2. Glafuri 1.1.2.1. Glaful in jurul tocurilor la usa				
10	RpCR29 A	Curatarea vopselei - se exclude diluant decapant - 0,5kg, bumbac de sters - 0,4kg	m2			11,49 ----- 11,49
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,49
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			20,16 ----- 7,03
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,03
	243022610 1010-1	Grund Betonocontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
12	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv / inlocuire plinte din mortar	m			43,68 ----- 25,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	11,00	11,78
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47

1	2	3	4	5	6	7
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	9,00	0,94
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,00	2,10
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01
13	6 buc)	Montarea corneirului din PVC / se exclude suruburi cu cap inecat crestet 6*30- 6 buc.	m			5,33 0,00
	1-630	Cornier din PVC	buc	1,0000	5,33	5,33
		1.1.2.2. Glaful in jurul tocurilor la usa din partea coridorului				
14	RpCR29 A	Curatarea vopselei - se exclude diluant decapant - 0,5kg, bumbac de sters - 0,4kg	m2			11,50 11,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,50
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			20,14 7,01
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,01
	243022610 1010-1	Grund Betonocontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,69 60,99
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	60,99
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
17	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2mm	m2			69,37 55,00
	712205001	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
	3401					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2			4,06 ----- 0,00
	241658610 530-3	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	27,00	4,06
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			43,93 ----- 27,48
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,48
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	0,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.1.3. Tavan				
20	RpCR29 A	Curatarea vopselei - se exclude diluant decapant - 0,5kg, bumbac de sters - 0,4kg	m2			11,50 ----- 11,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,50
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocotact	m2			20,15 ----- 7,01
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,01
	243022610 1010-1	Grund Betonocotact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
22	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			372,33 ----- 110,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	742201006	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50

1	2	3	4	5	6	7
	0100					
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,70	2,80
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	247,00	259,35
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		1.1.4. Usi				
23	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,99 <hr/> 20,99
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	50,00	10,49
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,49
24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ pofil din PVC, clasa A pt timplarie	m2			1 884,24 <hr/> 40,50
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,51
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	3,99
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 760,00	1 760,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	133,00	23,30
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,30
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		1.1.5. Pardoseli				
25	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,37 <hr/> 39,02
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,51
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,51

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
26	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,24 ----- 15,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocotact	m2			20,15 ----- 7,01
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,01
	243022610 1010-1	Grund Betonocontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
28	RpCK01 B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,10 ----- 41,99
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,5600	50,00	27,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	50,00	14,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,62	34,45
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	314,00	13,15
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
29	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / se exclude fixator pentru consolidare si izolare strat suport / culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			396,45 ----- 145,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,49
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,51

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	218,00	224,52
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	27,00	8,10
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,09
		1.1.6. Lucrari santehnice				
30	RpSC06 A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			55,00 ----- 55,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	50,00	55,00
31	RpSC21 C	Montarea lavoarului 55*55 din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal, inclusiv conexiunea / se exclude teava din material plastic/ marimea se coordoneaza cu beneficiarul	buc			1 897,96 ----- 115,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	50,00	115,00
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	1 440,00	1 468,80
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	39,00	39,78
	287527420 3500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	12,00	24,48
	262210245 3900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	180,00	183,60
32	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" , inluiv conexiunea	buc			970,00 ----- 100,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	50,00	100,00
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	760,00	760,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,00

1	2	3	4	5	6	7
33	RpSD34 A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			154,46 60,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000	50,00	60,00
	291312420 2070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	39,00	39,19
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	55,00	55,27
34	RpSC24 B	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P, inclusiv conexiunea	buc			2 348,70 295,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	5,9000	50,00	295,00
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	1 250,00	1 312,50
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	320,00	336,00
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	39,00	40,95
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	37,00	38,85
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	39,00	40,95
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	23,00	55,55
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,00	68,25
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	12,00	12,60
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	50,00	52,50
	287511420 3800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	55,00	57,75
	252121671 7010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	48,00	25,20
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	12,00	12,60
35	RpSB03 B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m			4,00 4,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	50,00	4,00
36	RpSB03	Demontarea tevii din polocrorura	m			3,00

1	2	3	4	5	6	7
	A	de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm				3,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	50,00	3,00
37	RpSB10 E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			95,72 43,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	50,00	43,00
	252121670 0210-110	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110mm	m	1,0300	48,00	51,46
	241640611 0467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	22,00	0,74
	232016731 7232	Dicloretan	kg	0,0150	19,00	0,30
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0090	22,00	0,22
38	RpSB11 D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			64,00 33,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	50,00	33,00
	252315671 2230-110t	Teu 110*110*50 din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	27,00	27,67
	241640611 0467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	22,00	1,78
	232016731 7232	Dicloretan	kg	0,0380	19,00	0,74
	232011620 0572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	22,00	0,81
39	RpSB10 C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			75,56 35,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	50,00	35,00
	252121670 0210-50	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50mm	m	1,0300	37,00	39,84
	241640611 0467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	22,00	0,23
	232016731	Dicloretan	kg	0,0040	19,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	7232					
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0180	22,00	0,41
40	RpSB11 B	Montarea piesei de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			47,13 24,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	50,00	24,00
	252315671 2230-50c	Cot, 50mm din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	21,00	21,84
	241640611 0467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	22,00	0,62
	232016731 7232	Dicloretan	kg	0,0110	19,00	0,21
	232011620 0572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	22,00	0,46
41	RpSA03 A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			15,00 15,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	50,00	15,00
42	RpSA18 A	Montarea tevii din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire, in canale de distanta, la constructii industriale si cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 16 mm cu fitiguri 40%/ teava k=1.4, se exclud toate fitinguri	m			42,76 19,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	50,00	19,00
	252121670 0540-16	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 16mm	m	1,0200	16,00	23,76
43	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc			49,71 6,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	50,00	6,50
	291312420 2100-16	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 16mm	buc	1,0000	37,00	37,18
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	6,00	6,03
		1.1.7. Alte lucrari				
44	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe	t			62,50 62,50

1	2	3	4	5	6	7
		verticala se considera 10 pe orizontala)				
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	50,00	12,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	50,00	50,00
45	TsH222 A	Incarcarea deseuri in transport auto	m3			55,50 <hr/> 55,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,50
46	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			159,37 <hr/> 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	425,00	159,37
		1.1.8. Lucrari electrice				
47	RpEF23 B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			15,00 <hr/> 15,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	50,00	15,00
48	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc			3,00 <hr/> 3,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
49	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			3,00 <hr/> 3,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
50	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,00 <hr/> 5,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	50,00	5,00
51	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			23,57 <hr/> 15,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,50	7,65
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,0005	314,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,37
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
52	RpEA05 A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m			36,36 28,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	50,00	28,00
	266112280 3601	Tub flexibil	m	1,0200	7,00	7,85
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	23,00	0,51
53	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m			41,64 17,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	50,00	17,00
	313013481 7405-315	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5mmp	m	1,0300	10,70	11,57
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	23,00	12,07
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,80	1,00
54	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m			51,38 17,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	50,00	17,00
	313013481 7405-325	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5mmp	m	1,0300	19,70	21,31
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	23,00	12,07
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,80	1,00
55	RpEE14 E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc			54,77 18,50

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3700	50,00	18,50
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	31,00	31,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,25	0,25
56	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			56,88 <hr/> 15,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,20
57	RpEF15 B aplic.	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm	buc			202,21 <hr/> 55,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	50,00	55,00
	287527440 0502-1	Corp de iluminat LED tip LPO 120cm	buc	1,0000	144,00	144,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,50	0,36
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,25	0,25
58	RpEF12 B	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED	buc			42,15 <hr/> 7,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	50,00	7,50
	315014510 014-3	Lampa tip LED	buc	1,0500	33,00	34,65

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de reparatie la IMSP AMT Centru, bloc CMF-7- WC et. 4				
		2.1. Lucrari de reparatie				
		2.1.1. Pereti				
59	RpVA35 B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			32,96 <hr/> 32,00
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	50,00	32,00
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	0,00	0,00
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
60	RpCB18 C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc/ dispartitori	m3			677,75 <hr/> 675,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	10,0000	50,00	500,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	50,00	175,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,38
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	12,00	2,38
61	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			66,87 <hr/> 66,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0100	15,00	0,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
62	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,22 <hr/> 80,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
63	RpCR29	Curatarea vopselei - se exclude	m2			11,50

1	2	3	4	5	6	7
	A	diluant decapant - 0,5kg, bumbac de sters - 0,4kg				11,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,50
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			20,14 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund Betoncontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
65	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			118,88 85,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	50,00	66,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	18,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,62	25,07
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	314,00	8,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
66	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 300*600 mm / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			337,30 82,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	218,00	224,59
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,82
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
67	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor/ musoroprovod	m2			308,53 <hr/> 186,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	3,4500	50,00	172,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	52,00	19,24
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	31,00	29,45
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	27,00	11,34
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,50	25,00
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,60	17,40
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,8000	7,00	19,60
68	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate / se exclude lat cu zale, grila vetilare din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite , ciment metalurgic, se include grila vetilatie din PVH 200*150 1buc , diblu 4buc/buc	buc			72,80 <hr/> 25,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	281123630 620-0	Grila ventilatie PVH 200*150	buc	1,0000	45,00	45,00
	265112210 04-11	Diblu	buc	4,0000	0,70	2,80
		2.1.2. Glafuri 2.1.2.1. Glaful in jurul tocurilor la fereastră				
69	RpCR29 A	Curatarea vopselei - se exclude diluant decapant - 0,5kg, bumbac de sters - 0,4kg	m2			11,48 <hr/> 11,48
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,48
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2			20,14

1	2	3	4	5	6	7
		Betonocontact				7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund Betonocontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
71	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv / inlocuire plinte din mortar	m			43,69 25,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	11,00	11,78
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	9,00	0,95
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,00	2,10
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01
72	6 buc)	Montarea corneirului din PVC / se exclude suruburi cu cap inecat crestat 6*30- 6 buc.	m			5,33 0,00
	1-630	Cornier din PVC	buc	1,0000	5,33	5,33
		2.1.2.2. Glaful in jurul tocurilor la usa				
73	RpCR29 A	Curatarea vopselei - se exclude diluant decapant - 0,5kg, bumbac de sters - 0,4kg	m2			11,52 11,52
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,52
74	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			20,14 7,01
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,01
	243022610 1010-1	Grund Betonocontact	kg	0,4150	31,00	12,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
75	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv / inlocuire plinte din mortar	m			43,68 25,00

1	2	3	4	5	6	7
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	11,00	11,78
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	9,00	0,95
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,00	2,10
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01
76	6 buc)	Montarea corneirului din PVC / se exclde suruburi cu cap inecat crestat 6*30- 6 buc.	m			5,33 ----- 0,00
	1-630	Cornier din PVC	buc	1,0000	5,33	5,33
		2.1.2.3. Glaful in jurul tocurilor la usa din partea coridorului				
77	RpCR29 A	Curatarea vopselei - se exclude diluuant decapant - 0,5kg, bumbac de sters - 0,4kg	m2			11,48 ----- 11,48
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,48
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			20,12 ----- 6,99
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	6,99
	243022610 1010-1	Grund Betoncontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
79	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,70 ----- 61,02
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,02
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
80	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2mm	m2			69,38 ----- 55,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2			4,05 ----- 0,00
	241658610 530-3	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	27,00	4,05
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			43,95 ----- 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		2.1.3. Tavan				
83	RpCR29 A	Curatarea vopselei - se exclude diluant decapant - 0,5kg, bumbac de sters - 0,4kg	m2			11,50 ----- 11,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,50
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			20,14 ----- 7,01
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,01
	243022610 1010-1	Grund Betonocontact	kg	0,4150	31,00	12,87

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
85	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			372,33 ----- 110,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,70	2,80
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	247,00	259,35
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		2.1.4. Usi				
86	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,99 ----- 20,99
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,49
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,49
87	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ pofil din PVC, clasa A pt timplarie	m2			1 884,24 ----- 40,50
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,51
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	3,99
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 760,00	1 760,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	243022610 1600	Chit silionic	kg	0,1750	133,00	23,29
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,30
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		2.1.5. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
88	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,36 ----- 39,01
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,51
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,51
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
89	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,23 ----- 15,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			20,14 ----- 7,01
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,01
	243022610 1010-1	Grund Betonocontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
91	RpCK01 B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,10 ----- 41,99
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,5600	50,00	27,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	50,00	14,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,62	34,45
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	314,00	13,15
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
92	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2			396,46 ----- 145,00

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2 / se exclude fixator pentru consolidare si izolare strat suport / culoarea se coordoneaza cu beneficiarul				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,51
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	218,00	224,53
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	27,00	8,10
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		2.1.6. Lucrari santehnice				
93	RpSC06 A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			55,00 ----- 55,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	50,00	55,00
94	RpIzA07 A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv/ vopsea fara miros	m			11,85 ----- 8,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	50,00	6,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	243011610 0034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	37,00	0,57
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	22,00	0,18
	243012610 3218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	78,00	2,42
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	5,50	0,57
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
95	RpSC21 C	Montarea lavoarului 55*55 din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal, inclusiv conexiunea / se exclude teava din material plastic/	buc			1 897,96 ----- 115,00

1	2	3	4	5	6	7
		marimea se coordoneaza cu beneficiarul				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	50,00	115,00
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	1 440,00	1 468,80
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	39,00	39,78
	287527420 3500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	12,00	24,48
	262210245 3900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	180,00	183,60
96	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", inluiv conexiunea	buc			970,00 <hr/> 100,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	50,00	100,00
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	760,00	760,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,00
97	RpSD34 A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			154,46 <hr/> 60,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000	50,00	60,00
	291312420 2070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	39,00	39,19
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	55,00	55,27
98	RpSC24 B	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P, inclusiv conexiunea	buc			2 348,70 <hr/> 295,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	5,9000	50,00	295,00
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	1 250,00	1 312,50

1	2	3	4	5	6	7
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	320,00	336,00
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	39,00	40,95
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	37,00	38,85
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	39,00	40,95
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	23,00	55,55
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,00	68,25
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	12,00	12,60
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	50,00	52,50
	287511420 3800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	55,00	57,75
	252121671 7010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	48,00	25,20
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	12,00	12,60
99	RpSB03 B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m			4,00 <hr/> 4,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	50,00	4,00
100	RpSB03 A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m			3,00 <hr/> 3,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	50,00	3,00
101	RpSB10 E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			95,65 <hr/> 43,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	50,00	43,00
	252121670 0210-110	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110mm	m	1,0300	48,00	51,41
	241640611 0467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	22,00	0,73
	232016731 7232	Dicloretan	kg	0,0150	19,00	0,30
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0090	22,00	0,21
102	RpSB11 D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si	buc			64,00 <hr/> 33,00

1	2	3	4	5	6	7
		reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	50,00	33,00
	252315671 2230-110t	Teu 110*110*50 din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	27,00	27,67
	241640611 0467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	22,00	1,78
	232016731 7232	Dicloretan	kg	0,0380	19,00	0,74
	232011620 0572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	22,00	0,81
103	RpSB10 C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			75,53 ----- 35,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	50,00	35,00
	252121670 0210-50	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50mm	m	1,0300	37,00	39,81
	241640611 0467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	22,00	0,22
	232016731 7232	Dicloretan	kg	0,0040	19,00	0,08
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0180	22,00	0,42
104	RpSB11 B	Montarea piesei de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			47,13 ----- 24,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	50,00	24,00
	252315671 2230-50c	Cot, 50mm din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	21,00	21,84
	241640611 0467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	22,00	0,62
	232016731 7232	Dicloretan	kg	0,0110	19,00	0,21
	232011620 0572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	22,00	0,46
105	RpSA03 A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			15,00 ----- 15,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	50,00	15,00
106	RpSA18 A	Montarea tevii din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin	m			42,76 -----

1	2	3	4	5	6	7
		lipire, in canale de distanta, la constructii industriale si cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 16 mm cu fitiguri 40%/ teava k=1.4, se exclud toate fitiguri				19,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	50,00	19,00
	252121670 0540-16	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 16mm	m	1,0200	16,00	23,76
107	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc			49,71 ----- 6,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	50,00	6,50
	291312420 2100-16	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 16mm	buc	1,0000	37,00	37,18
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0000	6,00	6,03
		2.1.7. Incalzire				
108	RpIB12 B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc			6,00 ----- 6,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	6,00
109	RpIB11 C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,00 ----- 5,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	50,00	5,00
110	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv/ radiator existent	buc			30,28 ----- 25,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,00	25,00
	282211570 0000	Radiator	buc	1,0000	0,00	0,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	80,00	0,24
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	23,00	0,14
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,40
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
111	IB20B	Elemente de sustinere pentru	buc			30,10

1	2	3	4	5	6	7
		corpuri de incalzire, montat pe zid de beton				10,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	282211570 8001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,00	17,00
	287413631 3332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,80	1,60
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	10,00	1,50
		2.1.8. Alte lucrari				
112	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			62,50 62,50
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	50,00	12,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	50,00	50,00
113	TsH222 A	Incarcarea deseuri in transport auto	m3			55,50 55,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,50
114	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			159,38 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	425,00	159,38
		2.1.9. Lucrari electrice				
115	RpEF23 B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			15,00 15,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	50,00	15,00
116	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc			3,00 3,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
117	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			3,00 3,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
118	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,00 5,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	50,00	5,00
119	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			23,56 15,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,50	7,65
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	314,00	0,15
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,37
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
120	RpEA05 A	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m			36,36 28,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	50,00	28,00
	266112280 3601	Tub flexibil	m	1,0200	7,00	7,85
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	23,00	0,50
121	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m			41,65 17,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	50,00	17,00
	313013481 7405-315	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5mmp	m	1,0300	10,70	11,57
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	23,00	12,08
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,80	1,00
122	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1	m			51,38 17,00

1	2	3	4	5	6	7
		kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	50,00	17,00
	313013481 7405-325	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5mmp	m	1,0300	19,70	21,30
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	23,00	12,08
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,80	1,00
123	RpEE14 E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc			54,77 18,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3700	50,00	18,50
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	31,00	31,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,25	0,25
124	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			56,88 15,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,20
125	RpEF15 B aplic.	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm	buc			202,21 55,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	50,00	55,00

1	2	3	4	5	6	7
	287527440 0502-1	Corp de iluminat LED tip LPO 120cm	buc	1,0000	144,00	144,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,50	0,36
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,25	0,25
126	RpEF12 B	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED	buc			42,15 ----- 7,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	50,00	7,50
	315014510 014-3	Lampa tip LED	buc	1,0500	33,00	34,65

Lotul 2 Lucrari de reparatie la IMSP AMT Centru bloc CMF-7

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 62 395,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,150	50,00	7,50
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1,630	50,00	81,50
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,475	50,00	123,75
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	23,541	50,00	1 177,05
5.	7123010010200	Betonist	h-om	5,700	50,00	285,00
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,350	50,00	67,50
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,468	50,00	123,40
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	19,736	50,00	986,80
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	19,906	50,00	995,30
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	3,392	50,00	169,60
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	35,902	50,00	1 795,10
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,100	50,00	305,00
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,320	50,00	16,00
14.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,408	50,00	70,40

15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	18,568	50,00	928,40
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,183	50,00	409,15
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,165	50,00	358,25
18.	7422010060100	Timplar	h-om	24,458	50,00	1 222,90
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,441	50,00	172,05
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,522	50,00	1 726,10
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,634	50,00	331,70
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	53,624	50,00	2 681,20
		Total manopera				14 033,65

Materiale:

1.	1-630	Cornier din PVC	buc	14,200	5,33	75,69
2.	1111000100020	Intrerupator	buc	2,000	31,00	62,00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,360	314,00	113,04
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,267	314,00	83,84
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,157	20,00	3,14
6.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,066	20,00	1,32
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	80,00	0,24
8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	871,560	0,10	87,17
9.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,380	1 760,00	5 948,80
10.	2051142950700	Dibluri	buc	12,000	0,70	8,40
11.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,116	22,00	2,54
12.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,110	22,00	2,43
13.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,018	0,00	0,00
14.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,173	19,00	3,28
15.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,377	22,00	8,29
16.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,690	105,00	177,44
17.	241658610530-3	Amorsa-grund Supraton	kg	0,413	27,00	11,15
18.	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,046	37,00	1,70
19.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,100	31,00	34,10
20.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	23,00	0,14
21.	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,093	78,00	7,25
22.	24302261000001	Fuga	kg	17,312	27,00	467,42
23.	2430226101010-1	Grund Betonocontact	kg	21,232	31,00	658,20
24.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,491	9,00	13,42
25.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,592	133,00	78,73
26.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	5,219	4,00	20,88
27.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	0,800	1,25	1,00
28.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,100	65,00	136,50
29.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,010	55,00	330,54
30.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,100	12,00	25,20
31.	2521216700210-110	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110mm	m	4,285	48,00	205,68
32.	2521216700210-50	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50mm	m	2,691	37,00	99,57
33.	2521216700540-16	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 16mm	m	5,050	16,00	80,80
34.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	1,050	48,00	50,40
35.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	4,830	23,00	111,10
36.	2523156712230-110t	Teu 110*110*50 din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	2,050	27,00	55,34
37.	2523156712230-50c	Cot, 50mm din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	2,080	21,00	43,68

38.	2622102438000	Lavoar	buc	2,040	1 440,00	2 937,60
39.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,100	1 250,00	2 625,00
40.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,100	320,00	672,00
41.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,040	180,00	367,20
42.	26511221004-11	Diblu	buc	12,000	0,70	8,40
43.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	210,342	2,62	551,09
44.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,125	4,50	63,56
45.	2653102100831	Amestec uscat	kg	19,635	3,30	64,80
46.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5,802	6,80	39,46
47.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	39,950	218,00	8 709,10
48.	2661122803601	Tub flexibil	m	9,088	7,00	63,61
49.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	1,110	52,00	57,72
50.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	25,434	4,00	101,74
51.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	121,452	4,00	485,80
52.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,403	5,50	18,72
53.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	6,594	247,00	1 628,72
54.	2746167335100	Priza	buc	4,080	33,00	134,64
55.	281123630620-0	Grila ventilatie PVH 200*150	buc	3,000	45,00	135,00
56.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	11,360	23,00	261,29
57.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,000	5,00	30,00
58.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	5,592	3,80	21,24
59.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	10,00	0,50
60.	2822115700000	Radiator	buc	1,000	0,00	0,00
61.	2822115708000	Element de sustinere	buc	8,400	7,00	58,80
62.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	28,000	17,00	476,00
63.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	2,850	31,00	88,35
64.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,260	27,00	34,02
65.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	13,520	0,35	4,74
66.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	150,000	0,50	75,00
67.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	87,000	0,60	52,20
68.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,000	0,60	2,40
69.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	8,000	0,60	4,80
70.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	15,208	11,00	167,29
71.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,100	39,00	81,90
72.	2874136313300	Diblu din metal	buc	25,120	0,70	17,58
73.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	56,000	0,80	44,80
74.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,100	12,00	25,20
75.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040	65,00	132,60
76.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040	39,00	79,56
77.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	2,100	55,00	115,50
78.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,100	50,00	105,00
79.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	4,080	12,00	48,96
80.	2875274400502-1	Corp de iluminat LED tip LPO 120cm	buc	2,000	144,00	288,00
81.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	0,80	2,40
82.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,309	5,50	1,70
83.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,000	760,00	1 520,00
84.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,010	39,00	78,38
85.	2913124202100-16	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 16mm	buc	2,010	37,00	74,36
86.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	2,010	6,00	12,06
87.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,100	39,00	81,90

88.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,100	37,00	77,70
89.	3130134817405-315	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5mmp	m	8,760	10,70	93,73
90.	3130134817405-325	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5mmp	m	14,276	19,70	281,23
91.	315014510014-3	Lampa tip LED	buc	2,100	33,00	69,30
92.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,380	3,00	10,14
93.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,265	15,00	3,94
94.	4100126202818	Apa	m3	0,772	15,00	11,57
95.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,558	5,50	14,05
Total materiale de construcții						32 222,77

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,555	12,00	6,67
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,991	12,00	11,90
3.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,030	12,00	0,36
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,051	12,00	12,61
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,133	8,00	1,06
6.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,710	35,00	24,85
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,875	25,00	21,87
8.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,107	25,00	2,68
9.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,326	25,00	8,16
10.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,260	7,00	29,82
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,400	10,00	44,00
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,025	425,00	860,62
Total utilaje de construcții						1 024,60

Total:

Cheltuieli directe	lei	47 281,02
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	3 368,08
Transportarea materialelor	1,00 %	322,23
Cheltuieli directe	100,00 +	50 971,33
Cheltuieli de regie	1,00 %	509,71
Total	100,00 +	51 481,04
Beneficiu	1,00 %	514,81
Total	100,00 +	51 995,85
TVA	20,00 %	10 399,17

Total deviz:

62 395,02

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)