

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
Apeductul magistral pentru localitățile comunelor Rădoaia, Izvoare, Drăgănești, Cotiușeni
Mici r. Sîngerei din conducta Bălți-Sîngerei; Apeduct Sîngerei, Grigorăuca, Copăcenii, Prepelița r.
Sîngerei Obiect 08-25-AE în cadrul proiectului Extinderea apeductului magistral în localitățile din
raionul Sîngerei din conducta Soroca-Bălți-Sîngerei

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) SC "Montex-Gaz" SRL – liderul asociației
- b) "Am-Sisteme" SRL – asociat secund

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) Mun. Chișinău, strada Mircești, 60, +37369187635
- b) or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 1a, +37369365252

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere 27.01.2026
- b) Locul și data înregistrării asociației -
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun – monitorizarea executării contractului
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite:
"Am-Sisteme" SRL v-a executa lucrările de 8 899 832,77 lei (cu TVA) conform devizului anexat mai jos
SC "Montex-Gaz" SRL v-a executa toate celelalte lucrări din devizul-ofertă care nu se atribuie asociatului "Am-
Sisteme" SRL conform devizului anexat mai jos, respectiv SC "Montex-Gaz" SRL v-a executa lucrări de
30 672 567,23 lei (cu TVA).
- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat
"Am-Sisteme" SRL v-a executa lucrări de 8 899 832,77 lei – ce constituie 22.49% din valoarea ofertei
SC "Montex-Gaz" SRL v-a executa lucrări de 30 672 567,23 lei – ce constituie 77.51% din valoarea ofertei
- f) Condiții de administrare a asociației: conform acordului de asociere, asociația v-a fi administrată de
liderul asociației SC "Montex-Gaz" SRL
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate
"Am-Sisteme" SRL - 8 899 832,77 lei – ce constituie 22.49% din valoarea ofertei
SC "Montex-Gaz" SRL - 30 672 567,23 lei – ce constituie 77.51% din valoarea ofertei
- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării -
- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus
licitației:
"Am-Sisteme" SRL v-a executa lucrările de 8 899 832,77 lei (cu TVA) conform devizului anexat mai jos – ce
constituie 22.49% din valoarea ofertei.
SC "Montex-Gaz" SRL v-a executa toate celelalte lucrări din devizul-ofertă care nu se atribuie asociatului "Am-
Sisteme" SRL conform devizului anexat mai jos, respectiv SC "Montex-Gaz" SRL v-a executa lucrări de 30 672
567,23 lei (cu TVA) – ce constituie 77.51% din valoarea ofertei.
- j) Alte cauze -

Data completării 27.01.2026

Semnat Liderul Asociației: semnat electronic

Nume: Dan Mereacre

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: "Montex-Gaz" S.R.L.

Data completării 27.01.2026

Semnat Asociat secund : semnat electronic

Nume: Andrei Mereacre

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: "Am Sisteme" S.R.L.

Contractul de Asociere (societate civilă)

Nr. 06

Mun. Chișinău

27 Ianuarie 2026

I. PĂRȚILE CONTRACTULUI

1.1 Prezentul contract a fost încheiat de către:

Participantul 1 (Partener 1), SC "MONTEX-GAZ" SRL, în persoana directorului Dnul Mereacre Dan Filaret, care activează în baza statutului, cu sediul în mun. Chișinău, strada Mircești, 60, Republica Moldova, IDNO 1004600020810, denumit în continuare „**Liderul Asocierii**”

Participantul 2 (Partener 2) "AM-SISTEME" SRL, în persoana directorului Dnul Mereacre Andrei Filaret, care activează în baza statutului, cu sediul or. Strasenii str Ștefan cel Mare 1a, Republica Moldova, IDNO 1010600043517, denumit în continuare „**Partener**”

Au convenit să încheie prezentul contract despre următoarele:

II. OBIECTUL ȘI SCOPUL CONTRACTULUI

Prin semnarea prezentului Contract în baza Anuntului de participare la **Licitație Publică cu MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1766666192461** din 25.12.2025, reprezentat de autoritatea contractantă **Agencia de Dezvoltare Regională Nord** părțile contractante se obligă prin comasarea patrimoniului și puterilor în comun în sfera domeniilor de activitate să urmărească și să realizeze următoarele scopuri economice de obținere a veniturilor, prin constituirea consorțiului (societății civile), împărțind între ele foloasele și pierderile.

2.2 Obiectul prezentului contract îl constituie organizarea lucrărilor de construcție privind „**Apeductul magistral pentru localitățile comunelor Rădoaia, Izvoare, Drăgănești, Cotiujeii Mici r. Sîngerei din conducta Bălți-Sîngerei; Apeduct Sîngerei, Grigorăuca, Copăcenii, Prepelița r. Sîngerei Obiect 08-25-AE în cadrul proiectului Extinderea apeductului magistral în localitățile din raionul Sîngerei din conducta Soroca-Bălți-Sîngerei**”

2.3 **Scopul** acestui consorțiu îl reprezintă stabilirea responsabilităților fiecărui partener în vederea implementării proiectului menționat.

III. PREVEDERI GENERALE

- 3.1 Denumirea Asocierii reprezintă denumirea tuturor participanților la acesta.
- 3.2 Asocierea nu dispune de o denumire specială, diferită de denumirile tuturor participanților la acesta.
- 3.3 Sediul Asocierii se recunoaște sediul partenerului principal (Liderul Asocierii).
- 3.4 La sediul Asocierii se păstrează toată documentația legată de crearea și activitatea Consorțiului.
- 3.5 Asocierea formată nu are statut de persoană juridică. Părțile nu vor întreprinde careva acțiuni îndreptate spre conferirea Consorțiului statutului de persoană juridică pe teritoriul Republicii Moldova și în afara acesteia.

IV OBLIGAȚII RECIPROCE ALE PĂRȚILOR

- 4.1. Întru realizarea rapidă a scopului propus Părțile contractante se obligă:
- 4.2. Să contribuie cu bunurile patrimoniale, drepturile nepatrimoniale și cu munca proprie, conform prezentului contract.

- 4.3. Părțile colaborează întru asigurarea condițiilor tehnice favorabile. Bunurile patrimoniale, drepturile nepatrimoniale cu care părțile contribuie la acest contract nu vor deveni proprietate comună a părților.
- 4.4. Părțile urmează să contribuie la realizarea obiectului prin schimb de experiență și practici și să-și asume rolul lor în cadrul proiectului.
- 4.5. Întru realizarea scopului propus părțile trebuie să se consulte la necesitate și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evaluarea proiectului.
- 4.6. La executarea prevederilor prezentului contract părțile urmează reciproc să respecte standardele profesionale și de etică unul față de altul.
- 4.7. La efectuarea lucrărilor legate de prevederile pct. 2.2 a prezentului Contract, părțile vor activa separat și au dreptul de a activa din numele ambilor Participanți numai cu acordul în scris a acestora. În relații cu persoanele terțe Participantul la Contract se va reprezenta numai pe el, dar îl poate reprezenta și pe celălalt Participant numai cu acordul în scris al acestuia.
- 4.8. Gestionarea și repartizarea (fondurilor, mijloacelor fixe, activității comune) ce rezultă din realizarea prezentului contract, se realizează de către fiecare parte în măsura drepturilor și obligațiilor asumate.
- 4.9. Părțile îl împuternicesc pe domnul Mereacre Dan să semneze și să depună oferta comună la licitația indicată în pct. 2.2.

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR

5.1 Drepturi și obligații ale Liderul Asocierii:

- a) Să divizeze volumele de lucrări spre ce urmează a fi executate în raport :

SC "Montex-Gaz" SRL (Lider) – v-a executa toate celelalte lucrări din devizul-ofertă care nu se atribuie asociatului "Am-Sisteme" SRL conform devizului anexat la anexa nr. 17, respectiv SC "Montex- Gaz" SRL v-a executa lucrări de 30 672 567,23 lei (cu TVA) – ce constituie 77.51% din valoarea ofertei.

"Am-Sisteme" SRL (Partener) – SRL v-a executa lucrările de 8 899 832,77 lei (cu TVA) conform devizului anexat la anexa nr. 17 – ce constituie 22.49% din valoarea ofertei.

la anexa nr. 17 – ce constituie 22.49% din valoarea ofertei.

- b) Va semna toate actele necesare pentru participare la concurs precum și viitorul contract privind indeplinirea lucrarilor mentionate la pt 2.2
- c) Va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre derularea proiectului la necesitate.
- d) Să asigure contabilizarea surselor financiare acordate în cadrul proiectului conform legislației în vigoare si prevederilor contractuale.
- e) Sa respecte termenele stabiliți si indeplinirea la timp a proiectului.
- f) Neincadrarea in termenul stabilit privind indeplinirea lucrarilor da dreptul Liderului asocierii sa delege o parte din lucrari, partenerilor. Partea va fi stabilita in comun acord cu partenerii contractului.

5.2 Drepturi și obligatii ale partenerului/partenerilor:

- a) Sa execute integral obiectivele participind prin comasarea mijloacelor financiare.
- b) Sa respecte termenele de derulare ale proiectului și decontarea cheltuielilor;
- c) Să participe prin colaborare conform prezentului contract utilizînd toate capacitățile tehnice și resursele umane (la necesitate) pentru indeplinirea obiectivelor proiectului.

VI. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR LA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

6.1 Partenerul principal contractează lucrările spre executare în valoarea stabilită de proiect (volumul de lucrări și sursele de finanțare) și repartizează conform înțelegerilor ulterioare desemnate prin acorduri bilaterale, între parteneri sursele de finanțare și volumul de lucrări contractate:

- "Am-Sisteme" SRL v-a executa lucrările de 8 899 832,77 lei (cu TVA) conform devizului anexat la anexanr. 17 – ce constituie 22.49% din valoarea ofertei.
- SC "Montex-Gaz" SRL v-a executa toate celelalte lucrări din devizul-ofertă care nu se atribuie asociatului "Am-Sisteme" SRL conform devizului anexat la anexa nr. 17, respectiv SC "Montex- Gaz" SRL v-a executa lucrări de 30 672 567,23 lei (cu TVA) – ce constituie 77.51% din valoarea ofertei

6.2 Pentru executarea integrală a activităților contractate în cadrul Proiectului, partenerii sunt în drept să cedeze unul față de altul volume de lucrări acordate numai în urma unor acorduri în formă scrisă care vor fi parte integrantă a prezentului acord.

6.3 Despre prezentarea datelor furnizate privind actele care stau la baza incheierii prezentei Asocieri, furnizarea informatiei in actele prezentate pentru participarea la concurs participantii vor raspunde solitar.

6.4 Părțile sunt absolvite de răspundere conform prezentului contract, dacă îndeplinirea obligațiilor a fost imposibilă din cauza circumstanțelor de forță majoră (cutremur de pământ, inundație, incendiu și alte calamități naturale, precum greve, acțiuni militare etc.). Circumstanțele de forță majoră se atestă prin certificatul de forță majoră eliberat de organele competente.

VI. REPARTIZAREA REZULTATELOR

ACTIVITĂȚII CONSORȚIULUI (SOCIETĂȚII CIVILE)

- 6.1 Sursele financiare (venitul obținut de către PĂRȚILE contractante) care reprezintă în sine rezultatul activității în comun se vor repartiza proporțional obligațiunilor revenite în cadrul contractului
- 6.2 Toate veniturile obținute pe parcursul realizării prezentului contract se vor folosi în primul rînd la stingerea cheltuielilor materiale proporțional cotelor (sau cheltuielilor suportate (asumate)).
- 6.3 Impozitarea venitului obținut din activitatea în comun în cadrul Proiectului se efectuează de sine stătător de către PĂRȚI după repartizarea venitului în ordinea stabilită de legislația în vigoare.
- 6.4 Partenerii asigură contribuția la acest proiect așa cum se precizează în condițiile prezentului Contract.
- 6.5 Pretenția privind încălcarea obligațiilor se înaintează de către Parteneri unul față de celălalt nu mai tîrziu de data de 10 a lunii calendaristice.
- 6.6 Platile către partenerii se vor face în moneda stabilită de comun acord, conform unui protocol adițional.

VII. DREPTURI PATRIMONIALE

- 7.1 Liderul Asocierii și ceilalți parteneri care au achiziționat echipamente și bunuri necesare pentru buna desfășurare a proiectului, au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare.
- 7.2 La încetarea deplină a Proiectului, după restituirea de către Părți în ordinea stabilită ale datoriilor rămase, obiecte și patrimoniu se repartizează între Părți proporțional cotelor părți depuse.

VIII. GARANTII SI POST GARANTII

- 8.1 Pentru lucrarile executate conform pt 2.2 al prezentului contract partile acorda garantii in limita lucrarilor indeplinite de fiecare participant in parte, pina la finalizarea lucrarilor.
- 8.2 Garantiile pentru echipamentele instalate vor fi stabilite in conformitate cu cerintele proiectului.

IX. TERMENUL DE ACȚIUNE AL PREZENTULUI CONTRACT. PRELUNGIREA ȘI ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII CONTRACTULUI, DIZOLVAREA CONSORȚIULUI

- 9.1 Prezentul contract se încheie pe o perioadă prevăzută în condițiile contractuale privind executarea proiectului și intră în vigoare din momentul semnării de către Părți.
- 9.2 Toate modificările, corectările și completările la condițiile prezentului contract pot fi operate doar conform protocolului adițional.
- 9.3 În cazul rezilierii contractului părțile trebuie să-și îndeplinească obligațiile sale, care au apărut pînă la data de reziliere a contractului.
- 9.4 Dacă rezilierea contractului a avut loc din vina unei părți la contract, atunci celelalte au dreptul la restituirea pagubei cauzate și venitului nerealizat conform legislației în vigoare.

X. SECRETUL COMERCIAL

- 10.1 Partile convin să păstreze în stricta confidențialitate informațiile comerciale primite și sînt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile convin să utilizeze informațiile comerciale confidențiale doar în conformitate cu scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Contract de Asociere (societate civilă).

XI. ALTE CONDIȚII

- 11.1 Orice comunicare între Parteneri în legătura cu prezentul Contract se va face în scris.
- 11.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere cît și la primire.
- 11.3 Comunicările între părți care nu se referă la datele și informațiile confidențiale se vor face de asemenea prin telefon, telegramă, fax sau e-mail, cu condiția că primirea comunicării să fie confirmată în scris.
- 11.4 Pe durata derulării prezentului Contract, partile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin protocol adițional, oricînd interesele lor cer acest lucru sau cînd aceste

circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Asocieri.

- 11.5 Litigiile dintre Părți se soluționează prin înaintarea reclamațiilor în decursul a 15 zile de la data primirii pretenției în scris, iar în cazul în care nu s-a ajuns la o înțelegere între Părți – de organele judiciare ale R.M. în modul stabilit.
- 11.6 Toate comunicările precedente cu referire la prezentul Contract pierd puterea juridică din momentul semnării acestuia.
- 11.7 Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, în limba română, cu aceeași forță juridică, câte unul pentru fiecare Parte.

XIII. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR

Partenerul 1

SC "Montex-Gaz" SRL

(Lider în asocieri)

BC "Moldindconbank" fil. Strășeni
IBAN : MD45ML022510000000002516
c/b MOLDMD2X324
c/f 1004600020810
c/TVA 0604996

Partener 2

"Am-Sisteme" SRL

(Partener în asocieri)

BC Moldindconbank SA fil. Strășeni
MD73ML000000002251724422
c/b MOLDMD2X324
c/f 1010600043517
c/TVA 860040

L.S. _____ Mereacre Dan
semnatura

L.S. _____ Mereacre Andrei
semnatura

DEVIZ LOCAL № 2-0-1 – ASOCIAT SECUND

Sistemul de alimentare cu apa

NOTĂ: Acesta nu constituie un deviz separat și nu face parte din ofertă. În acest deviz am inclus cu scopul de informare doar lucrările pe care le v-a face asociatul secund "Am-Sisteme" SRL. Aceste lucrări sunt prevăzute în devizul total ofertat. Toate celelalte lucrări care nu se atribuie asociatului secund vor fi făcute de asociatul lider SC "Montex-Gaz" SRL.

Valoarea de deviz 8 899 832,77 Lei

Intocmit în prețuri curente 26.01.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-1-1. Rețele exterioare de alimentare cu apa 1.1. Lucrări de construcție 1.1.2. Conducte și armături				
168	AcA10B	Montarea în pământ a tevilor din polietilena de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentării cu apă, asamblate prin sudură cap la cap, având diametrul de 160-200 mm (CONDUCTA PEID PE100 RC SDR9 PN20 DN160 TRIPLUSTRAT) standart de referință: EN 12201-2:2011	m	1 370,000	457,34 10,76	626 556,62 14 745,91
169	AcA10B	Montarea în pământ a tevilor din polietilena de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentării cu apă, asamblate prin sudură cap la cap, având diametrul de 160-200 mm (CONDUCTA PEID PE100 RC SDR11 PN16 DN160 TRIPLUSTRAT) standart de referință: EN 12201-2:2011	m	1 490,000	385,22 10,76	573 984,67 16 037,53
170	AcA10B	Montarea în pământ a tevilor din polietilena de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentării cu apă, asamblate prin sudură cap la cap, având diametrul de 160-200 mm (CONDUCTA PEID PE100 RC SDR13.6 PN12.5 DN160 TRIPLUSTRAT) standart de	m	1 590,000	322,38 10,76	512 586,27 17 113,87

1	2	3	4	5	6	7
		referinta: EN 12201- 2:2011				
171	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diametrul de 160-200 mm (CONDUCTA PEID PE100 RC SDR17 PN10 DN160 TRIPLUSTRAT) standart de referinta: EN 12201-2:2011	m	3 610,000	261,60 10,76	944 368,47 38 856,02
172	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-140 mm (CONDUCTA PEID PE100 RC SDR9 PN20 DN125 TRIPLUSTRAT) standart de referinta: EN 12201-2:2011	m	1 070,000	282,22 9,53	301 979,95 10 198,68
173	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-140 mm (CONDUCTA PEID PE100 RC SDR11 PN16 DN125 TRIPLUSTRAT) standart de referinta: EN 12201-2:2011	m	1 060,000	240,81 9,53	255 260,76 10 103,37
174	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-140 mm (CONDUCTA PEID PE100 RC SDR13.6 PN12.5 DN125 TRIPLUSTRAT) standart de referinta: EN 12201- 2:2011	m	870,000	199,40 9,53	173 478,54 8 292,39
175	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. (CONDUCTA PEID PE100 RC SDR9 PN20 DN110 TRIPLUSTRAT) standart de referinta: EN 12201- 2:2011	m	2 490,000	248,02 18,03	617 571,09 44 883,54
176	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de	m	640,276	216,87 18,03	138 853,87 11 541,33

1	2	3	4	5	6	7
		110 mm. (CONDUCTA PEID PE100 RC SDR11 PN16 DN110 TRIPLUSTRAT) standart de referinta: EN 12201-2:2011				
177	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. (CONDUCTA PEID PE100 RC SDR13.5 PN12.5 DN110 TRIPLUSTRAT) standart de referinta: EN 12201-2:2011	m	440,000	$\frac{187,72}{18,03}$	$\frac{82\,597,03}{7\,931,23}$
179	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (CONDUCTA PEID PE100 RC SDR13.6 PN12.5 DN90 TRIPLUSTRAT) standart de referinta: EN 12201-2:2011	m	340,000	$\frac{120,28}{11,80}$	$\frac{40\,893,80}{4\,012,30}$
180	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (CONDUCTA PEID PE100 RC SDR17 PN10 DN90 TRIPLUSTRAT) standart de referinta: EN 12201- 2:2011	m	1 140,000	$\frac{103,19}{11,80}$	$\frac{117\,637,60}{13\,453,00}$
182	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (CONDUCTA PEID PE100 RC SDR11 PN16 DN63 TRIPLUSTRAT) standart de referinta: EN 12201-2:2011	m	270,000	$\frac{73,67}{3,50}$	$\frac{19\,891,53}{945,36}$
189	AcA08B (aplicat)	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PE100, avind diametrul de 315 mm (TUB DE PROTECTIE PE100 SDR26 PN6 DN315) (GARNITURI, ELECTROPOMPA SE EXCLUDE)	m	272,000	$\frac{622,87}{25,29}$	$\frac{169\,419,34}{6\,878,23}$
		<i>Total</i>	Lei			4 575 079,54
		Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu				4 575 079,54 204 992,76
		1.1.3. Camine				
197	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat	m3	16,630	$\frac{1\,631,31}{687,30}$	$\frac{27\,128,69}{11\,429,86}$

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana				
198	AcE10B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3	1,180	3 482,92 982,33	4 109,84 1 159,15
199	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine KЦД-10)	buc	21,000	700,00 0,00	14 700,00 0,00
200	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9)	buc	44,000	600,00 0,00	26 400,00 0,00
201	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1)	buc	21,000	700,00 0,00	14 700,00 0,00
202	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel de reazem KЦO-1)	buc	21,000	300,00 0,00	6 300,00 0,00
203	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3)	buc	19,000	400,00 0,00	7 600,00 0,00
204	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (CAPAC CU RAMA DIN FONTA TIP T)	buc	21,000	1 500,00 0,00	31 500,00 0,00
205	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane,	buc	21,000	194,00	4 074,00

1	2	3	4	5	6	7
		circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.(SCARA C1)			0,00	0,00
206	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	61,420	1 625,75 625,06	99 853,65 38 391,05
207	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3	2,780	3 266,07 892,83	9 079,67 2 482,08
208	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine KИД-15)	buc	46,000	1 250,00 0,00	57 500,00 0,00
209	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9)	buc	48,000	1 166,67 0,00	56 000,16 0,00
210	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.(Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6)	buc	44,000	1 166,67 0,00	51 333,48 0,00
211	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine KИИ1-15-1)	buc	46,000	1 250,00 0,00	57 500,00 0,00
212	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3)	buc	46,000	400,00 0,00	18 400,00 0,00
213	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane,	buc	46,000	300,00	13 800,00

1	2	3	4	5	6	7
		circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel de reazem KIIQO-1)			0,00	0,00
214	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (CAPAC CU RAMA DIN FONTA TIP T)	buc	46,000	1 500,00 0,00	69 000,00 0,00
215	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (SCARA C1)	buc	46,000	194,00 0,00	8 924,00 0,00
216	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,150	1 759,84 573,19	3 783,66 1 232,35
217	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3	2,150	3 704,46 724,91	7 964,59 1 558,56
218	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.(Placi prefabricate pt. camine KIIJ-20)	buc	2,000	2 500,00 0,00	5 000,00 0,00
219	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KII-20-9)	buc	2,000	1 833,33 0,00	3 666,66 0,00
220	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KII-20-6)	buc	2,000	1 500,00 0,00	3 000,00 0,00
221	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane,	buc	2,000	2 500,00	5 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine KIIΠ1-20-1)			0,00	0,00
222	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KII-7-3)	buc	2,000	400,00 0,00	800,00 0,00
223	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel de reazem KIIO-1)	buc	2,000	300,00 0,00	600,00 0,00
224	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (CAPAC CU RAMA DIN FONTA TIP T)	buc	2,000	1 500,00 0,00	3 000,00 0,00
225	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (SCARA C1)	buc	2,000	194,00 0,00	388,00 0,00
226	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,5 m, in teren fara apa subterana	m3	7,310	1 759,27 573,18	12 860,25 4 189,96
227	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.(Placi prefabricate pt. camine KIIJ-25)	buc	2,000	3 000,00 0,00	6 000,00 0,00
228	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KII-25-5)	buc	6,000	2 500,00 0,00	15 000,00 0,00
229	AcE12A1	Elemente din beton armat	buc	2,000	3 000,00	6 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine KIIII1-25-1)			0,00	0,00
230	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel de reazem KIIQO-1)	buc	2,000	300,00 0,00	600,00 0,00
231	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KII-7-3)	buc	2,000	400,00 0,00	800,00 0,00
232	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (CAPAC CU RAMA DIN FONTA TIP T)	buc	2,000	1 500,00 0,00	3 000,00 0,00
233	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (SCARA C1)	buc	2,000	194,00 0,00	388,00 0,00
234	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (CONSUMUL METALE PENTRU CONSOLIDAREA CAMINULUI)	kg	1 481,080	34,30 13,62	50 796,24 20 167,00
236	CA01B1	Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (PEREU)	m3	17,750	1 196,35 84,29	21 235,27 1 496,18
237	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	807,040	153,56 57,06	123 928,41 46 049,05
238	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald	m2	887,740	38,07	33 792,00

1	2	3	4	5	6	7
		la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)			3,89	3 453,64
		<i>Total</i>	Lei			885 506,57
		Total Camine Inclusiv salariu				885 506,57 131 608,88
		1.1.5. Demolarea si restabilirea drumului din pietris				
244	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	337,600	27,59 9,27	9 314,66 3 130,28
245	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21- 0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,060	1 646,98 0,00	8 333,70 0,00
246	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21- 0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (INCARCARE PIATRA SPARTA DECAPATA)	100 m3	3,380	1 116,04 0,00	3 772,20 0,00
247	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21- 0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (INCARCARE TERASAMENT DECAPAT)	100 m3	5,060	1 115,99 0,00	5 646,90 0,00
248	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (PIATRA SPARTA)	t	479,390	31,80 0,00	15 244,50 0,00
249	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (TERASAMENT)	t	658,320	31,80 0,00	20 934,60 0,00
250	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,440	119,05 19,45	1 004,77 164,17
251	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	337,600	414,11 58,36	139 802,19 19 700,99

1	2	3	4	5	6	7
252	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	506,400	489,94 64,19	248 106,43 32 506,63
		<i>Total</i>	Lei			452 159,95
		Total Demolarea si restabilirea drumului din pietris Inklusiv salariu				452 159,95 55 502,07
		<i>Total</i>	Lei			5 912 746,06
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			94 104,89
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			103 824,93
		<i>Total</i>				6 110 675,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			886 048,00
		<i>Total</i>				6 996 723,88
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			419 803,43
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				7 416 527,31 392 103,71
		<i>Total</i>	Lei			7 416 527,31
		Total 2-1-1. Retele exterioare de alimentare cu apa Inklusiv salariu				7 416 527,31 392 103,71

		Total	Lei			7 416 527,31
		TVA	20 %			1 483 305,46
		Total deviz: Inklusiv salariu				8 899 832,77 392 103,71

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)