

Reparatia curenta a invelitorii acoperisului la cladirea primariei din satul Taraclia, r-nul Causeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Reparatia curenta a invelitorii acoperisului la cladirea primariei din satul Taraclia, r-nul Causeni

Valoarea de deviz 521 629,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om.	0,258	70,00	18,06
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	188,700	70,00	13 209,00
3.	7124010010700	Dulgher	h-om.	127,478	70,00	8 923,46
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	135,586	70,00	9 491,05
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	102,000	70,00	7 140,00
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	11,522	70,00	806,54
7.	7212030022700	Sudor	h-om	0,212	70,00	14,88
8.	7212030022700	Sudor	h-om.	0,120	70,00	8,40
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	195,840	70,00	13 708,80
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	516,320	70,00	36 142,40
11.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om.	3,400	70,00	238,00
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,680	70,00	47,60
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	7,840	70,00	548,80
14.	7422010060100	Timplar	h-om	0,840	70,00	58,80
15.	7422010060100	Timplar	h-om.	8,100	70,00	567,00
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,400	70,00	1 218,00
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	307,349	70,00	21 514,42
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	191,340	70,00	13 393,80
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,925	70,00	64,75
20.	9310060019930	Muncitor	h-om.	3,224	70,00	225,68
Total manopera						127 339,43

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,360	5,00	6,80
2.	1212121212121	apa	m3	0,598	18,62	11,13
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,950	10,00	9,50
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,538	5,00	2,69

5.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,240	4 000,00	960,00
6.	20101029031	tabla profola 8mm la stesin si frontoane	m2	18,920	112,50	2 128,50
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,600	5 700,00	14 822,79
8.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,086	5 700,00	492,48
9.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	3,718	5 700,00	21 194,88
10.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,240	5 700,00	1 368,00
11.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44мм calit a III a	m3	0,400	5 700,00	2 280,00
12.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,007	5 700,00	41,04
13.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,938	5 700,00	5 348,88
14.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,717	5 700,00	4 085,76
15.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	56,000	35,00	1 960,00
16.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	4,420	20,00	88,40
17.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,174	25,00	4,35
18.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,600	30,00	78,00
19.	23203226000361	Gudron	kg	1,858	20,00	37,15
20.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,053	15,00	0,79
21.	2413217300010	Cleme	buc	27,540	40,00	1 101,60
22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,035	5,00	0,18
23.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	10,948	20,00	218,96
24.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,000	102,00	204,00
25.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,896	65,00	123,24
26.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,031	20,00	0,62
27.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,400	65,00	26,00
28.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	17,420	20,00	348,40
29.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,411	20,00	8,22
30.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,700	102,00	71,40
31.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,693	15,00	10,39
32.	2462106110601	Paste antisepetice	kg	7,826	20,00	156,52
33.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	26,775	15,00	401,62
34.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	53,550	20,00	1 071,00
35.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,360	2,50	3,40
36.	2666122800555	Element de inchidere	buc	19,611	42,50	833,48
37.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,610	5,00	23,05
38.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,000	65,00	0,00
39.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	16,186	15,00	242,80
40.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	604,095	9,16	5 533,51
41.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	267,750	22,00	5 890,50
42.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	7,969	112,50	896,57
43.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,783	22,00	17,22
44.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	615,825	112,50	69 280,31
45.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	4,158	22,00	91,48
46.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	21,420	40,00	856,80
47.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	57,834	109,00	6 303,91
48.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	102,959	96,00	9 884,04
49.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	19,622	12,00	235,47
50.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	2,252	20,00	45,05
51.	274312354908	Opritori de zapada	m	90,000	40,00	3 600,00
52.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	12,000	25,00	300,00
53.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,000	4 000,00	16 000,00

54.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	16,000	45,00	720,00
55.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	4,000	25,00	100,00
56.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	172,688	20,00	3 453,76
57.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	61,682	25,00	1 542,04
58.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,340	35,00	11,90
59.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	5,400	15,00	81,00
60.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	556,000	0,50	278,00
61.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	13,770	40,00	550,80
62.	2874115837745	Suruburi	buc	980,560	0,50	490,28
63.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	34,650	0,50	17,32
64.	2874125886734	Nituri POP	buc	34,650	0,75	25,99
65.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	40,016	20,00	800,32
66.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	23,576	45,00	1 060,90
67.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	19,611	150,00	2 941,68
68.	2875274000502	Cot burlan	buc	27,540	95,00	2 616,30
69.	2875274000503	Cot de capat	buc	13,770	40,00	550,80
70.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	13,770	45,00	619,65
71.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	19,611	117,00	2 294,51
72.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	137,278	47,50	6 520,72
73.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4 819,500	0,60	2 891,70
74.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	6 303,600	0,01	63,04
75.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,544	4,10	18,63
Total materiale de constructii						206 350,23

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,016	150,00	2,34
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,017	150,00	2,55
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,220	150,00	183,00
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	51,000	5,00	255,00
5.	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	11,560	5,00	57,80
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,166	10,00	1,66
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	49,739	20,00	994,78
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,156	65,00	10,14
9.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	2,209	10,00	22,09
10.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,640	10,00	6,40
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,039	500,00	19,50
12.	34105400000011	Autobasculanta 10 t	h-ut	0,464	500,00	232,00
Total utilaje de constructii						1 787,26

Сумма по смете	lei	335 476,91
Asigurarea sociala si medicala	24 %	30 561,46
Cheltuieli de transport	5 %	10 317,51
Total		376 355,89
Cheltuieli de regie	10 %	37 635,59
Total		413 991,48
Beneficiu de deviz	5 %	20 699,57
Total		434 691,05
TVA	20 %	86 938,21
Всего с учётом НДС	lei	521 629,26

Total deviz:

521 629,2

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectPrimaria satului Taraclia
Reparatia curenta a invelitorii acoperisului la cladirea primariei
din satul Taraclia, r-nul Causeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Reparatia curenta a invelitorii acoperisului la cladirea primariei din satul Taraclia,
r-nul Causeni
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari acoperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			50,50 50,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	70,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Прямые затраты</i>	lei			25 755,00
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			12,75 12,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	70,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Прямые затраты</i>	lei			6 502,50
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			27,65 27,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	70,00	19,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	70,00	7,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	5,00	0,35
		<i>Прямые затраты</i>	lei			14 101,50
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			29,40 29,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,70
		<i>Прямые затраты</i>	lei			117,60
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			9,85 9,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Прямые затраты</i>	lei			1 339,60
6	TrI1AG11F2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe rampa, in auto categoria 2	t			56,00 56,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8000	70,00	56,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei			336,00
7	TrI1AG20G2	Materialele din grupa G -placaj, panel, furnir -, neambalate - incarcare-de pe teren, in auto categoria 2	t			63,00 63,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Прямые затраты</i>	lei			882,00
8	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,85 ----- 0,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	70,00	0,56
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	70,00	0,17
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	70,00	0,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	5,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	15,00	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	150,00	0,03
		<i>Прямые затраты</i>	lei			71,94
9	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,60 ----- 0,00
	34105400000011	Autobasculanta 10 t	h-ut	0,0232	500,00	11,60
		<i>Прямые затраты</i>	lei			232,00
		2. Acoperis				
10	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic. Detalii de prindere capriori-cosoroaba 128 buc. Buloane de adaos capriori M12 (saiba+piulita) L=200 mm 128 buc. Buloane de imbinat stinghia cu capriori M10 (saiba+piulita) L=200 mm 128 buc	m3			8 744,66 ----- 1 686,30
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	70,00	1 517,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	70,00	168,70
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	5 700,00	912,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 700,00	342,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 700,00	4 731,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	20,00	144,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	12,00	52,56
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	15,00	50,70
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	20,00	39,20
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	20,00	760,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	150,00	22,50
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	10,00	4,40
		<i>Прямые затраты</i>	lei			39 176,08
11	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi. Vopsirea pieselor metalice	m2			88,92 ----- 78,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,1200	70,00	78,40
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	65,00	7,80
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1000	10,00	1,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	25,00	0,38
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	20,00	0,60
		<i>Прямые затраты</i>	lei			284,56
12	CE42A	Executarea lucarnelor . De exclus cerceveli - usa de acces este inclusa separat	buc			1 865,31 ----- 462,21
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	70,00	417,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	70,00	44,31
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	45,00	180,00
	28631463112701	Стемпон (ручка оконная)	buc	1,0000	25,00	25,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	4 000,00	240,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	5 700,00	342,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	5 700,00	570,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,0000	65,00	0,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	20,00	28,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	150,00	16,50
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	10,00	1,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Прямые затраты</i>	lei			7 461,24
13	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Sub forma de grila cu profile de aluminiu	m2			4 144,85 66,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om.	0,8500	70,00	59,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	70,00	7,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	102,00	51,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	102,00	17,85
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Прямые затраты</i>	lei			16 579,40
14	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Scinduri de rasinoase-2,6 m3, Cherestea100mm * 30mm cu pasul de 600mm	m2			53,31 20,65
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,2250	70,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0700	70,00	4,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,005099	5 700,00	29,06
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		<i>Прямые затраты</i>	lei			27 190,29
15	CE17A	Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare	m2			28,67 17,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,2000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	70,00	3,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,16	10,85
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Прямые затраты</i>	lei			14 623,55
16	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab). profnasil 57-750 culoare albastra grosime 0,65mm	m2			239,13 80,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,9000	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2500	70,00	17,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	112,50	135,84
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	22,00	11,55
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	20,00	2,10
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	40,00	1,68
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei			121 956,94
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosime 0,7mm uzinate cu D-125mm	m			267,26 21,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,3000	70,00	21,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	96,00	103,82
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	47,50	68,50
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	42,50	8,75
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00	4,63
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	117,00	24,10
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	150,00	30,90
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Прямые затраты</i>	lei			25 443,25
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosime 0,7mm uzinate cu	m			253,74

1	2	3	4	5	6	7
		D-100mm				24,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,3500	70,00	24,50
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	109,00	116,74
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	95,00	48,45
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,00	11,47
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	40,00	20,40
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	40,00	10,20
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	40,00	10,20
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00	11,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<i>Прямые затраты</i>	lei			13 701,91
19	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc			99,61
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	1,3000	70,00	91,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3800	22,00	8,61
		<i>Прямые затраты</i>	lei			199,22
20	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple, se inlocuiesc scinduri jeluite cu tabla profola 8mm la stesin si frontoane cu norma 1,1 m2/m2 invelirea colturilor	m2			177,30
	2852107335349	Lucru la masina	h-om.	0,0150	70,00	1,05
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,7400	70,00	51,80
	20101029031	tabla profola 8mm la stesin si frontoane	m2	1,1000	112,50	123,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	25,00	0,70
		<i>Прямые затраты</i>	lei			3 049,56
21	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu. De inlocuit Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si us --- opritori de zapada	m			50,20
	7422010060100	Timplar	h-om.	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	70,00	0,70
	274312354908	Opritori de zapada	m	1,0000	40,00	40,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Прямые затраты</i>	lei			4 518,00
22	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 019,15
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	70,00	1 417,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	70,00	157,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	15,00	112,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 700,00	57,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 700,00	5 301,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 700,00	684,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	20,00	68,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	20,00	60,20
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	20,00	51,60
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	21,75
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	150,00	22,50
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	10,00	3,30
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,30
		<i>Прямые затраты</i>	lei			5 773,79
23	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Strasina din tabla de metal ampretanta cu valuri de 8mm culoare alba si grosine 0,45mm.	m2			249,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	1,1000	70,00	77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	70,00	7,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	112,50	135,84

1	2	3	4	5	6	7
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	22,00	13,86
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,75	3,94
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,62
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	20,00	6,83
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
		<i>Прямые затраты</i>	lei			1 644,10
24	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			272,67 59,50
	9310060019930	Muncitor	h-om.	0,8500	70,00	59,50
	1212121212121	apa	m3	0,2300	18,62	4,28
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	20,00	34,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	20,00	0,24
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	30,00	30,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	150,00	0,75
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	65,00	3,90
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	500,00	6,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei			708,95
25	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3			89,15 27,30
	9310060019930	Muncitor	h-om.	0,3900	70,00	27,30
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	20,00	60,20
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	150,00	0,15
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	500,00	1,50
		<i>Прямые затраты</i>	lei			231,79
26	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. Sustinere de cablu	kg			37,21 11,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1400	70,00	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,0100	70,00	0,70
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
		<i>Прямые затраты</i>	lei			446,49
27	CL26A	Rame metalice gata confectionate. balustrade protectia de securitate	kg			44,08 8,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1100	70,00	7,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	70,00	0,70
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	65,00	0,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
		<i>Прямые затраты</i>	lei			2 468,64
28	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2			108,10 88,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,2600	70,00	88,20
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2400	65,00	15,60
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,1000	10,00	1,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	25,00	0,50
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	5,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	20,00	1,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei			681,03

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reparatia curenta a invelitorii acoperisului la cladirea primariei din satul Taraclia, r-nul Causeni

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL №

Reparatia curenta a invelitorii acoperisului la cladirea primariei din satul Taraclia, r-nul Causeni

Valoarea de deviz 521 629,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Demontari acoperis						
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	510,000	50,50 50,40	25 755,00 25 704,00
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	510,000	12,75 12,60	6 502,50 6 426,00
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpana acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	510,000	27,65 27,30	14 101,50 13 923,00
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,000	29,40 29,40	117,60 117,60
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	136,000	9,85 9,80	1 339,60 1 332,80
6	TrI1AG11F2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe rampa, in auto categoria 2	t	6,000	56,00 56,00	336,00 336,00
7	TrI1AG20G2	Materialele din grupa G -placaj, panel, furnir -, neambalate - incarcare-de pe teren, in auto categoria 2	t	14,000	63,00 63,00	882,00 882,00
8	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice	kg	85,000	0,85	71,94

		fara recuperarea materialelor			0,80	68,42
9	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	20,000	11,60 0,00	232,00 0,00
Сумма по разделу			lei		49 338,14	
Total Demontari acoperis						49 338,14
Inclusiv salariu						48 789,82
2. Acoperis						
10	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic. Detaliu de prindere capriori-cosoroaba 128 buc. Buloane de adaos capriori M12 (saiba+piulita) L=200 mm 128 buc. Buloane de imbinat stinghia cu capriori M10 (saiba+piulita) L=200 mm 128 buc	m3	4,480	8 744,66 1 686,30	39 176,08 7 554,62
11	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi. Vopsirea pieselor metalice	m2	3,200	88,92 78,40	284,56 250,88
12	CE42A	Executarea lucarnelor . De exclus cerceveli - usa de acces este inclusa separat	buc	4,000	1 865,31 462,21	7 461,24 1 848,84
13	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Sub forma de grila cu profile de aluminiu	m2	4,000	4 144,85 66,50	16 579,40 266,00
14	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Scinduri de rasinoase-2,6 m3, Cherestea 100mm * 30mm cu pasul de 600mm	m2	510,000	53,31 20,65	27 190,29 10 531,50
15	CE17A	Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare	m2	510,000	28,67 17,50	14 623,55 8 925,00
16	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab). profnasil 57-750 culoare albastra grosime 0,65mm	m2	510,000	239,13 80,50	121 956,94 41 055,00
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosime 0,7mm uzinate cu D-125mm	m	95,200	267,26 21,00	25 443,25 1 999,20
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din	m	54,000	253,74	13 701,91

		tabla protejata anticoroziv cu grosime 0,7mm uzinate cu D-100mm			24,50	1 323,00
19	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	2,000	99,61 91,00	199,22 182,00
20	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple, se inlocuiesc scinduri jeluite cu tabla profola 8mm la stesin si frontoane cu norma 1,1 m2/m2 invelirea colturilor	m2	17,200	177,30 52,85	3 049,56 909,02
21	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu. De inlocuit Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si us --- opritori de zapada	m	90,000	50,20 7,00	4 518,00 630,00
22	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,720	8 019,15 1 575,00	5 773,79 1 134,00
23	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Strasina din tabla de metal ampretanta cu valuri de 8mm culoare alba si grosime 0,45mm.	m2	6,600	249,11 84,00	1 644,10 554,40
24	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,600	272,67 59,50	708,95 154,70
25	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	2,600	89,15 27,30	231,79 70,98
26	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. Sustinere de cablu	kg	12,000	37,21 11,20	446,49 134,40
27	CL26A	Rame metalice gata confectionate. balustrade protectia de securitate	kg	56,000	44,08 8,40	2 468,64 470,40
28	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	6,300	108,10 88,20	681,03 555,66
Сумма по разделу			lei			286 138,78
Total Acoperis						286 138,78
Inclusiv salariu						78 549,60
Сумма по смете			lei			335 476,91
Asigurarea sociala si medicala			24 %			30 561,46

Cheltuieli de transport	5 %	10 317,51
Total		376 355,89
Cheltuieli de regie	10 %	37 635,59
Total		413 991,48
Beneficiu de deviz	5 %	20 699,57
Total		434 691,05
TVA	20 %	86 938,21
Всего с учётом НДС	lei	521 629,26

Total deviz:

521 629,26

Inclusiv salariu

127 339,43

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)