

Aprob: _____



 Director IMSP IMU
 Diana MANEA


CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: IMSP IMU
2. Organizatorul procedurii de achiziție: IMSP IMU
3. Obiectul achizițiilor: Uși glisante automate

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	CK24Aapl	Uși glisante automate duble, din profiluri din aluminiu inclusiv accesoriile necesare și sinele de ghidaj, cu sistem de funcționare ușor și practic destinat fluxului intensiv de vizitatori. Mecanismul de rulare cu rulmenți industriali. Producător UE. Dotare cu acumulator pentru deschidere de rezervă. Coeficient de transfer de căldură mic. Culoare profile albe. Lacăt electromagnetic cu dirijare digitală. Completarea cu sticlă rezistentă la șocuri triplex ESG 10mm, sablată cu jet de nisip parțial cu inscripții informative livrate de beneficiar. Sistem de securitate cu senzori de securitate laterali. Sistem de control digital de la distanță cu unitate digitală cu afișaj. Cinci moduri de funcționare. Cu etanșare perfectă, cu deschidere la intrare cititor control acces/radar, la ieșire, radar/comutator de activare cu ajutorul cotului. Afișaj digital de erori, autodiagnosticare automată. Lucrări de montare incluse. Garanție 24 luni. Cantitatea – 1 bucată. L=2,6m, H=2,5m	m ²	6,5
	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9750
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	39,0000
	2030112947250	Ușa glisanta automata dubla, gata confectionata cu toc din aluminiu 5x10 cm	m2	6,5000

Șef secția Menținanță, Infrastructură și Dezvoltare

Șef serviciul reparație și construcție

Șef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice

Șef serviciul termotehnic

Specialist în management și organizare

T. Sîrbu

A. Grecu

V. Conacu

V. Grevici

V. Martalog

Aprob: _____

Director IMSP IMU
Diana MANEA

Caiet de sarcini

1. Denumirea beneficiarului de stat: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
3. Obiectul achizițiilor: **Uși medicale batante manual**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	CK21A	Montarea usilor batante interioare, stinga/dreapta. cu toc din aluminiu. usa laminata HPL/HDF , rezistente la foc,socuri si zgirieturi cu toc metalic, 3 balamale reglabile, broasca cu minier si cilindru cu 5 chei. Amortizor de usa pentru asigurarea controlate si in siguranta a inchiderii. toc cu pervaz din aluminiu marginile laterale si muchia din aluminiu rotunjite. Fara prag.gata, culoarea la alegerea beneficiarului, inclusiv montarea tocului -5 buc (dim. 2.1x1.0 m).	m2	10,5000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,9250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0500
	2812106306050	Usi interioare, material HPL, cu toc metalic, reglabil. gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	10,5000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	42,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,2500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,8375

Șef secția Menținanță, Infrastructură și Dezvoltare

Șef serviciul reparație și construcție

Șef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice

Șef serviciul termotehnic

Specialist în management și organizare

T.Sîrbu

A.Grecu

V.Conacu

V.Grevici

V.Martalog

Aprob:


Director IMSP IMU
Diana MANEA

Caiet de sarcini

1. Denumirea beneficiarului de stat: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
3. Obiectul achizițiilor: **Ușă metalică exterior**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	CK12D	Usi metalice exterioare izolate termic confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare cu trei balamale la usa in 2 canaturi, lacat cu 5 chei si miniere, amortizor pina la 120 kg usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, cu suprafata tocului intre 7-15 mp inclusiv. Tencuiala interioara in jurul tocului la usi de 2 cm driscuite executate cu mortar de ciment var marca M 25 T avind spaleti drepti, intre 15-25 cm latime 5,3 m/l (1200x h2000 cm)	m2	2,4000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,9760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0800
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4560
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6480
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,4000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,3240
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2640
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0096
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,2000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,8000
2	CK12D	Usi metalice exterioare izolate termic confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si	m2	3,0600

1	2	3	4	5
		accesoriile necesare cu trei balamale la usa in 2 canaturi, lacat cu 5 chei si miniere, amortizor pina la 120 kg usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, cu suprafata tocului intre 7-15 mp inclusiv. Tencuiala interioara in jurul tocului la usi de 2 cm driscuite executate cu mortar de ciment var marca M 25 T avind spaleti drepti, intre 15-25 cm latime 5,3 m/l (1400x h2190 cm)		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	11,4444
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3770
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5814
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8262
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	3,0600
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,4131
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1616
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0122
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,5300
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,2950

Şef secția Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare

Şef serviciul reparație și construcție

Şef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice

Şef serviciul termotehnic

Specialist în management și organizare

T.Sîrbu

A.Grecu

V.Conacu

V.Grevici

V.Martalog

Aprob: _____

Director IMSP IMU
Diana MANEA

Caiet de sarcini

1. Denumirea beneficiarului de stat: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
3. Obiectul achizițiilor: **Vitrine bl. Administrativ**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	CK11B	Vitrine gata confectionate, inclusiv usa dubla cu miner din inox pe toata inaltimea usii, lacata , fenerie echivalent Marco Z -TS , amortizor pentru usi care asigura inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu, profil 5x10 cm.Fara prag inalt. Usile cu pod termic, grosime 34mm, dimensiuni profil 7x10 cm. Grosime pereti profil 2 mm.Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm).Fatada cu canal de condens, drenaj, culoare RAL 9003 (alb) ESG,Sticlele matate cu jet de nisip sablare.Servicii de confectionare/montare/hidroizolare noduri incluse, dimensiuni - 1470 x 2350h -2 buc.Garantie 24 luni. (Intrare Bl.Administrativ)	m2	7,0000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	7,3500
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0700
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,8400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,4500

Şef secția Menținanță, Infrastructură și Dezvoltare

T.Sîrbu

Şef serviciul reparație și construcție

A.Grecu

Şef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice

V.Conacu

Şef serviciul termotehnic

V.Grevici

Specialist în management și organizare

V.Martalog

Aprob:

Director IMSP IMU
Diana MANEA

Caiet de sarcini

1. Denumirea beneficiarului de stat: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
3. Obiectul achizițiilor: **Vitrine Bl. Administrativ etaj 3.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	CK11B	Vitrine gata confectionate cu usa dubla cu miner, lacat, de culoare alba, de tip oarba fara prag, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu, inclusiv accesoriile, dimensiuni - 1730 x 2370h. Lucrari de montare, garantie 24 luni.	m2	4,3000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,0100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2150
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	4,5150
	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0430
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,5160
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,5050


Șef secția Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare

Șef serviciul reparație și construcție

Șef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice

Șef serviciul termotehnic

Specialist în management și organizare



T. Sîrbu



A. Grecu



V. Conacu



V. Grevice



V. Martalog

Aprob: _____

Director IMSP IMU
Diana MANEA

Caiet de sarcini

1. Denumirea beneficiarului de stat: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
3. Obiectul achizițiilor: **Vitrine curte București**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	CK11B	Vitrine gata confectionate, inclusiv usa dubla cu miner din inox pe toata inaltimea usii, lacata , feronerie echivalent Marco Z -TS , amortizor pentru usi care asigura inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu, profil 5x10 cm.Fara prag inalt. Usile cu pod termic, grosime 34mm, dimensiuni profil 7x10 cm. Grosime pereti profil 2 mm.Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm).Fatada cu canal de condens, drenaj, culoare RAL 9003 (alb) ESG,Sticlele matate cu jet de nisip.Servicii de confectionare/montare/hidroizolare noduri incluse, dimensiuni - 2500 x 2420h .Garantie	m2	6,1000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,2700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3050
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	6,4050
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0610
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,7320
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,1350

Șef secția Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare

Șef serviciul reparație și construcție

Șef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice

Șef serviciul termotehnic

T.Sîrbu

A.Grecu

V.Conacu

V.Grevici

Aprob:

Director IMSP IMU
Diana MANEA

Caiet de sarcini

1. Denumirea beneficiarului de stat: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
3. Obiectul achizițiilor: **Vitrină laborator UPU, laborator bacteriologic**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	CK11B	Vitrine gata confectionate, inclusiv usa dubla cu miner din inox i, lacata , feronerie echivalent Marco Z -TS , amortizor pentru usi care asigurara inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu, profil 5x10 cm.Fara prag . Dimensiune usa 1200x2100h, grosime 34mm, dimensiuni profil 7x10 cm. Grosime pereti profil 2 mm.Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm) partea de sus, .Fatada culoare Sur ESG,Sticlele matate cu jet de nisip sau sablare.Servicii de confectionare/montare/dimensiuni vitrina- 2510 x 2410h.Garantie 24 luni	m2	6,1000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,2700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3050
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	6,4050
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0610
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,7320
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,1350
2	CK11B	Vitrine gata confectionate, inclusiv usa dubla cu miner din inox i, lacata , feronerie echivalent Marco Z -TS ,	m2	7,8200

1	2	3	4	5
		amortizor pentru usi care asigurara inchiderea controlata si in siguranta amortizor de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu, profil 5x10 cm.Fara prag . Dimensiune usa 1200x2100h, grosime 34mm, dimensiuni profil 7x10 cm. Grosime pereti profil 2 mm.Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm) partea de sus, .Fatada culoare alb ESG,Sticlele matate cu jet de nisip sau sablare.Servicii de confectionare/montare/dimensiuni vitrina- 2640 x 2965h.Garantie 24 luni		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,4740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3910
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	8,2110
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0782
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,9384
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,7370
3	RpCQ02H	Inlocuirea geamurilor riglate (la luminatoare, tabachere etc), in ochiuri peste 0,50 mp, baghete din PVC, montate pe timplarie din PVC dimensiuni- 700x1330	m2	0,9500
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,4845
	2611112500002	Geam	m2	1,0450
	2670112202990 1	Baghete din PVC pt. geam	m	1,0260

Şef secția Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare

Şef serviciul reparație și construcție

Şef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice

Şef serviciul termotehnic

Specialist în management și organizare

T.Sîrbu

A.Grecu

V.Conacu

V.Grevici

V.Martalog

Aprob: _____

Director IMSP IMU
Diana MANEA

Caiet de sarcini

1. Denumirea beneficiarului de stat: IMSP Institutul de Medicină Urgentă
2. Organizatorul procedurii de achiziție: IMSP Institutul de Medicină Urgentă
3. Obiectul achizițiilor: Vitrina Morfopatologie

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	CK11B	Vitrine gata confectionate, inclusiv usa dubla cu miner din inox pe toata inaltimea usii, lacata , fenerie echivalent Marco Z -TS , amortizor pentru usi care asigura inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu, profil 5x10 cm.Fara prag inalt. Usile cu pod termic, grosime 34mm, dimensiuni profil 7x10 cm. Grosime pereti profil 2 mm.Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm).Fatada cu canal de condens, drenaj, culoare RAL 9003 (alb) ESG,Sticlele matate cu jet de nisip, sablare.Servicii de confectionare/montare/hidroizolare noduri incluse, dimensiuni - 1470 x 2760h.Garantie 24 luni. (Morfopatologie) Cantitate 1 buc.	m2	4,0000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	4,2000
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0400
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,4800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,4000

Şef secția Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare

T.Sîrbu

Şef serviciul reparație și construcție

A.Grecu

Şef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice

V.Conacu

Şef serviciul termotehnic

V.Grevici

Specialist în management și organizare

V.Martalog

Aprob: _____

[Signature]

Director IMSP IMU
Diana MANEA



Caiet de sarcini


1. Denumirea beneficiarului de stat: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
3. Obiectul achizițiilor: **Vitrine curte interioară bl. Administrativ**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	CK11B	Vitrine gata confectionate, inclusiv usa dubla cu miner din inox pe toata inaltimea usii, lacata , feronerie echivalent Marco Z -TS , amortizor pentru usi care asigurara inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m, din aluminiu, profil 5x10 cm.Fara prag inalt. Usile cu pod termic, grosime 34mm, dimensiuni profil 7x10 cm. Grosime pereti profil 2 mm.Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm).Fatada cu canal de condens, drenaj, culoare RAL 9003 (alb) ESG,Sticlele matate cu jet de nisip.Servicii de confectionare/montare/hidroizolare noduri incluse dimensiuni - 3800 x 2800h.Garantie 24 luni (bloc administ)	m2	10,6500
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,4550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5325
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	11,1825
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,1065
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,2780

1	2	3	4	5
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,7275
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0532
2	CK11B	Vitrine gata confectionate, inclusiv usa dubla cu miner din inox pe toata inaltimea usii, lacata , feronerie echivalent Marco Z -TS , amortizor pentru usi care asigurara inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m.Fara prag inalt. Usile cu pod termic, grosime 34mm, dimensiuni profil 7x10 cm. Grosime pereti profil 2 mm.Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm). Latime sectiune sistemului -50 mm. Latime profil vertical - 120mm.Latime profi orizontal - 105 mm. Fatada cu canal de condens, drenaj, culoare RAL 9003 (alb) ESG,Sticlele matate cu jet de nisip.Servicii de confectionare/montare/hidroizolare noduri incluse,dimensiuni - 6200 x 3050h .Garantie 24 luni. (bloc administ)	m2	18,6000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	13,0200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9300
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	19,5300
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,1860
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,2320
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,5100
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0930
3	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu.Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm).Latime sectiune sistemului -50 mm. Latime profil vertical - 120mm.Latime profi orizontal - 105 mm.Fatada cu canal de condens, drenaj,	m2	4,8000


1	2	3	4	5
		culoare RAL 9003 (alb) ESG Dimensiuni- 940 x 2550h (2 buc)		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2400
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	5,0400
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0480
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,5760
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,6800

Şef secția Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare



T.Sîrbu

Şef serviciul reparație și construcție




A.Grecu

Şef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice



V.Conacu

Şef serviciul termotehnic



V.Grevici

Specialist în management și organizare



V.Martalog