

**Lucrari de reparatie interioara la Scoala de
Arte din s.Varnita, r.Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ № 03/08-23

Lucrari de reparatie interioara la Scoala de Arte din s.Varnita, r.Anenii Noi

Valoarea de deviz 421 561,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Hol				
		1.1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	87,81	41,14 19,54	3 612,75 1 716,05
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	33,49	68,03 66,28	2 278,20 2 219,58
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00	18,69 18,69	56,08 56,08
Total Lucrari de demolare					5 947,03	
		1.1.2. Pardosea				
4	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 20 mm	m2	33,49	266,18 39,09	8 914,27 1 308,96
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,49	26,67 11,90	893,23 398,42
6	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	33,49	542,61 212,43	18 172,17 7 114,19
7	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	11,02	78,71 50,98	867,37 561,82
8	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	10,13	58,81 33,99	595,75 344,30
Total Pardosea					29 442,79	

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.3. Tavan				
9	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, rezistent la umezeala	m2	42,00	326,55 169,94	13 715,19 7 137,48
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,00	7,15 2,55	300,26 107,06
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, tapete din fibra de sticla	m2	42,00	33,59 16,99	1 410,95 713,75
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,00	57,32 46,73	2 407,33 1 962,80
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,00	7,15 2,55	300,26 107,06
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,00	64,57 46,73	2 712,09 1 962,81
15	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	28,06	56,57 44,18	1 587,30 1 239,80
Total Tavan						22 433,38
		1.1.4. Pereti				
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	87,91	26,67 11,90	2 344,61 1 045,73
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	83,22	135,31 103,66	11 260,32 8 626,83
18	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=4	m2	83,22	106,93 81,57	8 898,80 6 788,34
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, tapete din fibra de sticla	m2	83,22	33,59 16,99	2 795,69 1 414,24
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	4,69	151,12 84,21	708,74 394,94
21	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	17,87	30,17 22,09	539,20 394,77
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	87,91	57,32	5 038,74

1	2	3	4	5	6	7
					46,73	4 108,30
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	87,91	7,15 2,55	628,44 224,07
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	87,91	64,57 46,73	5 676,69 4 108,38
25	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	4,62	98,30 73,92	454,16 341,49
Total Pereti						38 345,39
Total Hol						96 168,59
		1.2. Coridor 1				
		1.2.1. Lucrari de demolare				
26	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	33,46	41,14 19,54	1 376,67 653,93
27	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,79	68,02 66,27	733,97 715,10
28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	18,70 18,70	37,39 37,39
Total Lucrari de demolare						2 148,03
		1.2.2. Pardosea				
29	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 20 mm	m2	10,79	266,17 39,08	2 872,02 421,71
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,79	26,67 11,90	287,82 128,39
31	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	10,79	542,61 212,42	5 854,78 2 291,98
32	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	10,08	78,72 50,98	793,45 513,89
Total Pardosea						9 808,07
		1.2.3. Tavan				
33	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. rezistent la umezeala	m2	10,15	326,54 169,94	3 314,43 1 724,88

1	2	3	4	5	6	7
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,15	7,14 2,54	72,51 25,83
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, tapete din fibra de sticla	m2	10,15	33,59 16,99	340,96 172,49
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,15	57,31 46,73	581,72 474,30
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,15	7,14 2,54	72,51 25,83
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,15	64,58 46,74	655,47 474,39
39	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	17,82	56,57 44,18	1 008,16 787,33
Total Tavan						6 045,76
		1.2.4. Pereti				
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,75	26,67 11,90	1 033,49 460,96
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,46	135,31 103,66	4 527,38 3 468,56
42	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=4	m2	33,46	106,93 81,57	3 577,95 2 729,41
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, tapete din fibra de sticla	m2	33,46	33,59 16,99	1 124,06 568,62
44	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	5,29	151,11 84,20	799,37 445,41
45	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	18,62	30,18 22,09	561,90 411,34
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,75	57,32 46,73	2 221,10 1 810,97
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,75	7,15	276,98 98,74

1	2	3	4	5	6	7
					2,55	
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,75	64,57 46,73	2 502,18 1 810,88
49	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	17,53	81,68 59,48	1 431,84 1 042,67
Total Pereti						18 056,25
Total Coridor 1						36 058,11
		1.3. Coridor 2				
		1.3.1. Lucrari de demolare				
50	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	33,46	41,14 19,54	1 376,67 653,93
51	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,42	41,04 39,09	591,84 563,70
52	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	18,70 18,70	37,39 37,39
Total Lucrari de demolare						2 005,90
		1.3.2. Pardosea				
53	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 20 mm	m2	14,42	266,18 39,09	3 838,26 563,61
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,42	26,67 11,90	384,59 171,55
55	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	14,42	542,62 212,43	7 824,55 3 063,17
56	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	15,91	78,72 50,99	1 252,44 811,21
Total Pardosea						13 299,84
		1.3.3. Tavan				
57	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. rezistent la umezeala	m2	14,11	326,55 169,94	4 607,60 2 397,86
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,11	7,15 2,55	100,83 35,94

1	2	3	4	5	6	7
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, tapete din fibra de sticla	m2	14,11	33,59 16,99	474,00 239,79
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,11	57,31 46,73	808,70 659,36
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,15	7,14 2,54	72,51 25,83
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,11	64,58 46,74	911,17 659,45
63	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	23,60	56,58 44,18	1 335,18 1 042,75
Total Tavan						8 309,99
		1.3.4. Pereti				
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	53,26	26,67 11,90	1 420,46 633,54
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,35	135,31 103,66	6 948,12 5 323,12
66	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=4	m2	51,35	106,93 81,57	5 490,90 4 188,68
67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, tapete din fibra de sticla	m2	51,35	33,59 16,99	1 725,04 872,64
68	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	1,91	151,12 84,21	288,64 160,85
69	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	6,37	30,15 22,09	192,08 140,71
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,26	57,32 46,73	3 052,72 2 489,03
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,26	7,15 2,55	380,77 135,78
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,26	64,57	3 439,18 2 489,03

1	2	3	4	5	6	7
					46,73	
73	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	20,72	81,68 59,48	1 692,37 1 232,40
Total Pereti						24 630,28
Total Coridor 2						48 246,01
		1.4. Birou				
		1.4.1. Lucrari de demolare				
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	39,81	23,29 22,94	927,19 913,26
75	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,23	26,90 25,50	248,27 235,36
76	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	18,70 18,70	37,39 37,39
Total Lucrari de demolare						1 212,85
		1.4.2. Pardosea				
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,42	26,67 11,90	384,59 171,55
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,23	141,34 59,48	1 304,59 548,99
79	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,23	47,30 20,39	436,61 188,20
80	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp , laminat gr.12 mm, clasa 33	m2	9,23	520,67 131,70	4 805,83 1 215,58
Total Pardosea						6 931,62
		1.4.3. Tavan				
81	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, rezistent la umezeala	m2	9,23	326,57 169,95	3 014,26 1 568,63
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,23	7,15 2,55	66,01 23,54
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, tapete din fibra de sticla	m2	9,23	33,59 16,99	310,08 156,85

1	2	3	4	5	6	7
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,23	57,32 46,74	529,09 431,40
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,23	7,15 2,55	66,01 23,54
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,23	64,58 46,74	596,06 431,39
87	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	13,18	56,57 44,19	745,54 582,38
Total Tavan						5 327,05
1.4.4. Pereti						
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	39,81	26,67 11,90	1 061,74 473,54
89	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	39,81	202,85 144,45	8 075,60 5 750,52
90	RpCJ12C k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane	m2	39,81	224,68 195,43	8 944,51 7 780,19
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	44,53	26,67 11,90	1 187,63 529,70
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,81	135,31 103,66	5 386,61 4 126,82
93	CF51B k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=4	m2	39,81	106,93 81,57	4 256,97 3 247,38
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, tapete din fibra de sticla	m2	39,81	33,59 16,99	1 337,36 676,53
95	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	4,72	151,12 84,21	713,31 397,49
96	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	15,68	30,18 22,09	473,21 346,42
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,53	57,32	2 552,40 2 081,08

1	2	3	4	5	6	7
					46,73	
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,53	7,15 2,55	318,34 113,52
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,53	64,57 46,73	2 875,51 2 081,09
Total Pereti						37 183,19
Total Birou						50 654,71
Total Lucrari de constructie						231 127,42
		2. Electrificare				
100	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,56	5 579,45 2 022,29	3 124,49 1 132,48
101	pret furnizor	Teava PE pt electromontaj d=20mm	m	56,04	4,20 0,00	235,37 0,00
102	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,56	628,64 572,64	352,04 320,68
103	pret furnizor	Cablu cu sectiunea 3x1.5mm2, BVR	m	56,04	14,09 0,00	789,60 0,00
104	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,00	84,28 26,34	674,25 210,73
105	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare	buc	4,00	68,56 22,94	274,25 91,77
106	RpEE01A	Montarea interuptoarelor bipolare	buc	2,00	68,56 22,94	137,12 45,88
107	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,17	28 522,24 14 359,94	4 848,78 2 441,19
108	pret furnizor	Corp de iluminat 600x600	buc	17,00	340,00 0,00	5 780,00 0,00
109	pret furnizor	Tub LED 6500k	buc	17,00	176,00 0,00	2 992,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Electrificare						19 207,90

Cheltuieli directe	lei	250 335,32
Fondul asigari sociale	24,00 %	34 238,07
Cheltuieli de transport	10,00 %	10 204,11
Total	100,00 +	294 777,50
Cheltuieli de regie	13,50 %	39 794,96
Total	100,00 +	334 572,46
Beneficiul	5,00 %	16 728,63
Total	100,00 +	351 301,09
TVA	20,00 %	70 260,21

Total deviz:421 561,30

Inclusiv salariu142 658,64

Intocmit_____(Proincon SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat_____(funcția, semnătura)