

1	2	3	4	5	6	7
		resurselor cu valoarea 0 (zero) - 0.0085				
8	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu scoabe	kg	85,6700	16,831 6,919	1 441,930 592,768
9	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu buloane	kg	76,5800	32,976 23,064	2 525,301 1 766,241
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	12,1900	239,533 49,011	2 919,903 597,444
11	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	12,1900	78,897 22,487	961,751 274,121
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	2 100,0000	24,329 14,415	51 091,740 30 271,500
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) grosimea 0,45-0,5mm culoarea RAL 9006 (sur-metalic)	m2	2 100,0000	185,564 66,309	389 684,610 139 248,900
14	CE19C1	Opritori de:zapada din tabla zincata 0.5 mm grosime culoarea RAL 9006 (sur-matalic)	m	320,0000	94,687 23,064	30 299,987 7 380,480
15	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv Parapet culoarea RAL 9006 (sur-metalic)	m	96,0000	131,070 72,652	12 582,720 6 974,554
16	CE19A	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe	m	160,0000	134,662 49,011	21 545,939 7 841,760

