

Reparația unui sector de drum pe str. Păcii în s. Ciucur Mingir.

(denumirea obiectivului)

Caiet de sarcini

pentru lucrări de reparație prin acoperire
cu beton de ciment și scurgerea apelor pluviale
prin mijlocul drumului

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Drum		
1	TsC03E1 n. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,400
2	TsI51A1 n. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 100*1.6	t	224,000
3	TsE05A n. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	14,000
4	DI96 n. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,400
5	DA12B n. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 350*3.*0.1	m3	105,000
6	DA19A n. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului Pelicula	m2	1 050,000
7	CC03C n. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Montare plase sudate VR 100*100*3mm	kg	2 070,000
8	DC05A n.	Imbracaminte din beton cu ciment la	m2	1 050,000

1	2	3	4	5
	K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm 350*3 C20/25		
9	DC04A п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	263,000
10	RpAr06A п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Purjarea, curatirea, grunduirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	263,000
11	DI119 п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C 20/25 Perete350* 0.3*0.15=15.75 si zurburi 4	m3	19,750
12	CB01B п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	25,000

Întocmit :

specialist principal, DDT

(nume, prenume, funcția)

Iurie Racu

Verificat:

șef, Direcția Dezvoltare Teritorială

(nume, prenume, funcția)

Vasile Tocaru

