

## Lucrari de reparatie capitala a PAMU Cotiugeni Mari, SAMU Soldanesti


(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 40 743,30 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
		<b>1.1. Semnalizare, IT, sistemul antiincendiu</b>				
1	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,000	926,74 922,56	926,74 922,56
2	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate Sirena PS40	buc	1,000	637,44 634,26	637,44 634,26
3	10-08-002-03	Avertizoare "PIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii Detector de fum tip TD-135	buc	4,000	118,80 115,32	475,19 461,28
4	10-08-002-03	Avertizoare "PIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii Detector de fum tip SD-112	buc	20,000	118,80 115,32	2 375,94 2 306,40
5	RpEI18B	Cablu de semnalizare din cupru, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, simbol CSYY-E, montate aparent, avind sectiunea de 4x1 mmp KBBГHГ (A)-LS 4x0,75 mmp	m	150,000	27,56 19,60	4 133,72 2 940,66



1	2	3	4	5	6	7
6	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,000	2 070,07 1 372,31	2 070,07 1 372,31
7		Teava gofrata 750N d 20 mm	m	100,000	3,10 0,00	310,00 0,00
8	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	1,000	143,18 118,78	143,18 118,78
9	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	6 120,00 2 277,50	122,40 45,55
10	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton	100 m	1,500	2 667,55 2 450,55	4 001,32 3 675,82
11		Cablu UTP cat 6e, FTP din cupru	m	150,000	5,23 0,00	784,50 0,00
12	10-04-066-07	Priza 1*RJ45+1RJ11	buc	4,000	57,74 57,66	230,96 230,64
13		Priza 1*RJ45+1*RJ11	buc	4,000	75,00 0,00	300,00 0,00
		<b>Total Semnalizare, IT, sistemul antiincendiu Inclusiv salariu</b>				<b>16 511,46 12 708,26</b>
		<i>Total</i>	lei			16 511,46
		<i>Asigurarile social si medic</i>	22,50 %			2 859,36
		<i>Transportare materialelor</i>	4,00 %			135,45
		<i>Total</i>	100,00 +			19 506,27
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30,00 %			3 812,48
		<i>Total</i>	100,00 +			23 318,75
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			699,56
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>24 018,31 12 708,26</b>
		<b>2. Utilaj</b>				
14		Aparate receptoare Dispozitive PS de receptie si control, de samnalizare, Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze/ cu bloc GSM	buc	1,000	3 166,67 0,00	3 166,67 0,00
15		Acumulator acid stationar, tip C-1, CK-1	buc	1,000	2 297,77 0,00	2 297,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
16		Aparat de semnalizare Sirena PS40	buc	1,000	1 270,00 0,00	1 270,00 0,00
17		Avertizoare PS automayice: Detector termic tip SD-135	buc	4,000	250,00 0,00	1 000,00 0,00
18		Avertizoare PS automayice: Detector termic tip SD-112	buc	20,000	110,00 0,00	2 200,00 0,00
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>9 934,44</b>

		Total	lei	33 952,75
		TVA	20,00 %	6 790,55
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>40 743,30</b>
				<b>12 708,26</b>



Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie capitala a PAMU  
Cotiugeni Mari, SAMU Soldanesti

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
		<b>1.1. Semnalizare, IT, sistemul antiincendiu</b>				
1	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "TIC" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc			926,74
	1	Muncitor	h-om	16,0000	57,66	922,56
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0030	12,00	0,04
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	5,00	2,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0300	18,00	0,54
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1600	10,00	1,60
2	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate Sirena PS40	buc			637,44
	1	Muncitor	h-om	11,0000	57,66	634,26
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0020	12,00	0,02
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	5,00	1,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0200	18,00	0,36
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1300	10,00	1,30
3	10-08-002-03	Avertizoare "TIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii Detector de fum tip TD-135	buc			118,80
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004	12,00	0,01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	5,00	1,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0040	18,00	0,07
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1900	10,00	1,90
4	10-08-002-03	Avertizoare "TIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii Detector de fum tip SD-112	buc			118,80
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004	12,00	0,01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	5,00	1,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0040	18,00	0,07
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1900	10,00	1,90
5	RpE118B	Cablu de semnalizare din cupru, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, simbol CSYY-E, montate aparent, avind sectiunea de 4x1 mmp KBBΓhr (A)-LS 4x0,75 mmp	m			27,56
	7137010011501	Electrician automatizare	h-om	0,3400	57,66	19,60
	313013481740711	Cablu de semnalizare cu intirziere marita la propagarea flacarilor KBBΓhr(A)-LS 4x0,75 mmp	m	1,0500	6,50	7,17
	2811236311003	Doze de derivatie	buc	0,2500	3,00	0,79
6	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 070,07
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	16 500,00	33,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	35,00	33,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	3,00	54,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	118,06	318,76
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
7		Teava gofrata 750N d 20 mm	m			3,10
	111126	Teava gofrata 750N d 20 mm	m	1,0000	3,10	3,10
8	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc			143,18
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,78
	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	3,00	8,40
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,0010	16 000,00	16,00
9	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			6 120,00
	1	Muncitor	h-om	39,5000	57,66	2 277,50
	111888	Intreruptor cu o clapa	buc	100,0000	36,00	3 600,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	20,00	20,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	150,00	157,50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1100	12,00	1,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	10,00	64,00
10	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton	100 m			2 667,55
	1	Muncitor	h-om	42,5000	57,66	2 450,55
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	1 000,00	3,33
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	16 500,00	11,00
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	35 000,00	46,67
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	50,00	156,00
11		Cablu UTP cat 6e, FTP din cupru	m			5,23
	111127	Cablu UTP cat. 6e, FTP din cupru	m	1,0000	5,23	5,23
12	10-04-066-07	Priza 1*RJ45+1RJ11	buc			57,74
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	12,00	0,03
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	1,40	0,02
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,0020	12,00	0,03
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	12,00	0,01
13		Priza 1*RJ45+1*RJ11	buc			75,00
	222111	Priza 1*RJ45+1RJ11	buc	1,0000	75,00	75,00
		<b>2. Utilaj</b>				
14		Aparate receptoare Dispozitive PS de receptie si control, de semnalizare, Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze/ cu bloc GSM	buc			3 166,67
	222112	Dispozitive PS de receptie si control, de semnalizare, Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze/ cu bloc GSM	buc	1,0000	3 166,67	3 166,67
15		Acumulator acid stationar, tip C-1, CK-1	buc			2 297,77
	222113	Acumulator acid stationar, tip C-1, CK-1	buc	1,0000	2 297,77	2 297,77
16		Aparat de semnalizare Sirena PS40	buc			1 270,00
	222115	Aparat de semnalizare Sirena PS40	buc	1,0000	1 270,00	1 270,00
17		Avertizoare PS automayice: Detector termic tip SD-135	buc			250,00
	222116	Avertizoare PS automayice: Detector termic tip SD-135	buc	1,0000	250,00	250,00
18		Avertizoare PS automayice: Detector termic tip SD-112	buc			110,00
	222117	Avertizoare PS automayice: Detector termic tip SD-112	buc	1,0000	110,00	110,00

**APROBAT:**



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

# Lucrari de reparatie capitala a PAMU Cotiugeni Mari, SAMU Soldanesti

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 40 743,30 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

### Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	169,400	57,66	9 767,60
2.	7137010011501	Electrician automatizare	h-om	51,000	57,66	2 940,66
<b>Total manopera</b>						<b>12 708,26</b>

### Materiale:

1.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,005	1 000,00	5,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	16 500,00	33,00
3.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,001	16 500,00	16,50
4.	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,002	35 000,00	70,00
5.	1011924	Electrozi Ǻ42A, diametru 4 mm	kg	0,960	35,00	33,60
6.	1011963	Colofoni de pin	kg	0,015	12,00	0,18
7.	1012073	Ate aspre	kg	0,008	12,00	0,10
8.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	7,900	5,00	39,50
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	5,00	67,00
10.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,020	20,00	0,40
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	5,00	67,00
12.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	4,680	50,00	234,00
13.	111126	Teava gofrata 750N d 20 mm	m	100,000	3,10	310,00
14.	111127	Cablu UTP cat. 6e, FTP din cupru	m	150,000	5,23	784,50
15.	111888	Intreruptor cu o clapa	buc	2,000	36,00	72,00
16.	222111	Priza 1*RJ45+1RJ11	buc	4,000	75,00	300,00
17.	222112	Dispozitive PS de receptie si control, de semnalizare, Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze/ cu bloc GSM	buc	1,000	3 166,67	3 166,67
18.	222113	Acumulator acid stationar, tip C-1, CK-1	buc	1,000	2 297,77	2 297,77
19.	222115	Aparat de semnalizare Sirena PS40	buc	1,000	1 270,00	1 270,00
20.	222116	Avertizoare PS automate: Detector termic tip SD-135	buc	4,000	250,00	1 000,00
21.	222117	Avertizoare PS automate: Detector termic tip SD-112	buc	20,000	110,00	2 200,00
22.	2811236311003	Doze de derivatie	buc	39,375	3,00	118,12
23.	31301348174071 1	Cablu de semnalizare cu intirziere marita la propagarea flacarilor KBBΓH(A)-LS 4x0,75	m	165,375	6,50	1 074,94



		mmp				
24.	4110006	Apa distilata	kg	2,800	3,00	8,40
25.	4110041	Energie electrica	kw-h	0,048	1,40	0,07
26.	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	10,00	67,00
27.	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	3,00	54,00
28.	5009070	Racordari	10 buc	1,800	5,00	9,00
29.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,021	150,00	3,15
30.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,146	18,00	2,63
31.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,008	12,00	0,10
32.	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,001	16 000,00	16,00
33.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,006	12,00	0,07
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>13 320,70</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	118,06	318,76
2.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	4,978	10,00	49,78
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	10,00	48,40
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>416,94</b>

Total	lei	33 952,75
TVA	20,00%	6 790,55

**Total deviz:**

**40 743,30**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

