

**Lucrari de reparatie si finisare a
salii de sport si a blocurilor
sanitare in IPLT Onisifor Ghibu
Chisinau ,str. Nicolae Costin
63/A**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000
РЕМОНТ

Intocmit in prețuri curente 22.04.2019

Valoarea de deviz 826 958,98 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	993,412	31,93	31 719,66
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	332,118	41,56	13 802,83
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 440,869	31,93	46 006,94
4.	7123010010200	Betonist	h-om	228,000	41,56	9 475,68
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	31,440	57,66	1 812,83
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	691,736	36,34	25 137,69
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	184,725	41,56	7 677,17
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	309,366	41,56	12 857,25
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	55,748	57,66	3 214,44
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	19,647	57,66	1 132,85
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	105,105	41,56	4 368,13
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	157,440	36,34	5 721,38
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	684,788	31,93	21 865,26
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	78,288	36,34	2 844,98
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	21,294	57,66	1 227,81
16.	7422010060100	Timplar	h-om	16,676	57,66	961,54
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,540	31,93	496,18
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	576,631	31,93	18 411,74
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	355,110	31,93	11 338,67
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,335	57,66	76,98
Total manopera						220 150,01

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,420	170,00	71,40
2.	11110001000200g	Intrerupator doua clape	buc	17,000	32,00	544,00
3.	1111000100033.	Cordoane de cupru -Cablul VVGng- LS	m	168,445	18,00	3 032,02
4.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	17,100	230,00	3 933,00
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,048	170,00	8,16
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	29,923	170,00	5 086,91



7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	18,525	170,00	3 149,25
8.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	48,187	52,00	2 505,72
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	65,152	5,00	325,77
10.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 600,00	3,60
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 206,000	0,10	220,60
12.	2010237318750	Distantieri	buc	235,800	5,00	1 179,00
13.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,720	1 250,00	900,00
14.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	29,570	1 500,00	44 355,00
15.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	23,400	0,00	0,00
16.	2051142950700	Dibluri	buc	30,200	0,50	15,10
17.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	34,000	1,00	34,00
18.	20511429507160	Dibluri metalice	buc	10,200	1,00	10,20
19.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,280	25,00	32,00
20.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	47,710	17,85	851,62
21.	2320166200729	Parchetin	l	2,740	18,00	49,32
22.	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	117,882	18,00	2 121,88
23.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	18,867	38,00	716,94
24.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	420,528	20,83	8 759,53
25.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	115,458	28,00	3 232,82
26.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	329,296	32,00	10 537,47
27.	24302261000001	Fuga	kg	35,553	12,50	444,41
28.	24302261010100 g	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	232,067	21,85	5 070,66
29.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	42,964	38,00	1 632,63
30.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,428	42,00	101,98
31.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	33,397	16,00	534,35
32.	2430226101600	Chit siliconic	kg	6,604	92,30	609,54
33.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	6,476	38,00	246,08
34.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,300	25,00	7,50
35.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	100,249	54,16	5 429,49
36.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	42,964	54,16	2 326,93
37.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	16,187	18,00	291,36
38.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	195,051	18,00	3 510,92
39.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	328,400	2,85	935,94
40.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	48,561	18,00	874,10
41.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 503,731	6,80	10 225,37
42.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	9,450	78,00	737,10
43.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	10,000	65,00	650,00
44.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	9,450	8,00	75,60
45.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	404,096	30,00	12 122,88
46.	2521216717050	Teava din material plastic	m	11,730	30,00	351,90
47.	2521216717050o g	Teava din material plastic PPR d20mm	m	30,600	30,00	918,00
48.	2521216720160n o	Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 50 mm PVC SN2	m	29,925	25,00	748,12
49.	2521216720160o g	Teava din material plastic pentru canalizare diametru 110 mm. PVC SN2 pentru fitinguri)	m	17,420	40,00	696,80
50.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	9,450	32,00	302,40
51.	2523116716345	Covor PVC	m2	84,982	140,00	11 897,48
52.	2523116716346o g	Covor P.V.C. sportiv 8mm	m2	300,746	400,00	120 298,40
53.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	2,800	32,00	89,60
54.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	3,200	34,00	108,80
55.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	28,400	12,80	363,52
56.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	4,400	32,00	140,80

57.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 430,374	8,00	11 442,99
58.	2622102438000	Lavoar	buc	5,151	460,00	2 369,46
59.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	9,544	450,00	4 294,80
60.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	9,450	350,00	3 307,50
61.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	5,151	480,00	2 472,48
62.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	592,500	3,50	2 073,75
63.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16 441,708	1,50	24 662,58
64.	26511221004022	Ciment M-400	kg	77,925	1,80	140,26
65.	2652102100737	Var hidratat	kg	354,900	2,80	993,72
66.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	25,380	4,20	106,59
67.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	73,299	1,80	131,94
68.	2653102100831	Amestec uscat	kg	7 908,007	1,80	14 234,41
69.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	778,559	3,80	2 958,53
70.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	29,046	120,00	3 485,52
71.	2661122803601.	Tub flexibil -Gofra d=20mm	m	173,910	4,00	695,64
72.	2664102102010.	Mortar ciment M 200	m3	12,969	450,00	5 836,05
73.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	114,210	3,20	365,48
74.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	86,205	125,00	10 775,62
75.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,942	60,00	116,52
76.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	677,560	1,80	1 219,62
77.	2710503808004	Fir de sudare	m	292,153	4,00	1 168,61
78.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,930	15,00	58,96
79.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,860	12,00	94,32
80.	2746167335100	Priza	buc	10,200	28,00	285,60
81.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	5,000	120,00	600,00
82.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	3,410	5,00	17,05
83.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	10,000	2,00	20,00
84.	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	32,085	32,00	1 026,72
85.	28731220041000 g	Plase sudate VR-1 pas 150x150	kg	793,860	16,00	12 701,76
86.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	214,760	0,12	25,78
87.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	20,000	0,56	11,20
88.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	34,000	1,00	34,00
89.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	9,450	30,00	283,50
90.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,750	15,00	11,25
91.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	9,450	25,00	236,25
92.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	5,100	60,00	306,00
93.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,100	29,00	147,90
94.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	9,450	160,00	1 512,00
95.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	28,080	2,00	56,16
96.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	6,120	35,00	214,20
97.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente 1X18W	buc	3,120	180,00	561,60
98.	2875274400501\$	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente 4X18w	buc	1,040	140,00	145,60
99.	2875274400501o f	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente 1x18W	buc	3,120	140,00	436,80
100.	2875274400501o g	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente IP 65, 2x18W, cu gratar de protectie	buc	10,400	280,00	2 912,00
101.	2875274400501o	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele	buc	4,160	280,00	1 164,80

	g\$	si elem. componente 4x18W				
102.	2875274400501tr	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente 1 x18	buc	6,240	140,00	873,60
103.	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	40,105	3,00	120,31
104.	29131242013700g	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" din bronz ,cromat	buc	5,000	270,00	1 350,00
105.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	9,450	25,00	236,25
106.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	9,450	58,00	548,10
107.	2924127356800	Uscator de miini	buc	5,100	600,00	3 060,00
108.	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	21,000	10,00	210,00
109.	3150145100143/	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur LED 18W	buc	21,000	10,00	210,00
110.	3150145100143mv	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur LED 11W	buc	11,550	48,00	554,40
111.	3150145100143pd	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur LED 18 W	buc	4,200	52,00	218,40
112.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	28,080	4,00	112,32
113.	3220137315778	Decapant	kg	0,240	65,00	15,60
114.	4011106202741	Energie electrica	kw	44,186	3,00	132,56
115.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	84,315	5,00	421,57
116.	4100126202818	Apa	m3	23,084	2,00	46,17
117.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	168,136	2,50	420,33
Total materiale de construcții						397 663,10

Utilaje de construcții:

1.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	47,710	45,00	2 146,95
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14,680	12,00	176,16
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	14,769	5,00	73,84
4.	2922140007000	Macara	h-ut	1,072	18,00	19,31
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,891	6,00	5,35
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	136,019	5,00	680,13
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	20,057	1,00	20,05
8.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,420	1,00	3,42
9.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,570	85,00	48,45
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,710	2,00	3,42
11.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,123	120,00	14,76
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,511	75,00	563,32
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	57,000	2,00	114,00
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,612	100,00	361,20
Total utilaje de construcții						4 230,36

Total	lei	622 043,47
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	49 533,75
Transportarea materialilor	1,00 %	3 976,63
Cheltueli directe	100,00 +	675 553,85
Cheltueli de regie	1,00 %	6 755,54
Total	100,00 +	682 309,39
Beneficiul de diviz	1,00 %	6 823,09



Total	100,00 +	689 132,48
TVA	20,00 %	137 826,50
Total deviz:		826 958,98

Intocmit

"Reniur-Cons" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Institutia Publica Liceul Teoretic

"Onisifor Ghibu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Handwritten signature

**Lucrari de reparatie si finisare a
salii de sport si a blocurilor
sanitare in IPLT Onisifor Ghibu
Chisinau ,str. Nicolae Costin
63/A**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000
РЕМОНТ

Valoarea de deviz 826 958,98 lei

Intocmit in prețuri curente 22.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontari desfaceri				
1	RpCO56Aa pl	Demontari: Inventar Sportiv	m2	36,000	18,81	677,30
2	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rului, mastii etc.)	m2	3,770	18,81	677,30
					28,66	108,05
					28,66	108,05
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	368,000	8,92	3 282,97
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	477,100	8,62	3 172,57
5	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	285,000	8,92	4 256,27
					8,62	4 113,13
6	RCsU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	5,000	10,27	2 928,35
					9,85	2 808,65
7	TsH92B	Incarcarea in auto : gunoi de	t	5,000	19,16	95,79
					19,16	95,79
					35,44	177,21

1	2	3	4	5	6	7
		constructie			35,44	177,21
8	Ts150B5	Transportarea gunoi de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	5,000	25,80 0,00	129,00 0,00
		Total Demontari desfaceri Inclusiv salariu				11 654,94 11 152,70
		1.2. Tavane				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	368,000	4,21 0,96	1 548,33 352,51
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	368,000	17,89 6,39	6 582,60 2 350,05
11	CF52B k=0.6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	368,000	37,28 29,31	13 720,39 10 786,72
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	368,000	4,21 0,96	1 548,33 352,51
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	368,000	25,91 21,89	9 535,11 8 057,36
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	368,000	4,21 0,96	1 548,33 352,51
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	368,000	31,63 17,56	11 639,65 6 462,63
		Total Tavane Inclusiv salariu				46 122,74 28 714,29
		1.3. Pereti				
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	477,100	14,28 5,09	6 813,14 2 427,29
17	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de	m2	477,100	56,34 38,32	26 881,37 18 280,56


1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	477,100	4,21 0,96	2 007,35 457,01
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	477,100	17,89 6,39	8 534,12 3 046,76
20	CF50B k=0.6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	477,100	52,24 38,95	24 922,56 18 585,24
21	CN05D2	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate mecanizat cu vopsea pe de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	477,100	30,57 9,90	14 585,55 4 722,48
		Total Pereti Inclusiv salariu				83 744,09
		1.4. Paradosea				47 519,34
22	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	285,000	98,04 36,44	27 941,11 10 385,68
23	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	285,000	8,28 2,88	2 361,08 821,65
24	CC03A	Montare plase sudate VR-1 pas 150x150 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	570,000	20,33 2,47	11 589,16 1 405,65

1	2	3	4	5	6	7
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	285,000	70,72 28,13	20 154,91 8 016,76
26	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (Covor PVC sportiv 8mm, la pardoseli	m2	285,000	639,40 110,68	182 228,78 31 542,86
		Total Paradosea Inclusiv salariu				244 275,04
		1.5. Timplarie PVC				52 172,60
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa PVC 2.6x1.45- 1 buc)	m2	3,770	1 568,90 29,08	5 914,77 109,65
		Total Timplarie PVC Inclusiv salariu				5 914,77
		1.6. Lucrari de montare				109,65
28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,000	8,00 8,00	79,95 79,95
29	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize).	buc	2,000	2,18 2,18	4,36 4,36
30	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate .IP 65, 2x18W, cu gratar de protectie	buc	10,000	307,62 10,18	3 076,15 101,75
31	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta. LED 11 W	buc	20,000	14,13 3,63	282,68 72,68
32	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp Cablu VVGng -LS	m	80,000	35,32 8,36	2 825,60 668,66

1	2	3	4	5	6	7
33	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm Gofra d=20mm	m	80,000	24,95 20,35	1 995,87 1 628,03
34	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 10 A-INTRERUPATOR doua clape	buc	1,000	59,65 23,62	59,65 23,62
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				8 324,26 2 579,05
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				400 035,84 142 247,63
		2. Depozit				
		2.1. Demontari desfaceri				
35	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.)	m2	4,700	28,67 28,67	134,74 134,74
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	29,900	8,92 8,62	266,74 257,77
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	85,200	8,92 8,62	760,08 734,52
38	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,900	21,57 20,61	644,81 616,11
39	RCsU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	1,000	19,16 19,16	19,16 19,16
40	TsH92B	Incarcarea in auto : gunoi de constructie	t	1,000	35,44 35,44	35,44 35,44
41	TsI50B5	Transportarea gunoi de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,000	25,80 0,00	25,80 0,00
		Total Demontari desfaceri Inklusiv salariu				1 886,77 1 797,74
		2.2. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	29,900	4,21 0,96	125,80 28,64
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,900	17,89 6,39	534,83 190,94
44	CF52B k=0.6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	29,900	37,28 29,31	1 114,77 876,41
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	29,900	4,21 0,96	125,80 28,64
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	29,900	25,91 21,89	774,73 654,66
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	29,900	4,21 0,96	125,80 28,64
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,900	31,63 17,56	945,73 525,09
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 747,46 2 333,02
		2.3. Pereti				
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,200	4,21 0,96	358,47 81,61
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	85,200	17,89 6,39	1 524,02 544,09
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	85,200	52,24 38,95	4 450,65 3 318,93
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,200	4,21 0,96	358,47 81,61
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	85,200	31,63	2 694,83

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			17,56	1 496,24
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 386,44
		2.4. Paradosea				5 522,48
54	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	29,900	8,28 2,88	247,70 86,20
55	CC03A	Montare plase sudate VR-1 pas 150x150 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	60,000	20,33 2,47	1 219,91 147,96
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,900	70,73 28,13	2 114,68 841,06
57	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (gr.4mm)	m2	29,900	252,78 48,62	7 558,13 1 453,68
		Total Paradosea Inclusiv salariu				11 140,42
		2.5. Timplarie PVC				2 528,90
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa PVC 2.6x1.45- 1 buc)	m2	4,700	1 568,91 29,08	7 373,86 136,69



1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie PVC Inclusiv salariu				7 373,86
		2.6. Lucrari de montare				136,69
59	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	8,00	15,99
					8,00	15,99
60	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize).	buc	2,000	2,18	4,36
					2,18	4,36
61	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate . 4x18W	buc	3,000	307,62	922,85
					10,18	30,53
62	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 18W	buc	12,000	15,95	191,41
					5,45	65,41
63	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp Cablu VVGng -LS	m	10,000	35,32	353,19
					8,36	83,58
64	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm Gofra d=20mm	m	10,000	24,95	249,48
					20,35	203,50
65	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 10 A- INTRERUPATOR doua clape	buc	2,000	59,65	119,29
					23,62	47,24
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 856,57
						450,61
		Total Depozit Inclusiv salariu				35 391,52
		3. Cabinet antrenor				12 769,44
		3.1. Demontari desfaceri				
66	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.)	m2	1,700	28,67	48,74
					28,67	48,74
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	10,440	8,92	93,14



1	2	3	4	5	6	7
		driscuite la tavane			8,62	90,01
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	36,000	8,92	321,16
69	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,440	8,62	310,36
70	RCsU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	1,000	21,56 20,60	225,12 215,10
71	TsH92B	Incarcarea in auto : gunoi de constructie	t	1,000	35,44	35,44
72	TsI50B5	Transportarea gunoi de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,000	35,44 25,80 0,00	35,44 25,80 0,00
		Total Demontari desfaceri Inklusiv salariu				768,56
		3.2. Tavane				718,81
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,440	4,21 0,96	43,92 9,99
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,440	17,89 6,39	186,74 66,67
75	CF52B k=0.6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,440	37,28 29,31	389,24 306,02
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,440	4,21 0,96	43,92 9,99
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,440	25,91 21,89	270,50 228,58
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,440	4,21 0,96	43,92 9,99

1	2	3	4	5	6	7
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,440	31,63 17,56	330,22 183,34
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 308,46
		3.3. Pereti				814,58
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,000	4,21 0,96	151,46 34,48
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,000	17,89 6,39	643,95 229,90
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,000	52,24 38,95	1 880,56 1 402,37
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,000	4,21 0,96	151,46 34,48
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	36,000	25,91 21,89	932,78 788,22
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,000	4,21 0,96	151,46 34,48
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,000	31,63 17,56	1 138,66 632,21
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 050,33
		3.4. Paradosea				3 156,14
87	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor	m2	10,440	8,28 2,88	86,49 30,10

1	2	3	4	5	6	7
		frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat				
88	CC03A	Montare plase sudate VR-1 pas 150x150 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	21,000	20,33 2,47	426,96 51,78
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,440	70,73 28,13	738,41 293,66
90	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (gr.4mm)	m2	10,440	252,77 48,62	2 638,90 507,57
		Total Paradosea Inclusiv salariu				3 890,76 883,11
		3.5. Timplarie PVC				
91	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa PVC 2.6x1.45- 1 buc)	m2	1,700	1 568,87 29,08	2 667,08 49,44
		Total Timplarie PVC Inclusiv salariu				2 667,08 49,44
		3.6. Lucrari de montare				
92	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	1,000	7,99 7,99	7,99 7,99
93	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize).	buc	2,000	2,18 2,18	4,36 4,36
94	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate 4X18W	buc	1,000	307,62 10,18	307,62 10,18
95	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi	buc	4,000	15,95 5,45	63,80 21,80

1	2	3	4	5	6	7
		fluorescente. LED 18W				
96	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp Cablu VVGng -LS	m	5,000	35,32 8,36	176,60 41,79
97	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm Gofra d=20mm	m	5,000	24,95 20,35	124,74 101,75
98	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 10 A-INTRERUPATOR doua clape	buc	1,000	59,65 23,62	59,65 23,62
99	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Prize 16A	buc	1,000	43,99 11,27	43,99 11,27
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				788,75 222,76
		Total Cabinet antrenor Inclusiv salariu				14 473,94 5 844,84
		4. Vestiar baieti				
		4.1. Demontari desfaceri				
100	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.)	m2	7,000	28,67 28,67	200,68 200,68
101	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	25,500	8,92 8,62	227,49 219,84
102	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	93,000	8,92 8,62	829,66 801,76
103	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,500	21,57 20,61	549,93 525,45

1	2	3	4	5	6	7
104	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	45,72 45,72	45,72 45,72
105	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,48 39,48	39,48 39,48
106	RCsU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	2,000	19,16 19,16	38,32 38,32
107	TsH92B	Incarcarea in auto : gunoi de constructie	t	2,000	35,44 35,44	70,88 70,88
108	TsI50B5	Transportarea gunoi de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2,000	25,80 0,00	51,60 0,00
Total Demontari desfaceri Inklusiv salariu						2 053,76 1 942,13
4.2. Tavane						
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,500	4,21 0,96	107,29 24,43
110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,500	17,89 6,39	456,13 162,84
111	CF52B k=0.6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,500	37,28 29,31	950,73 747,45
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,500	4,21 0,96	107,29 24,43
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	25,500	25,91 21,89	660,72 558,32
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,500	4,21 0,96	107,29 24,43
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	25,500	31,63 17,56	806,56 447,82

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 196,01 1 989,72
		4.3. Pereti				
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,000	14,28 5,09	171,36 61,05
117	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	12,000	56,34 38,32	676,12 459,79
118	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	12,000	249,42 99,90	2 993,07 1 198,75
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,000	4,21 0,96	340,79 77,59
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,000	17,89 6,39	1 448,89 517,27
121	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	81,000	52,24 38,95	4 231,25 3 155,32
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,000	4,21 0,96	340,79 77,59
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	81,000	25,91 21,89	2 098,76 1 773,49

1	2	3	4	5	6	7
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,000	4,21 0,96	340,79 77,59
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	81,000	31,63 17,56	2 561,99 1 422,48
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 203,81 8 820,92
		4.4. Paradosea				
126	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	22,500	8,28 2,88	186,41 64,87
127	CC03A	Montare plase sudate VR-1 pas 150x150 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	45,000	20,33 2,47	914,94 110,97
128	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,500	70,73 28,13	1 591,40 632,90
129	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,800	264,06 117,73	739,36 329,65
130	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (gr.4mm)	m2	19,700	252,78 48,62	4 979,80 957,77
		Total Paradosea Inclusiv salariu				8 411,91 2 096,16
		4.5. Timplarie PVC				

1	2	3	4	5	6	7
131	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa PVC 2.6x1.45- 1 buc)	m2	7,000	1 568,90 29,08	10 982,27 203,58
		Total Timplarie PVC Inclusiv salariu				10 982,27 203,58
		4.6. Articole sanitare				
132	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 476,63 195,33	1 476,63 195,33
133	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 147,12 78,96	1 147,12 78,96
134	SD04A	Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat cromat (nu se admit aliaje)	buc	1,000	468,57 68,57	468,57 68,57
135	SE59A1	Uscator de mini montat pe perete din beton	buc	1,000	633,76 18,70	633,76 18,70
136	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20 mm	m	5,000	62,90 13,71	314,52 68,57
137	SB08E K=1.5	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PVC SN2 (K=1.5 pentri fittinguri)	m	2,000	82,87 19,95	165,74 39,90
138	SB08C K=1.5	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PVC SN2	m	3,000	54,81 15,59	164,44 46,76

1	2	3	4	5	6	7
		(k=1.5 pentru fittinguri)				
139	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,000	138,97 15,97	138,97 15,97
		Total Articole sanitare Inclusiv salariu				4 509,75 532,76
		4.7. Lucrari de montare				
140	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	8,00 8,00	31,98 31,98
141	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize).	buc	4,000	2,18 2,18	8,72 8,72
142	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate .4x18W	buc	1,000	162,02 10,18	162,02 10,18
143	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 18 W	buc	4,000	15,95 5,45	63,80 21,80
144	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate 1x18W	buc	3,000	203,62 10,18	610,85 30,53
145	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta LED 11 W	buc	3,000	54,03 3,63	162,10 10,90
146	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp Cablu VVGng -LS	m	15,000	35,32 8,36	529,79 125,37
147	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm Gofra d=20mm	m	15,000	24,95 20,35	374,23 305,26
148	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar 10 A- INTRERUPATOR doua clape	buc	4,000	59,65 23,62	238,58 94,48
149	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare	buc	3,000	43,98	131,94

1	2	3	4	5	6	7
		constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Prize 16A			11,27	33,80
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 314,01 673,02
		Total Vestiar baieti Inclusiv salariu				46 671,52 16 258,29
		5. Vestiar fete				
		5.1. Demontari desfaceri				
150	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.)	m2	7,000	28,67 28,67	200,68 200,68
151	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	25,500	8,92 8,62	227,49 219,84
152	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	93,000	8,92 8,62	829,66 801,76
153	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,500	21,57 20,61	549,93 525,45
154	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	45,72 45,72	45,72 45,72
155	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,48 39,48	39,48 39,48
156	RCsU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	2,000	19,16 19,16	38,32 38,32
157	TsH92B	Incarcarea in auto : gunoi de constructie	t	2,000	35,44 35,44	70,88 70,88
158	TsI50B5	Transportarea gunoi de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2,000	25,80 0,00	51,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontari desfaceri Inclusiv salariu				2 053,76 1 942,13
		5.2. Tavane				
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,500	4,21 0,96	107,29 24,43
160	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,500	17,89 6,39	456,13 162,84
161	CF52B k=0.6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,500	37,28 29,31	950,73 747,45
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,500	4,21 0,96	107,29 24,43
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	25,500	25,91 21,89	660,72 558,32
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,500	4,21 0,96	107,29 24,43
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,500	31,63 17,56	806,56 447,82
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 196,01 1 989,72
		5.3. Pereti				
166	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,000	14,28 5,09	171,36 61,05
167	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	12,000	56,34 38,32	676,12 459,79
168	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu	m2	12,000	249,42 99,90	2 993,07 1 198,75

1	2	3	4	5	6	7
		placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
169	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	81,000	4,21 0,96	340,79 77,59
170	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,000	17,89 6,39	1 448,89 517,27
171	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	81,000	52,24 38,95	4 231,25 3 155,32
172	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	81,000	4,21 0,96	340,79 77,59
173	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor	m2	81,000	25,91 21,89	2 098,76 1 773,49
174	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	81,000	4,21 0,96	340,79 77,59
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	81,000	31,63 17,56	2 561,99 1 422,48
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 203,81 8 820,92
		5.4. Pardosea				
176	IzF01D1	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie	m2	22,500	8,28 2,88	186,41 64,87

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoasa cationica, intr-un strat				
177	CC03A	Montare plase sudate VR-1 pas 150x150 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	45,000	20,33 2,47	914,94 110,97
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,500	70,73 28,13	1 591,40 632,90
179	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,800	264,06 117,73	739,36 329,65
180	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (gr.4mm)	m2	19,700	252,78 48,62	4 979,80 957,77
		Total Pardosea Inclusiv salariu				8 411,91 2 096,16
		5.5. Timplarie PVC				
181	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa PVC 2x 0.60-3 buc)	m2	7,000	1 568,90 29,08	10 982,27 203,58
		Total Timplarie PVC Inclusiv salariu				10 982,27 203,58
		5.6. Articole sanitare				
182	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 476,63 195,33	1 476,63 195,33
183	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan	buc	1,000	1 147,12	1 147,12

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal			78,96	78,96
184	SD04A	Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat cromat (nu se admit aliaje)	buc	1,000	468,57 68,57	468,57 68,57
185	SE59A1	Uscator de mini montat pe perete din beton	buc	1,000	633,76 18,70	633,76 18,70
186	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20 mm	m	5,000	62,90 13,71	314,52 68,57
187	SB08E K=1.5	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PVC SN2 (K=1.5 pentri fittinguri)	m	2,000	115,25 13,30	230,50 26,60
188	SB08Ck=1.5	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PVC SN2 (k=1.5 pentru fittinguri)	m	3,000	111,06 15,59	333,18 46,76
189	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,000	138,97 15,97	138,97 15,97
		Total Articole sanitare Inclusiv salariu				4 743,25 519,46
		5.7. Lucrari de montare				
190	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	8,00 8,00	31,98 31,98
191	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize).	buc	4,000	2,18 2,18	8,72 8,72
192	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate .4x18W	buc	1,000	162,02 10,18	162,02 10,18
193	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi	buc	4,000	60,05 5,45	240,20 21,80

1	2	3	4	5	6	7
		fluorescente LED 18W				
194	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate 1x18W	buc	3,000	162,02 10,18	486,05 30,53
195	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta LED 11 W	buc	3,000	54,03 3,63	162,10 10,90
196	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolat PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp Cablu VVGng -LS	m	15,000	35,32 8,36	529,79 125,37
197	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm Gofra d=20mm	m	15,000	24,95 20,35	374,23 305,26
198	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 10 A-INTRERUPATOR doua clape	buc	4,000	59,65 23,62	238,58 94,48
199	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Prize 16A	buc	3,000	43,98 11,27	131,94 33,80
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				2 365,61 673,02
		5.8. Lucrari sanitare				
		5.8.1. Demontari desfaceri				
200	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,600	28,67 28,67	103,20 103,20
201	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	0,720	28,61 28,61	20,60 20,60
202	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	22,600	8,92 8,62	201,61 194,83
203	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	108,500	8,92	967,93

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite la pereti			8,62	935,39
204	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	22,600	13,74 13,44	310,49 303,71
205	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	9,000	42,89 42,15	385,99 379,33
206	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	6,000	45,72 45,72	274,30 274,30
207	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	39,48 39,48	78,96 78,96
208	RpSA03A	Demontarea tevii din PVC existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10,000	12,47 12,47	124,68 124,68
209	RpSA03B	Demontarea tevii din PVC existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000	15,79 15,79	78,96 78,96
210	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	12,000	2,49 2,49	29,92 29,92
211	RCsU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	3,000	19,16 19,16	57,47 57,47
212	TsH92B	Incarcarea in auto : gunoi de constructie	t	3,000	35,44 35,44	106,33 106,33
213	TsI50B5	Transportarea gunoi de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	3,000	25,80 0,00	77,40 0,00
		Total Demontari desfaceri				2 817,84
		Inclusiv salariu				2 687,68
		5.8.2. Zidarie				
214	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m (11.2 m2)	m3	1,500	1 778,39 196,60	2 667,58 294,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total Zidarie Inclusiv salariu				2 667,58 294,90
		5.8.3. Timplarie PVC				
215	CK22B	Glasvanduri cu bloc usa din profile din aluminiu, panouri sandwich si geam termopan LOW-E Ila constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pret glsvand -0 lei)	m2	23,400	68,41 54,07	1 600,89 1 265,17
216	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa PVC 2x0.90- 5 buc)	m2	5,400	1 568,89 29,08	8 472,02 157,04
217	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	0,720	1 312,99 26,19	945,35 18,86
		Total Timplarie PVC Inclusiv salariu				11 018,26 1 441,07
		5.8.4. Tavane				
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22,600	4,21 0,96	95,08 21,65
219	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,600	17,89 6,39	404,26 144,32
220	CF52B k=0.6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,600	37,28 29,31	842,60 662,45
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22,600	4,21 0,96	95,08 21,65
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	22,600	25,91 21,90	585,59 494,83

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele tavanelor				
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22,600	4,21 0,96	95,08 21,65
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,600	31,63 17,56	714,82 396,89
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 832,51 1 763,44
		5.8.5. Pereti				
225	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	58,100	14,28 5,09	829,68 295,59
226	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	58,100	56,34 38,32	3 273,53 2 226,16
227	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	58,100	249,42 99,90	14 491,48 5 803,96
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,100	4,21 0,96	244,44 55,65
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,100	17,89 6,39	1 039,27 371,03
230	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	58,100	52,24 38,95	3 035,00 2 263,26

1	2	3	4	5	6	7
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	58,100	25,91 21,90	1 505,41 1 272,10
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,100	4,21 0,96	244,44 55,65
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,100	31,63 17,56	1 837,66 1 020,32
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 500,91 13 363,72
		5.8.6. Paradosea				
234	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	22,600	8,28 2,88	187,24 65,16
235	CC03A	Montare plase sudate VR-1 pas 150x150 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	45,000	20,33 2,47	914,94 110,97
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,600	70,72 28,13	1 598,29 635,71
237	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	22,600	264,06 117,73	5 967,72 2 660,73
		Total Paradosea Inclusiv salariu				8 668,19 3 472,57
		5.8.7. Articole sanitare				
238	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan	buc	7,000	1 476,89 195,33	10 338,22 1 367,32

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
239	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,000	1 147,44 78,96	3 442,31 236,89
240	SD04A	Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat cromat (nu se admit aliaje)	buc	3,000	468,57 68,57	1 405,72 205,72
241	SE59A1	Uscator de mini montat pe perete din beton	buc	3,000	633,76 18,70	1 901,29 56,11
242	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25 mm	m	10,000	63,74 14,55	637,44 145,46
243	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20 mm	m	20,000	62,90 13,71	1 258,09 274,30
244	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul variabil .Шаровый кран	buc	6,000	43,18 7,48	259,08 44,88
245	SB08E K=1.5	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PVC SN2 (K=1.5 pentru fittinguri)	m	6,000	82,88 19,95	497,25 119,69
246	SB08Ck=1. 5	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PVC SN2 (k=1.5 pentru fittinguri)	m	9,000	54,81 15,58	493,28 140,26
247	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite	buc	3,000	138,96 15,96	416,89 47,89

1	2	3	4	5	6	7
		si montate in zidarie				
		Total Articole sanitare Inclusiv salariu				20 649,57
		5.8.8. Lucrari de montare				2 638,52
248	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	8,00 8,00	31,98 31,98
249	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize).	buc	4,000	2,18 2,18	8,72 8,72
250	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate .1x18W	buc	5,000	162,02 10,18	810,08 50,88
251	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta LED 11 W	buc	5,000	54,03 3,63	270,17 18,17
252	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp Cablu VVGng -LS	m	30,000	35,32 8,36	1 059,60 250,75
253	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm Gofra d=20mm	m	30,000	24,95 20,35	748,45 610,51
254	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 10 A- INTRERUPATOR doua clape	buc	5,000	59,65 23,62	298,23 118,11
255	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Prize 16A	buc	3,000	43,98 11,27	131,94 33,80
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				3 359,17
						1 122,92
		Total Lucrari sanitare				78 514,03



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				26 784,82
		Total Vestiar fete Inclusiv salariu				125 470,65 43 029,81

		Total	lei	622 043,47
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	49 533,75
		Transportarea materialilor	1,00 %	3 976,63
		Cheltueli directe	100,00 +	675 553,85
		Cheltueli de regie	1,00 %	6 755,54
		Total	100,00 +	682 309,39
		Beneficiul de diviz	1,00 %	6 823,09
		Total	100,00 +	689 132,48
		TVA	20,00 %	137 826,50
		Total deviz: Inclusiv salariu		826 958,98 220 150,01

Intocmit

"Renior-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Institutia Publica Liceul Teoretic

"Onisifor Ghibu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie si finisare a salii de sport si a blocurilor sanitare in IPLT Onisifor Ghibu Chisinau ,str. Nicolae Costin 63/A

Investitor Institutia Publica Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"

Formular Nr.5
WinCmeta

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontari desfaceri				
1	RpCO56Aapl	Demontari: Inventar Sportiv	m2			18,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	18,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	31,93	12,11
2	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rului, mastii etc.)	m2			28,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	28,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	31,93	18,45
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2			10,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	31,93	8,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,93	8,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	3,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	4,79
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			0,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	31,93	8,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,93	8,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	3,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	4,79
5	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2			0,05
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	10,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	31,93	9,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	2,00	6,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	3,51
6	RCsU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t			0,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6000	31,93	0,36
7	TsH92B	Incarcarea in auto : gunoi de constructie	t			19,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	31,93	35,44
8	TsI50B5	Transportarea gunoi de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			35,44
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	100,00	25,80
		1.2. Tavane				0,00
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,21
						0,96

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor				
	2416586105303	Amorsa-grund	h-om	0,0300	31,93	0,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	0,1500	20,83	3,12
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	buc	0,0500	2,50	0,13
			m2			17,89
	7122050013400	Zidar				6,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	h-om	0,2000	31,93	6,39
	2462106110132	Aracet CPMB	m2	1,1000	8,00	8,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kg	0,1500	18,00	2,70
11	CF52B k=0.6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m3	0,0003	5,00	0,00
			m2			37,28
	7122050013442	Tencuitor				29,31
	2653102100831	Amestec uscat	h-om	1,5300	31,93	29,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kg	7,1400	1,80	7,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3	0,0040	5,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0790	5,00	0,24
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	h-ut	0,0195	1,00	0,01
			m2			4,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor				0,96
	2416586105303	Amorsa-grund	h-om	0,0300	31,93	0,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	0,1500	20,83	3,12
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	buc	0,0500	2,50	0,13
			m2			25,91
	7122050013401	Zidar cat.4				21,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,56	18,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	h-om	0,1000	31,93	3,19
	4100126202818	Apa	kg	1,0549	3,80	4,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3	0,0010	2,00	0,00
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	h-ut	0,0010	5,00	0,01
			m2			4,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor				0,96
	2416586105303	Amorsa-grund	h-om	0,0300	31,93	0,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	0,1500	20,83	3,12
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	buc	0,0500	2,50	0,13
			m2			31,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor				17,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	h-om	0,5500	31,93	17,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	32,00	12,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	kg	0,0600	1,80	0,11
	1711317306661	Bumbac de sters	buc	0,5000	1,80	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kg	0,0500	5,00	0,25
			m3	0,0020	5,00	0,01
		1.3. Pereti				
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare				14,28
			m2			5,09
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,34	5,09
	2430226101010og	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	21,85	9,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
17	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				56,34
			m2			38,32
	7122050013400	Zidar				31,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	31,93	6,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	h-om	0,2000	31,93	11,85
	2652102100737	Var hidratat	kg	7,9000	1,50	1,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	kg	0,6000	2,80	4,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240	170,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3	0,0065	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	5,00	0,01
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	h-ut	0,0050	75,00	0,37
			m2			4,21
						0,96

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor				
	2416586105303	Amorsa-grund	h-om	0,0300	31,93	0,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	0,1500	20,83	3,12
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	buc	0,0500	2,50	0,13
			m2			17,89
	7122050013400	Zidar				6,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	h-om	0,2000	31,93	6,39
	2462106110132	Aracet CPMB	m2	1,1000	8,00	8,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kg	0,1500	18,00	2,70
20	CF50B k=0.6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m3	0,0003	5,00	0,00
			m2			52,24
	7122050013442	Tencuitor				38,95
	2653102100831	Amestec uscat	h-om	1,2200	31,93	38,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kg	7,1400	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0790	5,00	0,40
21	CN05D2	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate mecanizat cu vopsea pe de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	h-ut	0,0160	1,00	0,02
			m2			30,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor				9,90
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	h-om	0,3100	31,93	9,90
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,2420	28,00	6,78
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1010	52,00	5,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	l	0,1000	17,85	1,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	kg	0,0500	1,80	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	buc	0,5000	1,80	0,90
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0500	5,00	0,25
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0700	16,00	1,12
				0,1000	45,00	4,50
		1.4. Paradosea				
22	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				8,93
			m2			98,04
	7123010010200	Betonist				36,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,56	33,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	h-om	0,1000	31,93	3,19
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	kg	24,0000	1,50	36,00
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0650	170,00	11,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0600	230,00	13,80
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	m3	0,0330	2,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	85,00	0,17
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1000	5,00	0,50
23	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	h-ut	0,0060	2,00	0,01
			m2			8,28
						2,88
	7134030012200	Izolator hidrofug				
	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	kg	0,3000	18,00	5,40
24	CC03A	Montare plase sudate VR-1 pas 150x150 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	h-ut	0,0003	5,00	0,00
			kg			20,33
	7123020011140	Fierar beton				2,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2873122004100og	Plase sudate VR-1 pas 150x150	h-om	0,0050	31,93	0,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0100	16,00	16,16
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2010237318750	Distantieri	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140007000	Macara	buc	0,3000	5,00	1,50
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	h-ut	0,0006	18,00	0,01
			m2			70,72
	7132030012600	Mozaicar				28,13
			h-om	0,6000	41,56	24,94

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM				
	2664102102010	Mortar ciment M 200	h-om	0,1000	31,93	3,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	m3	0,0330	450,00	14,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	kg	13,0000	1,50	19,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0420	170,00	7,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300	5,00	0,15
26	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (Covor PVC sportiv 8mm, la pardoseli	h-ut	0,0120	75,00	0,90
			m2			639,40
	7129200011200	Finisor MP				110,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,0000	36,34	72,68
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	h-om	1,1900	31,93	38,00
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,1500	38,00	5,73
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	0,3500	54,16	19,05
			kg	5,2500	6,80	35,88
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	4,00	4,10
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	54,16	8,16
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,16
	2523116716346og	Covor P.V.C. sportiv 8mm	m2	1,0500	400,00	422,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	2,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	1,00	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
		1.5. Timplarie PVC				
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa PVC 2.6x1.45- 1 buc)	m2			1 568,90
						29,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,34	26,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	31,93	2,56
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,12	0,48
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	38,00	19,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	92,30	16,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,80	1,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		1.6. Lucrari de montare				
28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			8,00
						8,00
29	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	36,34	8,00
	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize).	buc			2,18
						2,18
30	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,34	2,18
	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate .IP 65, 2x18W, cu gratar de protectie	buc			307,62
						10,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	36,34	10,18
	2875274400501og	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente IP 65, 2x18W, cu gratar de protectie	buc	1,0000	280,00	291,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	4,00	4,16
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	2,00	2,08
31	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta. LED 11 W	buc			14,13
						3,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	36,34	3,63
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	10,00	10,50
32	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plaoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind	m			35,32
						8,36

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea 3x1,5 mmp Cablu VVGng -LS				
	7137010011520	Electrician in constructii				
	1111000100033	Cordoane de cupru -Cablu VVGng- LS	h-om	0,2300	36,34	8,36
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	m	1,0500	18,00	19,56
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2000	32,00	6,62
33	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm Gofra d=20mm	buc	0,2500	3,00	0,78
			m			24,95
	7137010011520	Electrician in constructii				20,35
	2661122803601	Tub flexibil -Gofra d=20mm	h-om	0,5600	36,34	20,35
	2811236309901	Confectii metalice de linii	m	1,0200	4,00	4,49
34	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 10 A- INTRERUPATOR doua clape	kg	0,0200	5,00	0,11
			buc			59,65
	7137010011520	Electrician in constructii				23,62
	1111000100020og	Intrerupator doua clape	h-om	0,6500	36,34	23,62
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	32,00	32,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	buc	2,0000	1,00	2,00
		2. Depozit	kg	0,0050	5,00	0,03
		2.1. Demontari desfaceri				
35	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.)	m2			28,67
	7422010060100	Timplar				28,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	57,66	18,45
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	h-om	0,3200	31,93	10,22
			m2			8,92
	7122050013400	Zidar				8,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	31,93	3,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	h-om	0,1500	31,93	4,79
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	m3	0,0500	5,00	0,25
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	h-ut	0,0100	5,00	0,05
			m2			8,92
	7122050013400	Zidar				8,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	31,93	3,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	h-om	0,1500	31,93	4,79
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	m3	0,0500	5,00	0,25
38	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	h-ut	0,0100	5,00	0,05
			m2			21,57
	7132040012700	Parchetar				20,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	h-om	0,2300	31,93	7,34
	4100126202818	Apa	l	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	m3	0,0300	2,00	0,06
39	RCsU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	h-ut	0,0300	12,00	0,36
			t			19,16
	9310060019922	Muncitor deservire				19,16
40	TsH92B	Incarcarea in auto : gunoi de constructie	h-om	0,6000	31,93	19,16
			t			35,44
	9310060019900	Muncitor necalificat				35,44
41	TsI50B5	Transportarea gunoi de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	h-om	1,1100	31,93	35,44
			t			25,80
	3410540000006	Autobasculanta-5t				0,00
		2.2. Tavane	h-ut	0,2580	100,00	25,80
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor				4,21
			m2			0,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,93	0,96

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund				
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	0,1500	20,83	3,12
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	buc	0,0500	2,50	0,13
	7122050013400	Zidar	m2			17,89
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2				6,39
	2462106110132	Aracet CPMB	h-om	0,2000	31,93	6,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m2	1,1000	8,00	8,80
44	CF52B k=0.6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	kg	0,1500	18,00	2,70
	7122050013442	Tencuitor	m3	0,0003	5,00	0,00
	2653102100831	Amestec uscat	m2			37,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane				29,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	1,5300	31,93	29,31
	2952240004021	Mixer electric	kg	7,1400	1,80	7,71
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m3	0,0040	5,00	0,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-ut	0,0790	5,00	0,24
	2416586105303	Amorsa-grund	h-ut	0,0195	1,00	0,01
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	m2			4,21
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor				0,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,0300	31,93	0,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	kg	0,1500	20,83	3,12
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	buc	0,0500	2,50	0,13
	4100126202818	Apa	m2			25,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj				21,89
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	h-om	0,4500	41,56	18,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1000	31,93	3,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,0549	3,80	4,01
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	m3	0,0010	2,00	0,00
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	h-ut	0,0010	5,00	0,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	m2			4,21
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici				0,96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	h-om	0,0300	31,93	0,96
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	kg	0,1500	20,83	3,12
	1711317306661	Bumbac de sters	buc	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m2			31,63
		2.3. Pereti				17,56
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	h-om	0,5500	31,93	17,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	kg	0,4000	32,00	12,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0600	1,80	0,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	1,80	0,90
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	kg	0,0500	5,00	0,25
	7122050013400	Zidar	m3	0,0020	5,00	0,01
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2				
	2462106110132	Aracet CPMB	h-om	0,2000	31,93	6,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m2	1,1000	8,00	8,80
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	kg	0,1500	18,00	2,70
	7122050013442	Tencuitor	m3	0,0003	5,00	0,00
	2653102100831	Amestec uscat	m2			52,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane				38,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	1,2200	31,93	38,95
	2952240004021	Mixer electric	kg	7,1400	1,80	12,85
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m3	0,0040	5,00	0,02
			h-ut	0,0790	5,00	0,40
			h-ut	0,0160	1,00	0,02
			m2			4,21

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor				0,96
	2416586105303	Amorsa-grund	h-om	0,0300	31,93	0,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	0,1500	20,83	3,12
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	buc	0,0500	2,50	0,13
			m2			31,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor				17,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	h-om	0,5500	31,93	17,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	32,00	12,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	kg	0,0600	1,80	0,11
	1711317306661	Bumbac de sters	buc	0,5000	1,80	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kg	0,0500	5,00	0,25
			m3	0,0020	5,00	0,01
		2.4. Paradosea				
54	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat				8,28
			m2			2,88
	7134030012200	Izolator hidrofulg				
	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	kg	0,3000	18,00	5,40
55	CC03A	Montare plase sudate VR-1 pas 150x150 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	h-ut	0,0003	5,00	0,00
			kg			20,33
	7123020011140	Fierar beton				2,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2873122004100og	Plase sudate VR-1 pas 150x150	h-om	0,0050	31,93	0,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0100	16,00	16,16
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2010237318750	Distantieri	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140007000	Macara	buc	0,3000	5,00	1,50
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	h-ut	0,0006	18,00	0,01
			m2			70,73
	7132030012600	Mozaicar				28,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	41,56	24,94
	2664102102010	Mortar ciment M 200	h-om	0,1000	31,93	3,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	m3	0,0330	450,00	14,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	kg	13,0000	1,50	19,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0420	170,00	7,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300	5,00	0,15
57	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenazdez (gr.4mm)	h-ut	0,0120	75,00	0,90
			m2			252,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM				48,62
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,1000	31,93	3,19
	2523116716345	Covor PVC	h-om	1,2500	36,34	45,43
	2430226101234	Grund prenazdez tip M	m2	1,0500	140,00	149,21
	2462106110431	Prenazdez 300 NII 2829-74	kg	0,0300	42,00	1,28
	2430226109080	Diluant prenazdez	kg	0,6000	18,00	10,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	38,00	3,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kg	0,5000	1,50	0,76
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	m3	0,0015	5,00	0,01
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2000	18,00	3,65
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	kg	0,0240	60,00	1,46
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m3	0,0006	170,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m	1,1000	30,00	33,49
			h-ut	0,0300	5,00	0,15
		2.5. Timplarie PVC				
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului				1 568,91
			m2			29,08