

**Retele de canalizare din
str.Lacului, Ion Vatamanu,
Unirii, Nicolae Sulac, Lidia
Istrati, renasterii, Gradinilor din
or.Vatra**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Devizele nr.25-32
Retele de canalizare DEVIZELE nr.25-32

Valoarea de deviz 690 269,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. DEVIZ 25 - 2-5-2 - Statia de pompare a apelor uzate SP1 1.1. Cap.1.1. Tevi si armatura				
1	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Vana fonta sfera cu flansa d80	buc	3,000	1 376,750	4 130,250
2	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Vana fonta sfera cu flansa d50	buc	2,000	1 064,750	2 129,500
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta de retinere reversibila d80	buc	2,000	856,750	1 713,500
4	GE10A1	Manometru indicator MII4-Y-6	buc	2,000	308,715	617,430
5	IC34A	Piese de instalatie a aparatelor de	buc	2,000	216,165	432,330

1	2	3	4	5	6	7
		control 3K4-53-76				
6	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - robinet cu trei cai det. cu mufe si flansa	buc	2,000	108,040	216,080
7	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PE100 d90	buc	2,000	351,500	703,000
8	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PE100 d63	buc	2,000	303,500	607,000
9	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Bransament d90x63	buc	1,000	705,000	705,000
10	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor90 PE100 d90	buc	5,000	341,400	1 707,000
11	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa libera PE100 d90	buc	5,000	273,404	1 367,020
12	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Adaptor flansa PE100 d63	buc	4,000	273,200	1 092,800
13	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa libera PE100 d63	buc	4,000	242,502	970,010
14	AcA53A	Montarea fittingurilor prin	buc	2,000	253,000	506,000

1	2	3	4	5	6	7
		electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Adaptor flansa PE100 d50				
15	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa libera PE100 d50	buc	2,000	221,905	443,810
16	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm.PE100 Pn8	m	20,000	70,826	1 416,520
17	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Tub PE100 Pn8 d63	m	13,000	55,576	722,488
18	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Tub PE100 Pn8 d40	m	1,000	50,561	50,561
19	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	34,000	7,150	243,100
20	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	34,000	0,364	12,360
21	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Obturator d90	buc	1,000	705,000	705,000
22	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Reductie PE d50x90	buc	2,000	455,000	910,000
23	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a	buc	2,000	228,275	456,550

1	2	3	4	5	6	7
		armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - Teu fonta d90				
		Total Cap.1.1. Tevi si armatura Inklusiv salariu				21 857,309 1 697,050
		1.2. Cap.1.2. Camin 27				
24	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana fonta d200 - INCLUS IN LUCRARI DE MONTARE SI IN UTILAJ	buc	1,000	0,000	0,000
25	GD54H	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 225 mm - Adaptor flansa PE100 d225	buc	2,000	634,500	1 269,000
26	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm - Flansa libera PE100 d225	buc	2,000	545,800	1 091,600
		Total Cap.1.2. Camin 27 Inklusiv salariu				2 360,600 227,800
		1.3. Cap.1.3. Lucrari terasament (C1P)				
27	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,400	615,000	246,000
28	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,000	61,800	61,800
29	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	6,500	9,300	60,450

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
30	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	6,500	27,100	176,150
31	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,270	217,778	58,800
32	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,270	472,333	127,530
		Total Cap.1.3. Lucrari terasament (C1P) Inclusiv salariu				730,730 363,330
		1.4. Cap.1.4. Camine				
33	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,620	716,807	1 878,035
34		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-1,5m. KII-15	put	2,000	760,000	1 520,000
35		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. KII15-6	put	2,000	600,000	1 200,000
36		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. KII15-9a	put	2,000	720,000	1 440,000
37		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul	put	2,000	800,000	1 600,000

1	2	3	4	5	6	7
		1.5m. KIIPI1-15-2				
38		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. KII0-1	put	2,000	80,000	160,000
39		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. KII7-3	put	2,000	150,000	300,000
40		Capac din fonta necarosabil tip U (L)	buc	2,000	800,000	1 600,000
41		Scari (streameanki)	kg	27,680	15,000	415,200
42	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,028	368,571	10,320
43	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	0,460	346,109	159,210
44	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	3,800	99,450	377,910
45	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	15,460	43,385	670,731
46	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" - Кожух d426x6	buc	1,000	312,062	312,062
		Total Cap.1.4. Camine				11 643,468

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 618,345
		<i>Total</i>	lei			36 592,107
		<i>ASM</i>	22,50 %			878,968
		<i>Chelt transport</i>	1,00 %			283,721
		<i>Total</i>	100,00 +			37 754,796
		<i>Chelt de regie</i>	7,00 %			2 642,836
		<i>Total</i>	100,00 +			40 397,632
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			1 615,905
		<i>Total</i>	100,00 +			42 013,537
		Total DEVIZ 25 - 2-5-2 - Statia de pompare a apelor uzate SP1 Inclusiv salariu				42 013,537 3 906,525
		2. Cap.2. Lucrari de montare				
		2.1. Cap.2.1. Statia de pompare				
47	07-04-002-01	Pompa orizontala sau verticala cu piston cu aburi, masa, t: 0,35	buc	2,000	2 491,000	4 982,000
48	M1C06A	Rigola pneumatica mobila, livrata asamblat, de 0,05-0,2 t	t	0,184	3 529,228	649,378
		Total Cap.2.1. Statia de pompare Inclusiv salariu				5 631,378 2 092,640
		2.2. Cap.2.2. Camin 27				
49	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm	buc	1,000	65,500	65,500
		Total Cap.2.2. Camin 27 Inclusiv salariu				65,500 45,000
		<i>Total</i>	lei			5 696,878
		<i>ASM</i>	22,50 %			480,969
		<i>Chelt transport</i>	1,00 %			3,791
		<i>Total</i>	100,00 +			6 181,638
		<i>Chelt de regie</i>	76,00 %			1 624,606
		<i>Total</i>	100,00 +			7 806,244

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			312,250
		<i>Total</i>	100,00 +			8 118,494
		Total Cap.2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				8 118,494 2 137,640
		3. Cap.3. Utilaj				
		3.1. Cap. 3.1. Statia de pompare				
50		Pompa electrica ЦМК 16/27 N=3 KWT Q=16m3/h H=27m	buc	2,000	40 000,000	80 000,000
51		Решетка - заслонка	t	0,006	20 000,000	120,000
52		Контейнер решетчатый , palan	buc	1,000	20 000,000	20 000,000
53		Контейнер герметический	t	0,015	20 000,000	300,000
54		Стойка	t	0,061	20 000,000	1 220,000
55		Ограничитель	t	0,055	20 000,000	1 100,000
56		Lant L=7m	buc	4,000	500,000	2 000,000
		Total Cap. 3.1. Statia de pompare Inclusiv salariu				104 740,000
		3.2. Cap.3.2. camin 27				
57		Vana fonta d200	buc	1,000	5 000,000	5 000,000
		Total Cap.3.2. camin 27 Inclusiv salariu				5 000,000
		<i>Total</i>	lei			109 740,000
		<i>Chelt de depozit</i>	1,20 %			1 316,880
		<i>Total</i>	100,00 +			111 056,880
		Total Cap.3. Utilaj Inclusiv salariu				111 056,880
		4. DEVIZ 26 - 2-6-1 - Diesel. Lucrari generale de constructii (pl.B poz.2)				
58	TsA02D 	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	1,700	79,500	135,150

1	2	3	4	5	6	7
59	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,060	1 165,167	69,910
60	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,700	804,088	1 366,949
61	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,000	69,800	69,800
62	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	107,700	18,720	2 016,124
63	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,110	992,636	109,190
64	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	149,200	17,090	2 549,820
65	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,150	368,000	55,200
66	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,720	314,306	226,300
67	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,900	785,953	707,358
68	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	3,600	67,300	242,280

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
69	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,080	13 860,938	1 108,875
70	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,080	368,250	29,460
71	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	12,200	204,552	2 495,533
		<i>Total</i>	lei			11 181,949
		<i>ASM</i>	22,50 %			674,606
		<i>Chelt de transport</i>	1,00 %			80,615
		<i>Total</i>	100,00 +			11 937,170
		<i>Chelt de regie</i>	7,00 %			835,602
		<i>Total</i>	100,00 +			12 772,772
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			510,911
		<i>Total</i>	100,00 +			13 283,683
		Total DEVIZ 26 - 2-6-1 - Diesel. Lucrari generale de constructii (pl.B poz.2) Inclusiv salariu				13 283,683 2 998,250
		5. DEVIZ 27 - 4-1-1 - Retele exterioare de alimentare cu energie electrica. Statia de pompare a apelor uzate. (L=64m) (marca REAE) 5.1. Cap.1.Lucrari de constructii				

1	2	3	4	5	6	7
72	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	2,000	329,200	658,400
73	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	1,000	692,700	692,700
74	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 П-3И	buc	2,000	80,200	160,400
75	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	4,000	97,200	388,800
76	33-04-016-4	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a adaosurilor din beton armat	buc	2,000	89,300	178,600
77	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,197	1 317,259	259,500
78	TsD02D1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm	100 m3	0,197	43,655	8,600
79	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	19,600	41,100	805,560
80	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	19,600	30,100	589,960
81	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri	m3	0,468	41,068	19,220

1	2	3	4	5	6	7
		electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu				
82	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,468	847,034	396,412
83	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,010	59 290,000	592,900
		<i>Total</i>	lei			4 751,052
		<i>ASM</i>	22,50 %			477,243
		<i>Chelt transport</i>	1,00 %			8,950
		<i>Total</i>	100,00 +			5 237,245
		<i>Chelt de regie</i>	7,00 %			366,607
		<i>Total</i>	100,00 +			5 603,852
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			224,154
		<i>Total</i>	100,00 +			5 828,006
		Total Cap.1.Lucrari de constructii Inklusiv salariu				5 828,006 2 121,080
		5.2. Cap.2. Lucrari de montare				
84	M1H05A	Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de pina la 0,7 tone	t	0,417	2 885,564	1 203,280
85	08-03-482-16	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA REELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,8 t	buc	1,000	208,510	208,510
86	08-03-572-5	Dulap de evidenta, montat pe perete, BZUM	buc	1,000	726,150	726,150
87	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	29,600	29,600

1	2	3	4	5	6	7
88	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000	202,497	202,497
89	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,000	146,100	146,100
90	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	372,050	372,050
91	08-03-521-15	Intreruptor cu sarcina	buc	1,000	156,661	156,661
92	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	202,497	404,994
93	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,000	787,934	787,934
94	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	1,000	213,832	213,832
95	10-08-019-04	Foto-releu	buc	1,000	18,000	18,000
96	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, ABP	buc	1,000	206,300	206,300
97	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,000	146,100	146,100
98	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,000	208,300	208,300
99	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	1,000	90,490	90,490
100	08-03-482-14	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc	2,000	130,225	260,450
101	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu	100 m	0,240	3 476,438	834,345

1	2	3	4	5	6	7
		scoabe, diametru pina la 25 mm				
102	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm	100 m	0,090	4 142,556	372,830
103	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm l=5m	10 buc	1,100	1 599,264	1 759,190
104	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,700	2 088,857	1 462,200
105	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,050	3 406,900	170,345
106	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	0,110	6 743,273	741,760
107	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,010	3 789,500	37,895
108	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,240	1 119,083	268,580
109	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,470	1 945,170	914,230
110	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,370	1 335,649	494,190
111	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,370	1 679,514	621,420
112	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 4	buc	4,000	11,850	47,400
113	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 7	buc	2,000	15,450	30,900
114	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din	buc	4,000	56,025	224,100

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2				
115	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,140	432,679	60,575
116	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,420	168,964	70,965
117	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,017	2 542,941	43,230
118	34-02-054-2	Executarea paratrasnetului la reazeme, inaltime, m: peste 8,5, d=16mm	buc	1,000	56,900	56,900
119	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,290	1 822,621	528,560
120		Corp de iluminat stradal PKY 05-125	buc	1,000	700,000	700,000
121		Lampi cu vapori de mercuri DRL 125Wt	buc	1,000	150,000	150,000
122		Consola pu corpuri de iluminat cu un brat	buc	1,000	250,000	250,000
123		Cablu VVGng-LS 3x2,5mm2	m	11,000	10,000	110,000
124		Cablu KVVGng 4x1,5mm2	m	3,000	20,000	60,000
125		Cablu AKVVB 5x1,5mm2	m	25,000	20,000	500,000
126		Cablu АПБ6ШВ-1 5x4mm2	m	30,000	20,000	600,000
127		Conductor VPP 2,5mm2	m	56,000	3,000	168,000
128		Cablu AVVG 5x4mm2	m	4,000	25,000	100,000
129		Teava din otel d25	m	3,000	18,000	54,000
130		Teava din otel d20	m	21,000	15,000	315,000
131		Teava din otel d32	m	9,000	25,000	225,000
132		Cablu SIP 4x16mm2	m	17,000	50,000	850,000



1	2	3	4	5	6	7
133		Dispozitiv de stingere de ancoraj HEL-38031	buc	1,000	150,000	150,000
134		Cirlig HEL-5552	buc	3,000	50,000	150,000
135		Dispozitiv de stingere HEL-3919	buc	1,000	50,000	50,000
136		Dispozitiv de stingere de ramificare CDR/CN 1S 95IK	buc	6,000	120,000	720,000
137		Dispozitiv de stingere HEL-3590	buc	1,000	70,000	70,000
138		Clema de perforare P2X95	buc	3,000	50,000	150,000
139		Curelusa de cablu CSB	buc	15,000	10,000	150,000
140		Dispozitiv de stingere de ancoraj spirala DUL-ASDE-1045	buc	3,000	180,000	540,000
141		Dispozitiv de stingere de ancoraj spirala DUL-ASDE-0655	buc	6,000	250,000	1 500,000
142		Dispozitiv de stingere de ramificare RDP25/CN	buc	6,000	200,000	1 200,000
143		Dispozitiv de stingere HEL-3590	buc	1,000	70,000	70,000
144		Caramida	buc	940,000	4,000	3 760,000
145		Nisip	m3	1,880	120,000	225,600
		<i>Total</i>	lei			26 938,463
		<i>ASM</i>	22,50 %			1 079,908
		<i>Chelt transport</i>	1,00 %			179,468
		<i>Total</i>	100,00 +			28 197,839
		<i>Chelt de regie</i>	76,00 %			3 647,688
		<i>Total</i>	100,00 +			31 845,527
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			1 273,821
		<i>Total</i>	100,00 +			33 119,348
		Total Cap.2. Lucrari de montare Inklusiv salariu				33 119,348 4 799,590
		5.3. Cap.3. Utilaj				
146		BZUM-TF-63-02	buc	1,000	4 000,000	4 000,000
147		Contor ZMR A110ACe 5-60A 230/380V	buc	1,000	1 500,000	1 500,000
148		Intrerupator 3faze 20A BA66-29C	buc	1,000	150,000	150,000

1	2	3	4	5	6	7
149		Detensionatoare OPC1 C 3P	buc	1,000	500,000	500,000
150		Dulap IIPPH-183-1 36 YXJI3	buc	1,000	1 500,000	1 500,000
151		Intrerupator BH32/3/20 20A	buc	1,000	150,000	150,000
152		Intrerupator cu 1 pol 3A BA47-29/1/3B	buc	1,000	150,000	150,000
153		Intrerupator cu 3 pol 16A BA47-29/3/16C	buc	1,000	250,000	250,000
154		Demaror magnetic PMA-057U2	buc	1,000	600,000	600,000
155		Punct de comanda cu butoane PKE-222-2	buc	1,000	1 000,000	1 000,000
156		Fotoreleu FRM-62 M	buc	1,000	150,000	150,000
157		Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP-100-10	buc	1,000	700,000	700,000
158		Detensionatoare LVA-280-CS	buc	3,000	100,000	300,000
159		Panou de dirijare cu pompele	buc	1,000	4 000,000	4 000,000
		<i>Total</i>	lei			14 950,000
		<i>Chelt de depozit</i>	1,20 %			179,400
		<i>Total</i>	100,00 +			15 129,400
		Total Cap.3. Utilaj Inclusiv salariu				15 129,400
		Total DEVIZ 27 - 4-1-1 - Retele exterioare de alimentare cu energie electrica. Statia de pompare a apelor uzate. (L=64m) (marca REAE) Inclusiv salariu				54 076,754 6 920,670
		6. DEVIZ 28 - 4-2-1				
		6.1. Valoare utilajului				
160	332000117	Dizeli generator 9kW Lister Peter LPW	buc	1,000	30 000,000	30 000,000
		Total Valoare utilajului Inclusiv salariu				30 000,000
		<i>Total</i>	lei			30 000,000
		<i>Chelt de depozit</i>	1,20 %			360,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			30 360,000
		Total DEVIZ 28 - 4-2-1 Inclusiv salariu				30 360,000
		7. DEVIZ 29 - 4-3-1 - Retele exterioare de alimentare cu energie electrica. Statia de pompare a apelor uzate. (L=420m) (marca REAE) 7.1. Cap.1.Lucrari de constructii				
161	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (CB95)	buc	2,000	329,200	658,400
162	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (CB95)	buc	2,000	710,200	1 420,400
163	33-04-003-3	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua propte (CB 95)	buc	3,000	1 102,667	3 308,000
164	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 П-3И	buc	13,000	80,200	1 042,600
165	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	15,000	97,200	1 458,000
166	33-04-016-4	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a adaosurilor din beton armat	buc	13,000	89,300	1 160,900
167	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,193	1 316,580	254,100
168	TsD02D1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm	100 m3	0,193	43,523	8,400


1	2	3	4	5	6	7
169	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	29,400	41,100	1 208,340
170	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	29,400	30,100	884,940
171	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	0,468	41,068	19,220
172	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,468	847,034	396,412
173	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,010	59 290,000	592,900
		<i>Total</i>	lei			12 412,612
		<i>ASM</i>	22,50 %			1 067,207
		<i>Chelt de transport</i>	1,00 %			9,896
		<i>Total</i>	100,00 +			13 489,715
		<i>Chelt de regie</i>	7,00 %			944,280
		<i>Total</i>	100,00 +			14 433,995
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			577,360
		<i>Total</i>	100,00 +			15 011,355
		Total Cap.1.Lucrari de constructii Inklusiv salariu				15 011,355 4 743,140
		7.2. Cap.2. Lucrari de montare				
174	M1H05A	Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu	t	0,417	2 885,564	1 203,280

1	2	3	4	5	6	7
		satorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de pina la 0,7 tone				
175	08-03-482-16	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,8 t	buc	1,000	208,510	208,510
176	08-03-572-5	Dulap de evidenta, montat pe perete, BZUM	buc	1,000	726,150	726,150
177	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	29,600	29,600
178	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000	202,497	202,497
179	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,000	146,100	146,100
180	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	372,050	372,050
181	08-03-521-15	Intreruptor cu sarcina	buc	1,000	156,661	156,661
182	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	202,497	404,994
183	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	206,300	206,300
184	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,000	787,934	787,934
185	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	1,000	213,832	213,832
186	10-08-019-04	Foto-releu	buc	1,000	18,000	18,000
187	08-01-066-	Paratrasnet, tensiune pina la 10	set	12,000	146,100	1 753,200

1	2	3	4	5	6	7
	1	kV				
188	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,000	208,300	208,300
189	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	1,000	90,490	90,490
190	08-03-482-14	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc	2,000	130,225	260,450
191	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,240	3 476,438	834,345
192	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm	100 m	0,070	4 067,714	284,740
193	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m	0,030	7 520,167	225,605
194	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm l=5m	10 buc	1,200	1 594,567	1 913,480
195	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	1,000	2 110,000	2 110,000
196	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,050	3 406,900	170,345
197	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	0,060	6 651,500	399,090
198	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,010	3 789,500	37,895
199	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,480	1 118,458	536,860

1	2	3	4	5	6	7
200	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,460	1 945,109	894,750
201	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,370	1 335,649	494,190
202	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,460	1 679,022	772,350
203	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 4	buc	4,000	11,850	47,400
204	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 7	buc	2,000	15,450	30,900
205	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	6,000	57,433	344,600
206	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	0,140	432,679	60,575
207	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,420	168,964	70,965
208	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,374	2 542,193	950,780
209	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,940	1 819,309	1 710,150
210	34-02-054-2	Executarea paratrasnetului la reazeme, inaltime, m: peste 8,5, d=16mm	buc	1,000	56,900	56,900
211	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor,	buc	1,000	66,550	66,550

1	2	3	4	5	6	7
		pina la: 35 mm2				
212		Corp de iluminat stradal PKY 05-125	buc	1,000	700,000	700,000
213		Lampi cu vapori de mercuri DRL 125Wt	buc	1,000	150,000	150,000
214		Consola pu corpuri de iluminat cu un brat	buc	1,000	250,000	250,000
215		Cablu VVGng-LS 3x2,5mm2	m	6,000	10,000	60,000
216		Cablu KVVGng 4x1,5mm2	m	3,000	20,000	60,000
217		Cablu AKVVB 5x1,5mm2	m	25,000	20,000	500,000
218		Cablu АПБ6IIIВ-1 5x4mm2	m	30,000	20,000	600,000
219		Conductor VPP 2,5mm2	m	56,000	3,000	168,000
220		Cablu AVVG 5x4mm2	m	4,000	25,000	100,000
221		Teava din otel d25	m	3,000	18,000	54,000
222		Teava din otel d20	m	21,000	15,000	315,000
223		Teava din otel d32	m	7,000	25,000	175,000
224		Cablu SIP 4x16mm2	m	374,000	50,000	18 700,000
225		Teava din otel de apa si gaze d100	m	3,000	70,000	210,000
226		Curelusa de cablu CSB	buc	111,000	10,000	1 110,000
227		Dispozitiv de stingere de ancoraj spirala DUL-ASDE-1045	buc	25,000	180,000	4 500,000
228		Dispozitiv de stingere HEL-3590	buc	12,000	70,000	840,000
229		Cirlig HEL-5552	buc	13,000	50,000	650,000
230		Dispozitiv de stingere HEL-3919	buc	12,000	50,000	600,000
231		Clema de perforare P2X95	buc	36,000	50,000	1 800,000
232		Lenta F 2007	m	8,000	15,000	120,000
233		Clame A200	buc	8,000	100,000	800,000
234		Consola de ancoraj CA1500	buc	4,000	250,000	1 000,000
235		Dispozitiv de stingere PA25x100	buc	8,000	70,000	560,000
236		Caciula germetica CECT6-35	buc	4,000	130,000	520,000
237		Dispozitiv de stingere de	buc	1,000	120,000	120,000



1	2	3	4	5	6	7
		ramificare CDR/CN 1S 95IK				
238		Trubca termousadocinaia WCSM338	m	4,000	100,000	400,000
239		Mehaniceskii soedeniteli HEL589 GZAK	buc	4,000	100,000	400,000
240		Tub termocontractabil CGPT- 18/6-0	buc	4,000	200,000	800,000
241		Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc	1,000	100,000	100,000
242		Profil de protectie GPC 60x60L2750	buc	3,000	200,000	600,000
243		Cablu АПвБбШп-1 4x16mm2	m	24,000	40,000	960,000
244		Caramida	buc	920,000	4,000	3 680,000
245		Nisip	m3	1,840	120,000	220,800
		<i>Total</i>	lei			60 823,618
		<i>ASM</i>	22,50 %			1 680,928
		<i>Chelt transport</i>	1,00 %			477,743
		<i>Total</i>	100,00 +			62 982,289
		<i>Chelt de regie</i>	76,00 %			5 677,800
		<i>Total</i>	100,00 +			68 660,089
		<i>Benefciiu de deviz</i>	4,00 %			2 746,404
		<i>Total</i>	100,00 +			71 406,493
		Total Cap.2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				71 406,493 7 470,790
		7.3. Cap.3. Utilaj				
246		BZUM-TF-63-02	buc	1,000	4 000,000	4 000,000
247		Contor ZMR A110ACe 5-60A 230/380V	buc	1,000	1 500,000	1 500,000
248		Intrerupator 3faze 20A BA66-29C	buc	1,000	150,000	150,000
249		Detensionatoare OPC1 C 3P	buc	1,000	500,000	500,000
250		Dulap ЩРН-183-1 36 УХЛ3	buc	1,000	1 500,000	1 500,000
251		Intrerupator BH32/3/20 20A	buc	1,000	150,000	150,000
252		Intrerupator cu 1 pol 3A BA47-	buc	1,000	150,000	150,000

1	2	3	4	5	6	7
		29/1/3B				
253		Intrerupator cu 3 pol 16A BA47-29/3/16C	buc	1,000	250,000	250,000
254		Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP-100-10	buc	1,000	700,000	700,000
255		Demaror magnetic PMA-057U2	buc	1,000	600,000	600,000
256		Punct de comanda cu butoane PKE-222-2	buc	1,000	1 000,000	1 000,000
257		Fotoreleu FRM-62 M	buc	1,000	150,000	150,000
258		Detensionatoare LVA-280-CS	buc	36,000	100,000	3 600,000
259		Panou de dirijare cu pompele	buc	1,000	4 000,000	4 000,000
		<i>Total</i>	lei			18 250,000
		<i>Chelt de depozit</i>	1,20 %			219,000
		<i>Total</i>	100,00 +			18 469,000
		Total Cap.3. Utilaj Inclusiv salariu				18 469,000
		Total DEVIZ 29 - 4-3-1 - Retele exterioare de alimentare cu energie electrica. Statia de pompare a apelor uzate. (L=420m) (marca REAE) Inclusiv salariu				104 886,848 12 213,930
		8. DEVIZ 30 - 4-4-1				
		8.1. Valoare utilajului				
260	332000117	Dizeli generator 9kW Lister Peter LPW	buc	1,000	30 000,000	30 000,000
		Total Valoare utilajului Inclusiv salariu				30 000,000
		<i>Total</i>	lei			30 000,000
		<i>Chelt de depozit</i>	1,20 %			360,000
		<i>Total</i>	100,00 +			30 360,000
		Total DEVIZ 30 - 4-4-1 Inclusiv salariu				30 360,000
		9. DEVIZ 31 - 7-1-1 - Amenajarea pl.A				



1	2	3	4	5	6	7
		9.1. Cap.1. Imbracaminte rutiera				
261	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3	3,400	103,800	352,920
262	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,330	843,636	278,400
263	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	2,000	230,650	461,300
264	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	12,000	218,650	2 623,800
265	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	2,400	394,454	946,690
266	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	20,000	387,060	7 741,200
		Total Cap.1. Imbracaminte rutiera Inclusiv salariu				12 404,310 1 260,920
		9.2. Cap.2. Imprejmuiri				
267	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,000	35,700	107,100
268	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice,	m3	2,810	956,160	2 686,810

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat clasa...				
269	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radieră	kg	37,440	14,779	553,340
270	CC07A	Confectionarea și montarea în tipare a fasciculelor din SBP cu resort, cu șirmele dispuse pe un rând	kg	1 890,770	18,450	34 884,707
271	TsA02B	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,300	35,700	10,710
272	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	0,260	954,846	248,260
273	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radieră	kg	2,840	14,788	41,998
274	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,070	936,429	65,550
275	RpCP04A	Confectionarea porților din panouri de tablă, pe rame oțel laminat	kg	341,690	27,565	9 418,710
		Total Cap.2. Imprejmuiri Inclusiv salariu				48 017,185 19 008,855
		9.3. Cap.3. Amenajarea spațiilor verzi				
276	TsH17A	Săparea manuală a gropilor	m3	4,800	33,900	162,720

1	2	3	4	5	6	7
		poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor				
277	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc	35,000	54,800	1 918,000
278		Salcim	buc	35,000	20,000	700,000
279	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	100,000	4,400	440,000
280	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	1,000	220,000	220,000
		Total Cap.3. Amenajarea spatiilor verzi Inclusiv salariu				3 440,720 1 902,720
		9.4. Cap.4. Sistematizarea verticala				
281	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,660	547,879	361,600
282	TsC18B1 k=0.85	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,360	465,556	167,600
283	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	1,020	1 212,647	1 236,900
284	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	50,000	4,400	220,000
285	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg	100m2	0,500	220,000	110,000

1	2	3	4	5	6	7
		saminta pe 100 mp				
		Total Cap.4. Sistematizarea verticala Inclusiv salariu				2 096,100 416,400
		<i>Total</i>	lei			65 958,315
		<i>ASM</i>	22,50 %			5 082,501
		<i>Chelt transport</i>	1,00 %			379,163
		<i>Total</i>	100,00 +			71 419,979
		<i>Chelt de regie</i>	7,00 %			4 999,399
		<i>Total</i>	100,00 +			76 419,378
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			3 056,775
		<i>Total</i>	100,00 +			79 476,153
		Total DEVIZ 31 - 7-1-1 - Amenajarea pl.A Inclusiv salariu				79 476,153 22 588,895
		10. DEVIZ 32 - 7-2-1 Amenajarea pl.B				
		10.1. Cap.1. Imbracaminte rutiera				
286	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3	6,400	103,800	664,320
287	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,560	844,286	472,800
288	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	3,000	230,650	691,950
289	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	21,000	218,650	4 591,650
290	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	4,400	394,434	1 735,510

1	2	3	4	5	6	7
291	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	34,000	387,060	13 160,040
		Total Cap.1. Imbracaminte rutiera Inclusiv salariu				21 316,270 2 219,520
		10.2. Cap.2. Imprejmuiri				
292	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,500	35,700	124,950
293	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	3,020	956,298	2 888,020
294	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	40,320	14,780	595,912
295	CC07A	Confectionarea si montarea in tipare a fasciculelor din SBP cu resort, cu sirmele dispuse pe un rind	kg	2 038,760	18,450	37 615,137
296	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,300	35,700	10,710
297	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice,	m3	0,260	954,846	248,260

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat clasa...				
298	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radieră	kg	2,840	14,788	41,998
299	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,070	936,429	65,550
300	RpCP04A	Confectionarea portilor din panouri de tabla, pe rame oțel laminat	kg	341,690	27,565	9 418,710
		Total Cap.2. Imprejurări Inclusiv salariu				51 009,247 20 220,355
		10.3. Cap.3. Amenajarea spațiilor verzi				
301	TsH17A	Săparea manuală a gropilor poligonale pentru plantări izolate, cu păstrarea structurii solului și separarea stratului de pământ vegetal, gropile având lățimea de până la 2 m și adâncimea de până la 1,50 m, în teren ușor	m3	4,800	33,900	162,720
302	TsH24C	Plantări puieți de arbori foioși ,fără balot	buc	35,000	54,800	1 918,000
303		Salcim	buc	35,000	20,000	700,000
304	TsH05A	Asternerea uniformă a stratului de pământ vegetal, pe teren orizontal sau cu pantă de 20%, cu păstrarea structurii, în straturi de 10 cm grosime	m2	250,000	4,400	1 100,000
305	TsH09C	Semnarea gazonului pe suprafețele taluzelor cu 1 kg samantă pe 100 mp	100m2	2,500	220,000	550,000
		Total Cap.3. Amenajarea spațiilor verzi Inclusiv salariu				4 430,720 2 874,720
		10.4. Cap.4. Sistematizarea verticală				



1	2	3	4	5	6	7
306	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,250	548,000	137,000
307	TsC18B1 k=0.85	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,360	465,556	167,600
308	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,460	675,000	1 660,500
309	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	405,900	6,140	2 492,200
310	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,460	60,333	148,420
311	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	3,070	1 212,616	3 722,730
		Total Cap.4. Sistematizarea verticala Inclusiv salariu				8 328,450 278,130
		<i>Total</i>	lei			85 084,687
		<i>ASM</i>	22,50 %			5 758,363
		<i>Chelt transport</i>	1,00 %			451,258
		<i>Total</i>	100,00 +			91 294,308
		<i>Chelt de regie</i>	7,00 %			6 390,602
		<i>Total</i>	100,00 +			97 684,910
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			3 907,396
		<i>Total</i>	100,00 +			101 592,306

1	2	3	4	5	6	7
		Total DEVIZ 32 - 7-2-1 Amenajarea pl.B Inclusiv salariu				101 592,306 25 592,725

		Total	lei	575 224,66
		TVA	20,00 %	115 044,93
		Total	100,00 +	690 269,59
		Total deviz: Inclisiv salariu  690 269,59		



Intocmit

Dascalescu Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)