

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrări de reparație a cabinetului radiologic din incinta IMSP SR Basarabeasca

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.Lucrari de constructie 1.1 Demontari						
1	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3			271,48 268,80
1.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,00	2,28
1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	70,00	31,50
1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	70,00	237,30
1.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,40
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2			16,12 15,40
2.1	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,00	0,57
2.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	70,00	7,70
2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	70,00	7,70
2.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) / K=2	m2			44,30 42,00
3.1	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,00	1,90
3.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3000	70,00	21,00
3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0800	5,00	0,40
4	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж металлических дверей и окон)	kg			4,64 4,20
4.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	20,83	0,02
4.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	30,55	0,03
4.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	70,00	2,10
4.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	70,00	2,10
4.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,02
4.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	75,00	0,38
TOTAL 1.Lucrari de constructie 1.1 Demontari						1 834,68
1.2 Reparatii						
5	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: криволинейных поверхностей, включая откосы дверей и окон) / Placi rigips Safeboard gr.=12,5 mm	m2			481,98 311,50
5.1	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3900	199,00	77,61
5.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	48,00	48,00
5.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	39,00	17,16
5.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	0,10	5,30
5.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000	0,21	6,51
5.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000	5,30	15,90
5.7	7422010060100	Timplar	h-om	4,0500	70,00	283,50
5.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	70,00	24,50
5.9	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	70,00	3,50
6	CD50J	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка заполнения каркасов, высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3			4 454,12 413,70
6.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	9,16	3 664,00
6.2	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	932,00	223,68
6.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,4600	19,00	8,74
6.4	7122050013400	Zidar	h-om	4,9100	70,00	343,70
6.5	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0000	70,00	70,00
6.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	400,00	144,00
7	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемычки из	kg			18,84

		металлических балок, в кладке, включая резку балок по размерам)					4,20
7.1	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	12,50		13,13
7.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	3,00		0,24
7.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	30,55		0,31
7.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0080	20,83		0,17
7.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	70,00		2,10
7.6	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	70,00		2,10
7.7	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	75,00		0,75
7.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00		0,05
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2				6,85
							2,10
8.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00		4,50
8.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00		0,25
8.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00		2,10
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2				114,83
							85,40
9.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00		28,56
9.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00		0,08
9.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00		85,40
9.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00		0,40
9.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00		0,40
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2				6,85
							2,10
10.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00		4,50
10.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00		0,25
10.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00		2,10
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпательки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2				48,71
							38,50
11.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,66		10,19
11.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00		0,02
11.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00		31,50
11.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00		7,00
11.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00		0,01
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2				6,85
							2,10
12.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00		4,50
12.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00		0,25
12.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00		2,10
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2				67,32
							38,50
13.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	67,00		26,80
13.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	8,00		0,48
13.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00		1,00
13.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00		0,50
13.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00		0,04
13.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00		38,50
14	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2				211,27
							63,00
14.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00		0,00
14.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	3,00		72,00
14.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	580,00		37,70
14.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	600,00		36,00
14.5	4100126202818	Apă	m3	0,0330	19,00		0,63
14.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	70,00		56,00
14.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00		7,00
14.8	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	600,00		1,20
14.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00		0,50
14.10	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00		0,24
15	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent (Эпоксидные наливные полы. Система "FUXRAD" "FX 31", 3-х слойное покрытие с	m2				861,41

		глянцевой поверхностью, толщина слоя 2,0-2,5 мм по существующему основанию) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0080				245,00
15.1	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	77,00	53,90
15.2	1421102200803	Nisip cuaros "Fuxit-9420"	kg	3,0000	5,72	17,16
15.3	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"	kg	1,0000	172,00	172,00
15.4	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	181,00	362,00
15.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	98,00	1,96
15.6	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	70,00	171,50
15.7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	70,00	73,50
15.8	2940520007688	Maşina de şlefuit	h-ut	0,1500	30,00	4,50
15.9	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	20,00	1,34
15.10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	20,00	3,40
15.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
15.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
16	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa medicala batanta cu plumb pentru radiologie, Canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL, RAL Alb; strat protectie radiatie, Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL Alb, cu lacat	m2			3 026,50 66,50
16.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 900,00	2 900,00
16.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
16.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	90,00	45,00
16.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,1750	44,00	7,70
16.5	26811260014721	Hirtie pentru şlefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
16.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
16.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	70,00	59,50
16.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
16.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
17	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			3 026,50 66,50
17.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 900,00	2 900,00
17.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
17.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	90,00	45,00
17.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,1750	44,00	7,70
17.5	26811260014721	Hirtie pentru şlefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
17.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
17.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	70,00	59,50
17.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
17.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			429,08 154,00
18.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
18.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	260,00	273,00
18.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
18.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,00	143,50
18.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		TOTAL 1.2 Reparatii				104 957,92
		2.Lucrari de montare				
19	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			15,40 15,40
19.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,00	15,40
20	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2)	m			113,95 9,80
20.1	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	73,00	74,46
20.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	45,00	22,50
20.3	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	33,00	6,60
20.4	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	0,2500	2,35	0,59
20.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	70,00	9,80

21	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром 16-25 мм) Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m			70,24
						46,90
21.1	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	22,00	22,44
21.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,0200	45,00	0,90
21.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	70,00	46,90
22	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка bipolarных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			95,67
						21,70
22.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200	44,00	44,88
22.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,00	22,00
22.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0050	8,00	0,04
22.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,00	0,05
22.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
22.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	2,00	4,00
22.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	70,00	21,70
23	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или bipolarных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc			96,90
						18,90
23.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	55,00	55,55
23.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,00	22,00
23.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,00	0,05
23.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	8,00	0,40
23.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
24	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N (Установка выключателей -однополярных 25 А- шифр 3129 N)	buc			106,55
						45,50
24.1	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	55,00	55,00
24.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	2,00	4,00
24.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
24.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,00	0,05
24.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	70,00	45,50
25	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie cu 2 circuite tip C-2 (Монтаж распределительных электрощитов для квартир, включая подключение к оборудованию, с 2 контурами типа C-2)	buc			831,30
						72,80
25.1	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	741,00	741,00
25.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,4000	8,00	3,20
25.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
25.4	1109091	Dibluri	buc	4,0000	1,50	6,00
25.5	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	2,00	8,00
25.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0400	70,00	72,80
26	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED (Установка светильников LED)	buc			625,64
						65,80
26.1	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	550,00	550,00
26.2	1109091	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
26.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
26.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0800	8,00	0,64
26.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000	21,00	4,20
26.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	70,00	65,80
27	RpEA10D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice (Установка пластиковых защитных элементов, скрытых под стяжку, для маскировки проводов или электрокабелей)	m			165,81
						134,40
27.1	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	11,00	11,33
27.2	1109091	Dibluri	buc	1,0000	1,50	1,50
27.3	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,14	0,14

27.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,3000	8,00	18,40
27.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0018	19,00	0,03
27.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,9200	70,00	134,40
		TOTAL 2.Lucrari de montare				24 800,31

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;