


SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

ФОРМУЛЯР F3.3

ОФЕРТА

В адрес Примэрия мун. Чадыр-Лунга

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Н.Кисеев представители офертанта **SRL AMBORIO** предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить: **Ремонт дороги по ул. 28 Июня в мун. Чадыр-Лунга**

сумма без НДС **689 237 (Шестьсот восемьдесят девять тысяч двести тридцать семь) леев,**

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость **137 849 (Сто тридцать семь тысяч восемьсот сорок девять) леев.**

2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через **30 (Тридцать) дней.**
3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 30 (Тридцать) дней, соответственно до 02 августа 2021 года и она останется обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения срока действия.
4. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.
5. Наряду с основной офертой:
☐ подаем альтернативную оферту, подробности которой представлены в отдельном формуляре оферты, ясно промаркированном «альтернатива»;
☐ не подаем альтернативную оферту.
6. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.
7. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 30 июня 2021 год

Н.Кисеев, в качестве директора, уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени SRLAMBORIO



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

1. Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в оферте).
2. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме в размере - (от общей стоимости в оферте) и составляет - леев.
3. Гарантийный период для выполненных работ **90** календарных месяцев.
4. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 3 календарных дней.
5. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 3 календарных дней.

Офертант,

SRLAMBORIO





BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala din mun.Ceadîr-Lunga

Republica Moldova, MD-6101

mun. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 50/1

Tel.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

Data 23.06.2021

Nr. 161

Республика Молдова, MD-6101

мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 50/1

Тел.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

Beneficiar: Primaria mun. Ceadir-Lunga

Garanție bancară

1. Cu privire la procedura de atribuire a contractului **Repararea drumului pe stradă 28 iunie în mun. Ceadir-Lunga – 21040914 din 17.06.2021**, subsemnării BC „Moldindconbank” S.A. sucursala Ceadir-Lunga, având sediul înregistrat la mun. Chișinău, str. Armenească, nr. 38, IDNO1003611001595 în persoana directorului sucursalei Ceadir-Lunga dl Berber Dmitri, care activează în baza procurii nr.529 din 12.02.2019, ne obligăm față de ne obligăm față de **Primaria mun. Ceadir-Lunga (IDNO 1007601004434)** să plătim suma de **18 000 MDL (Optsprezece mii lei)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:
 - a) Ofertantul „Amborio”, IDNO 1003611001595 își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
 - b) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul „Amborio”, IDNO 1003611001595 nu a constituit garanția de bună execuție;
 - c) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul „Amborio”, IDNO 1003611001595 a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;
 - d) Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.
2. Prezenta garanție este valabilă până la data de **02 august 2021** inclusiv.
3. Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie să fie primită de către noi la birou la sau înainte de această dată.
4. Prezenta garanție se eliberează în original Ofertantului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.



[Signature]





BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala din mun.Ceadâr-Lunga

Republica Moldova, MD-6101

mun. Ceadâr-Lunga, str. Lenin, 50/1

Tel.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

Data

29.03.2021

Nr.

Республика Молдова, MD-6101

мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 50/1

Тел.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

CERTIFICAT

B.C. „Moldindconbank” S.A., confirmă că **"AMBORIO" SRL**, IDNO 1003611001595, la data de **28 martie 2021** deține următoarele conturi bancare:

Nr	IBAN	Valuta	Sold la 28 martie 2021
1	MD11ML000000000225114335 (cont curent)	MDL	1095588.39
2	MD63ML000000000237134318	MDL	300000.00

Director
BC "Moldindconbank" S.A.
sucursala Ciadir-Lunga



D. Berber

Ex. Elena Chioroglo 343

Tel: 029121680

ID: 314603C10735

Confidențial - MICB

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau furnizarea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2110879-2057**

din
от **23.06.2021**

1. Destinația / Назначение

Для участия в процедуре государственных закупок"

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
AMBORIO S.R.L.	1003611001595
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Molodiojnaia nr.9 bl.1	9602-OR.CEADIR-LUNGA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 08.07.2021

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Sef DDF-Ceadir-Lunga

Funcția/Domeniul

L.Ș/ M.П.

Executor:

Curdoglo T.V.

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Semnătura/Подпись

Formuzal M.V.

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SPS SIA „Contul curent al contribuabilului” // 23.06.2021 ora 14:31:46
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

Ремонт дороги по ул. 28 Июня
в мун. Чадыр-Лунга
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №
Ремонт дороги по ул. 28 Июня в мун. Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 827 086 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Дорога ул.28 Июня L= 350.0m B= 3.0m, заездной "карман" 3x8 м - 3 шт				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, 10 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	1,300	949,50 0,00	1 234,35 0,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,000	85,05 0,00	1 105,65 0,00
3	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры с погрузкой	m3	27,000	168,37 168,37	4 545,91 4 545,91
4	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 cm, pe fundatie de beton 25x15 cm (Бордюры бетонные заводские дорожные 30x15 см, по бетонному основанию 25x15 см) V bet.= 27m3	m	720,000	214,92 38,63	154 739,66 27 815,18
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=8cm	m3	89,760	511,29 34,60	45 893,62 3 105,34

1	2	3	4	5	6	7
6	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщина 8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7 см) песок и цемент к=0,7)	m2	1 122,00 0	263,31 60,20	295 434,95 67 541,08
7	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под зуб)	m3	1,900	156,84 156,84	297,99 297,99
8	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Установка армокаркаса для зуба)	kg	90,000	22,65 3,29	2 038,65 295,80
9	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство монолитного ж/б зуба) L=3,0m x b=0,3m h=0,5m - 2 buc, L=5,0m b=0,3m h=0,5m - 1 buc	m3	1,650	1 521,45 265,27	2 510,40 437,70
10	AcE08C прим.	Demontarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare (Демонтаж крышек с поддерживающей деталью из железобетона, на колодцах систем водоснабжения и канализации)	buc	4,000	189,85 126,85	759,41 507,41
11	RpAcF01F 1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa (Подъем до уровня городской	buc	4,000	359,69 103,79	1 438,74 415,15



1	2	3	4	5	6	7
		дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки более 100 кг, на сборной плите из железобетона, в случае выполнения под интенсивным движением)				
		Total	Lei			509 999,33
		Total Дорога ул.28 Июня L= 350.0m B= 3.0m, заездной "карман" 3x8 м - 3 шт Inclusiv salariu				509 999,33 104 961,56
		2. Площадки - 80м2 и 100м2				
12	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий в а/бетоне - устройство дренажа)	buc	120,000	19,41 6,92	2 329,70 830,30
13	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см)	100m2	0,800	769,19 769,19	615,35 615,35
14	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	0,100	949,50 0,00	94,95 0,00
15	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,000	85,05 0,00	85,05 0,00
16	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры с погрузкой	m3	2,000	168,37 168,37	336,73 336,73
17	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 cm, pe fundatie de beton 25x15 cm (Бордюры бетонные заводские дорожные 30x15 см, по бетонному основанию 25x15 см) V bet.=	m	50,000	214,92 38,63	10 745,81 1 931,61



1	2	3	4	5	6	7
		1,875m3				
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=8cm	m3	8,000	511,30 34,60	4 090,37 276,77
19	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщина 8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7 см) песок и цемент к=0,7)	m2	180,000	263,31 60,20	47 395,99 10 835,47
		<i>Total</i>	Lei			65 693,95
		Total Площадки - 80м2 и 100м2				65 693,95
		Inclisiv salariu				14 826,23

		Total	Lei	575 693
		Соцфонд	24 %	28 749
		Транспорт материалов	6 %	26 843
		Итого		631 285
		Накладные расходы	6 %	37 878
		Итого		669 163
		Сметная прибыль	3 %	20 074
		Итого		689 237
		НДС	20 %	137 849
		Total de viz:		827 086
		Inclisiv salariu		119 787

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Дорога ул.28 Июня L= 350.0m B= 3.0m, заездной "карман" 3x8 м - 3 шт				
1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, 10 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			949,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	450,00	949,50
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
3	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры с погрузкой	m3			168,37 168,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	57,66	168,37
4	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 cm, pe fundatie de beton 25x15 cm (Бордюры бетонные заводские дорожные 30x15 см, по бетонному основанию 25x15 см) V bet.= 27m3	m			214,92 38,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0375	1 200,00	45,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,70	5,39
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	240,00	2,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	123,00	123,61
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=8cm	m3			511,29 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	295,00	59,88
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	295,00	359,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	120,00	30,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
6	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство	m2			263,31 60,20

1	2	3	4	5	6	7
		покрытия из вибропресованных бетонных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщина 8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7 см) песок и цемент к=0,7)				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,70	1,90
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,70	31,42
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	160,00	162,40
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	0,84
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	95,00	5,05
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	75,00	1,50
7	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под зуб)	m3			156,84 156,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,84
8	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Установка армокаркаса для зуба)	kg			22,65 3,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,60	19,07
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
9	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si tumarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство монолитного ж/б зуба) L=3,0m x b=0,3m h=0,5m - 2 buc, L=5,0m b=0,3m h=0,5m - 1 buc	m3			1 521,45 265,27
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,50
	2663102100001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	1,0250	1 200,00	1 242,18
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	0,00	0,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	0,00	0,00
	41001162028181	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	0,00	0,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,00
10	AcE08C прим.	Demontarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare (Демонтаж крышек с поддерживающей деталью из железобетона, на колодцах систем водоснабжения и канализации)	buc			189,85 126,85
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	0,00	0,00
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	0,00	0,00
	41001162028181	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	0,00	0,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	420,00	63,00
11	RpAcF01F1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем	buc			359,69 103,79

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки более 100 кг, на сборной плите из железобетона, в случае выполнения под интенсивным движением)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0500	57,66	60,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,10	184,01
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	980,00	29,89
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	0,00	0,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	420,00	42,00
		2. Площадки - 80м2 и 100м2				
12	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий в а/бетоне - устройство дренажа)	buc			19,41
						6,92
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	57,66	6,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,60	2,52
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	25,00	7,88
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	35,00	2,10
13	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см)	100m2			769,19
						769,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,3400	57,66	769,19
14	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			949,50
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	450,00	949,50
15	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
16	DE15A	Saptura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры с погрузкой	m3			168,37
						168,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	57,66	168,37
17	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 cm, pe fundatie de beton 25x15 cm (Бордюры бетонные заводские дорожные 30x15 см, по бетонному основанию 25x15 см) V bet.= 1,875m3	m			214,92
						38,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0375	1 200,00	45,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,70	5,39
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	240,00	2,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	123,00	123,61
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=8cm	m3			511,30
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	295,00	59,88
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	295,00	359,61

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	120,00	30,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
19	DE17B	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщина 8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7 см) песок и цемент к=0,7)	m2			263,31 60,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,70	1,90
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,70	31,42
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	160,00	162,40
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	0,84
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	95,00	5,05
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	75,00	1,50

APROBAT:

Intocmit
SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Ремонт дороги по ул. 28 Июня
в мун. Чадыр-Лунга
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Ремонт дороги по ул. 28 Июня в мун. Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 827 086 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,200	57,66	242,17
2.	7123010010200	Betonist	h-om	20,918	57,66	1 206,13
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,860	57,66	280,23
4.	7129020012800	Pavator	h-om	1 777,201	57,66	102 473,41
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,000	57,66	172,98
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,800	57,66	507,41
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	216,020	57,66	12 455,71
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,343	57,66	77,44
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41,143	57,66	2 372,31
		Total manopera				119 787

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	19,845	295,00	5 854,27
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	119,169	295,00	35 154,85
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,200	0,00	0,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,930	240,00	1 663,20
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,825	0,00	0,00
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,557	240,00	1 093,68
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	69,266	95,00	6 580,27
8.	2010237318750	Distantieri	buc	13,500	1,00	13,50
9.	2640112300739	Caramizi	buc	179,520	4,10	736,03
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 440,900	1,70	4 149,53
11.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 458,240	1,70	2 479,01
12.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	308,303	0,00	0,00
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	145,440	0,00	0,00
14.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	24 060,960	1,70	40 903,63
15.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 321,530	160,00	211 444,80
16.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	4,080	0,00	0,00

17.	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	4,080	0,00	0,00
18.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	30,583	1 200,00	36 699,60
19.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,122	980,00	119,56
20.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	773,850	123,00	95 183,55
21.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	92,250	18,60	1 715,85
22.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,900	15,00	13,50
23.	2811236832352	Burghiu widia	buc	37,800	25,00	945,00
24.	2875274200000	Capac cu rama	buc	4,040	0,00	0,00
25.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	26,040	75,00	1 953,00
26.	4011106202741	Energie electrica	kw	189,000	1,60	302,40
27.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,664	20,00	293,28
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,620	20,00	92,40
29.	41001162028181	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,591	0,00	0,00
Total materiale de constructii						447 391

Utilaje de constructii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,412	0,00	0,00
2.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	7,200	35,00	252,00
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,706	450,00	4 367,70
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	25,222	120,00	3 026,64
5.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,030	0,00	0,00
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,660	35,00	23,10
7.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,094	0,00	0,00
8.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,000	420,00	420,00
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,466	290,00	425,14
Total utilaje de constructii						8 515

Total	Lei	575 693
Соцфонд	24 %	28 749
Транспорт материалов	6 %	26 843
Итого		631 285
Накладные расходы	6 %	37 878
Итого		669 163
Сметная прибыль	3 %	20 074
Итого		689 237
НДС	20 %	137 849

Total deviz:

827 086

Intocmit

SRL AMBORIO

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)