

Construcția edificiului Teatrului Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Teatrul Muzical-Dramatic.Lucrari generale de constructie (lucrari de rebut)

Valoarea de deviz 1 044 037,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI EXTERIOARE				
		1.1. PERETII IZOLATI TERMIC (refacerea straturilor de armare a termoizolatiei si de finisare)				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	933,00	22,270 20,520	20 777,910 19 145,160
2	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (dibluri cu cui metalic cu filet)	buc	1 500,00	8,860 8,360	13 290,000 12 540,000
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	933,00	34,706 15,200	32 380,698 14 181,600
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	933,00	23,820 9,120	22 224,060 8 508,960
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	933,00	185,010 92,720	172 614,330 86 507,760
6	RpIzC41A	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate	m2	2,00	56,030 51,680	112,060 103,360

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta				
		Total PERETHI IZOLATI TERMIC (refacerea straturilor de armare a termoizolatiei si de finisare) Inclusiv salariu				261 399,058 140 986,840
		1.2. REPARATIA UNOR PORTIUNI DE FATADA (axele "11", "G") - fatada cu rusturi din panouri cu strat protector				
7	CP32A	Etansarea rosturilor la pereti exteriori din fisii de beton celular autoclavizat, cu chit Romalchit la rostuirea inferioara ale fisiilor asezate vertical, cu inaltimea pina la 35 m	m	12,00	101,325 26,600	1 215,900 319,200
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,00	49,807 41,800	2 191,497 1 839,200
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,00	6,205 2,280	273,020 100,320
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2	44,00	62,360 41,800	2 743,840 1 839,200
		Total REPARATIA UNOR PORTIUNI DE FATADA (axele "11", "G") - fatada cu rusturi din panouri cu strat protector Inclusiv salariu				6 424,257 4 097,920
		1.3. REFACEREA PROFILELOR DECORATIVE DE FATADA (conform proiectului aprobat, an.2015) la cota inf. 6.550 din fatada 12-1 in axele "11" - "6"				
11	RpIzC41A	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta	m2	7,60	56,030 51,680	425,828 392,768

1	2	3	4	5	6	7
12	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren expandat FS-35, b=250 mm)	m2	4,00	791,693 130,568	3 166,774 522,272
13	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistirenexpandat FS-35, b=300 mm)	m2	7,20	888,953 130,568	6 400,463 940,090
14	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (placarea profilului din polistiren expandat cu strat protector D-1)	m2	3,80	186,501 130,568	708,704 496,158
15		Placarea profilului din polistiren expandat cu strat protector D-1	m	10,80	2 100,000 0,000	22 680,000 0,000
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,00	34,706 15,200	312,354 136,800
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2	240,00	62,360 41,800	14 966,400 10 032,000
		Total REFACEREA PROFILELOR DECORATIVE DE FATADA (conform proiectului aprobat, an.2015) la cota inf. 6.550 din fatada 12-1 in axele "11" - "6" Inclusiv salariu				48 660,523 12 520,088
		1.4. REFACEREA SOLBANCURILOR LA FERESTRE				
18	RpIzC41A	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta	m2	2,88	56,030 51,680	161,366 148,838

1	2	3	4	5	6	7
19	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (solbancuri din polistiren expandat cu strat protector tip SG-07 (Izodecor) la toate ferestrele)	m2	5,04	229,486 165,300	1 156,608 833,112
20		Polistiren expandat cu strat protector tip SG-07 (Izodecor)	m	28,00	1 540,000 0,000	43 120,000 0,000
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2	6,80	62,360 41,800	424,048 284,240
		Total REFACEREA SOLBANCURILOR LA FERESTRE Inklusiv salariu				44 862,022 1 266,190
		1.5. INLOCUIREA LACRIMARELOR DE FATADA SI PERVAZURILOR LA FERESTRE				
22	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	155,00	11,390 10,640	1 765,450 1 649,200
23	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-1 b=700 mm)	m	6,00	587,390 7,600	3 524,340 45,600
24	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-2 b=750 mm)	m	6,00	628,390 7,600	3 770,340 45,600
25	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-3 b=250 mm)	m	85,00	218,390 7,600	18 563,150 646,000
26	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-3* b=250 mm)	m	5,00	218,390 7,600	1 091,950 38,000

1	2	3	4	5	6	7
27	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-4 b=300 mm)	m	33,00	259,390 7,600	8 559,870 250,800
28	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-5 b=530 mm)	m	15,00	447,390 7,600	6 710,850 114,000
29	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-6 b=640 mm)	m	5,00	537,390 7,600	2 686,950 38,000
30	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	30,00	11,390 10,640	341,700 319,200
31	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (pervazurilor la ferestre din tabla prevopsita, Lr-7 b=330 mm)	m	30,00	363,390 7,600	10 901,700 228,000
		Total INLOCUIREA LACRIMARELOR DE FATADA SI PERVAZURILOR LA FERESTRE Inclusiv salariu				57 916,300 3 374,400
		1.6. USILE EXTERIOARE DE EVACUARE METALICE (fatada axa "11", "12")				
32	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	7,60	136,800 95,000	1 039,680 722,000
		Total USILE EXTERIOARE DE EVACUARE METALICE (fatada axa "11", "12") Inclusiv salariu				1 039,680 722,000
		1.7. SCARA METALICA EXTERIOARA Sm-5 (de acces- evacuare de la gratarul scenei)				
33	RpIzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime	t	0,95	398,880 351,880	378,936 334,286

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mm inclusiv				
34	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,95	254,863 181,640	242,120 172,558
35	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,95	530,980 290,320	504,431 275,804
		Total SCARA METALICA EXTERIOARA Sm-5 (de acces-evacuare de la gratarul scenei) Inklusiv salariu				1 125,487 782,648
		1.8. COBORAREA NIVELULUI SCURGERILOR DE APA DE LA BALCOANE (fatadele din axele "1", "G")				
36	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,36	308,600 300,200	111,096 108,072
37	RCsB21C k=2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Dn10 cm)	buc	4,00	61,740 25,840	246,960 103,360
38	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Dn50 mm)	m	4,00	198,849 22,800	795,396 91,200
39	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,36	3 662,533 410,400	1 318,512 147,744
40	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,00	177,500 129,200	532,500 387,600
		Total COBORAREA NIVELULUI SCURGERILOR DE APA DE LA BALCOANE (fatadele din axele "1", "G")				3 004,464 837,976

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.9. REALIZAREA ASPECTULUI INTRARILOR PRINCIPALE conform solutiilor de proiect (fatadele din axele "1", "G", vezi pl.13)				
		1.9.1. Refacerea elementelor din marmura				
41	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Demontarea minei curente existente din marmura (dimensiuni 170x100(h)))	m	20,00	117,050 116,280	2 341,000 2 325,600
42	RpCN12C	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp (Demontarea balustrilor existenti din marmura (dimensiuni O160, h=250mm))	buc	24,00	97,660 95,760	2 343,840 2 298,240
43	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (Desfacerea capacelor de parapet existente (din placi de marmura 350x20mm))	m2	7,70	176,360 174,800	1 357,972 1 345,960
44	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi de marmura alba gr.20 mm, latime 430mm, inclusiv: prelucrarea canturilor, picuratoarelor din ambele parti)	m2	9,50	4 279,660 516,800	40 656,771 4 909,600
45	CJ10A	Ornamente decorative, rotunde, patrute, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv, cu mortar de ciment - var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra , freat cu peria	buc	26,00	4 553,555 68,400	118 392,430 1 778,400

1	2	3	4	5	6	7
		de sirma (Montarea balustrilor noi din marmura (dimensiuni O160, h=250mm))				
46	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu peria de sirma (montarea manei curente noi din marmura alba (dimensiuni 170x100(h)))	m	20,00	3 790,745 49,400	75 814,900 988,000
		Total Refacerea elementelor din marmura Inclusiv salariu				240 906,913 13 645,800
		1.9.2. Aplicarea unui strat de termoizolare cu finisare conform det."A" (gr.~80mm), pl.13				
47	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren expandat, b=80 mm)	m2	10,00	272,957 130,568	2 729,575 1 305,680
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,00	6,205 2,280	62,050 22,800
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2	10,00	62,360 41,800	623,600 418,000
		Total Aplicarea unui strat de termoizolare cu finisare conform det."A" (gr.~80mm), pl.13 Inclusiv salariu				3 415,225 1 746,480
		1.9.3. Aplicarea unui strat de termoizolare cu finisare conform det."B" (gr.~80mm), pl.13				
50	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi	m2	28,00	272,957 130,568	7 642,810 3 655,904

1	2	3	4	5	6	7
		de polistiren (polistiren expandat, b=80 mm)				
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	28,00	23,820 9,120	666,960 255,360
52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	28,00	185,010 92,720	5 180,280 2 596,160
		Total Aplicarea unui strat de termoizolare cu finisare conform det."B" (gr.~80mm), pl.13 Inklusiv salariu				13 490,050 6 507,424
		Total REALIZAREA ASPECTULUI INTRARILOR PRINCIPALE conform solutiilor de proiect (fatadele din axele "1", "G", vezi pl.13) Inklusiv salariu				257 812,188 21 899,704
		1.10. INLOCUIREA BURLANULUI DE SCURGERE din fatada "A"-"G", pl.5				
53	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	8,00	11,390 10,640	91,120 85,120
54	CE21E	Burlane dreptunghiulare, cu sectiunea de 10 x 14 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (burlanei de scurgere 150x200mm din tabla prevopsita, culoare alba)	m	8,00	156,672 95,000	1 253,373 760,000
		Total INLOCUIREA BURLANULUI DE SCURGERE din fatada "A"-"G", pl.5 Inklusiv salariu				1 344,493 845,120
		Total LUCRARI EXTERIOARE Inklusiv salariu				683 588,472 187 332,886
		Cheltuieli directe	lei			683 588,47
		Asigurarea sociala	24,00 %			44 959,89

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport	5,00 %			24 725,67
		Total	100,00 +			753 274,03
		Cheltuieli de regie	10,00 %			75 327,40
		Total	100,00 +			828 601,43
		Beneficiu de deviz	5,00 %			41 430,07
		Total	100,00 +			870 031,50
		TVA	20,00 %			174 006,30
		Total deviz:				1 044 037,80
		Inclusiv salariu				187 332,88

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia edificiului Teatrului
Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu"
din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Teatrul Muzical-Dramatic.Lucrari generale de constructie (lucrari de rebut)**

Valoarea de deviz 1 044 037,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	57,0000	76,00	4 332,000
2.	7122050013400	Zidar	h-om	306,3348	76,00	23 281,445
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	19,8000	76,00	1 504,800
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 172,4200	76,00	89 103,920
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1,3600	76,00	103,360
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	22,8550	76,00	1 736,980
7.	7133010012100	Ipsosar	h-om	32,8000	76,00	2 492,800
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	84,3169	76,00	6 408,084
9.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	2,4960	76,00	189,696
10.	7134050013250	Izolator	h-om	4,2000	76,00	319,200
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	176,5600	76,00	13 418,560
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	115,3200	76,00	8 764,320
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,8995	76,00	448,362
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	26,9700	76,00	2 049,720
15.	7422010060100	Timplar	h-om	181,6500	76,00	13 805,400
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	236,8939	76,00	18 003,936
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,6991	76,00	1 345,132
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3312	76,00	25,171
Total manopera						187 332,88

Materiale:

1.	068315	Placarea profilului din polistiren expandat cu strat protector D-1	m	10,8000	2 100,00	22 680,000
2.	068320	Polistiren expandat cu strat protector tip SG-07 (Izodecor)	m	28,0000	1 540,00	43 120,000
3.	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,4750	20,00	9,500
4.	1411112205747	Praf de travertin	kg	3,0704	32,00	98,253

5.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,9120	20,00	18,240
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,4922	13,00	201,399
7.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,7600	15,00	11,400
8.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0002	4 200,00	0,840
9.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1520	20,00	3,040
10.	2320146200700	Petrol lampant	l	2,6851	20,00	53,702
11.	2320166200676	White spirit	kg	0,4465	18,50	8,260
12.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,1000	25,00	202,500
13.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,7360	45,00	123,120
14.	24301161032183 5	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	4,9400	45,00	222,300
15.	24301161038001 0	Vopsea acrilica pentru exterior	kg	120,3200	45,00	5 414,400
16.	24301261032943 4	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ0211	kg	1,4820	45,00	66,690
17.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	398,8150	35,00	13 958,525
18.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,5200	102,00	155,040
19.	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	6,6000	125,00	825,000
20.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	141,3000	75,00	10 597,500
21.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	234,4816	5,00	1 172,408
22.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	234,4816	5,00	1 172,408
23.	25213026029071 2	Penopolistirol XPS, p=26kg/m3, b=250 mm	m2	4,3228	560,00	2 420,768
24.	25213026029071 3	Penopolistirol XPS, p=26kg/m3, b=300 mm	m2	7,7810	650,00	5 057,650
25.	25213026029074 7	Polistiren expandat, b=80 mm	m2	10,8070	80,00	864,560
26.	25213026029075 0	Polistiren expandat, b=80 mm	m2	30,2596	80,00	2 420,768
27.	25231467200004 5	Balustrilor noi din marmura (dimensiuni O160, h=250mm)	buc	26,7800	4 350,00	116 493,000
28.	2551447335247	Praf de frecat	kg	3,6461	20,00	72,922
29.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 101,5478	7,50	8 261,608
30.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	141,8400	6,50	921,960
31.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,8380	2,50	9,595
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	59,0000	2,50	147,500
33.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0060	2 000,00	12,000
34.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	18,0480	2,00	36,096
35.	26531021008311	Tink	kg	2 210,3000	40,00	88 412,000
36.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	46,4156	7,50	348,117
37.	26611128008000 44	Placi de marmura alba gr.20 mm, latime 430mm, inclusiv: prelucrarea canturilor, picuratoarelor din ambele parti	m2	9,7869	3 560,00	34 841,364
38.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,1200	75,00	9,000
39.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0864	2 000,00	172,800
40.	26641021020024 4	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,3358	2 000,00	671,600
41.	26641021020104 0	Mortar ciment 100-T	m3	0,0720	2 000,00	144,000
42.	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2019	35,00	7,066
43.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	154,2000	3,50	539,700
44.	27104036425985 4	Tabla zincata prevopsita	kg	17,4624	27,00	471,485
45.	27104063118003 8	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass Dn50 mm	m	4,3260	105,00	454,230
46.	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	1,0400	16,50	17,160
47.	27431235490272 3	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr1 b=700 mm	m	6,0000	574,00	3 444,000
48.	27431235490272 4	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr2 b=750 mm	m	6,0000	615,00	3 690,000
49.	27431235490272 5	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr3 b=250 mm	m	85,0000	205,00	17 425,000

50.	27431235490272 6	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr3* b=250 mm	m	5,0000	205,00	1 025,000
51.	27431235490272 7	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr4 b=300 mm	m	33,0000	246,00	8 118,000
52.	27431235490272 8	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr5 b=530 mm	m	15,0000	434,00	6 510,000
53.	27431235490272 9	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr6 b=640 mm	m	5,0000	524,00	2 620,000
54.	27431235490273 1	Pervazurilor la ferestre din tabla prevopsita, Lr-7 b=330 mm	m	30,0000	350,00	10 500,000
55.	2811236832352	Burghiu widia	buc	6,4000	18,50	118,400
56.	28121063059004 6	Manei curente noi din marmura alba (dimensiuni 170x100(h))	m	21,0000	3 560,00	74 760,000
57.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 110,0000	0,84	932,400
58.	2874115837745	Suruburi	buc	41,2000	0,25	10,300
59.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	351,7224	0,60	211,033
60.	28741363134000 2	Dibluri cu cui metalic cu filet	buc	1 500,0000	0,50	750,000
61.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	5,1500	44,00	226,600
62.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	4,8960	3,00	14,688
63.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	48,9674	20,00	979,348
64.	4100126202818	Apa	m3	3,9743	20,00	79,486
65.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	50,7500	3,50	177,625
		Total materiale de constructii				494 513,35

Utilaje de constructii:

1.	2912340002502	Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min	h-ut	0,6000	100,00	60,000
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,9598	75,00	146,985
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,6140	75,00	871,050
4.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,1248	75,00	9,360
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1440	500,00	72,000
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,3379	35,00	81,827
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,7200	35,00	25,200
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,9283	75,00	219,623
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,0447	35,00	36,565
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2375	75,00	17,812
11.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	5,7660	35,00	201,810
		Total utilaje de constructii				1 742,24

Cheltuieli directe	lei	683 588,47
Asigurarea sociala	24,00 %	44 959,89
Cheltuieli de transport	5,00 %	24 725,67
Total	100,00 +	753 274,03
Cheltuieli de regie	10,00 %	75 327,40
Total	100,00 +	828 601,43
Beneficiu de deviz	5,00 %	41 430,07
Total	100,00 +	870 031,50
TVA	20,00 %	174 006,30

Total deviz:

**1 044 037,
80**

Intocmit

Verificat

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Constructia edificiului Teatrului
Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu" din
B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul**

Investitor**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI EXTERIOARE				
		1.1. PERETII IZOLATI TERMIC (refacerea straturilor de armare a termoizolatiei si de finisare)				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			22,270 20,520
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	76,00	9,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	76,00	11,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	75,00	0,750
2	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (dibluri cu cui metalic cu filet)	buc			8,860 8,360
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1100	76,00	8,360
	287413631340002	Dibluri cu cui metalic cu filet	buc	1,0000	0,50	0,500
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			34,706 15,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	76,00	15,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,250
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,820 9,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	76,00	9,120
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			185,010 92,720
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	76,00	92,720
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	40,00	92,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,210

1	2	3	4	5	6	7
6	RpIzC41A	Desfacerea izolatiiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta	m2			56,030 51,680
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2000	76,00	15,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800	76,00	36,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,200
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,1000	20,00	2,400
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	75,00	0,750
		1.2. REPARATIA UNOR PORTIUNI DE FATADA (axele "11", "G") - fatada cu rusturi din panouri cu strat protector				
7	CP32A	Etansarea rosturilor la pereti exteriori din fisii de beton celular autoclavizat, cu chit Romalchit la rostuirea inferioara ale fisiilor asezate vertical, cu inaltimea pina la 35 m	m			101,325 26,600
	7134050013250	Izolator	h-om	0,3500	76,00	26,600
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,0100	75,00	0,750
	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	0,5500	125,00	68,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,225
	2912340002502	Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min	h-ut	0,0500	100,00	5,000
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,807 41,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	76,00	34,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,075
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,205 2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2			62,360 41,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	76,00	41,800
	243011610380010	Vopsea acrilica pentru exterior	kg	0,4000	45,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,00	0,650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
		1.3. REFACEREA PROFILELOR DECORATIVE DE FATADA (conform proiectului aprobat, an.2015) la cota inf. 6.550 din fatada 12-1 in axele "11" - "6"				
11	RpIzC41A	Desfacerea izolatiiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta	m2			56,030 51,680
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2000	76,00	15,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800	76,00	36,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,200
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,1000	20,00	2,400
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	75,00	0,750
12	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren expandat FS-35, b=250 mm)	m2			791,693 130,568
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	76,00	107,920

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	76,00	22,648
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,200
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,00	20,200
	252130260290712	Penopolistirol XPS, p=26kg/m3, b=250 mm	m2	1,0700	560,00	605,192
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,332
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,60	3,636
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	75,00	1,875
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	75,00	0,255
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	35,00	0,805
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	35,00	0,630
13	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistirenexpandat FS-35, b=300 mm)	m2			888,953 130,568
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	76,00	107,920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	76,00	22,648
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,200
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,00	20,200
	252130260290713	Penopolistirol XPS, p=26kg/m3, b=300 mm	m2	1,0700	650,00	702,451
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,332
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,60	3,636
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	75,00	1,875
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	75,00	0,255
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	35,00	0,805
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	35,00	0,630
14	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (placarea profilului din polistiren expandat cu strat protector D-1)	m2			186,501 130,568
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	76,00	107,920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	76,00	22,648
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,200
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,00	20,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,332
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,60	3,636
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	75,00	1,875
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	75,00	0,255
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	35,00	0,805
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	35,00	0,630
15		Placarea profilului din polistiren expandat cu strat protector D-1	m			2 100,000 0,000
	068315	Placarea profilului din polistiren expandat cu strat protector D-1	m	1,0000	2 100,00	2 100,000
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			34,706 15,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	76,00	15,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,250
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2			62,360 41,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	76,00	41,800
	243011610380010	Vopsea acrilica pentru exterior	kg	0,4000	45,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,00	0,650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
		1.4. REFACEREA SOLBANCURILOR LA FERESTRE				
18	RpIzC41A	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta	m2			56,030 51,680
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2000	76,00	15,200

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800	76,00	36,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,200
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,1000	20,00	2,400
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	75,00	0,750
19	IzF55D	Termoizolarea exteriora glafurilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (solbancuri din polistiren expandat cu strat protector tip SG-07 (Izodecor) la toate ferestrele)	m2			229,486 ----- 165,300
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,7970	76,00	136,572
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3780	76,00	28,728
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,200
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,00	20,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,50	9,620
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,60	3,636
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	75,00	1,875
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	75,00	0,254
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2220	35,00	7,770
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	35,00	0,630
20		Polistiren expandat cu strat protector tip SG-07 (Izodecor)	m			1 540,000 ----- 0,000
	068320	Polistiren expandat cu strat protector tip SG-07 (Izodecor)	m	1,0000	1 540,00	1 540,000
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2			62,360 ----- 41,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	76,00	41,800
	243011610380010	Vopsea acrilica pentru exterior	kg	0,4000	45,00	18,000
	2653102100830	Ipos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,00	0,650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
		1.5. INLOCUIREA LACRIMARELOR DE FATADA SI PERVAZURILOR LA FERESTRE				
22	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			11,390 ----- 10,640
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	76,00	6,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	76,00	3,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	75,00	0,750
23	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-1 b=700 mm)	m			587,390 ----- 7,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	76,00	6,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,00	0,760
	274312354902723	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr1 b=700 mm	m	1,0000	574,00	574,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,84	5,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,750
24	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-2 b=750 mm)	m			628,390 ----- 7,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	76,00	6,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,00	0,760
	274312354902724	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr2 b=750 mm	m	1,0000	615,00	615,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,84	5,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,750
25	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-3 b=250 mm)	m			218,390 ----- 7,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	76,00	6,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,00	0,760

1	2	3	4	5	6	7
	274312354902725	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr3 b=250 mm	m	1,0000	205,00	205,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,84	5,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,750
26	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-3* b=250 mm)	m			218,390
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	76,00	6,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,00	0,760
	274312354902726	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr3* b=250 mm	m	1,0000	205,00	205,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,84	5,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,750
27	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-4 b=300 mm)	m			259,390
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	76,00	6,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,00	0,760
	274312354902727	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr4 b=300 mm	m	1,0000	246,00	246,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,84	5,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,750
28	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-5 b=530 mm)	m			447,390
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	76,00	6,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,00	0,760
	274312354902728	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr5 b=530 mm	m	1,0000	434,00	434,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,84	5,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,750
29	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-6 b=640 mm)	m			537,390
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	76,00	6,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,00	0,760
	274312354902729	Lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr6 b=640 mm	m	1,0000	524,00	524,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,84	5,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,750
30	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			11,390
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	76,00	6,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	76,00	3,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	75,00	0,750
31	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (pervazurilor la ferestre din tabla prevopsita, Lr-7 b=330 mm)	m			363,390
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	76,00	6,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,00	0,760
	274312354902731	Pervazurilor la ferestre din tabla prevopsita, Lr-7 b=330 mm	m	1,0000	350,00	350,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,84	5,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,750
		1.6. USILE EXTERIOARE DE EVACUARE METALICE (fatada axa "11", "12")				
32	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			136,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	76,00	95,000
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	45,00	16,200
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1200	20,00	2,400
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	20,00	0,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,00	0,650
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	102,00	20,400
		1.7. SCARA METALICA				

1	2	3	4	5	6	7
		EXTERIOARA Sm-5 (de acces- evacuare de la gratarul scenei)				
33	RplzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t			398,880 351,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6300	76,00	351,880
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	20,00	25,000
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000	15,00	12,000
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	20,00	10,000
34	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			254,863 181,640
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	76,00	181,640
	243012610329434	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ0211	kg	1,5600	45,00	70,200
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	18,50	2,035
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	13,00	0,988
35	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			530,980 290,320
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	76,00	290,320
	243011610321835	Vopsea de ulei orice culoare ИФ-115	kg	5,2000	45,00	234,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	18,50	6,660
		1.8. COBORAREA NIVELULUI SCURGERILOR DE APA DE LA BALCOANE (fatadele din axele "1", "G")				
36	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			308,600 300,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	76,00	34,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	76,00	266,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	75,00	6,000
37	RCsB21C k=2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Dn10 cm)	buc			61,740 25,840
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	76,00	25,840
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	18,50	29,600
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	35,00	6,300
38	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Dn50 mm)	m			198,849 22,800
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	76,00	22,800
	271040631180038	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass Dn50 mm	m	1,0500	105,00	113,558
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,2500	44,00	56,650
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,0490	35,00	1,766
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,25	2,575
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,500
39	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 662,533 410,400
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	76,00	340,481
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	76,00	69,919
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	6,50	2 561,000
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	2 000,00	480,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 200,00	2,333
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,00	8,800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	500,00	200,000
40	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2			177,500 129,200

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	76,00	106,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	76,00	22,800
	266410210201040	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	2 000,00	48,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	75,00	0,300
		1.9. REALIZAREA ASPECTULUI INTRARILOR PRINCIPALE conform solutiilor de proiect (fatadele din axele "1", "G", vezi pl.13)				
		1.9.1. Refacerea elementelor din marmura				
41	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Demontarea minei curente existente din marmura (dimensiuni 170x100(h)))	m			117,050 ----- 116,280
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	76,00	53,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	76,00	63,080
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	75,00	0,750
42	RpCN12C	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp (Demontarea balustrilor existenti din marmura (dimensiuni O160, h=250mm))	buc			97,660 ----- 95,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2600	76,00	95,760
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	75,00	1,500
43	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (Desfacerea capacelor de parapet existente (din placi de marmura 350x20mm))	m2			176,360 ----- 174,800
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	76,00	87,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	76,00	87,400
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,060
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	75,00	1,500
44	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi de marmura alba gr.20 mm, latime 430mm, inclusiv: prelucrarea canturilor, picuratoarelor din ambele parti)	m2			4 279,660 ----- 516,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	76,00	60,800
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	76,00	456,000
	266410210200244	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,0350	2 000,00	70,695
	266111280080004 4	Placi de marmura alba gr.20 mm, latime 430mm, inclusiv: prelucrarea canturilor, picuratoarelor din ambele parti	m2	1,0200	3 560,00	3 667,512
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	2,50	1,010
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	20,00	7,676
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	32,00	10,342
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	75,00	1,875
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	75,00	3,750
45	CJ10A	Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv, cu mortar de ciment - var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra , frecat cu peria de sirma (Montarea balustrilor noi din marmura (dimensiuni O160, h=250mm))	buc			4 553,555 ----- 68,400

1	2	3	4	5	6	7
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,8000	76,00	60,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5000	2,50	3,750
	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	0,0400	16,50	0,660
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,020
	252314672000045	Balustrilor noi din marmura (dimensiuni O160, h=250mm)	buc	1,0300	4 350,00	4 480,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,225
46	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu peria de sirma (montarea manei curente noi din marmura alba (dimensiuni 170x100(h)))	m			3 790,745 49,400
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6000	76,00	45,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	76,00	3,800
	281210630590046	Manei curente noi din marmura alba (dimensiuni 170x100(h))	m	1,0500	3 560,00	3 738,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,50	2,500
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 000,00	0,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,225
		1.9.2. Aplicarea unui strat de termoizolare cu finisare conform det."A" (gr.~80mm), pl.13				
47	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren expandat, b=80 mm)	m2			272,957 130,568
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	76,00	107,920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	76,00	22,648
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,200
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,00	20,200
	252130260290747	Polistiren expandat, b=80 mm	m2	1,0700	80,00	86,456
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,332
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,60	3,636
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	75,00	1,875
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	75,00	0,255
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	35,00	0,805
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	35,00	0,630
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,205 2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2			62,360 41,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	76,00	41,800
	243011610380010	Vopsea acrilica pentru exterior	kg	0,4000	45,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,00	0,650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
		1.9.3. Aplicarea unui strat de termoizolare cu finisare conform det."B" (gr.~80mm), pl.13				
50	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren expandat, b=80 mm)	m2			272,957 130,568
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	76,00	107,920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	76,00	22,648
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,200

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,00	20,200
	252130260290750	Polistiren expandat, b=80 mm	m2	1,0700	80,00	86,456
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,332
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,60	3,636
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	75,00	1,875
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	75,00	0,255
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	35,00	0,805
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	35,00	0,630
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,820 ----- 9,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	76,00	9,120
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			185,010 ----- 92,720
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	76,00	92,720
	26531021008311	Tinc	kg	2,3000	40,00	92,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,210
		1.10. INLOCUIREA BURLANULUI DE SCURGERE din fatada "A"-"G", pl.5				
53	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			11,390 ----- 10,640
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	76,00	6,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	76,00	3,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	75,00	0,750
54	CE21E	Burlane dreptunghiulare, cu sectiunea de 10 x 14 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel puțin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (burlanei de scurgere 150x200mm din tabla prevopsita, culoare alba)	m			156,672 ----- 95,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0500	76,00	79,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	76,00	15,200
	271040364259854	Tabla zincata prevopsita	kg	2,1400	27,00	58,936
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	3,00	1,836
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	75,00	0,900

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.