

**Construcția rețelilor exterioare
de alimentare cu apa etapa II in
sat. Sircova, rnul Rezina
Nr.05/20-A-2-PG**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Amenajarea teritoriului (Platforma A2)**

Valoarea de deviz 202 785,23 lei

Întocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizare verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Solul existent rezultat din acopertarea stratului vegetal de pe suprafata platformei H=0.1m)	100 m3	2,500	265,76	664,40
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,500	488,00	1 220,00
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	300,000	12,80	3 840,00
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,500	90,34	225,84
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Pentru imbracaminte rutiera)	100 m3	0,600	337,33	202,40
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns de sol)	100 m3	0,690	561,59	387,50
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	117,300	9,99	1 172,00

1	2	3	4	5	6	7
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,290	652,09	841,20
		Total Sistematizare verticala Inklusiv salariu				8 553,34
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta -150m2				43,24
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,450	872,69	392,71
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	22,500	348,72	7 846,10
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	27,000	360,84	9 742,80
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru strada BP 100.30.15	m	85,000	195,10	16 583,73
		Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta -150m2 Inklusiv salariu				34 565,34
		3. Trotuar imbracaminte din piatra sparta -20m2				4 459,42
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,060	871,00	52,26
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	3,000	348,33	1 044,98
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	8,000	360,90	2 887,24
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP 100.20.8	m	35,000	142,47	4 986,48
		Total Trotuar imbracaminte din piatra sparta -20m2 Inklusiv salariu				8 970,96
		4. Gard metalic (80 sectii -198m)				1 423,62
17	CO06B3	Panou gard Eco zincat H=1.85m	m	198,000	298,26	59 056,41

1	2	3	4	5	6	7
		d-5.0(panou din sirma de otel d=4.5mm-80buc, stilpi ECO 18L - 2.4m 61*35*1 -80buc; element de fixare ECO 40 ZINCAT -320 buc; Beton M150 - 5.76m3)				
18	CK14A	Porti metalice cu inaltimea H=1.85m Latimea 4.0m din (panou din sirma de otel d=4.2mm - 7.4m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2.4m -2buc; capaca patrat 100*100- 2buc; beton M150-0.144m3	m2	7,400	820,81	6 073,99
19	CK14A	Porti metalice cu inaltimea H=1.80m Latimea 0.8m din (panou din sirma de otel d=4.2mm - 1.6m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2.3m -2buc; capaca patrat 50*50- 2buc; beton M150- 0.144m3)	m2	1,500	1 353,99	2 030,98
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Umplutura din sarma ghimpata	kg	72,000	27,18	1 957,23
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Umplutura din sarma ghimpata Cornier din otel	kg	159,000	27,18	4 321,97
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,160	921,81	147,49
		Total Gard metalic (80 sectii - 198m) Inclusiv salariu				73 588,07 16 348,04
		5. Spatii verzi				
23	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,550	837,82	460,80
24	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	55,000	0,84	46,13
25	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Artar	buc	55,000	137,47	7 560,93
26	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	21,450	512,35	10 989,92

1	2	3	4	5	6	7
27	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg samanta pe 100 mp	100m2	1,000	359,03	359,03
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				19 416,81 7 227,11

		Total	lei	145 094,52
		Asigurarea medicala si sociala	24 %	7 080,34
		Transportarea materialelor	4 %	4 121,56
		Total		156 296,42
		Cheltuieli de regie	6 %	9 377,78
		Beneficiu de deviz	2 %	3 313,49
		Total		168 987,69
		TVA	20 %	33 797,54
		Total deviz: Inclusiv salariu		202 785,23

Intocmit

Rotari A. Spasaru
(functie, semnatura, numele, prenumele)

Verificat



Rotari A. Spasaru
(functie, semnatura, numele, prenumele)

**Construcția rețelelor exterioare
de alimentare cu apă etapa II în
sat. Sircova, r. Rezina**

Nr.05/20-A-2-PG

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № № 7-1-1
Amenajarea teritoriului (Platforma A2)**

Valoarea de deviz 202 785,23 lei

Intocmit în prețuri curente

№ ert.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	49,50	57,66	2 854,17
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	182,16	42,30	7 705,37
3.	7129020012800	Pavator	h-om	79,53	57,66	4 585,69
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	108,59	57,66	6 261,30
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,60	57,66	92,26
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,03	57,66	59,39
7.	7212030022700	Sudor	h-om	4,00	57,66	230,64
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,54	57,66	492,42
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	43,89	57,66	2 530,70
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,00	57,66	2 306,40
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,33	57,66	2 383,09
		Total manopera				29 501,43

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	85,94	59,20	5 087,65
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,46	20,00	69,20
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	44,45	225,00	10 001,25
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	33,43	210,00	7 020,30
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,16	2,50	0,40
7.	20301112930150	Porti Porti metalice cu inaltimea H=1.85m Latimea 4.0m din (panou din sirma de otel d=4.2mm - 7.4m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2.4m -2buc; capaca patrat 100*100- 2buc	m2	7,40	685,00	5 069,00
8.	20301129130115 0	Porti metalice cu inaltimea H=1.80m Latimea 0.8m din (panou din sirma de otel d=4.2mm - 1.6m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2.3m -2buc; capaca patrat 50*50- 2buc	m2	1,50	1 150,00	1 725,00
9.	2320166200676	White spirit	kg	0,31	55,00	17,05
10.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,25	35,20	44,00
11.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- 80	kg	0,89	34,00	30,26
12.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,62	35,00	21,70

13.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,09	55,00	4,95
14.	26631012100001	Beton clasa.M150	m3	6,19	920,00	5 694,80
15.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,40	1 020,00	5 508,00
16.	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100.20.8	m	35,18	62,00	2 181,16
17.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100.30.15	m	85,42	110,00	9 396,20
18.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	97,89	11,30	1 106,16
19.	27321036146250	Panouri de gard Eco zincat H=1.85m d-5.0(panou din sirma de otel d=4.5mm-80buc, stilpi ECO 18L -2.4m 61*35*1 -80buc; element de fixare ECO 40 ZINCAT -320 buc	m2	387,49	62,20	24 101,88
20.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,31	14,00	32,34
21.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	231,00	14,50	3 349,50
22.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	1 274,62	12,30	15 677,83
23.	2830127303001	Arbori	buc	57,75	115,00	6 641,25
24.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,17	25,00	54,25
25.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	35,60	1,20	42,72
26.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	35,60	0,50	17,80
27.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	35,60	0,50	17,80
28.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,89	1,25	4,85
29.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,67	14,50	111,22
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,73	14,50	10,58
		Total materiale de construcții				103 039,10

Utilaje de construcții:

1.	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	1,28	180,00	230,40
2.	091500	Sapatori de gropi	h-ut	1,28	180,00	230,40
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,18	220,00	39,60
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,69	245,00	659,05
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,53	210,00	2 421,30
6.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,54	280,00	431,20
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,43	250,00	1 607,50
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,05	200,00	410,00
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,77	220,00	1 049,40
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	5,94	20,00	118,80
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,30	35,00	185,50
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	25,06	200,00	5 012,00
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,76	209,00	158,84
		Total utilaje de construcții				12 553,99

Total	lei	145 094,52
Asigurarea medicala si sociala	24 %	7 080,34
Transportarea materialelor	4 %	4 121,56
Total		156 296,42

Cheltuieli de regie	6 %	9 377,78
Beneficiu de deviz	2 %	3 313,49
Total		168 987,69
TVA	20 %	33 797,54
Total deviz:		202 785,23

Intocmit

Rotari A. Spănuță
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat



Rotari A. Spănuță
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor exterioare de
alimentare cu apa etapa II in sat. Sircova, rnul
Rezina Nr.05/20-A-2-PG

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizare verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Solul existent rezultat din acoperirea stratului vegetal de pe suprafata platformei H=0.1m)	100 m3			265,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,210	220,00	265,76
		Cheltuieli directe	lei			664,40
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			488,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	250,00	488,00
		Cheltuieli directe	lei			1 220,00
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			12,80
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,064	200,00	12,80
		Cheltuieli directe	lei			3 840,00
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			90,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	225,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	220,00	73,04
		Cheltuieli directe	lei			225,84
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Pentru imbracaminte rutiera)	100 m3			337,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,540	220,00	337,33
		Cheltuieli directe	lei			202,40
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns de sol)	100 m3			561,59
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	250,00	561,59
		Cheltuieli directe	lei			387,50
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			9,99
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,050	200,00	9,99
		Cheltuieli directe	lei			1 172,00
8	D196	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3			652,09
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,192	280,00	334,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	200,00	317,83

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			841,20
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta -150m2				
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			872,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	57,66	508,69
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	35,00	364,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			392,71
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			348,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,32
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	14,50	3,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	210,00	275,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	210,00	32,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,023	209,00	4,83
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	245,00	11,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 846,10
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			360,84
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,270	225,00	285,75
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	14,50	0,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	245,00	10,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	210,00	45,81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,005	209,00	1,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 742,80
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru strada BP 100.30.15	m			195,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	57,66	29,98
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045	1 020,00	45,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	14,50	0,09
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100.30.15	m	1,005	110,00	110,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 583,73
		3. Trotuar imbracaminte din piatra sparta -20m2				
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			871,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	57,66	509,33
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	35,00	361,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52,26
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			348,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	14,50	3,38


1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	210,00	275,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	210,00	32,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	209,00	4,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	245,00	11,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 044,98
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoiroire	m3			360,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,270	225,00	285,75
	4100116202806	Apa industriala in cisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	14,50	0,72
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	245,00	10,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	210,00	45,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	209,00	1,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 887,24
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP 100.20.8	m			142,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045	1 020,00	46,05
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100.20.8	m	1,005	62,00	62,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	14,50	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 986,48
		4. Gard metalic (80 sectii -198m)				
17	CO06B3	Panou gard Eco zincat H=1.85m d=5.0(panou din sirma de otel d=4.5mm-80buc, stilpi ECO 18L -2.4m 61*35*1 -80buc; element de fixare ECO 40 ZINCAT -320 buc; Beton M150 - 5.76m3)	m			298,26
	7123010010200	Betonist	h-om	0,250	57,66	14,42
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,920	42,30	38,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	57,66	10,38
	26631012100001	Beton clasa M150	m3	0,029	920,00	27,46
	27321036146250	Panouri de gard Eco zincat H=1.85m d=5.0(panou din sirma de otel d=4.5mm-80buc, stilpi ECO 18L - 2.4m 61*35*1 -80buc; element de fixare ECO 40 ZINCAT -320 buc	m2	1,900	62,20	121,73
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,480	11,30	5,59
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,250	12,30	79,18
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,030	20,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59 056,41
18	CK14A	Porti metalice cu inaltimea H=1.85m Latimea 4.0m din (panou din sirma de otel d=4.2mm - 7.4m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2.4m -2buc; capaca patrat 100*100- 2buc; beton M150-0.144m3	m2			820,81
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	57,66	10,99
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,960	57,66	55,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,180	57,66	10,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,380	57,66	21,89
	26631012100001	Beton clasa M150	m3	0,0195	920,00	17,41
	20301112930150	Porti Porti metalice cu inaltimea H=1.85m Latimea 4.0m din (panou din sirma de otel d=4.2mm - 7.4m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2.4m -2buc; capaca patrat 100*100- 2buc	m2	1,000	685,00	685,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,000	1,20	4,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,000	0,50	2,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,000	0,50	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,100	34,00	3,40
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,115	25,00	2,87
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,230	1,25	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	220,00	4,46

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 073,99
19	CK14A	Porti metalice cu inaltimea H=1.80m Latimea 0.8m din (panou din sirma de otel d=4.2mm - 1.6m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2.3m -2buc; capaca patrat 50*50-2buc; beton M150- 0.144m3)	m2			1 353,99
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	57,66	10,76
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,960	57,66	55,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,180	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,380	57,66	21,91
	26631012100001	Beton clasa M150	m3	0,096	920,00	85,87
	203011291301150	Porti metalice cu inaltimea H=1.80m Latimea 0.8m din (panou din sirma de otel d=4.2mm - 1.6m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2.3m - 2buc; capaca patrat 50*50-2buc	m2	1,000	1 150,00	1 150,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,000	1,20	4,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,000	0,50	2,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,000	0,50	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,100	34,00	3,40
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,115	25,00	2,83
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,230	1,25	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,50	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	220,00	4,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 030,98
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Umplutura din sarma ghimpata	kg			27,18
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	14,00	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	14,50	14,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	25,00	0,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	1,25	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	20,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 957,23
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Umplutura din sarma ghimpata Cornier din otel	kg			27,18
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	14,00	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	14,50	14,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	25,00	0,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	1,25	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	20,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 321,97
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorocaiuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			921,81
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	57,66	371,19
	2430116100000	Email clorocaiuc	kg	7,800	35,20	275,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	35,00	135,62
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	55,00	30,94
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	55,00	106,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	2,50	2,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			147,49
		5. Spatii verzi				
23	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc			837,82

1	2	3	4	5	6	7
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodaria a apelor) 59(80)kWt (c. p.)	h-ut	2,320	180,00	418,91
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,320	180,00	418,91
		Cheltuieli directe	lei			460,80
24	TsH109A	Imprestierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			0,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	57,66	0,84
		Cheltuieli directe	lei			46,13
25	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Artar	buc			137,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,290	57,66	16,72
	2830127303001	Arbori	buc	1,050	115,00	120,75
		Cheltuieli directe	lei			7 560,93
26	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			512,35
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	57,66	277,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	59,20	234,43
		Cheltuieli directe	lei			10 989,92
27	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			359,03
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,200	57,66	299,83
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,000	59,20	59,20
		Cheltuieli directe	lei			359,03

Intocmit

 (functie, semnatura, numele, prenumele)
 L.S.


Investitor

 (functie, semnatura, numele, prenumele)
 L.S.