

**Alimentarea cu energie electrica  
a garajului situat in r-nul  
Ialoveni sat. Zimbreni str. Stefan  
cel Mare si Sfant 24A, nr. cad.  
5536205.155.01. Nr.28-.1-  
11/2025-REAE**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-1

### Garaj. Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (marca REAE)

Valoarea de deviz 24 197,45 Lei

Intocmit in prețuri curente 20.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de terasamente</b>				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	2,3000	125,818 125,818	289,382 289,382
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	2,3000	93,962 91,762	216,113 211,053
		<i>Total</i>	Lei			505,495
		<b>Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>505,495 500,435</b>
		<b>1.2. Materiale pentru LEA</b>				
3		Clema de prindere PA1500	buc	1,0000	47,500 0,000	47,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
4		Clema de ancorare CA1500	buc	1,0000	29,920 0,000	29,920 0,000
5		Suport de ancorare CA1500	buc	1,0000	29,920 0,000	29,920 0,000
6		Mufa de intindere K798	buc	1,0000	17,500 0,000	17,500 0,000
7		Clema pentru tros 6mm	buc	2,0000	24,000 0,000	48,000 0,000
8		Scoaba metalica D=32mm	buc	10,0000	18,000 0,000	180,000 0,000
9		Diblu de fixare KKK 12/8x100mm	buc	4,0000	6,320 0,000	25,280 0,000
10		Diblu de fixare KKK 10/6x60mm	buc	40,0000	2,520 0,000	100,800 0,000
11		Lenta de prindere F2007	m	6,0000	6,080 0,000	36,480 0,000
12		Clama pentru lenta de prindere A200	buc	10,0000	1,500 0,000	15,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			530,400
		<b>Total Materiale pentru LEA Inclusiv salariu</b>				<b>530,400</b>
		<i>Total</i>	Lei			1 035,895
		<i>CASM</i>	24 %			120,104
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			53,546
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			175,384
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			41,548
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>1 426,477 500,435</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Panou de evidenta PEv</b>				
13	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Dulap de evidenta din metal BZUM DDE-3 Tip-2 (63A)-PEv)	buc	1,0000	505,132 219,472	505,132 219,472
14	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau	buc	1,0000	334,232 265,826	334,232 265,826

1	2	3	4	5	6	7
		manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intrerupator de sarcina 3P, 63A)				
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,0000	345,832 147,576	345,832 147,576
16	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	83,612 82,302	83,612 82,302
17		Complect de sine N/PE 100A	buc	1,0000	350,000 0,000	350,000 0,000
18	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor (Autocolant - Pericol de electrocutare)	buc	1,0000	17,028 17,028	17,028 17,028
19		Autocolant - Pericol de electrocutare	buc	1,0000	160,000 0,000	160,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 795,836
		<b>Total Panou de evidenta PEv Inklusiv salariu</b>				<b>1 795,836 732,204</b>
		<b>2.2. Panou de distributie PD</b>				
20	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Tablou din metal ЩРН-243-0 460x310x130, IP54, -PD)	buc	1,0000	505,132 219,472	505,132 219,472
21	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator de supratensiuni, ОПС1-В 3Р 30кА 400V)	set	1,0000	381,490 283,800	381,490 283,800
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat difential)	buc	1,0000	345,832 147,576	345,832 147,576
23		Complect de sine N/PE 100A	buc	1,0000	350,000 0,000	350,000 0,000
24	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor (Autocolant - Pericol de electrocutare)	buc	1,0000	17,028 17,028	17,028 17,028
25		Autocolant - Pericol de electrocutare	buc	1,0000	160,000 0,000	160,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 759,482

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Panou de distributie PD Inclusiv salariu</b>				<b>1 759,482 667,876</b>
		<b>2.3. Setul de cabluri si fire</b>				
26	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель подвешиваемый на троссе)	100 m	0,1400	11 129,314 1 617,657	1 558,104 226,472
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в металлорукаве)	100 m	0,0300	1 373,200 1 173,033	41,196 35,191
28		Cablu ABBГ тр 4x16mm2	m	22,0000	36,500 0,000	803,000 0,000
29		Cablu BBГнг 5x10mm2	m	4,0000	147,500 0,000	590,000 0,000
30	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,0300	1 270,833 1 059,533	38,125 31,786
31		Fir din cupru ПВ3 25mm2	m	3,0000	65,000 0,000	195,000 0,000
32		Funie din otel D=6mm	m	14,0000	23,000 0,000	322,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 547,425
		<b>Total Setul de cabluri si fire Inclusiv salariu</b>				<b>3 547,425 293,449</b>
		<b>2.4. Setul de tevi si jghebur</b>				
33	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,1500	7 964,207 3 282,620	1 194,631 492,393
34		Furtun metalic izolat d=32mm	m	15,0000	29,170 0,000	437,550 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 632,181
		<b>Total Setul de tevi si jghebur</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 632,181 492,393</b>
		<b>2.5. Materiale pentru LEA</b>				
35	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,0400	4 918,475 3 556,950	196,739 142,278
36		Profil de montaj tip U, 50x30mm	m	4,0000	35,000	140,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			336,739
		<b>Total Materiale pentru LEA Inclusiv salariu</b>				<b>336,739 142,278</b>
		<b>2.6. Accesorii de conectare</b>				
37		Manusa termoretractabila, MIB 4x10-16mm2	buc	1,0000	25,000 0,000	25,000 0,000
38		Manusa termoretractabila, MIB 5x10-16mm2	buc	1,0000	45,000 0,000	45,000 0,000
39		Papuc de cablu Al 16mm	buc	4,0000	5,000 0,000	20,000 0,000
40		Papuc de cablu Cu 10mm	buc	10,0000	16,000 0,000	160,000 0,000
41		Presutupa neagra MG32	buc	3,0000	60,000 0,000	180,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			430,000
		<b>Total Accesorii de conectare Inclusiv salariu</b>				<b>430,000</b>
		<b>2.7. Prizele de pamant</b>				
42	08-02-471- 4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm (Electrod vertical, Otel rotund d=20mm, L=3m, numai salariu)	10 buc	0,3000	930,353 784,233	279,106 235,270
43		Electrod vertical, Otel rotund d=20mm, L=3m	buc	3,0000	90,000 0,000	270,000 0,000
44	08-02-472- 7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Plat banda 40x4mm, numai salariu)	100 m	0,0900	2 834,444 2 014,978	255,100 181,348
45		Plat banda 40x4mm	m	9,0000	43,000 0,000	387,000 0,000
46	08-02-472- 6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (Plat banda 25x4mm, numai salariu)	100 m	0,0200	2 572,250 1 797,400	51,445 35,948
47		Plat banda 25x4mm	m	2,0000	26,000 0,000	52,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 294,651
		<b>Total Prizele de pamant Inclusiv salariu</b>				<b>1 294,651 452,566</b>
		<i>Total</i>	Lei			10 796,314
		<i>CASM</i>	24 %			667,384
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			662,864
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 113,382
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			427,198
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>14 667,142 2 780,766</b>
		<b>3. Valoarea utilajului</b>				
48		Dulap de evidenta din metal BZUM DDE-3 Tip-2 (63A)	buc	1,0000	1 600,000 0,000	1 600,000 0,000
49		Intrerupator de sarcina 3P, 63A	buc	1,0000	89,000 0,000	89,000 0,000
50		Intrerupator automat modular 3P, caracteristica C, In=63A, Irup=6kA	buc	1,0000	86,000 0,000	86,000 0,000
51		Contor electronic trifazat LUN23, U=230/400V, 5-100A, CI=1	buc	1,0000	781,670 0,000	781,670 0,000
52		Tablou din metal ЩРН-24з-0 460x310x130, IP54, -PD	buc	1,0000	900,000 0,000	900,000 0,000
53		Descarcator de supratensiuni, ОПІС1-В 3P 30kA 400V	buc	1,0000	270,000 0,000	270,000 0,000
54		Intrerupator diferential ВД1-63, 4P, 25A, 30mA	buc	1,0000	296,000 0,000	296,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 022,670
		<i>Cheltuieli de depozitare si semifabricar</i>	1,2 %			48,272
		<b>Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu</b>				<b>4 070,942</b>
		Total	Lei			20 164,54
		TVA	20 %			4 032,91
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>24 197,45 3 281,21</b>

Intocmit

AJUSTAREA RETELELOR  
ELECTRICE SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

PRIMARIA ZIMBRENI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentarea cu energie electrica  
a garajului situat in r-nul  
Ialoveni sat. Zimbreni str. Stefan  
cel Mare si Sfânt 24A, nr. cad.  
5536205.155.01. Nr.28-1-  
11/2025-REAE**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Garaj. Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (marca REAE)**

Valoarea de deviz 24 197,45 Lei

Intocmit in prețuri curente 20.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	29,0350	94,60	2 746,710
2.	7137010011500	Electrician	h-om	0,2760	94,60	26,110
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	0,3600	94,60	34,056
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0140	94,60	474,325
		<b>Total manopera</b>				<b>3 281,21</b>

**Materiale:**

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0003	9 600,00	2,880
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0004	16 500,00	6,600
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0000	3 200,00	0,000
4.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca	t	0,0243	0,00	0,000

		"ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm				
5.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0005	0,00	0,000
6.	1011755	Otel fisie calmat, marca "СТ3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0077	22 600,00	174,020
7.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0000	6 200,00	0,000
8.	1011770	Carton gudronat presarat cu material macrogranular "ТВК-350"	m2	0,0294	62,00	1,823
9.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0006	35 000,00	21,000
10.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,2331	35,00	43,159
11.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0100	10,00	0,100
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,3480	56,00	75,488
13.	1015u527	Contor electronic trifazat LUN23, U=230/400V, 5-100A, CI=1	buc	1,0000	781,67	781,670
14.	1015u528	Tablou din metal ЩРН-24з-0 460x310x130, IP54, -PD	buc	1,0000	900,00	900,000
15.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,1120	10,00	71,120
16.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0440	62,00	2,728
17.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,1120	62,00	440,944
18.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0133	0,00	0,000
19.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0420	35,00	1,470
20.	1019852	Vopsea	kg	0,4496	35,00	15,736
21.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1,5000	60,00	90,000
22.	1039163	Mansoane tensionate	buc	1,1200	60,00	67,200
23.	11589135	Lenta de prindere F2007	m	6,0000	6,08	36,480
24.	11589671	Clema de prindere PA1500	buc	1,0000	47,50	47,500
25.	11589673	Suport de ancorare CA1500	buc	1,0000	29,92	29,920
26.	11589674	Scoaba metalica D=32mm	buc	10,0000	18,00	180,000
27.	11589675	Diblu de fixare KKK 12/8x100mm	buc	4,0000	6,32	25,280
28.	11589675-1	Diblu de fixare KKK 10/6x60mm	buc	40,0000	2,52	100,800
29.	11589676	Clama pentru lenta de prindere A200	buc	10,0000	1,50	15,000
30.	115896772	Clema de ancorare CA1500	buc	1,0000	29,92	29,920
31.	115896781	Clema pentru tros 6mm	buc	2,0000	24,00	48,000
32.	115896782	Mufa de intindere K798	buc	1,0000	17,50	17,500
33.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0320	16 500,00	528,000
34.	241448881	Plat banda 40x4mm	m	9,0000	43,00	387,000
35.	241448882	Plat banda 25x4mm	m	2,0000	26,00	52,000
36.	254548542	Electrod vertical, Otel rotund d=20mm, L=3m	buc	3,0000	90,00	270,000
37.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2300	22,00	5,060
38.	415891233	Intreupator automat modular 3P, caracteristica C, In=20A, Irup=6kA	buc	1,0000	86,00	86,000
39.	415891235	Descarcator de supratensiuni, ОПС1-В 3P 30kA 400V	buc	1,0000	270,00	270,000
40.	5007f61	Papuc de cablu Al 16mm	buc	4,0000	5,00	20,000
41.	5007f64	Papuc de cablu Cu 10mm	buc	10,0000	16,00	160,000
42.	5007f65	Presutupa neagra MG32	buc	3,0000	60,00	180,000
43.	5009031	Scoabe	10 buc	3,9150	20,00	78,300
44.	5009040	Cleme	100 buc	0,0112	120,00	1,344
45.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0093	100,00	0,930
46.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,0240	10,00	0,240
47.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,8660	10,00	18,660
48.	5009062	Papuci de cablu	buc	18,3000	3,00	54,900
49.	5009070	Racordari	10 buc	0,1500	45,00	6,750

50.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	3,7500	62,00	232,500
51.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0008	10,00	0,008
52.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	1,4740	0,00	0,000
53.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0015	120,00	0,180
54.	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,0112	240,00	2,688
55.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0635	120,00	7,620
56.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0070	10,00	0,070
57.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0010	960,00	0,960
58.	5009825	Cercel	buc	1,1200	20,00	22,400
59.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,0150	2,00	0,030
60.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0600	35,00	2,100
61.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1056	96,00	10,138
62.	55669945k1	Dulap de evidenta din metal BZUM DDE-3 Tip-2 (63A)	buc	1,0000	1 600,00	1 600,000
63.	55669945k2	Intrerupator de sarcina 3P, 63A	buc	1,0000	89,00	89,000
64.	55669945k8	Autocolant - Pericol de electrocutare	buc	2,0000	160,00	320,000
65.	5891237-1	Complect de sine N/PE 100A	buc	2,0000	350,00	700,000
66.	58922233	Intrerupator diferential ВДІ-63, 4P, 25A, 30mA	buc	1,0000	296,00	296,000
67.	8873262	Funie din otel D=6mm	m	14,0000	23,00	322,000
68.	888152230	Cablu АВВГтп 4x16mm2	m	22,0000	36,50	803,000
69.	888152232	Cablu ВВГнг 5x10mm2	m	4,0000	147,50	590,000
70.	888152235	Fir din cupru ПБ3 25mm2	m	3,0000	65,00	195,000
71.	888824312	Profil de montaj tip U, 50x30mm	m	4,0000	35,00	140,000
72.	888834413	Furtun metalic izolat d=32mm	m	15,0000	29,17	437,550
73.	9991233452	Manusa termoretractabila, MIB 4x10-16mm2	buc	1,0000	25,00	25,000
74.	9991233453	Manusa termoretractabila, MIB 5x10-16mm2	buc	1,0000	45,00	45,000
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>11 186,76</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5492	35,00	19,222
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,4750	23,00	10,925
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,4750	23,00	10,925
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,4600	0,00	0,000
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,8620	650,00	1 210,300
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,7154	12,00	68,585
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1400	12,00	1,680
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,6660	12,00	7,992
9.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	12,00	4,560
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5492	96,00	52,723
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>1 386,89</b>

Total	Lei	20 164,54
-------	-----	-----------

TVA	20 %	4 032,91
-----	------	----------

**Total deviz:**

**24 197,45**

Intocmit

**AJUSTAREA RETELELOR  
ELECTRICE SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**PRIMARIA ZIMBRENI**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Alimentarea cu energie electrica a  
garajului situat in r-nul Ialoveni sat. Zimbreni  
str. Stefan cel Mare si Sfânt 24A, nr. cad.  
5536205.155.01. Nr.28-1-11/2025-REAE**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de terasamente</b>				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3			125,818 125,818
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	94,60	114,47
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	94,60	11,35
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			93,962 91,762
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	94,60	91,76
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	22,00	2,20
		<b>1.2. Materiale pentru LEA</b>				
3		Clema de prindere PA1500	buc			47,500 0,000
	11589671	Clema de prindere PA1500	buc	1,0000	47,50	47,50
4		Clema de ancorare CA1500	buc			29,920 0,000
	115896772	Clema de ancorare CA1500	buc	1,0000	29,92	29,92
5		Suport de ancorare CA1500	buc			29,920 0,000
	11589673	Suport de ancorare CA1500	buc	1,0000	29,92	29,92

1	2	3	4	5	6	7
6		Mufa de intindere K798	buc			17,500 0,000
	115896782	Mufa de intindere K798	buc	1,0000	17,50	17,50
7		Clema pentru tros 6mm	buc			24,000 0,000
	115896781	Clema pentru tros 6mm	buc	1,0000	24,00	24,00
8		Scoaba metalica D=32mm	buc			18,000 0,000
	11589674	Scoaba metalica D=32mm	buc	1,0000	18,00	18,00
9		Diblu de fixare KKK 12/8x100mm	buc			6,320 0,000
	11589675	Diblu de fixare KKK 12/8x100mm	buc	1,0000	6,32	6,32
10		Diblu de fixare KKK 10/6x60mm	buc			2,520 0,000
	11589675-1	Diblu de fixare KKK 10/6x60mm	buc	1,0000	2,52	2,52
11		Lenta de prindere F2007	m			6,080 0,000
	11589135	Lenta de prindere F2007	m	1,0000	6,08	6,08
12		Clama pentru lenta de prindere A200	buc			1,500 0,000
	11589676	Clama pentru lenta de prindere A200	buc	1,0000	1,50	1,50
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Panou de evidenta PEv</b>				
13	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Dulap de evidenta din metal BZUM DDE-3 Tip-2 (63A)-PEv)	buc			505,132 219,472
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	56,00	9,52
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	35,00	1,05
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 500,00	247,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	12,00	9,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	96,00	9,60
14	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intreruptor de sarcina 3P, 63A)	buc			334,232 265,826
	1	Muncitor	h-om	2,8100	94,60	265,83
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	10,00	0,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	56,00	29,68
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	35,00	1,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	35,00	2,45
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	10,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	35,00	1,68
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	96,00	6,91
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	12,00	0,72
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	12,00	4,56
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	96,00	0,38
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc			345,832

1	2	3	4	5	6	7
		constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A				147,576
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	56,00	2,74
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	62,00	0,87
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	62,00	75,64
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	16 500,00	16,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	62,00	62,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	35,00	0,21
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	96,00	1,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	12,00	1,56
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	96,00	0,19
16	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			83,612
						82,302
	1	Muncitor	h-om	0,8700	94,60	82,30
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	9 600,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	96,00	0,96
17		Complet de sine N/PE 100A	buc			350,000
						0,000
	5891237-1	Complet de sine N/PE 100A	buc	1,0000	350,00	350,00
18	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor (Autocolant - Pericol de electrocutare)	buc			17,028
						17,028
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	94,60	17,03
19		Autocolant - Pericol de electrocutare	buc			160,000
						0,000
	55669945k8	Autocolant - Pericol de electrocutare	buc	1,0000	160,00	160,00
		<b>2.2. Panou de distributie PD</b>				
20	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Tablou din metal ИЦПН-24з-0 460x310x130, IP54, -PD)	buc			505,132
						219,472
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	56,00	9,52
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	35,00	1,05
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 500,00	247,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	12,00	9,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	96,00	9,60
21	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator de supratensiuni, OИC1-B 3P 30kA 400V)	set			381,490
						283,800
	1	Muncitor	h-om	3,0000	94,60	283,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	56,00	21,28
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	62,00	62,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	35,00	3,85
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	96,00	10,56
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat difential)	buc			345,832
						147,576
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	56,00	2,74
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	62,00	0,87
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	62,00	75,64
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	16 500,00	16,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	62,00	62,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	35,00	0,21
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", la time 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	96,00	1,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	12,00	1,56
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	96,00	0,19
23		Complect de sine N/PE 100A	buc			350,000
						0,000
	5891237-1	Complect de sine N/PE 100A	buc	1,0000	350,00	350,00
24	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor (Autocolant - Pericol de electrocutare)	buc			17,028
						17,028
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	94,60	17,03
25		Autocolant - Pericol de electrocutare	buc			160,000
						0,000
	55669945k8	Autocolant - Pericol de electrocutare	buc	1,0000	160,00	160,00
		<b>2.3. Setul de cabluri si fire</b>				
26	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель подвешиваемый на троссе)	100 m			11 129,314
						1 617,657
	1	Muncitor	h-om	17,1000	94,60	1 617,66
	1011770	Carton gudronat presarat cu material macrogranular "ТБК-350"	m2	0,2100	62,00	13,02
	1039163	Mansoane tensionate	buc	8,0000	60,00	480,00
	5009040	Cleme	100 buc	0,0800	120,00	9,60
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00416	10,00	0,04
	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,0800	240,00	19,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,40
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0048	960,00	4,80
	5009825	Cercel	buc	8,0000	20,00	160,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	35,00	13,65
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	23,00	63,25
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	23,00	63,25
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	13,3000	650,00	8 645,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	96,00	37,44
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в металлорукаве)	100 m			1 373,200
						1 173,033
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,03
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	16 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	3 200,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	35 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	10,00	0,07
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	120,00	0,40
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	960,00	9,60
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,5000	2,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	35,00	13,67
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	23,00	69,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	23,00	69,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	96,00	37,43
28		Cablu ABBГТр 4x16mm2	m			36,500 0,000
	888152230	Cablu ABBГТр 4x16mm2	m	1,0000	36,50	36,50
29		Cablu BBГНГ 5x10mm2	m			147,500 0,000
	888152232	Cablu BBГНГ 5x10mm2	m	1,0000	147,50	147,50
30	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			1 270,833 1 059,533
	1	Muncitor	h-om	11,2000	94,60	1 059,53
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	6 200,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	120,00	6,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	96,00	30,73
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	35,00	2,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	96,00	7,67
31		Fir din cupru ПБ3 25mm2	m			65,000 0,000
	888152235	Fir din cupru ПБ3 25mm2	m	1,0000	65,00	65,00
32		Funie din otel D=6mm	m			23,000 0,000
	8873262	Funie din otel D=6mm	m	1,0000	23,00	23,00
		<b>2.4. Setul de tevi si jghebur</b>				
33	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			7 964,207 3 282,620
	1	Muncitor	h-om	34,7000	94,60	3 282,62
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	9 600,00	19,20
	1010813	Simna din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	16 500,00	44,00
	1011755	Otel fise calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	22 600,00	1 160,13
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	35,00	36,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	10,00	218,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	62,00	1 351,60
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	60,00	600,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	20,00	500,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	10,00	100,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	45,00	45,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	62,00	310,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	35,00	7,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	12,00	214,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	12,00	53,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	96,00	21,12
34		Furtun metalic izolat d=32mm	m			29,170

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	888834413	Furtun metalic izolat d=32mm	m	1,0000	29,17	29,17
		<b>2.5. Materiale pentru LEA</b>				
35	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m			4 918,475 3 556,950
	1	Muncitor	h-om	37,6000	94,60	3 556,95
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	35,00	239,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	10,00	125,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	62,00	24,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	62,00	775,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2800	35,00	44,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,5000	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	12,00	29,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2800	96,00	122,88
36		Profil de montaj tip U, 50x30mm	m			35,000 0,000
	888824312	Profil de montaj tip U, 50x30mm	m	1,0000	35,00	35,00
		<b>2.6. Accesorii de conectare</b>				
37		Manusa termoretractabila, MIB 4x10-16mm2	buc			25,000 0,000
	9991233452	Manusa termoretractabila, MIB 4x10-16mm2	buc	1,0000	25,00	25,00
38		Manusa termoretractabila, MIB 5x10-16mm2	buc			45,000 0,000
	9991233453	Manusa termoretractabila, MIB 5x10-16mm2	buc	1,0000	45,00	45,00
39		Papuc de cablu Al 16mm	buc			5,000 0,000
	5007f61	Papuc de cablu Al 16mm	buc	1,0000	5,00	5,00
40		Papuc de cablu Cu 10mm	buc			16,000 0,000
	5007f64	Papuc de cablu Cu 10mm	buc	1,0000	16,00	16,00
41		Presutupa neagra MG32	buc			60,000 0,000
	5007f65	Presutupa neagra MG32	buc	1,0000	60,00	60,00
		<b>2.7. Prizele de pamant</b>				
42	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm (Electrod vertical, Otel rotund d=20mm, L=3m, numai salariu)	10 buc			930,353 784,233
	1	Muncitor	h-om	8,2900	94,60	784,23
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	0,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	35,00	27,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	35,00	4,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	12,00	30,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	96,00	13,44
43		Electrod vertical, Otel rotund d=20mm, L=3m	buc			90,000 0,000
	254548542	Electrod vertical, Otel rotund d=20mm, L=3m	buc	1,0000	90,00	90,00
44	08-02-472-7	Conductor de legare la pamant, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Plat banda 40x4mm, numai salariu)	100 m			2 834,444 2 014,978
	1	Muncitor	h-om	21,3000	94,60	2 014,98
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,3000	35,00	45,50

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	62,00	508,40
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	35,00	80,50
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	20,00	30,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	35,00	8,74
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	12,00	40,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	96,00	24,00
45		Plat banda 40x4mm	m			43,000 0,000
	241448881	Plat banda 40x4mm	m	1,0000	43,00	43,00
46	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm <sup>2</sup> (Plat banda 25x4mm, numai salariu)	100 m			2 572,250 1 797,400
	1	Muncitor	h-om	19,0000	94,60	1 797,40
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,5500	35,00	19,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	62,00	508,40
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	35,00	70,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	20,00	30,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	35,00	6,65
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	12,00	40,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	96,00	18,25
47		Plat banda 25x4mm	m			26,000 0,000
	241448882	Plat banda 25x4mm	m	1,0000	26,00	26,00
		<b>3. Valoarea utilajului</b>				
48		Dulap de evidenta din metal BZUM DDE-3 Tip-2 (63A)	buc			1 600,000 0,000
	55669945k1	Dulap de evidenta din metal BZUM DDE-3 Tip-2 (63A)	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
49		Intrerupator de sarcina 3P, 63A	buc			89,000 0,000
	55669945k2	Intrerupator de sarcina 3P, 63A	buc	1,0000	89,00	89,00
50		Intrerupator automat modular 3P, caracteristica C, In=63A, Irup=6kA	buc			86,000 0,000
	415891233	Intrerupator automat modular 3P, caracteristica C, In=20A, Irup=6kA	buc	1,0000	86,00	86,00
51		Contor electronic trifazat LUN23, U=230/400V, 5-100A, CI=1	buc			781,670 0,000
	1015u527	Contor electronic trifazat LUN23, U=230/400V, 5-100A, CI=1	buc	1,0000	781,67	781,67
52		Tablou din metal ИЦРН-24з-0 460x310x130, IP54, -PD	buc			900,000 0,000
	1015u528	Tablou din metal ИЦРН-24з-0 460x310x130, IP54, -PD	buc	1,0000	900,00	900,00
53		Descarcator de supratensiuni, ОПС1-В 3P 30kA 400V	buc			270,000 0,000
	415891235	Descarcator de supratensiuni, ОПС1-В 3P 30kA 400V	buc	1,0000	270,00	270,00
54		Intrerupator diferential ВД1-63, 4P, 25A, 30mA	buc			296,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	58922233	Intreupator diferential ВД1-63, 4P, 25A, 30mA	buc	1,0000	296,00	296,00

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**AJUSTAREA RETELELOR ELECTRICE**  
**SRL**

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

**Investitor**  
**PRIMARIA ZIMBRENI**

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.