

Lucrări de reparație a drumului L 524 de acces spre s.Balceana

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Lucrări de reparație

Valoarea de deviz 721 531,70 Lei

Întocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Drum L 230m B=5m | | | | |
| 1 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 0,5800 | 949,500 | 550,710 |
| 2 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder | m2 | 1 150,0000 | 0,330 | 379,476 |
| 3 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H minim=0,12m | m3 | 142,5000 | 663,626 | 94 566,762 |
| 4 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,065l/m2 | t | 0,7500 | 10 445,941 | 7 834,456 |
| 5 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica M1 (SKPg-I) | m2 | 1 150,0000 | 173,848 | 199 924,900 |
| 6 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2 | t | 0,2900 | 10 445,938 | 3 029,322 |
| 7 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la | m2 | 1 150,0000 | 150,509 | 173 085,086 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|---|-----|----------|--------|-----------------------------------|
| | | cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II) | | | | |
| 8 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 250,0000 | 52,697 | 13 174,164 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 492 544,876 |
| | | Total Drum L 230m B=5m Inclusiv salariu | | | | 492 544,876 12 723,976 |

| | | | | |
|--|--|--|--------|-------------------|
| | | Total | Lei | 492 544,88 |
| | | Asigurarea sociala si medicala | 22,5 % | 2 862,89 |
| | | Total | | 495 407,77 |
| | | Cheltuieli de regie | 14,5 % | 71 834,13 |
| | | Total | | 567 241,90 |
| | | Beneficiu de deviz | 6 % | 34 034,51 |
| | | Total | | 601 276,41 |
| | | TVA | 20 % | 120 255,29 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 721 531,70 |


Intocmit

Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Lucrări de reparație a drumului L 524 de acces spre s.Balceana

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse Lucrări de reparație

Valoarea de deviz 721 531,70 Lei

Întocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 85,5000 | 57,66 | 4 929,930 |
| 2. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 126,5000 | 57,66 | 7 293,990 |
| 3. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7475 | 57,66 | 43,101 |
| 4. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,9250 | 57,66 | 456,955 |
| Total manopera | | | | | | 12 723,97 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--|----|----------|-----------|-------------------|
| 1. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 135,7000 | 1 336,50 | 181 363,050 |
| 2. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 108,1000 | 1 459,60 | 157 782,760 |
| 3. | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 28,9275 | 351,60 | 10 170,909 |
| 4. | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 31,5000 | 351,60 | 11 075,400 |
| 5. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 173,7075 | 351,60 | 61 075,557 |
| 6. | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 6,9000 | 450,00 | 3 105,000 |
| 7. | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0712 | 10 017,35 | 10 730,585 |
| 8. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 31,0500 | 14,00 | 434,700 |
| 9. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 23,1250 | 24,00 | 555,000 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 436 292,96 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|---------|--------|------------------|
| 1. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3120 | 426,90 | 133,193 |
| 2. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 8,8338 | 450,00 | 3 975,210 |
| 3. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 13,7975 | 395,65 | 5 458,981 |
| 4. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 50,4500 | 395,65 | 19 960,542 |
| 5. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 2,7500 | 395,65 | 1 088,037 |
| 6. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 13,6850 | 891,60 | 12 201,546 |
| 7. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,3800 | 298,50 | 710,430 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 43 527,95 |

| | | |
|--------------------------------|--------|------------|
| Total | Lei | 492 544,88 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,5 % | 2 862,89 |
| Total | | 495 407,77 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 71 834,13 |
| Total | | 567 241,90 |
| Beneficiu de deviz | 6 % | 34 034,51 |
| Total | | 601 276,41 |
| TVA | 20 % | 120 255,29 |

Total deviz:

721 531,70

Intocmit

Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrări de reparație a drumului
L 524 de acces spre s.Balceana**
Investitor Consiliul Raional Hîncești
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Drum L 230m B=5m | | | | |
| 1 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | | | 949,500 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,1100 | 450,00 | 949,50 |
| 2 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder | m2 | | | 0,330 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,00065 | 57,66 | 0,04 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00065 | 450,00 | 0,29 |
| 3 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H minim=0,12m | m3 | | | 663,626 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 351,60 | 71,37 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 351,60 | 428,60 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 24,00 | 3,60 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 450,00 | 18,90 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 395,65 | 102,08 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 298,50 | 4,48 |
| 4 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,065l/m2 | t | | | 10 445,941 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 10 017,35 | 10 317,87 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 426,90 | 128,07 |
| 5 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica M1 (SKPg-I) | m2 | | | 173,848 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1180 | 1 336,50 | 157,71 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 450,00 | 1,35 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 14,00 | 0,22 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 | 395,65 | 2,61 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 | 395,65 | 2,61 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 | 891,60 | 5,88 |
| 6 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2 | t | | | 10 445,938 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 10 017,35 | 10 317,87 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 426,90 | 128,07 |
| 7 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II) | m2 | | | 150,509 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 459,60 | 137,20 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 450,00 | 1,35 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 14,00 | 0,15 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 395,65 | 2,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------------|---|------|---------|--------|--------|
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 395,65 | 2,10 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 891,60 | 4,73 |
| 8 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | | | 52,697 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 | 57,66 | 1,83 |
| | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1260 | 351,60 | 44,30 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 | 24,00 | 0,17 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,00351 | 450,00 | 1,58 |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 | 298,50 | 0,29 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 | 395,65 | 4,35 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 | 395,65 | 0,18 |

APROBAT:

Alexandru

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.