

Construirea canalizării menajer-fecaloide din str. Anton Crihan nr. 6, ap. 1,2,3,4,6.

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-2

Rețele exterioare de canalizare menajer-fecaloide (rețea publică)

Valoarea de deviz 176 696,90 lei

Intocmit in prețuri curente 06.02.2020


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-2:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	18,578	57,66	1 071,21
2.	7123010010200	Betonist	h-om	67,280	57,66	3 879,36
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	41,760	57,66	2 407,88
4.	71290400101110	Asfaltator	h-om	39,200	57,66	2 260,27
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,500	57,66	201,81
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,768	57,66	101,94
7.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,928	57,66	53,51
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	83,869	57,66	4 835,88
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,678	57,66	39,09
10.	7212030022700	Sudor	h-om	1,028	57,66	59,27
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	19,532	57,66	1 126,22
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	180,023	57,66	10 380,13
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,528	57,66	434,06
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,102	57,66	813,12
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	36,603	57,66	2 110,53
16.	9312040019600	Sapator	h-om	8,540	57,66	492,42
Total manopera						30 266,70


Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,542	24,50	37,78
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	19,740	995,00	19 641,30
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	13,160	1 263,00	16 621,08
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	12,076	275,89	3 331,65
5.	14111222017522	Piatra sparta FARA PRET	m3	12,075	0,00	0,00
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,840	950,00	798,00
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	29,750 0,778	90,00 210,15	2 677,50 163,50
8.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,200	32,50	6,50
9.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,050	3 166,66	158,33
10.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,444	65,89	29,26



Handwritten signature in blue ink.

11.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,116	3 166,66	367,33
12.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,360	10,00	13,60
13.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,001	10 000,00	10,00
14.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,816	21,21	17,31
15.	2320166200676	White spirit	kg	0,068	21,22	1,44
16.	23203226000401	Bitum	t	0,087	6 421,77	558,69
17.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	2,040	12,00	24,48
18.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,806	45,89	36,99
19.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,176	49,85	8,77
20.	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,200	5,30	1,06
21.	25137300000003	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.Tub de protectie d=219x4.5mm, L=200mm - 12 buc (12buc*4.76=57.12 kg)	kg	49,980	15,50	774,69
22.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,999	5,20	10,39
23.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	13,523	12,91	174,58
24.	252121670050012	Teava PVC SN4 D=200mm	m	121,826	142,10	17 311,47
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	77,266	1,51	116,67
26.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2,731	1,51	4,12
27.	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6	buc	1,000	200,00	200,00
28.	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	6,000	75,25	451,50
29.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	5,000	150,00	750,00
30.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	5,000	250,55	1 252,75
31.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	5,000	375,00	1 875,00
32.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	5,000	275,45	1 377,25
33.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,400	1 110,90	1 555,26
34.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,263	880,80	231,65
35.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,812	90,00	73,08
36.	2682162606337	Snur vata minerala impl.sirma zincata	m	6,936	55,00	381,48
37.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	2,240	13,80	30,91
38.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1,540	13,80	21,25
39.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,028	19,58	20,13
40.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	102,800	13,80	1 418,64
41.	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	775,500	9,30	7 212,15
42.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprinjirea sapaturilor	buc	0,348	150,00	52,20
43.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,209	200,00	41,80
44.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	1,728	29,52	51,01
45.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,500	33,25	16,62
46.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,514	44,52	22,88
47.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,500	44,52	22,26
48.	2875274200000	Capac cu rama tip "GREU"	buc	5,150	1 504,58	7 748,59
49.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,822	1,89	1,55
50.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,932	12,70	202,34
51.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,036	12,70	0,46
52.	4100126202818	Apa	m3	2,450	12,70	31,12
53.	41001262028183	Apa FARA PRET	m3	1,050	0,00	0,00



[Handwritten signature]

3						
Total materiale de construcții						87 938,37

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	16,275	88,36	1 438,06
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	14,700	58,89	865,67
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,350	90,60	665,90
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,014	1,50	0,02
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,025	350,00	8,75
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,903	333,33	301,00
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	3,920	225,89	885,49
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	13,006	350,25	4 555,35
9.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,290	350,25	101,57
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,420	350,25	847,61
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,104	350,25	36,43
12.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,232	50,63	11,75
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	16,275	25,58	416,31
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	24,334	65,89	1 603,36
15.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	68,208	25,00	1 705,20
16.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,290	350,25	101,57
17.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,381	99,00	37,72
18.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	6,407	105,50	675,94
19.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,721	105,50	498,06
Total utilaje de construcții						14 755,76

Total:

Cheltuieli directe	lei	132 960,83
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	6 810,01
Total	100,00 +	139 770,84
Transportarea materialelor	2,00 %	1 758,77
Total	100,00 +	141 529,61
Cheltuieli de regie	2,00 %	2 830,60
Total	100,00 +	144 360,21
Beneficiul de deviz	2,00 %	2 887,21
Total	100,00 +	147 247,42
TVA	20,00 %	29 449,48

Total deviz:

176 696,9

Intocmit (SRL "Vedacon" Director Clapanciu
Andrei c/f 1009600022750)
(funcția, semnătura)

Verificat (Intreprinderea Municipala Directia
Constructii Capitale)
(funcția, semnătura)



[Handwritten signature]