

**„Achiziționarea serviciilor de
proiectare a rețelelor exterioare de
canalizare, la Penitenciarul nr.3B,
situata pe terenul cu nr.cadastral
5701223.235 din or.Leova str.Cahul
nr.4/B, pentru reparație capitală.
Repetat.**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1
Sistematizarea pe verticala**

Valoarea de deviz 17 011,91 lei

Intocmit in prețuri curente 05.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,5900	800,80	2 074,07
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,5900	1 170,00	3 030,30
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	429,9400	13,79	5 928,01
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,5900	242,06	626,93

	Total	lei	11 659,31
	Asigurarea sociala	24 %	21,17
	Total		11 680,48
	Cheltuieli de regie	14,5 %	1 693,67
	Beneficiu	6 %	802,45
	Total		14 176,60
	TVA	20 %	2 835,31
	Total deviz: Inclusiv salariu		17 011,91

Intocmit

SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

„Achiziționarea serviciilor de proiectare a rețelelor exterioare de canalizare, la Penitenciarul nr.3B, situata pe terenul cu nr.cadastral 5701223.235 din or.Leova str.Cahul nr.4/B, pentru reparație capitală.

Formular Nr.3

Repetat.

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-1 Sistematizarea pe verticala

Valoarea de deviz 17 011,91 lei

Intocmit in prețuri curente 05.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1:				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9324	94,60	88,21
		Total manopera				88,21
		Total materiale de construcții				0,00

Utilaje de construcții:

1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,8275	520,00	3 030,30
2.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,0246	520,00	2 612,79
3.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	16,4667	360,00	5 928,01
		Total utilaje de construcții				11 571,10

Total	lei	11 659,31
Asigurarea sociala	24 %	21,17
Total		11 680,48
Cheltuieli de regie	14,5 %	1 693,67
Beneficiu	6 %	802,45
Total		14 176,60
TVA	20 %	2 835,31

Total deviz:

17 011,91

Intocmit

SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect „Achiziționarea serviciilor de proiectare a rețelelor exterioare de canalizare, la Penitenciarul nr.3B, situata pe terenul cu nr.cadastral 5701223.235 din or.Leova str.Cahul nr.4/B, pentru reparație capitală. Repetat.

Investitor Penitenciarul nr.3-Leova

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			800,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	520,00	800,80
		<i>Total</i>	lei			2 074,07
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 170,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	520,00	1 170,00
		<i>Total</i>	lei			3 030,30
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,79
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	360,00	13,79
		<i>Total</i>	lei			5 928,01
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			242,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	520,00	208,00
		<i>Total</i>	lei			626,93

APROBAT:

Intocmit
SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.