

Lucrări de reparație capitală a sistemului
 automat de semnalizare a incendiilor cu
 sistem de avertizare și control al evacuării în
 blocul curative-diagnostic cu izolator în cadrul
 Centrului de Recuperare pentru Copii
 Ceadâr-Lunga
 (denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
 WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 52

Sistemul Semnalizare Incendiu

Valoarea de deviz 130 833,94 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
1	10-08-001-08	Aparate receptoare: Dispozitiv "OIIC" pentru 4 raze Panou SmartLine036/4	buc	1,0000	69,192	69,192
	1	Muncitor	h-om	1,2000	57,66	69,192
2	10-08-002-01	Modul de extensie 8 zone - SmartLine/8Z	buc	2,0000	9,239	18,478
	1	Muncitor	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2000	5,90	1,180
3	10-01-039-06	Acumulator Delta 12V/18A	buc	2,0000	17,298	34,596
	1	Muncitor	h-om	0,6000	57,66	34,596
4	10-01-039-06	Acumulator Delta 12V/9A	buc	1,0000	17,298	17,298
	1	Muncitor	h-om	0,3000	57,66	17,298
5	10-01-039-06	Acumulator Delta 12V/7A	buc	2,0000	17,298	34,596
	1	Muncitor	h-om	0,6000	57,66	34,596
6	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala ID100	buc	130,0000	279,423	36 324,990
	1	Muncitor	h-om	39,0000	57,66	2 248,740
	ARG-LBX-60	Avertizor ID100	buc	130,0000	250,25	32 532,500
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	32,5000	5,90	191,750
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	20,8000	65,00	1 352,000
7	10-08-002-01	Avertizoare "TIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare	buc	3,0000	221,679	665,037

1	2	3	4	5	6	7
		normala ED200				
	1	Muncitor	h-om	0,4500	57,66	25,947
	ARG-SMK-01-021	Detector de temperatura ID200	buc	3,0000	208,54	625,620
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	5,90	1,770
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1800	65,00	11,700
8	10-08-002-01	Baza Standart cu Lacat EB0010	buc	133,0000	63,189	8 404,137
	1	Muncitor	h-om	19,9500	57,66	1 150,317
	ARG-VS Baz	Soclu pentru detectoare EB0010	m	133,0000	50,05	6 656,650
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	13,3000	5,90	78,470
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	7,9800	65,00	518,700
9	10-01-039-06	Buton manual de Incendiu	buc	14,0000	267,548	3 745,672
	1	Muncitor	h-om	4,2000	57,66	242,172
	COM-01.2	Buton avertizare manuala IC0020	buc	14,0000	250,25	3 503,500
10	10-01-039-06	Indicator de Avertizare Stinga/Dreapta Horoz HL330L	buc	1,0000	17,298	17,298
	1	Muncitor	h-om	0,3000	57,66	17,298
11	10-01-039-06	Indicator de Avertizare EXIT Panlight P31786 145 x 355 MM	buc	9,0000	17,298	155,682
	1	Muncitor	h-om	2,7000	57,66	155,682
12	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie cu flas IS0020RE	buc	12,0000	8,649	103,788
	1	Muncitor	h-om	1,8000	57,66	103,788
13	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1(Sistema GPRS Luni 27C)	set	1,0000	282,822	282,822
	1	Muncitor	h-om	4,9050	57,66	282,822
14	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instal separat: convertizor sau bloc de alimentare	buc	3,0000	93,255	279,765
	1	Muncitor	h-om	4,5450	57,66	262,065
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	3,0000	5,90	17,700
15	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (CABLU PVS-3x1.5)	100 m	1,5000	1 348,523	2 022,784
	1	Muncitor	h-om	1,2623	57,66	72,784
	ARG-VS-257	Cablu Alimentare Electrica PVS3x1.5mm	m	150,0000	13,00	1 950,000


1	2	3	4	5	6	7
16	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (CABLU Cablu ETK JE-HH FE180 E30PH120 1x2x08 mm)	100 m	19,5000	780,042	15 210,815
	1	Muncitor	h-om	32,8185	57,66	1 892,315
	ARG-5847	Cablu Incendiu ignifug tip JEH(St)H E90 1x2x0,8mm	m	1 950,0000	6,83	13 318,500
17	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.(Canal cablu 20x10)	100 m	4,0000	676,902	2 707,609
	1	Muncitor	h-om	9,7740	57,66	563,569
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	4,0000	0,01	0,040
	110-0333-1	Canale din masa plastica - Canal cablu 20x10(complet)	m	400,0000	5,36	2 144,000
18	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.(Canal cablu 25x16)	100 m	1,0000	785,902	785,902
	1	Muncitor	h-om	2,4435	57,66	140,892
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	0,01	0,010
	110-0333	Canale din masa plastica - Canal cablu 25x16(complet)	m	100,0000	6,45	645,000
19	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,5000	850,896	425,448
	1	Muncitor	h-om	1,2217	57,66	70,443
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,5000	0,01	0,005
	ARG-VS-257/8	Canale din masa plastica - Canal cablu 40x16 (Complect)	m	50,0000	7,10	355,000
		<i>Total</i>	Lei			71 305,909
		<i>Fondul social si medicina</i>	22,5 %			1 665,408
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			4 341,519
		<i>Cheltuieli directe</i>				77 312,836
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5 625,379
		<i>Total</i>				82 938,215
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4 976,293
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				87 914,508 7 401,814
		2. Utilaje si materiale				
20	PC-364	Centrala detectie incendiu adresabila cu 4 bucle Panou SmartLine036/4 Extensibila la 36	buc	1,0000	4 650,600	4 650,600


1	2	3	4	5	6	7
	ARG-PC-364-1	Panou SmartLine036/4 - Centrala detectie incendiu cu 4 bucle extensibila la 36	buc	1,0000	4 650,60	4 650,600
21	SS-001	SmartLine/8Z - Modul de extindere a Buclelor	buc	2,0000	917,580	1 835,160
	SS-001	SmartLine/8Z - Modul de extindere a Buclelor	buc	2,0000	917,58	1 835,160
22	Pret de piata	Acumulator 12 B, 18Aч	buc	2,0000	624,000	1 248,000
	01-008	Acumulator 12B/17Ah DELTA	buc	2,0000	624,00	1 248,000
23	Pret de piata	Acumulator 12 B, 9Aч	buc	1,0000	477,750	477,750
	01-008-5	Acumulator 12B/9Ah DELTA	buc	1,0000	477,75	477,750
24	Pret de piata	Acumulator 12 B, 7Aч	buc	2,0000	214,500	429,000
	01-008-5-2	Acumulator 12B/7Ah DELTA	buc	2,0000	214,50	429,000
25	SS-001	RIP-3A	buc	3,0000	552,500	1 657,500
	SS-001-V	Sursa de Alimentare de Rezerva RIP-3A	buc	3,0000	552,50	1 657,500
26		Panou optic de avertizare vizual Exit /Dreapta Stinga	buc	1,0000	132,000	132,000
	ISS022	Panou optic de avertizare vizual Exit /Dreapta Stinga	buc	1,0000	132,00	132,000
27		Panou optic de avertizare vizual Exit	buc	9,0000	133,000	1 197,000
	ISS022-1	Panou optic de avertizare vizual Exit	buc	9,0000	133,00	1 197,000
28	ARG-999	Emitator GPRS LUNI27C	buc	1,0000	1 608,070	1 608,070
	ARG-999-1	Emitator GPRS LUNI27C	buc	1,0000	1 608,07	1 608,070
29		Sonerie cu flas IS0020RE	buc	12,0000	583,920	7 007,040
	ISS022-2	Sonerie cu flas IS0020RE	buc	12,0000	583,92	7 007,040
30	Pret Furnizor	Расходные материалы	buc	10,0000	62,130	621,300
	ПЦ-026	Расходные материалы	buc	10,0000	62,13	621,300
		Total	Lei			20 863,420
		Cheltuieli de depozitare	1,2 %			250,361
		Total Utilaje si materiale Inklusiv salariu				21 113,781

	Total	Lei	109 028,28
	TVA	20 %	21 805,66
	Total deviz: Inklusiv salariu		130 833,94

Intocmit

Verificat


 V. Dones
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)


 (funcția, semnătura, numele, prenumele)