

**INLOCUIREA PILONILOR  
INTERMEDIARI  
LICHIDAREA NEGABARIT  
LEA-330KV CHISINAU-  
STRASENI (N74)(FILIALA C)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

Valoarea de deviz 77 678,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. DEMONTARE</b>				
1	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 1	buc	2,000	616,20	1 232,40
	1	Muncitor	h-om	1,100	84,00	92,40
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,140	1 000,00	1 140,00
2	33-01-008-5	Demontarea stilpilor din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de sustinere, autoportanti, tip "II", cu simplu sau dublu circuit, volum pina la 5,6 m3 Кoэффициент к трудозатратам=0,70 Кoэффициент к машинам=0,70	m3	4,800	1 164,17	5 588,00
	1	Muncitor	h-om	5,000	84,00	420,00
	021439	Macara pe roti pneumatice la lucrari de alte tipuri de constructii (cu exceptia conductelor principale), 25 t	h-ut	1,000	1 200,00	1 200,00
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	1,000	1 000,00	1 000,00
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,336	500,00	168,00
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	1,000	1 200,00	1 200,00
	160601	Tractoare cu senile cu trolui, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	0,500	1 200,00	600,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,000	1 000,00	1 000,00

1	2	3	4	5	6	7
3	33-01-025-8	Demontarea conductorilor LEA 330 kV (6 conductori), sectiune peste 240 mm <sup>2</sup> , fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km Коэффициент к трудозатратам=0,70 Коэффициент к машинам=0,70	1 km	0,260	15 780,38	4 102,90
	1	Muncitor	h-om	5,000	84,00	420,00
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	1,000	1 000,00	1 000,00
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	0,500	1 200,00	600,00
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0829	1 000,00	1 082,90
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,000	1 000,00	1 000,00
4	33-01-026-4	Demontarea a doi conductori de protectie LEA 35-750 kV fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km Коэффициент к трудозатратам=0,60 Коэффициент к машинам=0,60	1 km	0,260	6 224,62	1 618,40
	1	Muncitor	h-om	3,000	84,00	252,00
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	0,200	1 200,00	240,00
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1264	1 000,00	126,40
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,000	1 000,00	1 000,00
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m <sup>3</sup>	0,640	1 848,00	1 182,72
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	0,9856	1 200,00	1 182,72
		<b>Total DEMONTARE Inclusiv salariu</b>				<b>13 724,42 1 184,40</b>
		<b>2. MONTARE</b>				
6	33-01-007-3	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 4 m, sol cat. 1	buc	2,000	886,36	1 772,72
	1	Muncitor	h-om	1,580	84,00	132,72
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,640	1 000,00	1 640,00
7	33-01-008-5	Montarea stlpilor din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de sustinere, autoportanti, tip "II", cu simplu sau dublu circuit, volum pina la 5,6 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5,000	3 628,00	18 140,00


1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	10,000	84,00	840,00
	021439	Macara pe roti pneumatice la lucrari de alte tipuri de constructii (cu exceptia conductelor principale), 25 t	h-ut	3,000	1 200,00	3 600,00
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	3,050	1 000,00	3 050,00
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,500	500,00	250,00
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	2,000	1 200,00	2 400,00
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	5,000	1 200,00	6 000,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	2,000	1 000,00	2 000,00
8	33-01-025-8	Suspendarea conductorilor LEA 330 kV (6 conductori), sectiune peste 240 mm <sup>2</sup> , fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km	1 km	0,260	48 411,54	12 587,00
	1	Muncitor	h-om	10,000	84,00	840,00
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	3,000	1 000,00	3 000,00
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	1,000	1 200,00	1 200,00
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,547	1 000,00	1 547,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	6,000	1 000,00	6 000,00
9	33-01-026-4	Suspendarea a doi conductori de protectie LEA 35-750 kV fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km	1 km	0,260	13 045,38	3 391,80
	1	Muncitor	h-om	5,000	84,00	420,00
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	0,793	1 200,00	951,60
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2106	1 000,00	210,60
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,8096	1 000,00	1 809,60
10	TsA02B	Sapatara manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m <sup>3</sup>	0,600	99,97	59,98
	1	Muncitor	h-om	0,714	84,00	59,98
11	33-01-001-14	Montarea riglelor din beton armat prefabricat la stilpii din beton armat, volum pina la: 0,3 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,550	3 790,73	2 084,90
	1	Muncitor	h-om	3,894	84,00	327,10
	160201	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 5 t	h-ut	1,254	1 200,00	1 504,80
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t,	h-ut	0,253	1 000,00	253,00

1	2	3	4	5	6	7
		(vehicule pentru orice teren)				
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,600	26,03	15,62
	1	Muncitor	h-om	0,186	84,00	15,62
13	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu	m3	1,000	135,24	135,24
	1	Muncitor	h-om	1,610	84,00	135,24
14	33-03-003-1	Instalarea prizei de pamint alungite in soluri cat. 1-4, lungimea razei pina la 10 m	100 m	0,020	1 847,50	36,95
	1	Muncitor	h-om	0,1792	84,00	15,05
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,0186	500,00	9,30
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,0126	1 000,00	12,60
15	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m	buc	4,000	468,04	1 872,16
	1	Muncitor	h-om	3,240	84,00	272,16
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,760	500,00	380,00
	331481	Masini pneumatice tip "ПММ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint	h-ut	2,440	500,00	1 220,00
		<b>Total MONTARE Inclusiv salariu</b>				<b>40 096,37 3 057,87</b>
		<b>3. MATERIALE ANTREPRENOR</b>				
16	01	AMESTEC PIETRIS NISIP	m3	1,000	630,00	630,00
	01	AMESTEC PIETRIS NISIP	m3	1,000	630,00	630,00
17	02	OXIGEN (BUTELII)	buc	1,000	380,00	380,00
	02	OXIGEN (BUTELII)	buc	1,000	380,00	380,00
18	03	PROPAN	buc	5,000	0,00	0,00
19	04	ELECTROZI DE SUDURA	kg	0,500	200,00	100,00
	04	ELECTROZI DE SUDURA	kg	0,500	200,00	100,00
20	05	VOPSEA	kg	0,500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total MATERIALE ANTREPRENOR Inclusiv salariu</b>				<b>1 110,00</b>

		Total	lei	54 930,79
		ASIGURARI SOCIALE SI MEDICALE	24,00 %	1 018,14
		TOTAL	100,00 +	55 948,93
		DEPLASAREA TEHNICII LA OBIECT	6200,00 lei	6 200,00
		TOTAL	100,00 +	62 148,93
		TOTAL	100,00 +	62 148,93
		CHELTUIELI DE REGIE	14,50 %	9 011,59
		TOTAL	100,00 +	71 160,52
		BENEFICIU	6,00 %	4 269,64
		TOTAL	100,00 +	75 430,16
		ADAOS LA SALARIUL TARIFAR	1100,00 lei	1 100,00
		TOTAL	100,00 +	76 530,16
		CHELTUIELI NEPREVAZUTE	1,50 %	1 147,94
		TOTAL FARA TVA	100,00 +	77 678,10
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>77 678,10</b>

Intocmit

  
\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect INLOCUIREA PILONILOR  
INTERMEDIARI LICHIDAREA NEGABARIT  
LEA-330KV CHISINAU-STRASENI  
(N74)(FILIALA C)**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. DEMONTARE</b>				
1	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 1	buc			616,20
	1	Muncitor	h-om	0,5500	84,00	46,20
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,5700	1 000,00	570,00
2	33-01-008-5	Demontarea stilpilor din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de sustinere, autoportanti, tip "П", cu simplu sau dublu circuit, volum pina la 5,6 m3 Коэффициент к трудозатратам=0,70 Коэффициент к машинам=0,70	m3			1 164,17
	1	Muncitor	h-om		84,00	87,50
	021439	Macara pe roti pneumatice la lucrari de alte tipuri de constructii (cu exceptia conductelor principale), 25 t	h-ut		1 200,00	250,00
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut		1 000,00	208,33
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,1000	500,00	35,00
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut		1 200,00	250,00
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut		1 200,00	125,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut		1 000,00	208,33
3	33-01-025-8	Demontarea conductorilor LEA 330 kV (6 conductori), sectiune peste 240 mm2, fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km Коэффициент к трудозатратам=0,70 Коэффициент к машинам=0,70	1 km			15 780,38
	1	Muncitor	h-om		84,00	1 615,38
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut		1 000,00	3 846,15
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut		1 200,00	2 307,69
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut		1 000,00	4 165,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut		1 000,00	3 846,15
4	33-01-026-4	Demontarea a doi conductori de protectie LEA 35-750 kV fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km Коэффициент к трудозатратам=0,60 Коэффициент к машинам=0,60	1 km			6 224,62
	1	Muncitor	h-om		84,00	969,23
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut		1 200,00	923,08
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8100	1 000,00	486,15
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut		1 000,00	3 846,15
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 848,00
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	1,5400	1 200,00	1 848,00
		<b>2. MONTARE</b>				
6	33-01-007-3	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din	buc			886,36

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 4 m, sol cat. 1				
	1	Muncitor	h-om	0,7900	84,00	66,36
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,8200	1 000,00	820,00
7	33-01-008-5	Montarea stlpilor din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de sustinere, autoportanti, tip "Π", cu simplu sau dublu circuit, volum pina la 5,6 m3	m3			3 628,00
	1	Muncitor	h-om		84,00	168,00
	021439	Macara pe roti pneumatice la lucrari de alte tipuri de constructii (cu exceptia conductelor principale), 25 t	h-ut	0,6000	1 200,00	720,00
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	0,6100	1 000,00	610,00
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,1000	500,00	50,00
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut		1 200,00	480,00
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut		1 200,00	1 200,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut		1 000,00	400,00
8	33-01-025-8	Suspendarea conductorilor LEA 330 kV (6 conductori), sectiune peste 240 mm2, fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km	1 km			48 411,54
	1	Muncitor	h-om		84,00	3 230,77
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut		1 000,00	11 538,46
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut		1 200,00	4 615,38
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,9500	1 000,00	5 950,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut		1 000,00	23 076,92
9	33-01-026-4	Suspendarea a doi conductori de protectie LEA 35-750 kV fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km	1 km			13 045,38
	1	Muncitor	h-om		84,00	1 615,38
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	3,0500	1 200,00	3 660,00
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8100	1 000,00	810,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	6,9600	1 000,00	6 960,00
10	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			99,97
	1	Muncitor	h-om	1,1900	84,00	99,97
11	33-01-001-14	Montarea riglelor din beton armat prefabricat la stlpii din beton armat, volum pina la: 0,3 m3	m3			3 790,73
	1	Muncitor	h-om	7,0800	84,00	594,73
	160201	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 5 t	h-ut	2,2800	1 200,00	2 736,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,4600	1 000,00	460,00
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,03
	1	Muncitor	h-om	0,3100	84,00	26,03
13	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stlpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu	m3			135,24
	1	Muncitor	h-om	1,6100	84,00	135,24
14	33-03-003-1	Instalarea prizei de pamint alungite in soluri cat. 1-4, lungimea razei pina la 10 m	100 m			1 847,50
	1	Muncitor	h-om	8,9600	84,00	752,50
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,9300	500,00	465,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,6300	1 000,00	630,00
15	33-03-004-1	Bateria mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m	buc			468,04

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	0,8100	84,00	68,04
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,1900	500,00	95,00
	331481	Masini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint	h-ut	0,6100	500,00	305,00
		<b>3. MATERIALE ANTREPRENOR</b>				
16	01	AMESTEC PIETRIS NISIP	m3			630,00
	01	AMESTEC PIETRIS NISIP	m3	1,0000	630,00	630,00
17	02	OXIGEN (BUTELII)	buc			380,00
	02	OXIGEN (BUTELII)	buc	1,0000	380,00	380,00
18	03	PROPAN	buc			0,00
19	04	ELECTROZI DE SUDURA	kg			200,00
	04	ELECTROZI DE SUDURA	kg	1,0000	200,00	200,00
20	05	VOPSEA	kg			0,00

**APROBAT:**

Intocmit

Investitor

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**INLOCUIREA PILONILOR  
INTERMEDIARI  
LICHIDAREA NEGABARIT  
LEA-330KV CHISINAU-  
STRASENI (N74)(FILIALA C)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 77 678,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	50,5032	84,00	4 242,27
<b>Total manopera</b>						<b>4 242,27</b>

### Materiale:

1.	01	AMESTEC PIETRIS NISIP	m3	1,000	630,00	630,00
2.	02	OXIGEN (BUTELII)	buc	1,000	380,00	380,00
3.	04	ELECTROZI DE SUDURA	kg	0,500	200,00	100,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>1 110,00</b>

### Utilaje de construcții:


1.	021439	Macara pe roți pneumatice la lucrări de alte tipuri de construcții (cu excepția conductelor principale), 25 t	h-ut	4,000	1 200,00	4 800,00
2.	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	8,050	1 000,00	8 050,00
3.	040202	Agregate de sudură mobile, curent nominal de sudură 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	1,6146	500,00	807,30
4.	160201	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 5 t	h-ut	1,254	1 200,00	1 504,80
5.	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	3,000	1 200,00	3 600,00
6.	160402	Mășini de foraj-macara pe automobil, adâncime de foraj 3,5 m	h-ut	2,780	1 000,00	2 780,00
7.	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	8,9786	1 200,00	10 774,32
8.	331481	Mășini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru bătarea în sol a electrozilor legării la pământ	h-ut	2,440	500,00	1 220,00
9.	400002	Autocamion de bord, tonaj până la 8 t	h-ut	2,9669	1 000,00	2 966,90
10.	400311	Autocamioane speciale, tonaj până la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	13,0752	1 000,00	13 075,20
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>49 578,52</b>

Total	lei	54 930,79
ASIGURARI SOCIALE SI MEDICALE	24,00 %	1 018,14
TOTAL	100,00 +	55 948,93
DEPLASAREA TEHNICII LA OBIECT	6200,00 lei	6 200,00
TOTAL	100,00 +	62 148,93
TOTAL	100,00 +	62 148,93
CHELTUIELI DE REGIE	14,50 %	9 011,59
TOTAL	100,00 +	71 160,52
BENEFICIU	6,00 %	4 269,64
TOTAL	100,00 +	75 430,16
ADAOS LA SALARIUL TARIFAR	1100,00 lei	1 100,00
TOTAL	100,00 +	76 530,16
CHELTUIELI NEPREVAZUTE	1,50 %	1 147,94
TOTAL FARA TVA	100,00 +	77 678,10

**Total deviz:**

**77 678,10**

Intocmit

  
\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## CERTIFICAT

Despre calcul adaosului la salariul tarificat (salariu) in locul plaților deplasării, pentru compensarea lucratorilor S.R.L. ENERGO PLUS LC deplasați pentru executarea lucrărilor :  
Inlocuirea pilonilor intermediari defectati LEA 330kV CHISINAU-STRASENI

### LUCRĂRI DEMONTARE/MONTARE

Temei: Hotărârea Guvernului RM №10 din 05.01.12 №632 din 24.08.94

Electromontori

Nr. Lucratori	Cate gori a	Sal.tarifar	50 % adaos	Nr de zile	0,5 tarif	Nr de zile lucra-toare	Pretul, (lei)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	5	5000,00	3100,00	31	100,00	1	300,00
3	4	4400,00	3100,00	31	100,00	1	300,00
<b>TOTAL</b>							<b>600,00</b>

Sofer automacara

1	6	6000,00	3100,00	31	100,00	1	100,00
---	---	---------	---------	----	--------	---	--------

Sofer autoturn

1	6	6000,00	3100,00	31	100,00	1	100,00
---	---	---------	---------	----	--------	---	--------

Tractorist

1	5	5000,00	3100,00	31	100,00	1	100,00
---	---	---------	---------	----	--------	---	--------

Sofer

2	4	4400,00	3100,00	31	100,00	1	100,00
---	---	---------	---------	----	--------	---	--------

Sofer Bur

1	4	4400,00	3100,00	31	100,00	1	100,00
---	---	---------	---------	----	--------	---	--------

**Total = 500,00**

(Echipa va lucra 8 ore/zi - 1zi)

1. **TOTAL: 600,00 + 500,00 = 1100,00 LEI**

Economist SRL "ENERGO PLUS LC"



**Deplasarea mecanismelor speciale la obiectul :**

Inlocuirea pilonilor intermediari defectati

LEA 330kV CHISINAU-STRASENI

Lista tehnicii speciale :

- A. Automacara 25 Tn – 1200,00 lei / h
  - B. Autoturn VT-26 – 1000,00 lei /h
  - C. Masina de foraj MRK-750 - 1000,00 lei / h
  - D. Scania Trailer (Buldo-excavator) – 1000,00 lei / h
  - E. Kamaz 5410 - 1000,00 lei/h
  - F. Kamaz Vahta - 1000,00 lei/h
- 
- 1. Viteza de deplasare mijlocie - 40 km/h
  - 2. Distanța parcursă de la Chisinau pînă la LEA330KV CHISINAU-STRASENI este (tur-retur) 40 km
  - 3.  $40 \text{ km} : 40 \text{ km/h} = 1 \text{ h}$
  - 4.  $(1200+1000+1000+1000+1000) \times 1 \text{ h} = 6200,00 \text{ lei}$

**TOTAL deplasarea mecanismelor special: 6200,00 lei**

Economist SRL "ENERGO PLUS LC"

