

Lucrari exterioare la primaria
Mihailovca

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 59 724 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fatada				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	25,10	17,46 16,21	438,25 406,80
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	25,10	20,39 8,39	511,79 210,60
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,10	97,17 73,20	2 438,93 1 837,20
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,10	24,36 12,00	611,39 301,20
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,10	97,17 73,20	2 438,93 1 837,20
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	25,10	20,39 8,39	511,79 210,60
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	25,10	202,16 73,20	5 074,33 1 837,20

1	2	3	4	5	6	7
Total Fatada						12 025,41
Incluziv salariu						6 640,80
		2. Scara				
8	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	3,00	534,75 531,00	1 604,25 1 593,00
9	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	33,00	28,09 2,71	926,84 89,40
10	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	15,00	208,80 102,00	3 132,00 1 530,00
11	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	3,00	1 586,83 270,00	4 760,50 810,00
12	CI09B	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior , aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala	m2	10,00	865,54 390,00	8 655,43 3 900,00
13	RpCM34 A	Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 15 mm	m2	3,00	945,33 446,94	2 835,99 1 340,83
14	CL21A	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	30,00	111,00 66,00	3 330,00 1 980,00
15		Balusrada Bs -5 (2buc)	buc	1,00	6 000,00 0,00	6 000,00 0,00
16	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate	t	0,02	34 714,00 5 100,00	694,28 102,00

1	2	3	4	5	6	7
		prin sudura				
Total Scara						31 939,29
Incluziv salariu						11 345,23
	Cheltuieli directe	lei				43 965
	Asigurarea sociala	24,00 %				4 317
	Cheltuieli de transport	2,00 %				507
	Total	100,00 +				48 789
	Cheltuieli de regie	1,00 %				488
	Beneficiu	1,00 %				493
	Total	100,00 +				49 770
	TVA	20,00 %				9 954
Total deviz:						59 724
Incluziv salariu						17 986

Intocmit _____ (SRL " Visom Cons ")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (Primaria Mihailovca)
(funcția, semnătura)