

**Gradinita 135, str. M.Sadoveanu,
6/2, Lucrari de reparatii
interioare**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 144 093,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. WC				
		1.1.1. Tavan				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	1,100	5,101 1,050	5,611 1,155
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,100	55,647 42,700	61,212 46,970
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,100	18,088 7,000	19,897 7,700
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	1,100	24,081 19,250	26,489 21,175
5	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,100	15,985 10,500	17,583 11,550

1	2	3	4	5	6	7
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,100	2,900 1,050	3,190 1,155
7	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,100	33,896 24,150	37,286 26,565
		Total Tavan Inclusiv salariu				171,268 116,270
		1.1.2. Pereti				
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,500	56,015 56,000	308,082 308,000
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,500	9,460 9,450	52,030 51,975
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,300	16,000 4,900	180,803 55,370
11	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	11,300	80,754 59,500	912,525 672,350
12	CK18C	Montarea cornier perforat din aluminiu	m	6,300	17,276 9,100	108,837 57,330
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,800	18,088 7,000	104,910 40,600
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,800	55,647 42,700	322,753 247,660
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	5,800	24,082 19,250	139,676 111,650
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,800	2,900 1,050	16,820 6,090

1	2	3	4	5	6	7
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,800	28,986 19,250	168,118 111,650
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,500	15,999 4,900	87,995 26,950
19	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	5,500	181,043 85,750	995,736 471,625
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 398,285 2 161,250
		1.1.3. Pardosele				
20	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	4,300	8,765 8,750	37,690 37,625
21	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,100	56,015 56,000	61,617 61,600
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat	m2	1,100	16,014 4,900	17,615 5,390
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,100	54,603 24,500	60,063 26,950
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat	m2	1,100	16,014 4,900	17,615 5,390
25	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	1,100	222,592 87,500	244,851 96,250
26	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau	m	3,700	54,821 35,000	202,837 129,500

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 16 mp				
		Total Pardosele Inclusiv salariu				642,288 362,705
		1.1.4. Timplarii				
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	14,700 14,700	29,400 29,400
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,000	1 254,507 28,350	2 509,015 56,700
29	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	5,300	42,295 36,400	224,161 192,920
30	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,300	17,274 9,100	91,550 48,230
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,600	16,018 4,900	25,629 7,840
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,600	2,900 1,050	4,640 1,680
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,600	66,500 53,550	106,400 85,680
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,600	18,088 7,000	28,941 11,200
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	1,600	24,083 19,250	38,533 30,800

1	2	3	4	5	6	7
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,600	2,900 1,050	4,640 1,680
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,600	28,986 19,250	46,378 30,800
		Total Timplarii Inclusiv salariu				3 109,287 496,930
		Total WC Inclusiv salariu				7 321,128 3 137,155
		1.2. Cabinet medical (incapere 18)				
		1.2.1. Tavan				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	6,200	5,100 1,050	31,623 6,510
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,200	55,647 42,700	345,011 264,740
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,200	18,088 7,000	112,146 43,400
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	6,200	24,082 19,250	149,309 119,350
42	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,200	15,989 10,500	99,130 65,100
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,200	2,900 1,050	17,980 6,510
44	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,200	33,896 24,150	210,156 149,730

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				965,355 655,340
		1.2.2. Pereti				
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	20,300	9,460 9,450	192,038 191,835
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	20,300	16,002 4,900	324,843 99,470
47	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,300	80,755 59,500	1 639,333 1 207,850
48	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	19,300	17,283 9,100	333,567 175,630
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,600	18,088 7,000	101,293 39,200
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,600	55,647 42,700	311,623 239,120
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	5,600	24,082 19,250	134,860 107,800
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,600	2,900 1,050	16,240 5,880
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,600	28,986 19,250	162,322 107,800
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,700	16,001 4,900	235,208 72,030
55	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format	m2	14,700	181,043 85,750	2 661,332 1 260,525

1	2	3	4	5	6	7
		cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 112,659 3 507,140
		1.2.3. Timplarii				
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,600	14,700 14,700	111,720 111,720
57	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,300	1 254,505 28,350	6 648,877 150,255
58	CK25A	Ferestre confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,300	1 254,502 28,350	2 885,354 65,205
59	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	20,500	42,404 36,400	869,282 746,200
60	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	20,500	17,293 9,100	354,499 186,550
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,600	16,018 4,900	89,701 27,440
62	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2	5,600	186,818 140,000	1 046,181 784,000

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane K=2,000				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,600	2,900 1,050	16,240 5,880
64	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,600	66,500 53,550	372,402 299,880
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,600	18,088 7,000	101,293 39,200
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	5,600	24,082 19,250	134,860 107,800
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,600	2,900 1,050	16,240 5,880
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,600	28,986 19,250	162,322 107,800
		Total Timplarii Inclusiv salariu				12 808,971 2 637,810
		Total Cabinet medical (incapere 18) Inclusiv salariu				19 886,985 6 800,290
		1.3. Cabinet medical (incapere 19) 1.3.1. Tavan				
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	7,200	5,101 1,050	36,724 7,560
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,200	55,647 42,700	400,658 307,440

1	2	3	4	5	6	7
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,200	18,088 7,000	130,234 50,400
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	7,200	24,082 19,250	173,392 138,600
73	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,200	15,989 10,500	115,118 75,600
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,200	2,900 1,050	20,880 7,560
75	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,200	33,896 24,150	244,052 173,880
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 121,058 761,040
		1.3.2. Pereti				
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,500	9,460 9,450	279,070 278,775
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	29,500	16,001 4,900	472,029 144,550
78	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	29,500	80,753 59,500	2 382,199 1 755,250
79	CK18C	Montarea cornir perforat din aluminiu	m	15,200	17,284 9,100	262,714 138,320
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,500	18,088 7,000	533,596 206,500
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	29,500	55,647	1 641,587

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			42,700	1 259,650
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	29,500	24,083 19,250	710,435 567,875
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,500	2,900 1,050	85,550 30,975
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,500	28,986 19,250	855,087 567,875
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 222,267 4 949,770
		1.3.3. Timplarii				
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,000	14,700 14,700	58,800 58,800
86	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,000	1 254,507 28,350	5 018,030 113,400
87	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	10,600	42,405 36,400	449,488 385,840
88	CK18C	Montarea cornier perforat din aluminiu	m	10,600	17,296 9,100	183,334 96,460
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,200	16,018 4,900	51,258 15,680
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,200	2,900 1,050	9,280 3,360

1	2	3	4	5	6	7
91	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,200	66,500 53,550	212,801 171,360
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,200	18,088 7,000	57,882 22,400
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	3,200	24,083 19,250	77,065 61,600
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,200	2,900 1,050	9,280 3,360
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,200	28,986 19,250	92,756 61,600
		Total Timplarii Inclusiv salariu				6 219,974 993,860
		Total Cabinet medical (incapere 19) Inclusiv salariu				14 563,299 6 704,670
		1.4. Cabinet medical (incapere 20) 1.4.1. Tavan				
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	6,000	5,101 1,050	30,603 6,300
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,000	55,647 42,700	333,882 256,200
98	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,000	18,088 7,000	108,528 42,000
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	6,000	24,082 19,250	144,493 115,500

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor				
100	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000	15,988 10,500	95,929 63,000
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,000	2,900 1,050	17,400 6,300
102	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,000	33,896 24,150	203,376 144,900
		Total Tavan Inclusiv salariu				934,211 634,200
		1.4.2. Pereti				
103	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	29,100	11,220 11,200	326,502 325,920
104	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,100	9,460 9,450	275,286 274,995
105	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	29,100	16,001 4,900	465,629 142,590
106	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	29,100	80,759 59,500	2 350,084 1 731,450
107	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	21,100	17,286 9,100	364,731 192,010
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,800	18,088 7,000	141,086 54,600
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,800	55,647 42,700	434,047 333,060

1	2	3	4	5	6	7
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	7,800	24,082 19,250	187,842 150,150
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,800	2,900 1,050	22,620 8,190
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,800	28,986 19,250	226,090 150,150
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	21,300	16,001 4,900	340,818 104,370
114	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	21,300	181,043 85,750	3 856,216 1 826,475
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 990,951 5 293,960
		1.4.3. Pardosele				
115	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,000	16,490 16,100	115,430 112,700
116	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,700	120,430 119,700	84,301 83,790
117	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	14,500	20,456 1,574	296,612 22,820
118	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,700	1 218,569 320,250	852,998 224,175

1	2	3	4	5	6	7
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,000	54,646 24,500	382,521 171,500
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat	m2	7,000	16,001 4,900	112,010 34,300
121	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	7,000	222,591 87,500	1 558,136 612,500
122	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	11,000	54,833 35,000	603,167 385,000
		Total Pardosele Inclusiv salariu				4 005,175 1 646,785
		1.4.4. Timplarii				
123	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	14,700 14,700	27,930 27,930
124	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	1 254,501 28,350	2 383,551 53,865
125	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	5,100	42,355 36,400	216,011 185,640
126	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,100	17,282 9,100	88,140 46,410
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,500	16,009 4,900	24,014 7,350
128	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	1,500	186,818 140,000	280,227 210,000

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane K=2,000				
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,500	2,900 1,050	4,350 1,575
130	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,500	66,500 53,550	99,750 80,325
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,500	18,088 7,000	27,132 10,500
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	1,500	24,082 19,250	36,123 28,875
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,500	2,900 1,050	4,350 1,575
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,500	28,986 19,250	43,479 28,875
		Total Timplarii Inclusiv salariu				3 235,057 682,920
		Total Cabinet medical (incapere 20) Inclusiv salariu				17 165,394 8 257,865
		1.5. Cabinet medical (incapere 21) 1.5.1. Tavan				
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	2,300	5,100 1,050	11,731 2,415
136	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,300	55,647 42,700	127,989 98,210

1	2	3	4	5	6	7
137	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,300	18,088 7,000	41,602 16,100
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	2,300	24,082 19,250	55,388 44,275
139	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,300	15,988 10,500	36,773 24,150
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,300	2,900 1,050	6,670 2,415
141	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,300	33,896 24,150	77,960 55,545
		Total Tavan Inclusiv salariu				358,113 243,110
		1.5.2. Pereti				
142	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,800	56,015 56,000	716,992 716,800
143	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,800	9,460 9,450	121,088 120,960
144	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,900	16,001 4,900	302,414 92,610
145	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,900	80,753 59,500	1 526,228 1 124,550
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,900	16,001 4,900	302,414 92,610
147	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu	m2	18,900	181,043 85,750	3 421,713 1 620,675

1	2	3	4	5	6	7
		placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
		Total Pereți Inclusiv salariu				6 390,849 3 768,205
		1.5.3. Pardosele				
148	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	6,700	8,765 8,750	58,725 58,625
149	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,300	56,015 56,000	128,834 128,800
150	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat	m2	2,300	15,996 4,900	36,790 11,270
151	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m2	2,300	54,687 24,500	125,779 56,350
152	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat	m2	2,300	15,996 4,900	36,790 11,270
153	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	2,300	222,591 87,500	511,959 201,250
154	CG18A1	Plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp	m	6,700	54,826 35,000	367,337 234,500
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 266,214 702,065
		1.5.4. Timplarii				
155	RpCO56A	Demontări: timplarie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,200	14,700 14,700	32,340 32,340
156	CK25A	Uși confecționate din profile din	m2	2,200	1 254,508	2 759,917

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			28,350	62,370
157	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	5,700	42,391 36,400	241,630 207,480
158	CK18C	Montarea cornier perforat din aluminiu	m	5,700	17,299 9,100	98,606 51,870
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,700	16,010 4,900	27,217 8,330
160	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,700	93,409 70,000	158,796 119,000
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,700	2,900 1,050	4,930 1,785
162	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,700	66,500 53,550	113,050 91,035
163	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,700	18,088 7,000	30,750 11,900
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	1,700	24,082 19,250	40,939 32,725
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,700	2,900 1,050	4,930 1,785
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	1,700	28,986	49,277

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			19,250	32,725
		Total Timplarii Inclusiv salariu				3 562,382 653,345
		Total Cabinet medical (incapere 21) Inclusiv salariu				11 577,558 5 366,725
		1.6. Cabinet director				
		1.6.1. Tavan				
167	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,900	239,835 77,000	3 333,706 1 070,300
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 333,706 1 070,300
		1.6.2. Pereti				
168	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	42,700	11,220 11,200	479,094 478,240
169	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	42,700	9,460 9,450	403,942 403,515
170	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	4,000	44,800 44,800	179,200 179,200
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,700	16,002 4,900	683,275 209,230
172	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	42,700	80,757 59,500	3 448,327 2 540,650
173	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	23,600	17,291 9,100	408,064 214,760
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,700	18,088 7,000	772,358 298,900

1	2	3	4	5	6	7
175	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,700	55,647 42,700	2 376,126 1 823,290
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	42,700	24,082 19,250	1 028,320 821,975
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,700	2,900 1,050	123,830 44,835
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,700	28,986 19,250	1 237,703 821,975
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 140,239 7 836,570
		1.6.3. Pardosele				
179	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	16,100	8,765 8,750	141,117 140,875
180	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	13,900	23,227 3,500	322,862 48,650
181	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	13,900	16,866 14,000	234,444 194,600
182	RpCK28B	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din rasinoase Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,040	m	16,100	71,029 22,050	1 143,569 355,005
183	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	16,100	2,901 1,750	46,707 28,175
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 888,699 767,305
		Total Cabinet director Inclusiv salariu				16 362,644 9 674,175
		1.7. Obiecte sanitare si retele ingineresti interioare				
184	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	38,500	38,500

1	2	3	4	5	6	7
					38,500	38,500
185	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,000	30,800 30,800	30,800 30,800
186	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm Material marunt (codez 100, dicloretan, etc)=1,050	m	8,500	76,044 57,750	646,371 490,875
187	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	14,000	22,078 10,150	309,086 142,100
188	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,045	m	6,200	42,125 20,300	261,174 125,860
189	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	8,000	30,018 15,050	240,144 120,400
190	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc	1,000	1 490,207 164,500	1 490,207 164,500
191	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	963,167 64,750	963,167 64,750
192	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de	buc	1,000	148,637	148,637

1	2	3	4	5	6	7
		inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,005			36,750	36,750
193	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 16 mm, inclusiv	buc	8,000	7,757 5,250	62,056 42,000
194	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	3,000	68,302 6,300	204,906 18,900
195	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	1,000	144,245 4,550	144,245 4,550
		Total Obiecte sanitare si retele ingineresti interioare Inclusiv salariu				4 539,293 1 279,985
		<i>Total</i>	lei			91 416,301
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>		22,50 %		9 274,695
		<i>Transport</i>		4,00 %		2 006,851
		<i>Achizitionare-depozitare</i>		0,50 %		250,856
		<i>Total 1</i>		100,00 +		102 948,703
		<i>Cheltuieli de regie</i>		4,00 %		4 117,948
		<i>Total 2</i>		100,00 +		107 066,651
		<i>Beneficiu de deviz</i>		2,00 %		2 141,333
		<i>Total 3</i>		100,00 +		109 207,984
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				109 207,984 41 220,865
		2. Electricitatea				
196	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	7,700 7,700	46,200 46,200
197	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	6,000	1,750 1,750	10,500 10,500

1	2	3	4	5	6	7
198	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	2,100 2,100	16,800 16,800
199	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,050	buc	12,000	413,507 8,050	4 962,090 96,600
200	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	6,000	39,502 9,450	237,010 56,700
201	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,000	49,363 10,850	592,357 130,200
202	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	120,000	29,984 11,900	3 598,060 1 428,000
		<i>Total</i>	lei			9 463,017
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>		22,50 %		401,625
		<i>Transport</i>		4,00 %		307,121

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Achizitionare-depozitare</i>	0,50 %			38,390
		<i>Total 1</i>	100,00 +			10 210,153
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25,00 %			446,250
		<i>Total 2</i>	100,00 +			10 656,403
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			213,128
		<i>Total 3</i>	100,00 +			10 869,531
		Total Electricitatea Inclisiv salariu				10 869,531 1 785,000

		Total	lei			120 077,62
		TVA	20,00 %			24 015,52
		Total deviz: Inclisiv salariu				144 093,14
						43 005,92

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)