

Formularul nr. 1

Obiectivul: r-nul Cimisia

Obiectul: s.Gradiste. r Cimisia

Devizul: Amenajarea scuarului cu teren de joaca pentru copii.Lucrari de constructie

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.3.19

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Lucrari de terasament.		
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100m3	1,52
2	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km.	t	243
		TOTAL Lucrari de terasament.		
		Imbracaminte din pavaj.		
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	6,5
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv .	100m3	0,74
5	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare.	m2	185
6	DE11A	Borduri mici, 80x200x1000. prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. Beton 9.12m3	m	190
7	DE18A	Pavaje vibropresate 100x200 de doua culori grosimea 40mm.executate din placi de trotuare din beton asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	185
		TOTAL Imbracaminte din pavaj.		
		Restaurarea bordurii din beton.		
8	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu .	m3	2,52
9	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate.	kg	122
10	CB03A1	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 27 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	22,8

11	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C25/30(Bordura din beton)	m3	2,28
		TOTAL Restaurarea bordurii din beton.		
		Amenajarea spatiului de joaca.		
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv .	100m3	0,42
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris de riu fractia 4x8mm.h-15cm	m3	31,5
		TOTAL Amenajarea spatiului de joaca.		
		EuroGard		
14	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor.	m3	0,8
15	CO06A	Imprejmuiri din plasa (Panou Tip eurogard dimensiuni L2.5mx3.8mm,h 0.7m) pe stilpi din otel zincat 40x40x2 montati la distanta 2.5 m)	buc	4
16	RpDE12A	Montarea stilpi din otel zincat 40x40x2 L=1m.pentru Eurogard.(se modifica Coeficient la beton din 0.25 in 0.128)	buc	6
		TOTAL EuroGard		
		Amenajarea spatii verzi.		
17	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Incarcare Ciornoziom)	100m3	0,54
18	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.(Transportare Ciornoziom)	t	74,55
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0,54
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	54
		TOTAL Amenajarea spatii verzi.		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

