

**Servicii de reparatie a
drumurilor Reparatia str.Uliana
Gromova pe suprafata de 3533
m2 si str.Luceafarul pe suprafata
de 1260 m2 VA strat 15 cm**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № OFERTA
Servicii de reparatie a drumurilor

Valoarea de deviz 264 366,37 lei

Intocmit in prețuri curente 17.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Uliana Gromova				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	5,3000	1 985,50 0,00	10 523,15 0,00
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,3000	1 144,52 0,00	6 065,96 0,00
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	9,1800	1 713,60 0,00	15 730,85 0,00
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	770,0000	32,00 0,00	24 640,00 0,00
5	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	523,0000	164,58 41,60	86 075,34 21 756,80
		<i>Total</i>	lei			143 035,30

1	2	3	4	5	6	7
		Total str.Uliana Gromova Inclusiv salariu				143 035,30 21 756,80
		2. str . Luceafarul				
6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,8900	1 985,50 0,00	3 752,60 0,00
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,8900	1 144,52 0,00	2 163,15 0,00
8	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	3,2700	1 713,60 0,00	5 603,47 0,00
9	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	250,0000	32,00 0,00	8 000,00 0,00
10	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	184,0000	164,58 41,60	30 282,72 7 654,40
		<i>Total</i>	lei			49 801,94
		Total str . Luceafarul Inclusiv salariu				49 801,94 7 654,40

		Total	lei	192 837,24
		Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %	7 058,69
		Cheltuieli de regie (VR+Asigur) * 7 %	7 %	13 992,72
		Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu) * 3 %	3 %	6 416,66
		TVA (VR+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	44 061,06
		Total deviz: Inclusiv salariu		264 366,37 29 411,20

Intocmit

P.Plamadeala

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Servicii de reparatie a
drumurilor Reparatie str.Uliana
Gromova pe suprafata de 3533
m2 si str.Luceafarul pe suprafata
de 1260 m2 VA strat 15 cm**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № OFERTA
Servicii de reparatie a drumurilor

Valoarea de deviz 264 366,37 lei

Intocmit in prețuri curente 17.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № OFERTA:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	565,6000	52,00	29 411,20
		Total manopera				29 411,20

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	72,1140	0,00	0,00
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	897,8900	0,00	0,00
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	181,6990	0,00	0,00
4.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	176,7500	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				0,00

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	55,6499	550,00	30 607,45
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	182,4060	360,00	65 666,16
3.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	8,5705	360,00	3 085,38
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	11,4321	300,00	3 429,63
5.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	59,2620	360,00	21 334,32
6.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	8,5705	200,00	1 714,10
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	65,2800	500,00	32 640,00
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	17,6750	280,00	4 949,00

		Total utilaje de construcții				163 426,04
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-------------------

Total		lei				192 837,2 4
Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %		24 %				7 058,69
Cheltuieli de regie (VR+Asigur) * 7 %		7 %				13 992,72
Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu) * 3 %		3 %				6 416,66
TVA (VR+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %		20 %				44 061,06

Total deviz:

**264 366,3
7**

Intocmit

P.Plamadeala

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Servicii de reparatie a drumurilor
Reparatia str.Uliana Gromova pe suprafata de
3533 m2 si str.Luceafarul pe suprafata de 1260
m2 VA strat 15 cm**

Investitor Primaria Iargara

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Uliana Gromova				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 985,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
		<i>Total</i>	lei			10 523,15
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 144,52 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	360,00	429,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
		<i>Total</i>	lei			6 065,96
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			1 713,60 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	360,00	1 713,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			15 730,85
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			32,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	500,00	32,00
		<i>Total</i>	lei			24 640,00
5	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			164,58
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	52,00	41,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	0,00	0,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	0,00	0,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	360,00	92,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			86 075,34
		2. str . Luceafarul				
6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 985,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
		<i>Total</i>	lei			3 752,60
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 144,52
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	360,00	429,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
		<i>Total</i>	lei			2 163,15
8	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			1 713,60
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	360,00	1 713,60
		<i>Total</i>	lei			5 603,47
9	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			32,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	500,00	32,00
		<i>Total</i>	lei			8 000,00
10	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			164,58
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	52,00	41,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	0,00	0,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	0,00	0,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	360,00	92,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			30 282,72

APROBAT:

Intocmit
P.Plamadeala

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.