

# Lucrari de amenajare si constructia pavilionului la Gradinita nr.6 din or. Singerei

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 281 480,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Pavilion</b>				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	1,50	65,71 65,71	98,57 98,57
2	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	19,00	34,90 5,72	663,04 108,76
3	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	22,00	34,05 4,87	749,02 107,06
4	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	1,50	2 252,47 373,87	3 378,70 560,80
5	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati in inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,40	37 252,12 1 529,47	14 900,85 611,79
6	RCsP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane,	kg	1 113,00	38,17 2,26	42 480,79 2 515,96

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura				
7	CN27A21	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual. Pentru vopsitorie executata la sol , pentru primul strat de miniu de plumb	t	1,50	2 199,89 569,30	3 299,84 853,95
8	CN27B22	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate mecanizat. Pentru vopsitorie executata la sol, pentru aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb	t	1,50	2 054,54 357,44	3 081,81 536,16
9	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	24,00	486,76 80,72	11 682,32 1 937,32
10	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale	m2	24,00	139,31 76,47	3 343,51 1 835,35
11	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	33,00	480,68 131,70	15 862,59 4 346,21
12	RpCI33A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii	m2	25,00	427,87 86,67	10 696,82 2 166,73
<b>Total Pavilion</b>						<b>110 237,86</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>15 678,66</b>
<b>2. Amenajare teritoriu</b>						
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	240,00	93,76 ----- 25,49	22 501,44 ----- 6 117,84
14	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	120,00	324,26 ----- 88,71	38 911,05 ----- 10 645,05
<b>Total Amenajare teritoriu</b>						<b>61 412,49</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>16 762,89</b>
Cheltuieli directe			lei		171 650,35	
ASM			24,00 %		7 785,97	
Transport			10,00 %		13 829,95	
Regie			14,50 %		28 023,61	
Beneficiu			6,00 %		13 277,40	
Total			100,00 +		234 567,28	
TVA			20,00 %		46 913,45	

**Total deviz:** **281 480,73**  
**Inclusiv salariu** **32 441,55**

Intocmit Hadîrcă Constantin  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)