


1	2	3	4	5	6	7
	26611128006	pavaj vibropresat tip "caramida"culoare sura 10x20cm, h=6.0cm	m2	1,0150	150,00	152,25
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,30	18,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	260,00	1,30
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	260,00	11,13
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	125,00	2,50
8	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare	100 m3			1.732,80
						360,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	82,00	360,80
	295227004019	Placa vibratoare	h-ut	4,9000	280,00	1.372,00
		3. Ajustarea capacelor in fintini				
9	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			111,60
						98,40
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	82,00	98,40
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	60,00	13,20
10	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (ridicare fintinilor) 30buc	m3			2.165,11
						261,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	82,00	261,59
	2663102101620	Beton C16/20	m3	1,0200	1.370,00	1.397,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	8.333,00	307,76
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,36
11	AcE10A	Montarea elemente din beton armat prefabricat CTO-1	m3			2.742,10
						869,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	82,00	590,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	82,00	278,80
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	7.500,00	913,75
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1.050,00	10,68
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	28,00	2,27
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	7.500,00	30,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	450,00	916,20
12	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat CTO-1	buc			250,00
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem K110-1(0,02 m3)	buc	1,0000	250,00	250,00
13	AcE07C	Montarea capacelor din fonta (de la demontare)	buc			113,03
						67,24
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	82,00	67,24
	287527420000	Capac cu rama (de la demontare)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,30	31,67
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	260,00	13,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	25,00	0,33

APROBAT:

Intocmit

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.