

Lucrări de amenajare a străzii Constantin Stamati, satul Tipala ,rnul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 322 796,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,500	92,40 0,00	600,60 0,00
2	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	6,500	44,15 0,00	287,00 0,00
3	DA12B	Strat de baza din materiale granulare fr.0-32, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30 -0,07m	m3	45,500	919,93 39,00	41 856,99 1 774,50
4	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,390	12 628,31 0,00	4 925,04 0,00
5	DB16H	Amenjarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA16 rul, SM EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (a/b conform proiect 0.0974tn/m2) k=1,5	m2	650,000	311,17 4,88	202 261,75 3 168,75

	Total	lei	249 931,38
	Asigurarea sociala	24 %	1 186,38
	Total		251 117,76
	Cheltuieli de regie	4 %	10 044,72
	Total		261 162,48
	Beneficiu de deviz	3 %	7 834,87
	Total		268 997,35

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			53 799,47
		Total deviz:				322 796,82
		Inclusiv salariu				4 943,25

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de amenajare a străzii Constantin Stamatii,
satul Tipala ,rnul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 322 796,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-01-2018:						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	27,300	65,00	1 774,50
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	48,750	65,00	3 168,75
Total manopera						4 943,25

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul	t	94,965	2 000,00	189 930,00
2.	1411122201646-832	Piatra sparta GA85 LA30 0-32mm	m3	9,236	510,00	4 710,36
3.	1411122201672-32613	Piatra sparta GA LA30 0-32mm	m3	55,464	510,00	28 286,64
4.	23203226000401	Bitum	t	0,402	12 100,00	4 864,20
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,825	23,00	156,98
Total materiale de construcții						227 948,18

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,117	520,00	60,84
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,179	700,00	2 225,30
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,236	450,00	2 356,20
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,975	450,00	7 638,75
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,236	850,00	4 450,60
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,682	452,00	308,26
Total utilaje de construcții						17 039,95

Total	lei	249 931,38
Asigurarea sociala	24 %	1 186,38
Total		251 117,76
Cheltuieli de regie	4 %	10 044,72
Total		261 162,48
Beneficiu de deviz	3 %	7 834,87
Total		268 997,35
TVA	20 %	53 799,47

Total deviz: 322 796,82

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de amenajare a străzii
Constantin Stamati, satul Tipala ,rnul
Ialoveni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			92,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	700,00	92,40
		<i>Total</i>	lei			600,60
2	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			44,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,063	700,00	44,15
		<i>Total</i>	lei			287,00
3	DA12B	Strat de baza din materiale granulare fr.0-32, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30 -0,07m	m3			919,93
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	65,00	39,00
	1411122201646-832	Piatra sparta GA85 LA30 0-32mm	m3	0,203	510,00	103,52
	1411122201672-32613	Piatra sparta GA LA30 0-32mm	m3	1,219	510,00	621,68
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	23,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	700,00	29,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	452,00	6,77
		<i>Total</i>	lei			41 856,99
4	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6l/mp, sau emulsii bituminoase conform SM SR EN 13808	t			12 628,31
	23203226000401	Bitum	t	1,030	12 100,00	12 472,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	520,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			4 925,04
5	DB16H	Amenjarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA16 rul, SM EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (a/b conform proiect 0.0974tn/m2) k=1,5	m2			311,17
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	65,00	4,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul	t	0,0974	2 000,00	292,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	3,62
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	3,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,00	6,85
		<i>Total</i>	lei			202 261,75

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.