

Centralizator

Nº d/o	Denumirea lucrărilor	Suma fără TVA, lei	TVA, lei	Suma inclusiv TVA, lei
1	Lucrari de reparatie curenta, cu adaos de material a strazii Livezilor din satul Slobozia r-nul Stefan Voda latimea de 3 metri pentru ca asa e pus pietrisul de desupt	57 862,72	11 572,54	69 435,26
2	Lucrari de reparatie curenta, cu adaos de material pe jumate de drum strada Corneenco o portiune de 200 m din satul Slobozia, r-nul Stefan Voda latimea de 3 metri pentru ca asa e pus pietrisul de desupt	45 751,79	9 150,36	54 902,15
3	Lucrari de reparatie curenta, cu adaos de material a strazii Trandafirilor din satul Slobozia r-nul Stefan Voda latimea de 3,5-4 metri	276 385,49	55 277,10	331 662,59
Total		380 000,00	76 000,00	456 000,00

Formular Nr.7
WinCmeta

Lucrari de reparatie curenta, cu adaos de material a strazii Livezilor din satul Slobozia r-nul Stefan Voda latimea de 3 metri pentru ca asa e pus pietrisul de desupt

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 69 435,26 lei

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pregatirea platformei				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,542	118,80 0,00	895,99 0,00
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Indreptarea pietrilor mari	100 m3	0,10	2 146,50 0,00	214,65 0,00
3	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	7,542	5 795,92 527,87	43 712,85 3 981,18
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la	100 m3	0,20	69,50	13,90

1	2	3	4	5	6	7
		transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II			0,00	0,00
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,50	170,10 0,00	425,25 0,00
6	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica 0-10 mm	m3	11,00	564,25 29,33	6 206,71 322,59
		<i>Total</i>	lei			51 469,35
		Total Pregatirea platformei Inklusiv salariu				51 469,35 4 303,77

		Total	lei	51 469,35
		Asigurari sociale si medicale	24 %	1 032,90
		Total		52 502,25
		Cheltuieli de regie	7 %	3 675,15
		Total		56 177,40
		Beneficiu de deviz	3 %	1 685,32
		Total		57 862,72
		TVA	20 %	11 572,54
		Total deviz: Inklusiv salariu		69 435,26 4 303,77

Lucrari de reparatie curenta, cu adaos de material a strazii Livezilor din satul Slobozia r-nul Stefan Voda latimea de 3 metri pentru ca asa e pus pietrisul de desupt

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 69 435,26 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	45,49	94,60	4 303,77
Total manopera						4 303,77

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	18,86	10,00	188,55
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	41,48	541,67	22 470,31
3.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	8,67	541,67	4 698,07

4.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	11,09	402,50	4 462,92
5.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,55	10,00	5,50
Total materiale de construcții						31 825,35

Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	2,93	900,00	2 633,67
2.	29522200003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,47	900,00	1 321,24
3.	2952240004001	Compactor static tractat fără tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	6,20	400,00	2 479,81
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	16,14	400,00	6 455,95
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	2,55	400,00	1 020,80
6.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,85	450,00	381,15
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,48	450,00	214,65
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,03	450,00	12,60
9.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,54	450,00	240,97
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,06	250,00	13,75
11.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	2,26	250,00	565,65
Total utilaje de construcții						15 340,23

Total	lei	51 469,35
Asigurari sociale și medicale	24 %	1 032,90
Total		52 502,25
Cheltuieli de regie	7 %	3 675,15
Total		56 177,40
Beneficiu de deviz	3 %	1 685,32
Total		57 862,72
TVA	20 %	11 572,54

Total deviz:

69 435,26

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrări de reparație curentă, cu adaos de material a străzii Livezilor din satul Slobozia r-nul Stefan Voda lățimea de 3 metri pentru ca așa e pus pietrisul de deșupt **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Pregătirea platformei						
1	DH02B	Scarificarea usoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,80
	29522200003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	118,80
		<i>Total</i>	lei			895,99
2	TsC02D1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în	100 m3			2 146,50

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Indreptarea pietrilor mari				0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,50
		<i>Total</i>	lei			214,65
3	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			5 795,92
						527,87
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	94,60	527,87
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	541,67	622,92
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	541,67	2 979,19
	1212121212121	apa	m3	2,5000	10,00	25,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	250,00	75,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	450,00	31,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	400,00	856,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	400,00	328,80
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	900,00	349,20
		<i>Total</i>	lei			43 712,85
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			69,50
						0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	541,67	6,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	450,00	63,00
		<i>Total</i>	lei			13,90
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			170,10
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	900,00	170,10
		<i>Total</i>	lei			425,25
6	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica 0-10 mm	m3			564,25
						29,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	94,60	29,33
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	402,50	405,72
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	400,00	92,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	450,00	34,65
		<i>Total</i>	lei			6 206,71

**Lucrari de reparatie curenta, cu adaos de material pe
jumate de drum strada Corneenco o portiune de 200 m
din satul Slobozia, r-nul Stefan Voda latimea de 3 metri
pentru ca asa e pus pietrisul de desupt**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 54 902,15 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pregatirea platformei				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,00	118,80 0,00	712,80 0,00
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Indreptarea pietrilor mari	100 m3	0,08	2 146,50 0,00	171,72 0,00
3	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	6,00	5 795,92 527,87	34 775,54 3 167,21
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,18	69,50 0,00	12,51 0,00
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,00	170,10 0,00	510,30 0,00
6	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica 0-20 mm	m3	8,00	564,25 29,33	4 513,97 234,61
		<i>Total</i>	lei			40 696,84
		Total Pregatirea platformei Inclusiv salariu				40 696,84 3 401,82
		Total	lei			40 696,84

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale si medicale	24 %			816,44
		Total				41 513,28
		Cheltuieli de regie	7 %			2 905,93
		Total				44 419,21
		Beneficiu de deviz	3 %			1 332,58
		Total				45 751,79
		TVA	20 %			9 150,36
		Total deviz:				54 902,15
		Inclusiv salariu				3 401,82

Lucrari de reparatie curenta, cu adaos de material pe jumate de drum strada Corneenco o portiune de 200 m din satul Slobozia, r-nul Stefan Voda latimea de 3 metri pentru ca asa e pus pietrisul de desupt

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 54 902,15 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	35,96	94,60	3 401,82
		Total manopera				3 401,82

Material:

1.	1212121212121	apa	m3	15,00	10,00	150,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	33,00	541,67	17 876,28
3.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	6,90	541,67	3 737,52
4.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	8,06	402,50	3 245,76
5.	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,40	10,00	4,00
		Total materiale de construcții				25 013,56

Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	2,33	900,00	2 095,20
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,36	900,00	1 223,10
3.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	4,93	400,00	1 972,80
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	12,84	400,00	5 136,00
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,86	400,00	742,40
6.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,62	450,00	277,20
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,38	450,00	171,72
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,03	450,00	11,34
9.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,43	450,00	191,70
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,04	250,00	10,00

11.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	1,80	250,00	450,00
Total utilaje de construcții						12 281,46

Total	lei	40 696,84
Asigurari sociale si medicale	24 %	816,44
Total		41 513,28
Cheltuieli de regie	7 %	2 905,93
Total		44 419,21
Beneficiu de deviz	3 %	1 332,58
Total		45 751,79
TVA	20 %	9 150,36

Total deviz:

54 902,15

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie curenta, cu adaos de material pe jumate de drum strada Corneenco o portiune de 200 m din satul Slobozia, r-nul Stefan Voda latimea de 3 metri pentru ca asa e pus pietrisul de desupt

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pregătirea platformei				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	118,80
		<i>Total</i>	lei			712,80
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Indreptarea pietrilor mari	100 m3			2 146,50
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,50
		<i>Total</i>	lei			171,72
3	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			5 795,92
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	94,60	527,87
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	541,67	622,92
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	541,67	2 979,18
	1212121212121	apa	m3	2,5000	10,00	25,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	250,00	75,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	450,00	31,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	400,00	856,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	400,00	328,80
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	900,00	349,20
		<i>Total</i>	lei			34 775,54
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			69,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	541,67	6,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	450,00	63,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			12,51
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			170,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	900,00	170,10
		<i>Total</i>	lei			510,30
6	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica 0-20 mm	m3			564,25 29,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	94,60	29,33
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	402,50	405,72
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	400,00	92,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	450,00	34,65
		<i>Total</i>	lei			4 513,97

Lucrari de reparatie curenta, cu adaos de material a strazii Trandafirilor din satul Slobozia r-nul Stefan Voda latimea de 3,5-4 metri
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 331 662,59 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pregatirea platformei				
1	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,90	69,50 0,00	62,55 0,00
2	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,64	118,80 0,00	2 452,03 0,00
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Indreptarea pietrilor mari	100 m3	0,20	2 146,50 0,00	429,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 943,88
		Total Pregatirea platformei				2 943,88

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2. Impetruirea				
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	165,00	1 067,68 75,68	176 166,76 12 487,20
5	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	9,64	5 795,92 527,87	55 872,71 5 088,65
6	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica 0-10 mm	m3	11,00	564,25 29,33	6 206,71 322,59
		<i>Total</i>	lei			238 246,18
		Total Impetruirea Inclusiv salariu				238 246,18 17 898,44
		3. Amenajarea acostamentelor				
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,64	170,10 0,00	3 510,86 0,00
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,032	1 728,70 0,00	1 784,02 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 294,88
		Total Amenajarea acostamentelor Inclusiv salariu				5 294,88

		Total	lei	246 484,94
		Asigurari sociale si medicale	24 %	4 295,63
		Total		250 780,57
		Cheltuieli de regie	7 %	17 554,64
		Total		268 335,21
		Beneficiu de deviz	3 %	8 050,06
		Total		276 385,49
		TVA	20 %	55 277,10
		Total deviz: Inclusiv salariu		331 662,59 17 898,44

**Lucrari de reparatie curenta, cu adaos de material
a strazii Trandafirilor din satul Slobozia r-nul
Stefan Voda latimea de 3,5-4 metri**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 331 662,59 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	189,20	94,60	17 898,43
Total manopera						17 898,44

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	24,10	10,00	241,00
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	16,83	541,67	9 116,31
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	209,55	541,67	113 506,95
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	53,03	541,67	28 725,19
5.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	11,09	541,67	6 004,95
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	42,41	385,51	16 347,55
7.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	11,09	402,50	4 462,92
8.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	41,80	10,00	418,00
Total materiale de construcții						178 822,88

Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	3,74	900,00	3 366,29
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,56	900,00	12 199,90
3.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	7,92	400,00	3 169,63
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	20,63	400,00	8 251,84
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	45,12	400,00	18 048,80
6.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,23	400,00	492,06
7.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,85	450,00	381,15
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,95	450,00	429,30
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,64	450,00	738,40
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,13	450,00	56,70
11.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,68	450,00	308,00
12.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,23	450,00	553,56
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,18	250,00	1 045,00
14.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	2,89	250,00	723,00
Total utilaje de construcții						49 763,62

Total	lei	246 484,94
-------	-----	------------

Asigurari sociale si medicale	24 %	4 295,63
Total		250 780,57
Cheltuieli de regie	7 %	17 554,64
Total		268 335,21
Beneficiu de deviz	3 %	8 050,06
Total		276 385,49
TVA	20 %	55 277,10

Total deviz:

331 662,59

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie curenta, cu adaos de Investitor material a strazii Trandafirilor din satul Slobozia r-nul Stefan Voda latimea de 3,5-4 metri

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pregătirea platformei				
1	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			69,50 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	541,67	6,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	450,00	63,00
		<i>Total</i>	lei			62,55
2	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	118,80
		<i>Total</i>	lei			2 452,03
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Indreptarea pietrilor mari	100 m3			2 146,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,50
		<i>Total</i>	lei			429,30
		2. Impetruirea				
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			1 067,68 75,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	94,60	75,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	385,51	99,08
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	541,67	55,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	541,67	687,92
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	10,00	2,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
		<i>Total</i>	lei			176 166,76
5	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			5 795,92

1	2	3	4	5	6	7
						527,87
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	94,60	527,87
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	541,67	622,92
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	541,67	2 979,18
	1212121212121	apa	m3	2,5000	10,00	25,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	250,00	75,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	450,00	31,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	400,00	856,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	400,00	328,80
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	900,00	349,20
		<i>Total</i>	lei			55 872,71
6	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica 0-10 mm	m3			564,25 ----- 29,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	94,60	29,33
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	402,50	405,72
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	400,00	92,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	450,00	34,65
		<i>Total</i>	lei			6 206,71
		3. Amenajarea acostamentelor				
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			170,10 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	900,00	170,10
		<i>Total</i>	lei			3 510,86
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 728,70 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,00	715,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	450,00	536,40
		<i>Total</i>	lei			1 784,02