

**Текущий ремонт группы
"Смешарики" детсада №6
"Золотой ключик" мун.
Чадыр-Лунга**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

**Текущий ремонт группы "Смешарики" детсада №6 "Золотой ключик" мун.
Чадыр-Лунга**

Valoarea de deviz 331 470,00 lei

Intocmit in prețuri curente 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1.Демонтажные работы				
		1.1.1. Двери, окна				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери)	m2	10,500	25,200 25,200	264,600 264,600
2	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: столярные изделия (окно в санузле)	m2	0,750	25,280 25,280	18,960 18,960
3	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi.) (Разборка: столярные изделия (двери мебельные от ниши)	m2	3,200	25,200 25,200	80,640 80,640
		Total 1.1.1. Двери, окна Inclusiv salariu				364,200 364,200
		1.1.2. Отопление				
4	RpIB12D	Demontari aeroterme de perete, de plafon cu greutatea de 100-400 kg, functionind cu apa calda (Снятие бойлера с последующим обратным монтажом)	buc	2,000	241,200 241,200	482,400 482,400
5	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов)	buc	6,000	7,200 7,200	43,200 43,200

1	2	3	4	5	6	7
6	RpIC19B	Demontarea teviilor negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m	21,500	25,777 22,800	554,202 490,200
		Total 1.1.2. Отопление				1 079,802
		Inclusiv salariu				1 015,800
		1.1.3. Сантехника				
7	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) санузел №1	buc	2,000	57,000 57,000	114,000 114,000
8	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile (Снятие душевых поддон, включая принадлежности) санузел №1	buc	1,000	78,000 78,000	78,000 78,000
		Total 1.1.3. Сантехника				192,000
		Inclusiv salariu				192,000
		1.1.4. Полы				
9	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка - полов из ковра из ПВХ.) раздевалка и группа	m2	73,490	29,611 27,600	2 176,095 2 028,360
10	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de ceramice (Разборка холодных полов из керамических плитки.) санузел №1	m2	6,000	49,900 46,800	299,400 280,800
		Total 1.1.4. Полы				2 475,495
		Inclusiv salariu				2 309,160
		1.1.5. Стены				
11	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor (Снятие обоев бумаги) Раздевалка и группа	m2	129,390	20,480 19,200	2 649,932 2 484,300
12	RpCM33 A	Demontarea placajelor din , ceramica (Разборка облицовки из керамики) санузел №1 и раздевалка	m2	14,890	96,785 96,000	1 441,130 1 429,440
13	RpCR29	Curatarea vopselei pe baza de ulei,	m2	177,630	14,200	2 522,352

1	2	3	4	5	6	7
	Апр	cu decarant (Подготовка стен с насечкой): раздевалка, группа, санузе №1, санузел №2, в т.ч. откосы)			13,800	2 451,300
		Total 1.1.5. Стены Inclusiv salariu				6 613,414 6 365,040
		1.1.6. Перенос и транспортировка строительного мусора				
14	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 30 м)	t	4,200	111,600 111,600	468,720 468,720
15	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	4,200	34,179 0,000	143,550 0,000
		Total 1.1.6. Перенос и транспортировка строительного мусора Inclusiv salariu				612,270 468,720
		1.2. монтажные работы				
		1.2.1. двери и окна				
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile (Установка дверей)Верняя часть армированное стекло, нижняя- сэндвич,порог алюминиевый	m2	10,500	2 181,600 48,600	22 906,800 510,300
17	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно) в санузеле с открыванием	m2	0,750	1 456,400 56,400	1 092,300 42,300
18	CK06A	Usi din lemn intr-un canat, pentru dulapuri inzidite (Деревянные двери - купе) в нишу, цвет согласовать с заказчиком	m2	3,200	1 513,030 91,200	4 841,696 291,840
19	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m	26,500	42,715 4,800	1 131,937 127,200

1	2	3	4	5	6	7
		(Деревянные наличники PVC для дверей)				
		Total 1.2.1. двери и окна Inclusiv salariu				29 972,733 971,640
		1.2.2. Отопление и вентиляция				
20	RpIB07E	Montarea aerotermei de perete sau de tavan, functionind cu apa calda (Установка бойлера, ранее снятого)	buc	2,000	580,200 580,200	1 160,400 1 160,400
21	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" (Ручная нарезка резьбы на стальных трубах, диаметром 1"- 1 1/2")	buc	2,000	27,460 26,400	54,920 52,800
22	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" (Установка или вставка фитингов на трубопроводы, переход из металла на PP)	buc	2,000	159,067 121,800	318,134 243,600
23	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 50 мм)	m	17,500	83,560 30,000	1 462,300 525,000
24	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Тройник наружным диаметром 50 мм)	buc	12,000	36,120 22,800	433,440 273,600
25	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Муфта с наружным диаметром 50 мм)	buc	4,000	34,805 16,200	139,220 64,800
26	IC36A	Teava din polietilena armata de	m	9,000	31,390	282,510

1	2	3	4	5	6	7
		inalta densitate sau polipropilena, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм)			18,000	162,000
27	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)	buc	24,000	12,355 9,000	296,520 216,000
28	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, 500*1500 мм)	buc	6,000	1 177,532 39,000	7 065,192 234,000
29	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur), avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (кран подачи)	buc	12,000	100,800 10,800	1 209,600 129,600
30	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retu, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (кран обратки)	buc	12,000	100,800 10,800	1 209,600 129,600
31	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздушный вентиль с выдвижным ключом для систем центрального отопления, диаметром 1/4 ") кран Маевского	buc	6,000	26,000 6,000	156,000 36,000
32	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из	buc	3,000	45,696 30,000	137,088 90,000

1	2	3	4	5	6	7
		кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 110 мм) санузел- 1, группа-1, раздевалка-1				
33	RpVC08 A	Montarea ventilatoarelor axiale, (Установка осевых оконных вентиляторов) Рекуператор (группа 1,раздевалка-1)	buc	2,000	7 598,600 831,600	15 197,200 1 663,200
34	RpVC08 A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка осевых оконных вентиляторов типа VF315-VF900, весом 3,6-8,2 кг с мотором 0,25-0,55 кВт) Вытяжка из санузла	buc	1,000	1 134,600 831,600	1 134,600 831,600
		Total 1.2.2. Отопление и вентиляция Inclusiv salariu				30 256,724 5 812,200
		1.2.3. Полы				
35	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм)	m2	73,490	269,809 28,080	19 828,262 2 063,580
36	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку) ламинат класс 33 h=10мм	m2	73,490	346,994 77,999	25 500,625 5 732,160
37	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) цвет и форму согласовать с заказчиком. Кухня и санузел 1	m2	7,610	371,116 66,000	2 824,191 502,260
		Total 1.2.3. Полы Inclusiv salariu				48 153,078 8 298,000
		1.2.4. Стены				
38	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarpant (Очистка, подготовка, насечка)	m2	159,390	14,200 13,800	2 263,356 2 199,600

1	2	3	4	5	6	7
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) бетоноконтант	m2	177,630	6,100 1,800	1 083,538 319,740
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Разные работы - слой сетки из стекловолокна)	m2	159,390	19,590 12,000	3 122,450 1 912,680
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью) под декоративку	m2	159,390	96,579 73,200	15 393,766 11 667,360
42	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора. Разница в плюс 1,0 мм-добавлять от нормы CF50)к=5	m2	159,360	36,525 7,800	5 820,559 1 243,020
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	159,390	4,300 1,800	685,390 286,920
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	159,390	50,478 33,000	8 045,657 5 259,900
45	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) фартук раздевалка и стена 1,5 м санузел1	m2	16,610	385,908 98,998	6 409,939 1 644,360

1	2	3	4	5	6	7
						42 824,655
		Total 1.2.4.Стены				24 533,580
		1.2.5. Потолки				
46	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	85,490	211,424 114,600	18 074,617 9 797,160
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	85,490	4,300 1,800	367,615 153,900
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	85,490	43,248 33,000	3 697,250 2 821,200
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	85,490	4,300 1,800	367,615 153,900
50	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	69,000	47,678 27,000	3 289,788 1 863,000
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимерно-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	92,390	50,478 33,000	4 663,658 3 048,900


1	2	3	4	5	6	7
		Total 1.2.5. Потолки Inclusiv salariu				30 460,543 17 838,060
		1.2.6. Сантехника				
52	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan (Установка умывальника) ранее снятых, без стоимости	buc	2,000	132,000 132,000	264,000 264,000
53	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Установка душевых поддона) ранее снятого	buc	1,000	135,000 135,000	135,000 135,000
		Total 1.2.6. Сантехника Inclusiv salariu				399,000 399,000

		Total	lei			193 403,914
		Соц. страхование	24,00 %			16 456,176
		Транспортировка материалов	1,00 %			1 227,753
		Накладные расходы	12,00 %			25 330,541
		Итого	100,00 +			236 418,384
		Сметная прибыль	2,00 %			4 728,368
		Итого	100,00 +			241 147,00
		Total 1.Общестроительные работы Inclusiv salariu				241 147,00 68 567,00
		2. Электрическая часть				
		2.1. Демонтажные работы				
54	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)с повторным использованием	buc	13,000	13,200 13,200	171,600 171,600
55	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductorii (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м) розеток и переключателей	buc	8,000	55,200 55,200	441,600 441,600
		Total 2.1. Демонтажные работы Inclusiv salariu				613,200 613,200
		2.2. Монтажные работы				

1	2	3	4	5	6	7
56	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x50 см2)	m	80,000	6,000 6,000	480,000 480,000
57	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (Заделка штраб в стенах до 50 см2)	m	80,000	25,007 18,000	2 000,560 1 440,000
58	RpEA01 A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m	250,000	34,352 25,800	8 588,063 6 450,000
59	RpEA07 A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка разветвляющих коробок с 2-6 соединениями по существующему контуру на защитные трубы или защитные элементы, диаметром до 21 мм, для труб IP и плитуса PVC)	buc	12,000	73,609 45,600	883,310 547,200
60	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)BBГ 3*1,5	m	150,000	11,252 4,200	1 687,815 630,000
61	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)BBГ 3*2,5	m	100,000	17,823 4,200	1 782,350 420,000
62	RpEG02 A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca,	buc	1,000	410,636	410,636

1	2	3	4	5	6	7
		pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Установка электрощитов для автоматов и УЗО)			145,800	145,800
63	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, (Установка розеток)	buc	8,000	57,220 18,600	457,762 148,800
64	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast (Монтаж переключателей)	buc	12,000	54,354 16,200	652,252 194,400
65	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) без стоимости светильников	buc	8,000	16,800 16,800	134,400 134,400
66	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) LED	buc	6,000	536,800 16,800	3 220,800 100,800
67	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов 16A)	buc	3,000	316,805 43,200	950,415 129,600
68	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов 10A)	buc	3,000	78,805 43,200	236,415 129,600
69	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов УЗО)	buc	2,000	266,805 43,200	533,610 86,400
Total 2.2. Монтажные работы Inclusiv salariu						22 018,388 11 037,000
Total						22 631,588

1	2	3	4	5	6	7
		Соц. страхование	24,00 %			2 796,048
		Транспортировка материалов	1,00 %			108,704
		Накладные расходы	76,00 %			8 854,152
		Итого	100,00 +			34 390,492
		Сметная прибыль	2,00 %			687,810
		Итого	100,00 +			35 078,302
		Total 2.Електрическа часть				35 078,00
		Inclusiv salariu				11 650,000
		ИТОГО часть 1+2	100,00 +			276 225,00
		НДС	20,00 %			55 245,00
						331 470,00
		Total deviz: 1+2				80 217,00
		Inclusiv salariu				



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Handwritten signature]