

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.53 privind achiziția prin Licitatie Publica

„07” noiembrie 2022

s. Bălăbănești
(localitate)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21064595, Mtender ID [ocds-b3wdp1-MD-1664292288944](#) din 21.10.2022, între **Primăria com. Bălăbănești**, cu sediul în s. **Bălăbănești, Raionul Criuleni, MD-4811**, telefon: 024832508, (061044622), IDNO 1007601009071 reprezentat prin **primar, Ion Cotoman**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Lorascom SRL** cu sediul în **r.Criuleni, s.Cimiseni, MD-4815**, tel.: 060246699; IDNO 1003600159867 autorizat pentru activitatea în construcții: prin avizul Agenției de supraveghere tehnică pentru participarea la licitații publice nr. 3831/22 din 05.10.2022, eliberat pe un termen de 12 luni, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte, reprezentată prin **Cotoman Mariana, director**.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările „**Renovarea rețelelor magistrale de apă potabilă din satul Malaieștii Noi comuna Balabanesti**”, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **6 luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 3 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **3 571 552,00** (trei milioane, cinci sute șaptezeci și una mii, cinci sute cincizeci și doi lei, 00 bani) MDL.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8 13. DISPOZIȚII FINALE

8.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție;
- f) Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi.

8.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

8.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

8.6 13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor, 31 decembrie 2023.

9 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

SRL Lorascom

Adresa poștală: MD-2068, mun.Chisinau,
str.Miron Costin 17/2, of.408,
tel.: 060246699

Cod fiscal: 1003600159867

Banca: BC EximBank SA, Sucursala nr.3

Cod: EXMMMD22404 *v*

IBAN:MD06EX0000002251823581MD *v*

Banca: BC Moldova-Agroindban SA

Cod: AGRNMD2X885

IBAN: MD42AG000000022513289225

BENEFICIARUL

Primaria com.Bălăbănești, r-ul Criuleni

Adresa poștală: s. Bălăbănești,

Raionul Criuleni, MD-4811

Telefon: 024832508, 061044622

Cod fiscal: 1007601009071

Banca: MF –Treoreria Regională Criuleni

Cod: TREZMD2X

IBAN:MD87TRPDAS319230G10696AE

3392974.40 lei

Garanția de buna execuție:

MD07TRPDAS518440A02004AA

178577.60 lei

Digitally signed by Cotoman Mariana
Date: 2022.11.18 15:30:17 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Cotoman Ion
Date: 2022.11.18 15:41:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SEMĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

L.Ș.

BENEFICIAR

L.Ș.


An 2022: MD87TRPDAS319230G10696AE-2500000.00 lei *v*

MD07TRPDAS518440A02004AA-125000.00 lei *v*

An 2023: MD87TRPDAS319230G10696AE-892974.40 lei

MD07TRPDAS518440A02004AA- 53577.60 lei

Digitally signed by Ciuntu Iuliana
Date: 2022.11.21 16:27:27 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



*Su a fost
cu nr. 2022-000000/1430
din 21.11.2022.*

septembrie 2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. 21064595, Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-1664292288944 din 21.10.2022
Obiectul achiziției: „Renovarea rețelelor magistrale de apa potabila din satul Malaiestii Noi comuna Balabanesti,,

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Renovarea rețelelor magistrale de apa potabila din satul Malaiestii Noi comuna Balabanesti	Renovarea rețelelor magistrale de apa potabila din satul Malaiestii Noi comuna Balabanesti	RM	RM	Conform Standardelor din RM	Conform Standardelor din RM	Conform Standardelor din RM
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cotoman Mariana În calitate de: administrator

Ofertantul: _Lorascom SRL, Adresa: MDA

Digitally signed by Cotoman Mariana
Date: 2022.11.21 15:05:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Cotoman Ion
Date: 2022.11.21 15:30:03 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr.23
la Documentatia
standart nr.115
din “ 15 ” septembrie 2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție nr. 21064595, Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-1664292288944 din 21.10.2022
Obiectul de achiziției: „Renovarea rețelelor magistrale de apa potabila din satul Malaiestii Noi comuna Balabanesti,,

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Renovarea rețelelor magistrale de apa potabila din satul Malaiestii Noi comuna Balabanesti	buc	1	2976293.34	3571552.00	2976293.34	3571552.00	31.12.2023		
	TOTAL									

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cotoman Mariana _ În calitate de: administrator

Ofertantul: _Lorascom SRL,_ Adresa: MDA

Digitally signed by Cotoman Mariana
Date: 2022.11.21 15:05:49 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Cotoman Ion
Date: 2022.11.21 15:31:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Antreprenor SRL Lorascom
c/f 1003600159867
(denumirea)

Investitor Primaria com. Balabanesti
c/f 100760100907
(denumirea)

Obiect **Renovarea retelilor magistrale de apa potabila s. Malaestii Noi, com. Balabanesti, r-ul Criueni (faza I). Actualizare 03.2022**

Valoarea lucrarilor executate **78 797 lei**

P r o c e s - v e r b a l nr.2

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,00	727,75 0,00	727,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	355,00	727,75
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,30	175,09 175,09	577,80 577,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.80	84,97	577,80
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0.09	788,89 0,00	71,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		conductele de alimentare cu apa, avind diametrul nominal de 80 mm				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,65	84,97	140,20
	2913124514044	Vana sertar cu corp plat cu doua capete cu flana conform standardului EN 1092-2. Corp: GJS-400, acoperire cu pulbere epoxidica. Tija: otel inoxidabil. Piulita trapezoidala din alama. Sertar: GJS-400, cu EPDM la interior si la exterior pentru aps potabila. La conductele de alimentare cu apa, avind diametrul nominal de 80 mm	buc	3,12	1 958,33	6 109,99
		Total capitol: Inclusiv salariu				29 912,90 1 975,55
		Total capitol: Inclusiv salariu				52 724,24 10 646,75

	Total	lei	52 723
	Asigurari sociale	24,00 %	2 555
	Cheltueli de transport	4,00 %	1 574
	Total	100,00 +	56 852
	Cheltueli de regie	10,00 %	5 685
	Total	100,00 +	62 537
	Beneficiu de deviz	5,00 %	3 127
	TVA	20,00 %	13 133
			78 797
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		10 647

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Lorascom



Investitor
Primaria com. Balabanesti, r-ul Criuleni

(denumirea)

(denumirea)

Director,
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar, Cotoman Ion
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL Lorascom
c/f 1003600159867
(denumirea)

Investitor Primaria com. Balabanesti
c/f 100760100907
(denumirea)

Obiect
**Renovarea retelilor magistrale de apa
potabila s. Malaestii Noi, com.
Balabanesti, r-ul Criueni (faza I).
Actualizare 03.2022**

Valoarea lucrarilor executate **229 998 lei**

P r o c e s - v e r b a l n r . 1

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de terasament						
1	TsC59B	Saptura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	3,62	6 072,32 516,62	21 981,80 1 870,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,0096	84,97	1 870,16
	1421102200227	Pietris	m3	0,0145	125,50	1,82
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	51,766	310,00	16 047,46
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	13,1044	310,00	4 062,36
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	597,30	17,50 0,00	10 452,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta capacitatea 5 tn	h-ut	29,865	350,00	10 452,75
3	TsC59B	Saptura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,88	6 072,32 516,61	5 343,64 454,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,3504	84,97	454,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0035	125,50	0,44
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	12,584	310,00	3 901,04

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			191 665
		TVA	20,00 %			38 333
						229 998
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				32 849

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Lorascom



Investitor
Primaria com. Balabanesti, r-ul Criuleni

(denumirea)

(denumirea)

Director,
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar, Cotoman Ion
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL Lorascom
c/f 1003600159867
(denumirea)

Investitor Primaria com. Balabanesti
c/f 100760100907
(denumirea)

Obiect **Renovarea retelilor magistrale de apa potabila s. Malaestii Noi, com. Balabanesti, r-ul Criueni (faza I).**

Valoarea lucrarilor executate 407 147 lei

P r o c e s - v e r b a l nr.3

de receptie a lucrarilor executate
pe 12 an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montare turn de apa H=15m, V=50 mc				
1	M1A02D	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone	t	5,918	6 282,84 5 676,82	37 181,87 33 595,44
	8283010021000	Electronist	h-om	17,75	84,97	1 508,22
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	342,12	84,97	29 069,94
	7212030022700	Sudor	h-om	35,51	84,97	3 017,28
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,03	6 000,00	180,00
	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	26,34	24,50	645,33
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029	kg	5,33	24,50	130,59
	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	38,76	24,20	937,99
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	38,76	1,50	58,14
	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	6,57	58,30	383,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	1,12	20,50	22,96
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,96	22,50	66,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	29,12	3,50	101,92
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,18	1,00	1,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida)	kg	0,89	32,80	29,19
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	2,90	355,00	1 029,50

1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Total</i>	lei			37 181,87	
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			8 062,91	
		<i>Cheltueli de transport</i>	4,00 %			102,28	
		<i>Total</i>	100,00 +			45 347,06	
		<i>Cheltueli de regie</i>	52,00 %			17 469,63	
		<i>Total</i>	100,00 +			62 816,69	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			3 140,83	
		Total capitol: Inclusiv salariu				65 957,52 33 595,44	
		2. Cost utilaj					
2	pret furnizor	Turn apa inaltimea bazei 15 m, volumul rezervorului apa 50 m3 in set	SET	1,00	<u>273 333,34</u> 0,00	<u>273 333,34</u> 0,00	
	2042456111	Turn apa inaltimea bazei 15 m, volumul rezervorului apa 50 m3 in set	SET	1,00	273 333,34	273 333,34	
		Total capitol: Inclusiv salariu				273 333,34	

		Total	lei			339 289
		TVA	20,00 %			67 858
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				407 147 <u>33 595</u>

INTOCMIT:


APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Lorascom

Investitor
Primaria com. Balabanesti, r-ul Criuleni

Director,
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar, Cotoman Ion
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL Lorascom
c/f 1003600159867
 (denumirea)

Primaria com. Balabanesti
c/f 100760100907
 (denumirea)

Obiect **Renovarea retelilor magistrale de
 apa potabila s. Malaestii Noi,
 com. Balabanesti, r-ul Criueni
 (faza I)
 Retele de apeduct (4 din
 27.07.2020-AE)**

Valoarea lucrarilor executate 555 845 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 12 an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,78	<u>768,81</u> 0,00	<u>5 212,50</u> 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	13,90	375,00	5 212,50
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	22,07	<u>175,02</u> 175,02	<u>3 862,74</u> 3 862,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,46	84,97	3 862,74
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,58	<u>840,52</u> 0,00	<u>487,50</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,30	375,00	487,50
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 1 km	t	95,67	19,24 0,00	1 840,30 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,78	385,00	1 840,30
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,58	163,60 30,76	94,89 17,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,21	84,97	17,84
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	255,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,23	335,00	77,05
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	54,50	85,08 51,82	4 637,06 2 824,40
	9312040019600	Sapator	h-om	33,24	84,97	2 824,40
	1421102200579	Nisip	m3	55,86	32,45	1 812,66
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	202,90	26,34 26,34	5 344,61 5 344,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	62,90	84,97	5 344,61
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in saptari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	202,90	64,98 63,73	13 184,35 12 930,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	152,18	84,97	12 930,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	20,29	12,50	253,62
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe	100 m3	4,75	365,33 0,00	1 735,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,18	335,00	1 735,30
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	4,75	1 739,62 749,52	8 263,19 3 560,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,90	84,97	3 560,24
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	44,79	105,00	4 702,95
		Total capitol: Inclusiv salariu				44 662,44 28 540,56
		1.2. Camine				
11	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	11,70	1 805,98 819,05	21 129,96 9 582,92
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	78,97	84,97	6 710,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	33,81	84,97	2 872,84
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	2,36	1 220,00	2 879,20
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,43	245,50	351,06
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,12	1 180,00	141,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,16	255,00	805,80
	2664102101126	Var	kg	1,31	4,20	5,50
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,95	32,50	30,88
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,05	6 000,00	300,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	21,64	325,00	7 033,00
12	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat KLIJ-15	buc	19,00	1 333,33 0,00	25 333,27 0,00
	2661126433152 0	Placi prefabricate pt. camine KLIJ-15	buc	19,00	1 333,33	25 333,27
13	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor: KLI 15-6	buc	38,00	833,33 0,00	31 666,54 0,00
	2661126433152	Inel prefabricat pt. camine KLI-	buc	38,00	833,33	31 666,54
	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor: KLIJ-15-2	buc	19,00	1 333,33 0,00	28 540,56 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2661126433152 4	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-2	buc	19,00	1 500,00	28 500,00
15	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor: KЦД-20	buc	1,00	<u>2 666,67</u> 0,00	<u>2 666,67</u> 0,00
	2661126433201 0	Placi prefabricate pt. camine KЦД-20	buc	1,00	2 666,67	2 666,67
16	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor: KЦ 20-6	buc	2,00	<u>1 666,67</u> 0,00	<u>3 333,34</u> 0,00
	2661126433202 3	Inel prefabricat pt. camine KЦ- 20-6	buc	2,00	1 666,67	3 333,34
17	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor: KЦП1-20-2	buc	1,00	<u>2 666,67</u> 0,00	<u>2 666,67</u> 0,00
	2661126433201 3	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-20-2	buc	1,00	2 666,67	2 666,67
18	AcE10A1	Capac cu rama, din fonta, carosabil, tip C250	buc	20,00	<u>1 650,00</u> 0,00	<u>33 000,00</u> 0,00
	28752742011	Capac cu rama, din fonta, carosabil, tip C250	buc	20,00	1 650,00	33 000,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				148 296,45 9 582,92
		1.3. Conducte si armatura				
19	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90 mm. PE100 SDR17,6 (doar pretul tevii)	m	860,00	<u>127,79</u> 0,00	<u>109 897,13</u> 0,00
	2521216702	Teava din polietilena de 90 mm. PE100 SDR17,6	m	890,36	123,43	109 897,13
20	Pret de piata	Banda de avertizare	m	860,00	<u>1,11</u> 0,00	<u>956,66</u> 0,00
	221551411	Banda de avertizare	m	885,80	1,08	956,66
21	AcA52B	Teava din polietilena PE100, SDR17.6, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm.	m	700,00	<u>105,91</u> 9,18	<u>74 136,26</u> 6 423,73
	7136080025000	Montator conducte	h-om	50,40	84,97	4 282,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,20	84,97	2 141,24
	252121671055	Teava polietilena PEHD, PE100, SDR17, d=75 mm	m	702,10	91,93	64 544,05

1	2	3	4	5	6	7	
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	756,00	1,08	816,48	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	28,00	72,00	2 016,00	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	28,00	12,00	336,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				184 990,05 6 423,73	
		<i>Total</i>	lei			377 948,94	
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24,00 %			10 691,33	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			12 398,45	
		<i>Total</i>	100,00 +			401 038,72	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			40 103,87	
		<i>Total</i>	100,00 +			441 142,59	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			22 057,13	
		Total capitol: Inclusiv salariu				463 199,72 44 547,21	
		2. Lucrari de montare					
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00	
		3. Utilaj, inventar, mobilier					
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00	
		Total	lei			463 204	
		TVA	20,00 %			92 641	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					555 845 44 548

INTOCMIT:


APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Lorascom

Investitor
Primaria com. Balabanesti, r-ul Criuleni

Director,
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar, Cotoman Ion
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

