

_SA Coloana de Constructie montaj 17

Anexa nr.6

(Denumirea operatorului economic)

adresa complete ___or. Drochia str.Eternitatii,6

tel, fax, e-mail 025223009, 069370894

OFERTA

Catre : __DIRECTIA EDUCATIE DROCHIA

I.Examinind documentatia de achizitie referitor la_-Reabilitarea parcului,,Poenita Insorita''
Inclusive restaurarea conacului Demianovici si a zonei de atractie turistica in s. Miciurin, r-nul
Drochia. Repetat. _____ (denumirea

contractului de achizitie anuntate de beneficiar)_

Prezentam oferta privind executarea contractului de achizitie susmentionat ,si anume:

I.Furnizarea(executarea ,prestarea serviciilor)

1.Lucrari de demolare_(denumirea bunurilor,lucrarilor,serviciilor,cantitate,pret, pe unitate, valoarea fara

2._Extensie de anexele1a-3/F-J_____

3._Acoperis_____

4._Copertina_____

5._Pereu si Diverse_____

II.Valoarea totala a ofertei privind executarea contractului de achizitie este: **478660.09**
lei(Patru sute saptezeci si opt mii sase sute saizeci lei,09bani) fara TVA

la care se adauga TVA in suma de **95732.02lei** (Nouazeci si cinci mii sapte sute treizeci si
doi lei,02 bani)

Suma totala a Ofertei **574392.11lei**

Data complectarii **22 noiembrie 2022**

_Director Kalinovski Nicolai_____

(Numele, prenumele si functia persoanei)

SA Coloana de Constructie Montaj 17_____

_autorizate sa reprezinte operatorul economic_____

_Semnatura si L.S _____



**Reabilitarea parcului " Poienita
InSORITA " inclusiv restaurarea
conacului Demianovici si a
zonei de atractie turistica in s.
Miciurin. raionul Drochia
Obiect N 04-2020-SA**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 574 392,11 lei

Intocmit in preturi curente

No ert.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz. lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari demolare				
0	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprinjurilor etc.	m3	29,60	140,68 140,68	4 164,20 4 164,20
1	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	8,50	150,33 126,92	1 277,79 1 078,82
2	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	5,00	150,26 126,85	751,30 634,26
3	RpCH42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment. PVC. carton. pinza. stuf, etc, inclusiv tunsul tablei	m2	244,50	42,01 41,52	10 270,75 10 150,46

1	2	3	4	5	6	7
		recuperabile				
4	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	6,50	140,69 140,69	914,49 914,49
		Total Lucrari demolare Inclusiv salariu				17 378,53 16 942,23
		2. Extensie de axele 1a-3j				
5	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	24,00	76,11 76,11	1 826,67 1 826,67
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	8,00	362,84 57,08	2 902,75 456,67
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,00	17,87 17,87	53,62 53,62
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	21,00	1 724,33 253,70	36 210,88 5 327,78
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	28,00	21,34 3,85	597,54 107,82
10	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	105,00	20,78 3,29	2 181,75 345,58
11	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	55,86	95,71 54,77	5 346,61 3 059,44

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv				
12	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	8,30	55,83 21,88	463,39 181,63
13	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	21,00	21,76 2,31	456,98 48,43
14	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	21,00	48,82 3,46	1 025,13 72,65
15	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	3,35	1 753,02 305,69	5 872,62 1 024,05
16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	16,00	23,19 5,69	370,98 91,10
17	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	75,00	21,59 4,10	1 619,36 307,53
18	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile.	m2	38,50	113,78	4 380,48

1	2	3	4	5	6	7
		cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile			72,07	2 774,60
19	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m -pereti exterior gr. 400mm	m3	25,60	1 022,22 224,31	26 168,91 5 742,36
20	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m - exteriorgr.400mm Fronton	m3	2,50	1 020,55 224,18	2 551,38 560,46
21	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m -interior gr.410	m3	5,84	1 020,76 224,32	5 961,25 1 310,04
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	6,00	1 750,60 305,60	10 503,59 1 833,59
23	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	28,00	23,20 5,70	649,52 159,72
24	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	105,00	21,59 4,10	2 266,78 430,14
25	CB03J	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare	m2	30,00	127,64 83,61	3 829,26 2 508,21
26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane	m3	7,50	1 752,03 305,67	13 140,26 2 292,56

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice				
27	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	832,00	21,01 3,52	17 480.63 2 926.82
28	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	50,00	93,87 57,66	4 693.41 2 883.00
29	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	113,00	36,06 25,95	4 075.31 2 932.01
		Total Extensie de axele 1a-3j Inclusiv salariu				154 629,06 39 256,08
		3. Acoperis-445m2				
30	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	445,00	63,74 17,01	28 364.88 7 569.03
31	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3	2,34	86,50 22,42	202.41 52.47
32	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,34	294,29 49,03	688.63 114.74
33	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi	m2	445,00	271,79 69,19	120 947.83 30 790.44

1	2	3	4	5	6	7
		autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
34	CK17G	Lambriuri tabla profilata, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de aluminiu	m2	33,50	226,09 81,88	7 573.85 2 742,88
35	CK26D	Element retentie a zapezii L=2.0ml-44buc	m	88,00	62,84 5,77	5 529.92 507,41
		Total Acoperis-445m2 Inclusiv salariu				163 307,52 41 776,97
		4. Acoperis de axele 1a-3/F-J				
36	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	4,85	7 947,37 1 389.07	38 541.73 6 737.00
37	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,85	294,00 48,98	1 425,91 237,56
38	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumbGF-021, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,18	277,83 96,11	50.01 17,30
39	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi PF-115, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,18	542,50 221,06	97.65 39.79
40	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	50,00	63,71 17.01	3 185.49 850.48
41	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,60	85.45 22,10	41.27 13.26
42	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori,	m3	0,60	294,57 49,02	176.74 29,41

1	2	3	4	5	6	7
		cosoroabe.				
		Total Acoperis de axele 1a-3/F-J Inclusiv salariu				43 531,80 7 924,80
		5. Copertina				
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	50,00	49,81 12,11	2 490,57 605,43
44	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,05	273,60 92,20	13.68 4.61
45	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,05	542,00 219,20	27.10 10.96
46	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata. montata pe pane metalice. executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	6,40	292,01 89,37	1 868,88 571.98
47	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	6,40	67,41 17,03	431,43 108.98
48	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei. pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,10	86,10 23,10	8.61 2.31
49	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei: ferme, arce, grinzi, capriori.	m3	0,10	293,50 51,90	29.35 5.19

1	2	3	4	5	6	7
		cosoroabe.				
		Total Copertina Inclusiv salariu				4 869,62 1 309,46
		6. Pereu B=10000mm(15ml)				
50	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1.00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,00	68,62 68,62	205,85 205,85
51	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,50	362,17 56,89	543,26 85,34
52	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,50	1 387,88 334,81	2 081,82 502,22
		Total Pereu B=10000mm(15ml) Inclusiv salariu				2 830,93 793,41
		7. Deverse				
53	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	20,00	45,55 45,55	911,03 911,03
54	TR11A108 C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2	t	20,00	14,41 14,41	288,30 288,30
55	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	20,00	54,18 0,00	1 083,60 0,00
		Total Deverse Inclusiv salariu				2 282,93 1 199,33

	Total	lei	388 830,39
	Asigurarea sociala si medicala	24.00 %	26 208,55
	Transportarea materialelor	7.00 %	19 208,49
	Total	100,00 +	434 247,43
	Cheltuieli de regie	6,50 %	28 226,09
	Total	100,00 +	462 473,52


1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiul	3,50 %			16 186,57
		Total	100,00 +			478 660,09
		TVA	20,00 %			95 732,02
		Total deviz:				574 392,11
		Inclisiv salariu				109 202,28

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reabilitarea parcului " Poienita
Insorita " inclusiv restaurarea
conacului Demianovici si a
zonei de atractie turistica in s.
Miciurin. raionul Drochia
Obiect N 04-2020-SA**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz OFERTA

Valoarea de deviz 574 392,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	130.13	57,66	7.503,30
2.	7123010010200	Betonist	h-om	173,46	57,66	10.001,71
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	71,78	57,66	4.138,83
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	233,49	57,66	13.463,03
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	146,71	57,66	8.459,29
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	105,15	57,66	6.062,95
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,10	57,66	121,08
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,26	57,66	72,66
9.	7212030022700	Sudor	h-om	0,50	57,66	28,83
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	586,80	57,66	33.834,88
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,50	57,66	547,77
12.	7422010060100	Timplar	h-om	35,39	57,66	2.040,59
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	66,38	57,66	3.827,48
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	298,83	57,66	17.230,53
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,15	57,66	181,63
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	29,27	57,66	1.687,72
Total manopera						109 202,28

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	7.16	285,00	2.040,60
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,75	10,00	7,50
3.	1212121212121	apa	m3	1,82	30,00	54,60
4.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	30,55	671,00	20.499,05
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	10,92	210,00	2.293,20
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,04	320,00	332,80
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,16	285,00	330,60
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,08	4.741,66	379,33
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,52	4.741,66	21.432,30

10.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	4,03	4 741,66	19 108,89
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,24	4 741,66	1 138,00
12.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm. calit, a II a	m3	0,29	4 741,66	1 375,08
13.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ MM calit a II a	m3	0,78	4 741,66	3 698,49
14.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,01	4 741,66	47,42
15.	2010237318750	Distantieri	buc	315,63	0,02	6,32
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,59	135,00	754,65
17.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	17,67	135,00	2 385,45
18.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	13,41	25,00	335,25
19.	2320166200676	White spirit	kg	0,13	40,00	5,20
20.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	7,89	22,30	175,94
21.	2320187315789	Decofrol	kg	20,92	11,00	230,12
22.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	35,70	26,50	946,05
23.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	6,30	64,81	408,30
24.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	9,51	21,00	199,71
25.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,20	59,00	70,80
26.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,10	33,00	3,30
27.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,78	51,00	39,78
28.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	52,86	25,00	1 321,50
29.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	71,10	6,80	483,48
30.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	9,15	21,00	192,15
31.	2466477302420	Stiela solubila	kg	4,15	14,00	58,10
32.	26241021011103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie. var-ciment, M 75	m3	0,26	836,00	217,36
33.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	101,82	5,66	576,30
34.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	434,81	2,06	895,71
35.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1 067,07	2,06	2 198,17
36.	2652102100737	Var hidratat	kg	339,74	4,90	1 664,72
37.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,08	2,60	39,21
38.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	7,14	0,00	0,00
39.	2663102100000	Beton	m3	39,53	1 360,00	53 760,80
40.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	16,39	9,70	158,98
41.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	545,07	149,16	81 302,64
42.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	284,38	26,50	7 536,08
43.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д = 6,3 - 6,5 мм)	kg	21,24	18,00	382,32
44.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	73,80	16,77	1 237,63
45.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 144,92	16,77	19 200,32
46.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,50	29,79	14,89
47.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,29	29,79	127,80
48.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D= 1 mm	kg	11,89	29,77	353,98
49.	2743123549024	Profil (la lambriuri) din aluminiu	m2	35,18	136,00	4 784,48
50.	2743123549027	Element retentie a zepezii	m	88,00	54,16	4 766,08
51.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	50,00	37,00	1 850,00
52.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	45,20	19,00	858,80
53.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1.8 kg (Поковки)	kg	184,30	28,00	5 160,40
54.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	66,11	44,00	2 908,84
55.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,25	51,00	12,75
56.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	39,69	3,90	154,79
57.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	528,00	0,45	237,60

58.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	2 369,85	0,65	1 540,40
59.	2874115847033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	39,69	0,55	21,83
60.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,96	38,00	36,48
61.	2874125886734	Nituri POP	buc	2 369,85	0,16	379,18
62.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	34,92	44,00	1 536,48
63.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,11	27,00	137,97
64.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,40	0,00	0,00
65.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,37	0,00	0,00
66.	4100126202818	Apa	m3	2,57	0,00	0,00
Total materiale de constructii						274 406,95

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,03	210,00	6,30
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,73	210,00	153,30
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,99	120,00	478,80
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,00	66,00	132,00
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,32	45,00	194,40
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,08	24,60	26,57
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,92	24,60	21,03
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	26,19	21,40	560,48
9.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	4,32	22,00	95,04
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,48	33,00	15,84
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,60	17,00	10,20
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	22,71	17,00	386,07
13.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,49	21,00	10,29
14.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L. actionat electric	h-ut	2,02	21,00	42,42
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,27	22,00	5,94
16.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw. 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	2,13	16,00	34,08
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	8,74	210,00	1 835,40
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,14	210,00	29,40
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,16	210,00	1 083,60
Total utilaje de constructii						5 221,16

Total	lei	388 830,39
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	26 208,55
Transportarea materialelor	7,00 %	19 208,49
Total	100,00 +	434 247,43
Cheltuieli de regie	6,50 %	28 226,09
Total	100,00 +	462 473,52
Beneficiul	3,50 %	16 186,57
Total	100,00 +	478 660,09
IVA	20,00 %	95 732,02

Total deviz:

574 392,1



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



ORDIN DE PLATA

210

DATA EMITERII

22 noiembrie 2022

TIP DOC : 1

PLATITI:

4786-60

LEI

Patru Mii Șapte Sute Optzeci și Șase LEI și 60 Ban

PLĂTITOR

(R) CMM- 17 S.Ă.

CODUL IBAN

MD86AG000000225110201135

CODUL FISCAL:

1005607002933

PRESTATORUL PLĂTIȚOR:

BC'MAIB'S.A. suc. Drochia

BENEFICIAR:

(R) Directia Educatiei Drochia

CODUL IBAN

MD62TRPCDY518410A00688AA

CODUL FISCAL:

1006601000037

PRESTATORUL BENEFICIAR:

Ministerul Finanteilor Trezoreria de Stat

DESTINAȚIA PLĂȚII:

/P102/4786.60 Plata pentru oferta 1pricent la licitatia publica 21067099 din 23.11.2022.

TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT

N

COD TRANZACȚIE:

101

DATA PRIMIRII:

22 noiembrie 2022
15:03:00

DATA EXECUTĂRII:

22 noiembrie 2022
15:03:00

Ora Primirii 1 5 : 0 3

L.Ș.

Nicolai Kalinovski

Nadejda Vascautan

SEMNAȚURILE EMITENTULUI

SEMNAȚURA PRESTATORULUI

L.Ș. internet-banking

MOTIVUL REFUZULUI:



BANCA
BC MOLDOVA- AGROINDBANK SA _____
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică
Se anexaza Ordinul de Plata nr.210 din 22.11.2022 in suma de 4786.60lei transferata la
Moldova-Agroindbank SA

Către Directia Educatie Drochia
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Reabilitarea Parcului „Poenita Insorita” inclusiv restaurarea conacului Demianovici si a
zonei de atractie turistica in s. Miciurin, r-nul Drochia.Repetat
cu privire la procedura de atribuire a contractului

(denumirea contractului de achiziție publică)

subsemnații _____
(denumirea băncii)

înregistrat la _____
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)

plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa
autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței
uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa
nr.2), începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare
(anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei
perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea
contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____
Parafată de Banca _____ în ziua _____ luna _____ anul _____

(semnătura autorizată)

VOLOAN
DE CONSTRUI
MONTENEGRU

