

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie in sala sportiva - IP Liceul Teoretic "Olimp"

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Tavan		
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	398,000
2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	398,000
		2. Pereti		
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	222,800
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	222,800
5	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor , pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi	m2	223,200
		3. Goluri		
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	34,180
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - ferestre	m2	30,620
8	RpCR09A	Vopsirea cu email alchidal a peretilor , intr-un strat -usi	m2	3,540
		4. Pardoseli		
9	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	306,200
10	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari	m3	1,680

1	2	3	4	5
		armati , inaltime nivel pina la 4m la pardoseli -stilpi		
11	IzF04A	Strat hidroizolant executat la fundatii, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale , cu mastic de bitum aplicat cu peria	m2	42,000
12	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp(Istrat gr=35mm., II strat =35mm-lamba si uluc)	m2	306,200
13	CG06A	Plinte din lemn de fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp,	m	73,600
14	CG07B	Finisarea plintelor din lemn	m	73,600
15	CG07A	Finisarea pardoselelor din lemn	m2	306,200
16	CN32H	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat	m2	312,080
17	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (pardoseli,plintus)	m2	312,080
		5. Ventilarea		
18	RpCG18B	Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime intre 14-28 cm	buc	9,000
19	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Петровка 300x300)	buc	9,000
		6. Diverse		
20	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime pentru zidarie	m2	82,000

1	2	3	4	5
21	RpCR22B	Vopsirea cu email a bateriilor ,si tevilor in doua straturi	m2	52,600
22	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (1,68mx2,80m=4,70m2-1buc)	m2	56,440
		7. Intrarea /din exterior/		
23	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	12,000
24	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite	m2	12,000
25	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profil)pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	12,000
26	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice	m2	9,800
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,640
28	CL21A1	Protectia muchiiilor cu corniere din aluminiu,la usi,ferestre /usi /	m	27,880
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Orizont/	m2	38,400
30	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,400
31	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (Eurofin)	m2	38,400
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	38,640

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
33	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,540
		8. Incaperi auxiliare		
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	38,400
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,400
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	124,000
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	124,000
38	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	8,000
39	RpCG18B	Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime intre 14-28 cm	buc	3,000
40	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка 300x300)	buc	3,000

Conducătorul grupului de lucru: Gobjilă Vasile

