

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Glodeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 43 050 245,15 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drumuri locale 1.1. com. Cuhnesti s.Cuhnesti L233 Cuhnesti-Bisericani, L- 493 m 1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,098	1 460,68 ----- 0,00	143,15 ----- 0,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,098	1 017,53 ----- 0,00	99,72 ----- 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,098	762,16 ----- 0,00	74,69 ----- 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,770	16,28 ----- 0,00	240,42 ----- 0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a	100m2	24,620	138,73 -----	3 415,59 -----

1	2	3	4	5	6	7
		impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h -18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	443,160	511,62 34,60	226 728,78 15 331,56
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,477	9 088,04 0,00	13 423,04 0,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 462,000	176,68 3,46	434 988,97 8 517,54
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,738	9 087,63 0,00	6 706,67 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 462,000	142,67 2,88	351 265,26 7 097,95
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 037 086,29 30 947,04
		1.1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,952	879,41 0,00	1 716,61 0,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	341,650	16,28 0,00	5 561,21 0,00
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe	100 m3	1,775	1 478,32 0,00	2 624,03 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		o urma				
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,860	99,32 0,00	979,27 0,00
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	986,000	39,18 1,83	38 635,79 1 802,23
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				49 516,91 1 802,23
		Total com. Cuhnesti s.Cuhnesti L233 Cuhnesti-Bisericani, L- 493 m Inklusiv salariu				1 086 603,2 0 32 749,28
		1.2. com. Danu s. Nicolaevca L224 Danu-Nicolaevca, L-1350 m 1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
16	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	67,500	6,16 0,00	415,97 0,00
17	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	2,025	78,42 78,42	158,80 158,80
18	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,025	25,86 0,00	52,36 0,00
19	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	675,000	282,26 33,62	190 526,16 22 690,65
20	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	67,500	16,28 0,00	1 098,75 0,00
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,337	174,69 20,75	58,87 6,99

1	2	3	4	5	6	7
22	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	6 075,000	7,63 2,88	46 370,47 17 514,22
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,025	9 087,89 0,00	18 402,98 0,00
24	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunrte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed- 4 cm	t	657,450	1 515,03 12,11	996 058,46 7 960,80
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 750,000	142,67 2,88	963 054,63 19 460,25
		Total Reparatia imbracamintei rutiera din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				2 216 197,46 67 791,72
		1.2.2. Consolidarea acostamentelor				
26	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	2 700,000	39,18 1,83	105 797,76 4 935,12
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				105 797,76 4 935,12
		Total com. Danu s. Nicolaevca L224 Danu-Nicolaevca, L-1350 m Inclusiv salariu				2 321 995,22 72 726,83
		1.3. com. Iabloana s. Iabloana L225.3 R15 - drum de acces spre s. Iabloana, L-980 m 1.3.1. Reparatia imbracamintei rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
27	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	58,900	6,16 0,00	362,97 0,00
28	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,767	78,42 78,42	138,56 138,56

1	2	3	4	5	6	7
29	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,767	25,86 0,00	45,70 0,00
30	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	589,000	282,26 33,62	166 251,72 19 799,69
31	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	58,900	16,28 0,00	958,76 0,00
32	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,294	174,74 20,75	51,37 6,10
33	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	5 301,000	7,63 2,88	40 462,53 15 282,78
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,767	9 088,05 0,00	16 058,59 0,00
35	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed-4 cm	t	573,686	1 515,03 12,11	869 153,27 6 946,54
36	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 890,000	142,67 2,88	840 354,34 16 980,87
		Total Reparatia imbracamintei rutiera din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				1 933 837,81 59 154,55
		1.3.2. Consolidarea acostamentelor				
37	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 960,000	39,18 1,83	76 801,34 3 582,53
		Total Consolidarea				76 801,34

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor Inclusiv salariu				3 582,53
		Total com. Iabloana s. Iabloana L225.3 R15 - drum de acces spre s. Iabloana, L-980 m Inclusiv salariu				2 010 639,1 5 62 737,08
		1.4. s. Limbenii Vechi L226 R15 - Fundurii Noi - Limbenii Vechi - Ustia, L-585 m				
		1.4.1. Reparatia imbrtacamintei rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
38	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	29,250	6,16 0,00	180,27 0,00
39	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,877	78,42 78,42	68,77 68,77
40	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,877	25,87 0,00	22,69 0,00
41	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	292,500	282,26 33,62	82 561,34 9 832,62
42	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	29,250	16,28 0,00	476,13 0,00
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,146	174,77 20,77	25,52 3,03
44	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 632,500	7,63 2,88	20 093,87 7 589,50
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,877	9 088,00 0,00	7 970,18 0,00
46	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed- 4 cm	t	284,895	1 515,03 12,11	431 625,24 3 449,68

1	2	3	4	5	6	7
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 925,000	142,67 2,88	417 323,67 8 432,77
		Total Reparatia imbracamintei rutiera din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				960 347,67 29 376,37
		1.4.2. Consolidarea acostamentelor				
48	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 170,000	39,18 1,83	45 845,70 2 138,55
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				45 845,70 2 138,55
		Total s. Limbenii Vechi L226 R15 - Fundurii Noi - Limbenii Vechi - Ustia, L-585 m Inclusiv salariu				1 006 193,37 31 514,92
		Total Drumuri locale Inclusiv salariu				6 425 430,95 199 728,11
		2. Drumurile comunale 2.1. com. Balatina s. Balatina , str. Gr. Cotovschi - Biserica, L-545 m 2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
49	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,131	1 460,97 0,00	191,39 0,00
50	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,131	1 017,57 0,00	133,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
51	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,131	762,31 0,00	99,86 0,00
52	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,650	16,28 0,00	319,86 0,00
53	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	32,700	138,73 0,00	4 536,54 0,00
54	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	588,600	511,62 34,60	301 138,56 20 363,21
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,962	9 088,28 0,00	17 831,20 0,00
56	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 270,000	176,68 3,46	577 747,33 11 312,89
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,981	9 087,84 0,00	8 915,17 0,00
58	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 270,000	142,67 2,88	466 546,47 9 427,41
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 377 459,67 41 103,51
		2.1.2. Consolidarea acostamentelor				
59	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	2,158	879,41 0,00	1 897,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
60	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	377,680	16,28 ----- 0,00	6 147,67 ----- 0,00
61	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,962	1 478,34 ----- 0,00	2 900,50 ----- 0,00
62	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,900	99,32 ----- 0,00	1 082,58 ----- 0,00
63	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 090,000	39,18 ----- 1,83	42 710,95 ----- 1 992,33
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				54 739,47 1 992,33
		Total com. Balatina s. Balatina , str. Gr. Cotovschi - Biserica, L-545 m Inklusiv salariu				1 432 199,1 4 43 095,83
		2.2. s.Cajba Centrul medical de familie - cet. Cenusă, L-985 m 2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
64	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,197	1 461,00 ----- 0,00	287,82 ----- 0,00
65	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele	100 m3	0,197	1 017,41 ----- 0,00	200,43 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		respective TSC18A1 teren catg. I k-2				
66	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,197	762,06 0,00	150,13 0,00
67	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,550	16,28 0,00	481,01 0,00
68	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	49,250	138,73 0,00	6 832,55 0,00
69	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	886,500	511,62 34,60	453 549,67 30 669,35
70	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,955	9 087,96 0,00	26 854,91 0,00
71	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 925,000	176,68 3,46	870 154,61 17 038,53
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,477	9 088,04 0,00	13 423,04 0,00
73	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 925,000	142,67 2,88	702 673,19 14 198,77
		Total Reparatia imbracamintei rutiere				2 074 607,3
		Inclusiv salariu				7
		2.2.2. Consolidarea acostamentelor				61 906,66

1	2	3	4	5	6	7
74	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,904	879,41 0,00	3 433,23 0,00
75	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	683,298	16,28 0,00	11 122,38 0,00
76	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,550	1 478,34 0,00	5 248,09 0,00
77	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,720	99,32 0,00	1 958,59 0,00
78	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 972,000	39,18 1,83	77 271,53 3 604,47
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				99 033,82 3 604,47
		Total s.Cajba Centrul medical de familie - cet. Cenusă, L-985 m Inclusiv salariu				2 173 641,18 65 511,12
		2.3. com. Camenca s. Camenca cet. Cebotari spre s. Butesti, L-390m 2.3.1. Reparatia imbracamintei rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
79	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	19,500	6,16 0,00	120,17 0,00
80	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,585	78,42 78,42	45,87 45,87
81	TsI50A5	Transportarea pamintului cu	t	0,585	25,86	15,13

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km			0,00	0,00
82	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	195,000	282,26 33,62	55 040,89 6 555,08
83	TsI51A5	Transportarea materialului freat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,500	16,28 0,00	317,43 0,00
84	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,098	174,76 20,77	17,13 2,04
85	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 755,000	7,63 2,88	13 395,92 5 059,66
86	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,585	9 088,84 0,00	5 316,97 0,00
87	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed- 4 cm	t	189,930	1 515,03 12,11	287 750,19 2 299,79
88	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 950,000	142,67 2,88	278 215,78 5 621,85
		Total Reparatia imbracamintei rutiera din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				640 235,48 19 584,29
		2.3.2. Consolidarea acostamentelor				
89	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	784,000	39,18 1,83	30 720,52 1 433,01
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				30 720,52 1 433,01

1	2	3	4	5	6	7
		Total com. Camenca s. Camenca cet. Cebotari spre s. Butesti, L- 390m Inclusiv salariu				670 956,00 21 017,30
		2.4. s. Ciuciulea drum nou - biserica, L-758 m				
		2.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
90	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,152	$\frac{1\,461,03}{0,00}$	$\frac{222,08}{0,00}$
91	TsC22A1	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,152	$\frac{1\,017,40}{0,00}$	$\frac{154,64}{0,00}$
92	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,152	$\frac{762,16}{0,00}$	$\frac{115,85}{0,00}$
93	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,740	$\frac{16,28}{0,00}$	$\frac{370,13}{0,00}$
94	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	37,900	$\frac{138,73}{0,00}$	$\frac{5\,257,94}{0,00}$
95	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	682,200	$\frac{511,62}{34,60}$	$\frac{349\,026,04}{23\,601,39}$
96	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,274	$\frac{9\,088,03}{0,00}$	$\frac{20\,666,17}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
97	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 790,000	176,68 3,46	669 621,52 13 111,88
98	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,137	9 088,03 0,00	10 333,09 0,00
99	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM sTB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 790,000	142,67 2,88	540 737,34 10 926,57
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 596 504,80 47 639,85
		2.4.2. Consolidarea acostamentelor				
100	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,002	879,41 0,00	2 640,00 0,00
101	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	525,290	16,28 0,00	8 550,41 0,00
102	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,729	1 478,34 0,00	4 034,40 0,00
103	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,160	99,32 0,00	1 505,66 0,00
104	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 516,000	39,18 1,83	59 403,50 2 770,98

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				76 133,96 2 770,98
		Total s. Ciuciulea drum nou - biserica, L-758 m Inclusiv salariu				1 672 638,7 6 50 410,82
		2.5. s. Cobani str. Preot Efim Cernei, L-450 m				
		2.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
105	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	1 461,18 0,00	105,21 0,00
106	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,072	1 017,34 0,00	73,25 0,00
107	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	762,16 0,00	54,88 0,00
108	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,800	16,28 0,00	175,78 0,00
109	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,000	138,73 0,00	2 497,18 0,00
110	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	324,000	511,62 34,60	165 764,35 11 209,10
111	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	1,080	9 088,10 0,00	9 815,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
112	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,000	176,68 3,46	318 026,05 6 227,28
113	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,540	9 088,10 0,00	4 907,58 0,00
114	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,000	142,67 2,88	256 814,57 5 189,40
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				758 233,98 22 625,78
		2.5.2. Consolidarea acostamentelor				
115	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,782	879,41 0,00	1 567,11 0,00
116	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	311,850	16,28 0,00	5 076,16 0,00
117	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,620	1 478,32 0,00	2 394,87 0,00
118	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000	99,32 0,00	893,88 0,00
119	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	900,000	39,18 1,83	35 265,92 1 645,04

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				45 197,94 1 645,04
		Total s. Cobani str. Preot Efim Cernei, L-450 m Inklusiv salariu				803 431,92 24 270,82
		2.6. s.Dusmani Int. str. Luceafarul - str. Decebal - str. Rozelor, L-918 m				
		2.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
120	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,165	1 460,89 0,00	241,05 0,00
121	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,165	1 017,45 0,00	167,88 0,00
122	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,165	762,04 0,00	125,74 0,00
123	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,810	16,28 0,00	403,83 0,00
124	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	41,350	138,73 0,00	5 736,57 0,00
125	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	744,300	511,62 34,60	380 797,54 25 749,80

1	2	3	4	5	6	7
126	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,481	9 088,00 0,00	22 547,32 0,00
127	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 135,000	176,68 3,46	730 576,51 14 305,45
128	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,240	9 088,10 0,00	11 269,25 0,00
129	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 135,000	142,67 2,88	589 960,13 11 921,20
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 741 825,82 51 976,45
		2.6.2. Consolidarea acostamentelor				
130	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,635	879,41 0,00	3 196,64 0,00
131	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	636,170	16,28 0,00	10 355,25 0,00
132	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,305	1 478,35 0,00	4 885,95 0,00
133	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,360	99,32 0,00	1 823,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
134	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 836,000	39,18 1,83	71 942,50 3 355,88
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				92 203,82 3 355,88
		Total s.Dusmani Int. str. Luceafarul - str. Decebal - str. Rozelor, L-918 m Inklusiv salariu				1 834 029,6 5 55 332,33
		2.7. s. Fundurii Noi cet. Belenciuc Ala - Biserica, L-794 m 2.7.1. Reparatia imbracamintei rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
135	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	39,720	6,16 0,00	244,77 0,00
136	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,190	78,42 78,42	93,32 93,32
137	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,190	25,86 0,00	30,77 0,00
138	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	397,200	282,26 33,62	112 113,89 13 352,19
139	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	39,720	16,28 0,00	646,55 0,00
140	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,199	174,73 20,75	34,77 4,13
141	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 574,800	7,63 2,88	27 286,45 10 306,15
142	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,192	9 088,39 0,00	10 833,37 0,00

1	2	3	4	5	6	7
143	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed-4 cm	t	386,870	1 515,03 12,11	586 120,81 4 684,45
144	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 972,000	142,67 2,88	566 704,15 11 451,28
		Total Reparatia imbracamintei rutiera din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				1 304 108,85 39 891,51
		2.7.2. Consolidarea acostamentelor				
145	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 588,000	39,18 1,83	62 224,78 2 902,58
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				62 224,78 2 902,58
		Total s. Fundurii Noi cet. Belenciuc Ala - Biserica, L-794 m Inclusiv salariu				1 366 333,62 42 794,09
		2.8. s. Fundurii Vechi str. Pacii, L-978 m 2.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
146	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,172	1 461,01 0,00	251,29 0,00
147	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,172	1 017,41 0,00	174,99 0,00
148	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	0,172	762,16 0,00	131,09 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
149	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,830	16,28 0,00	420,45 0,00
150	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	43,050	138,73 0,00	5 972,41 0,00
151	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	774,900	511,62 34,60	396 453,06 26 808,44
152	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,583	9 088,14 0,00	23 474,66 0,00
153	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 305,000	176,68 3,46	760 612,31 14 893,58
154	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,290	9 088,10 0,00	11 723,65 0,00
155	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 305,000	142,67 2,88	614 214,84 12 411,32
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 813 428,76 54 113,33
		2.8.2. Consolidarea acostamentelor				
156	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	3,870	879,41 0,00	3 403,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. II				
157	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	677,750	16,28 0,00	11 032,07 0,00
158	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,520	1 478,33 0,00	5 203,71 0,00
159	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,560	99,32 0,00	1 942,67 0,00
160	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 956,000	39,18 1,83	76 644,62 3 575,22
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				98 226,39 3 575,22
		Total s. Fundurii Vechi str. Pacii, L-978 m Inklusiv salariu				1 911 655,15 57 688,55
		2.9. s. Hijdieni Monumentul Eroilor- Spre Cimitir, L-746 m 2.9.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
161	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	44,750	6,16 0,00	275,78 0,00
162	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,342	78,42 78,42	105,24 105,24
163	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,342	25,87 0,00	34,72 0,00
164	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	447,500	282,26 33,62	126 311,79 15 043,06

1	2	3	4	5	6	7
165	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de : 5 km	t	44,750	16,28 0,00	728,41 0,00
166	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,224	174,73 20,75	39,14 4,65
167	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 027,500	7,63 2,88	30 741,91 11 611,28
168	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,342	9 088,36 0,00	12 196,58 0,00
169	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed- 4 cm	t	435,860	1 515,03 12,11	660 342,22 5 277,65
170	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 475,000	142,67 2,88	638 469,55 12 901,42
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				1 469 245,34 44 943,31
		2.9.2. Consolidarea acostamentelor				
171	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 492,000	39,18 1,83	58 463,04 2 727,11
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				58 463,04 2 727,11
		Total s. Hijdieni Monumentul Eroilor- Spre Cimitir, L-746 m Inclusiv salariu				1 527 708,38 47 670,42
		2.10. s. Limbenii Noi cet. Naornita - cet. Buzut- cet. Trnovschi, L-332 m				
		2.10.1. Reparatia imbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
172	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	1 460,89 0,00	87,65 0,00
173	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,060	1 017,45 0,00	61,05 0,00
174	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	762,16 0,00	45,73 0,00
175	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,970	16,28 0,00	146,03 0,00
176	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,950	138,73 0,00	2 074,04 0,00
177	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	269,100	511,62 34,60	137 676,50 9 309,78
178	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,897	9 088,01 0,00	8 151,94 0,00
179	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 495,000	176,68 3,46	264 138,30 5 172,10
180	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	0,449	9 088,68 0,00	4 080,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
181	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 495,000	142,67 ----- 2,88	213 298,77 ----- 4 310,09
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				629 760,83 18 791,97
		2.10.2. Consolidarea acostamentelor				
182	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,315	879,40 ----- 0,00	1 156,41 ----- 0,00
183	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	230,076	16,28 ----- 0,00	3 745,06 ----- 0,00
184	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,195	1 478,33 ----- 0,00	1 766,60 ----- 0,00
185	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,640	99,32 ----- 0,00	659,50 ----- 0,00
186	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	664,000	39,18 ----- 1,83	26 018,40 ----- 1 213,67
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				33 345,96 1 213,67
		Total s. Limbenii Noi cet. Naornita - cet. Buzut- cet. Trnovschi, L-332 m Inclusiv salariu				663 106,80 20 005,64
		2.11. s. Petrunea cet. Gebos-				

1	2	3	4	5	6	7
		Biserica - Cimitir, L-1166 m 2.11.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
187	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,233	$\frac{1\ 460,80}{0,00}$	$\frac{340,37}{0,00}$
188	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,233	$\frac{1\ 017,48}{0,00}$	$\frac{237,07}{0,00}$
189	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,233	$\frac{762,24}{0,00}$	$\frac{177,60}{0,00}$
190	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	35,010	$\frac{16,28}{0,00}$	$\frac{569,88}{0,00}$
191	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	58,350	$\frac{138,73}{0,00}$	$\frac{8\ 095,01}{0,00}$
192	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	1 050,300	$\frac{511,62}{34,60}$	$\frac{537\ 352,75}{36\ 336,18}$
193	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,501	$\frac{9\ 088,03}{0,00}$	$\frac{31\ 817,19}{0,00}$
194	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 835,000	$\frac{176,68}{3,46}$	$\frac{1\ 030\ 934,45}{20\ 186,77}$

1	2	3	4	5	6	7
195	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,750	9 088,10 0,00	15 904,18 0,00
196	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 835,000	142,67 2,88	832 507,22 16 822,31
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				2 457 935,74 73 345,25
		2.11.2. Consolidarea acostamentelor				
197	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,617	879,41 0,00	4 060,23 0,00
198	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	808,038	16,28 0,00	13 152,86 0,00
199	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,198	1 478,33 0,00	6 206,03 0,00
200	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	23,320	99,32 0,00	2 316,14 0,00
201	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	2 332,000	39,18 1,83	91 377,90 4 262,48
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				117 113,16 4 262,48
		Total s. Petruna cet. Gebos-Biserica - Cimitir, L-1166 m				2 575 048,89

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				77 607,73
		2.12. s. Sturzovca Primaria - Biserica, L-979 m				
		2.12.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
202	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,176	1 460,95 0,00	257,13 0,00
203	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,176	1 017,54 0,00	179,09 0,00
204	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,176	762,16 0,00	134,14 0,00
205	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	26,430	16,28 0,00	430,23 0,00
206	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	44,050	138,73 0,00	6 111,14 0,00
207	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	792,900	511,62 34,60	405 662,19 27 431,17
208	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,643	9 088,14 0,00	24 019,94 0,00
209	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2	4 405,000	176,68 3,46	778 280,42 15 239,54

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
210	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,320	9 088,10 0,00	11 996,30 0,00
211	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 405,000	142,67 2,88	628 482,32 12 699,61
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 855 552,89 55 370,32
		2.12.2. Consolidarea acostamentelor				
212	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,877	879,42 0,00	3 409,50 0,00
213	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	678,440	16,28 0,00	11 043,33 0,00
214	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,520	1 478,33 0,00	5 203,71 0,00
215	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,580	99,32 0,00	1 944,67 0,00
216	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 958,000	39,18 1,83	76 722,99 3 578,88
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				98 324,20 3 578,88

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Sturzovca Primaria - Biserica, L-979 m Inclusiv salariu				1 953 877,0 9 58 949,20
		2.13. s. Ustia I.I Pirgari D.- Spre biserica, L-984 m 2.13.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
217	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,197	1 461,00 0,00	287,82 0,00
218	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,197	1 017,41 0,00	200,43 0,00
219	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,197	762,06 0,00	150,13 0,00
220	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,520	16,28 0,00	480,50 0,00
221	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	49,200	138,73 0,00	6 825,61 0,00
222	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	885,600	511,62 34,60	453 089,21 30 638,22
223	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,952	9 088,22 0,00	26 828,43 0,00
224	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB	m2	4 920,000	176,68 3,46	869 271,21 17 021,23

1	2	3	4	5	6	7
		1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
225	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,476	9 088,22 0,00	13 414,21 0,00
226	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 920,000	142,67 2,88	701 959,82 14 184,36
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				2 072 507,37 61 843,81
		2.13.2. Consolidarea acostamentelor				
227	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,897	879,42 0,00	3 427,09 0,00
228	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	681,970	16,28 0,00	11 100,79 0,00
229	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,542	1 478,34 0,00	5 236,30 0,00
230	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,680	99,32 0,00	1 954,60 0,00
231	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 968,000	39,18 1,83	77 114,83 3 597,15
		Total Consolidarea acostamentelor				98 833,61 3 597,15

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total s. Ustia I.I Pirgari D.- Spre biserica, L-984 m Inclusiv salariu				2 171 340,98 65 440,96
		2.14. com. Viisoara s. Viisoara Primaria - cet. Turea Ivan, L-986 m 2.14.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
232	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,197	1 461,00 0,00	287,82 0,00
233	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,197	1 017,41 0,00	200,43 0,00
234	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,197	762,06 0,00	150,13 0,00
235	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,580	16,28 0,00	481,48 0,00
236	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	49,300	138,73 0,00	6 839,49 0,00
237	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	887,400	511,62 34,60	454 010,12 30 700,49
238	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,958	9 087,99 0,00	26 882,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
239	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 930,000	176,68 3,46	871 038,02 17 055,83
240	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,479	9 088,28 0,00	13 441,56 0,00
241	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 930,000	142,67 2,88	703 386,57 14 213,19
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				2 076 717,88 61 969,51
		2.14.2. Consolidarea acostamentelor				
242	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,900	879,41 0,00	3 429,71 0,00
243	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	683,300	16,28 0,00	11 122,42 0,00
244	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,550	1 478,34 0,00	5 248,09 0,00
245	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,720	99,32 0,00	1 958,59 0,00
246	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 972,000	39,18 1,83	77 271,53 3 604,47

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				99 030,34 3 604,47
		Total com. Viisoara s. Viisoara Primaria - cet. Turea Ivan, L-986 m Inclusiv salariu				2 175 748,2 2 65 573,97
		Total Drumurile comunale Inclusiv salariu				22 931 715, 78 695 368,81

		Total	lei	29 357 146,7 3
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	201 396,81
		Total	100,00 +	29 558 543,5 4
		Cheltuieli de regie	14,50 %	4 285 988,81
		Total	100,00 +	33 844 532,3 5
		Beneficiu de deviz	6,00 %	2 030 671,94
		Total	100,00 +	35 875 204,2 9
		TVA	20,00 %	7 175 040,86
				43 050 245,1 5
		Total deviz: Inclisiv salariu		895 096,92

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)