

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2

Reparatie sistem de electricitate

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Volum Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,260
2	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,530
3	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	50,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	25,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220
5	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	125,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,150
6	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	125,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020
7	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	916,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,020
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020
8	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, Cablu VVGng LS 3x4mm2	m	12,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,340
	313013481734	Cablu VVGng LS 3x4mm2	m	1,030
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,500
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250
9	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, Cablu VVGng LS 3x2.5mm2	m	380,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,340
	3130134817325	Cablu VVGng LS 3x2.5mm2	m	1,030

	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,500
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250
10	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, Cablu VVGng LS 3x1.5mm2	m	524,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,340
	3130134817315	Cablu VVGng LS 3x1.5mm2	m	1,030
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,500
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250
11	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	0,25
	1	Muncitor	h-om	31,700
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	6,840
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,800
	5009031	Scoabe	10 buc	1,100
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,500
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,560
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,750
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,170
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,160
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,560
12	Pret de piata	Jgheab metalic perforat cu capac 150*100*3000	m	25,00
	0802040015	Jgheab metalic perforat cu capac 150*100*3000	m	1,000
13	RpEF13A	Montarea plafoniera Led 25W 380x55mm	buc	3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,940
	2875274400542	Plafoniera Led 25W 380x55mm	buc	1,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,080
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200
14	RpEF13A	Montarea corp de iluminat tavan casetat Led 40W 6500K 60x60cm	buc	60,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,940
	2875274400540	Corp de iluminat tavan casetat Led 40W 6500K 60x60cm	buc	1,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,080
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200
15	RpEF13C	Montarea corp de iluminat emergenta (EXIT)	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,220
	2875274400541	Corp de iluminat emergenta (EXIT)	buc	1,000
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200
16	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	25,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270
	1111000100024	Interrupator manual	buc	1,010
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050
17	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	96,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310
	2746167335100	Priza	buc	1,020
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,000
18	Pret de piata	Rama ordinara	buc	8,00
	0802040010	Rama ordinara	buc	1,000

19	Pret de piata	Rama dubla	buc	40,00
	0802040011	Rama dubla	buc	1,000
20	Pret de piata	Rama 4 locuri	buc	2,00
	0802040012	Rama 4 locuri	buc	1,000
		2. Lucrari de montare		
21	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (excludere:tablou)	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,770
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030
22	RpEE06A	Montarea comutatoarelor (intrerupatoarelor) stea-triunghi, pina la 25 A, manuale cu contacte in aer sau in ulei capsulate sau necapsulate, antigrizutoase sau antiexplozive, montate pe dibluri din lemn, plastic sau pe console (exclusiv consola), in cutii sau panouri electrice, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, inclusiv reglarea si probarea (excludere:comutator)	buc	20,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,220
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	4,000
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,010
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,200
23	RpEE06B	Montarea comutatoarelor (intrerupatoarelor) stea-triunghi, de 40-63 A, manuale cu contacte in aer sau in ulei capsulate sau necapsulate, antigrizutoase sau antiexplozive, montate pe dibluri din lemn, plastic sau pe console (exclusiv consola), in cutii sau panouri electrice, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, inclusiv reglarea si probarea (excludere:comutator)	buc	3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,020
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	4,000
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,010
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010
	1111000000112	Papuci stantati din cupru 6 x 6,3	buc	6,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,200
		3. Utilaj		
24	Pret de piata	Panou de distributie interior IIPB-36	buc	1,00
	080204001	Panou de distributie interior IIPB-36	buc	1,000
25	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32 3P 63A	buc	1,00
	080204003	Intrerupator de sarcina BH32 3P 63A	buc	1,000
26	Pret de piata	Intrerupator automat cu protectie diferentiala AVDT-32 16A 30mA	buc	8,00
	080204004	Intrerupator automat cu protectie diferentiala AVDT-32 16A 30mA	buc	1,000
27	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29 10A B	buc	10,00
	080204005	Intrerupator automat BA47-29 10A B	buc	1,000
28	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29 3P 40A	buc	2,00
	080204006	Intrerupator automat BA47-29 3P 40A	buc	1,000
29	Pret de piata	Intrerupator automat cu protectie diferentiala AVDT-34 25A 30mA	buc	2,00
	080204007	Intrerupator automat cu protectie diferentiala AVDT-34 25A 30mA	buc	1,000

Întocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.