

Obiectivul: Construcția Oficiului Medicilor de Familie a satului Bratușeni, r. Edinet, nr. cad. 4114108.249

Deviz pe obiect Nr. 18

Construcția Oficiului Medicilor de Familie a satului Bratușeni, r. Edinet, nr. cad. 4114108.249

Întocmit în prețuri curente 2025-05-02

Valoarea de deviz 12 705 953,66 lei

Nr.	Număr devize și calcule	Denumirea cheltuielilor	Valoarea de deviz, lei					Indici valori unitare
			Lucrări de construcție	Lucrări de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LUCRARI DE CONSTRUCTII								
1		2-1-1 Solutii arhitecturale (SA)	5 434 303,12	0,00	0,00	0,00	5 434 303,12	
1.1		Lucrari de constructie	5 434 303,12	0,00	0,00	0,00	5 434 303,12	
2		2-1-2 Constructii beton armat (CBA)	726 385,95	0,00	0,00	0,00	726 385,95	
2.1		Lucrari de constructie	726 385,95	0,00	0,00	0,00	726 385,95	
3		2-1-3 Constructii metalice (CM)	1 873 549,13	0,00	0,00	0,00	1 873 549,13	
3.1		Lucrari de constructie	1 873 549,13	0,00	0,00	0,00	1 873 549,13	
4		2-1-4 Incalzire. Ventilare. Conditionare (IVC)	1 075 529,59	0,00	0,00	0,00	1 075 529,59	
4.1		Utilaj	426 630,80	0,00	0,00	0,00	426 630,80	
4.2		Lucrari de montare	107 831,56	0,00	0,00	0,00	107 831,56	
4.3		Lucrari sanitare	541 067,22	0,00	0,00	0,00	541 067,22	
5		2-1-5 Iluminat electric interior. Echipament electric de forta (IEI/EEF)	289 243,40	0,00	0,00	0,00	289 243,40	
5.1		Lucrari de montare	265 663,96	0,00	0,00	0,00	265 663,96	
5.2		Utilaj	23 579,44	0,00	0,00	0,00	23 579,44	
6		2-1-6 Rețele de apa si canalizare (RAC)	154 192,89	0,00	0,00	0,00	154 192,89	
6.1		Lucrari de constructie	150 058,68	0,00	0,00	0,00	150 058,68	
6.2		Lucrari de montare	839,52	0,00	0,00	0,00	839,52	
6.3		Utilaj	3 294,69	0,00	0,00	0,00	3 294,69	
7		2-1-7 Semnalizare de incendiu si paza (SIP)	202 316,43	0,00	0,00	0,00	202 316,43	
7.1		Lucrari de montare	167 596,13	0,00	0,00	0,00	167 596,13	
7.2		Utilaj	34 720,30	0,00	0,00	0,00	34 720,30	
8		2-1-8 Telecomunicatii si semnalizare (TS)	140 117,40	0,00	0,00	0,00	140 117,40	
8.1		Lucrari de montare	75 173,13	0,00	0,00	0,00	75 173,13	
8.2		Utilaj	64 944,27	0,00	0,00	0,00	64 944,27	
9		2-1-9 Automatizarea solutiilor termomecanice (ASM)	179 044,30	0,00	0,00	0,00	179 044,30	
9.1		Lucrari de montare	74 545,75	0,00	0,00	0,00	74 545,75	
9.2		Utilaj	104 498,55	0,00	0,00	0,00	104 498,55	
10		3-1 Centrala termica (SM)	318 973,87	0,00	0,00	0,00	318 973,87	
10.1		Utilaj	195 023,43	0,00	0,00	0,00	195 023,43	
10.2		Lucrari de montare	18 983,40	0,00	0,00	0,00	18 983,40	
10.3		Lucrari sanitare	104 967,04	0,00	0,00	0,00	104 967,04	
11		4-1 Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica (REAE)	44 117,38	0,00	0,00	0,00	44 117,38	
11.1		Lucrari de constructie	9 885,59	0,00	0,00	0,00	9 885,59	
11.2		Lucrari de montare	33 583,37	0,00	0,00	0,00	33 583,37	
11.3		Utilaj	648,42	0,00	0,00	0,00	648,42	
12		6-1 Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (REAC)	65 460,99	0,00	0,00	0,00	65 460,99	
12.1		Lucrari de constructie	65 460,99	0,00	0,00	0,00	65 460,99	
13		6-2 Rețele exterioare de alimentare cu gaze (AGE)	85 060,26	0,00	0,00	0,00	85 060,26	
13.1		Lucrari de constructie	70 267,75	0,00	0,00	0,00	70 267,75	
13.2		Lucrari de montare	5 416,77	0,00	0,00	0,00	5 416,77	

Digitally signed by Munteanu Dinu
Date: 2025.05.14 09:11:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

13.3	Utilaj	9 375,73	0,00	0,00	0,00	9 375,73
TOTAL LUCRARI DE CONSTRUCTII		10 588 294,72	0,00	0,00	0,00	10 588 294,72
LUCRARI DE MONTAJ						
TOTAL LUCRARI DE MONTAJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILAJ, MOBILIER, INVENTAR						
TOTAL UTILAJ, MOBILIER, INVENTAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTE CHELTUIELI						
TOTAL ALTE CHELTUIELI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEVIZ PE OBIECT FARA TVA		10 588 294,72	0,00	0,00	0,00	10 588 294,72
Taxa pe valoarea adaugata (TVA) - 20%		2 117 658,94	0,00	0,00	0,00	2 117 658,94
TOTAL DEVIZ PE OBIECT CU TVA		12 705 953,66	0,00	0,00	0,00	12 705 953,66

Inginer șef de proiect:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
18	Construcția Oficiului Medicilor de Familie a satului Bratușeni, r. Edinet, nr. cad. 4114108.249	
18.1	2-1-1 Soluții arhitecturale (SA)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	2
Formularul nr. 7	Deviz local	14
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	20
18.2	2-1-2 Construcții beton armat (CBA)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	25
Formularul nr. 7	Deviz local	36
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	41
18.3	2-1-3 Construcții metalice (CM)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	43
Formularul nr. 7	Deviz local	48
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	51
18.4	2-1-4 Incalzire. Ventilare. Conditionare (IVC)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	53
Formularul nr. 7	Deviz local	68
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	75
18.5	2-1-5 Iluminat electric interior. Echipament electric de forta (IEI/EEF)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	80
Formularul nr. 7	Deviz local	89
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	94
18.6	2-1-6 Rețele de apa și canalizare (RAC)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	97
Formularul nr. 7	Deviz local	102
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	106
18.7	2-1-7 Semnalizare de incendiu și paza (SIP)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	109
Formularul nr. 7	Deviz local	114
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	117
18.8	2-1-8 Telecomunicații și semnalizare (TS)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	120
Formularul nr. 7	Deviz local	123
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	125
18.9	2-1-9 Automatizarea soluțiilor termomecanice (ASM)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	128
Formularul nr. 7	Deviz local	133
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	137
18.10	3-1 Centrala termică (SM)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	140
Formularul nr. 7	Deviz local	150
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	155
18.11	4-1 Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică (REAE)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	160
Formularul nr. 7	Deviz local	163
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	166
18.12	6-1 Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare (REAC)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	170
Formularul nr. 7	Deviz local	175
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	179
18.13	6-2 Rețele exterioare de alimentare cu gaze (AGE)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	181
Formularul nr. 7	Deviz local	192
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	197

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 18.1

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis. Parapet				
1.1	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare vata minerala, de tip "Sandwich" 150 mm, prevopsit montate pe rigle metalice.	m2			823,42
						90,00
1.1.1	2811236304903	Invelitori din panouri "Sandwich" 150 mm prevopsit, cu vata minerala	m2	1,0200	600,00	612,00
1.1.2	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	29,40	75,85
1.1.3	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	0,50	1,50
1.1.4	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,60	1,80
1.1.5	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	150,00	27,15
1.1.6	2222222222992	Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)	%	2,0000	0,00	14,37
1.1.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	60,00	72,00
1.1.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
1.1.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
1.2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			272,09
						21,00
1.2.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	110,00	115,50
1.2.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	46,66	23,33
1.2.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	115,00	28,75
1.2.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	38,80	19,40
1.2.5	2874115830000	Pilni de curatire	buc	0,2500	140,00	35,00
1.2.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	50,00	12,50
1.2.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,85	11,46
1.2.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	4,92
1.2.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	60,00	21,00
1.2.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
1.3	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			231,80
						18,00
1.3.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	100,00	105,00
1.3.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	30,00	42,00
1.3.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	41,00	8,20
1.3.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,85	4,59
1.3.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	56,70	11,34
1.3.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	105,80	21,16
1.3.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,50	15,00
1.3.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	6,22
1.3.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	60,00	18,00
1.3.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
1.4	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare vata minerala, de tip " Sandwich" grosime 50 mm, prevopsit montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor.	m2			656,21
						82,20
1.4.1	2811236304903	Pereti din panouri "Sandwich" 50 mm prevopsit, cu vata minerala	m2	1,0200	360,00	367,20
1.4.2	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	35,00	112,00
1.4.3	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,50	1,50
1.4.4	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,60	1,80
1.4.5	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	150,00	26,25
1.4.6	2222222222992	Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, dibluri de distantare)	%	3,0000	0,00	15,26
1.4.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	60,00	75,00
1.4.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	60,00	7,20
1.4.9	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	500,00	50,00
1.5	CE17A	Bariera de vapori	m2			33,07
						15,00
1.5.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,00	13,80
1.5.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,30	3,60
1.5.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,52
1.5.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
1.5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.5.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15

1.6	CK26D	Tabla zincata l=600 mm	m			112,95
						6,00
1.6.1	2743123549027	Tabla zincata l=600 mm	m	1,0000	103,80	103,80
1.6.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
1.6.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	60,00	5,40
1.6.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.6.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1.7	CK26D	Sort din tabla zincata l=180 mm	m			86,75
						6,00
1.7.1	2743123549027	Sort din tabla zincata l=180 mm	m	1,0000	77,60	77,60
1.7.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
1.7.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	60,00	5,40
1.7.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.7.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1.8	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic poliuretan	m			58,26
						21,00
1.8.1	2430226103000	Chit polimeric - ermetic poliuretan	kg	0,1500	231,10	34,67
1.8.2	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	82,50	0,83
1.8.3	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,0000	0,00	1,77
1.8.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	60,00	18,00
1.8.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.9	CL17C	Confectii metalice diverse - cornier 30x30x4 mm	kg			35,45
						9,60
1.9.1	2811236309800	Confectii metalice diverse - cornier 30x30x4 mm	kg	1,0000	25,00	25,00
1.9.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.9.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
1.9.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
1.9.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
1.9.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0,06
1.9.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	60,00	8,40
1.9.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.9.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 120,34
						386,40
1.10.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	63,70	496,86
1.10.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	39,20	152,88
1.10.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	29,00	15,95
1.10.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
1.10.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,9750	10,00	9,75
1.10.6	7141020013400	Vopşitor industrial	h-om	6,4400	60,00	386,40
		TOTAL 1. Acoperis. Parapet				441 411,32
		2. Copertine				
1.11	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare vata minerala, de tip "Sandwich" 150 mm, prevopsit montate pe rigle metalice.	m2			823,42
						90,00
1.11.1	2811236304903	Invelitori din panouri "Sandwich" 150 mm prevopsit, cu vata minerala	m2	1,0200	600,00	612,00
1.11.2	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	29,40	75,85
1.11.3	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	0,50	1,50
1.11.4	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,60	1,80
1.11.5	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	150,00	27,15
1.11.6	2222222222992	Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)	%	2,0000	0,00	14,37
1.11.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	60,00	72,00
1.11.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
1.11.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
1.12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			272,09
						21,00
1.12.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	110,00	115,50
1.12.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	46,66	23,33
1.12.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	115,00	28,75
1.12.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	38,80	19,40
1.12.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	140,00	35,00
1.12.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	50,00	12,50
1.12.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,85	11,46
1.12.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	4,92
1.12.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	60,00	21,00
1.12.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
1.13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			231,80
						18,00
1.13.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	100,00	105,00
1.13.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	30,00	42,00

1.13.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	41,00	8,20
1.13.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,85	4,59
1.13.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	56,70	11,34
1.13.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	105,80	21,16
1.13.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,50	15,00
1.13.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	6,22
1.13.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	60,00	18,00
1.13.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
1.14	CK26D	Coltar imbinare etalbon (interioare)	m			391,15
						6,00
1.14.1	2743123549027	Coltar imbinare etalbon (interioare)	m	1,0000	382,00	382,00
1.14.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
1.14.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	60,00	5,40
1.14.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.14.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1.15	CK26D	Coltar imbinare etalbon (exterioare)	m			391,15
						6,00
1.15.1	2743123549027	Coltar imbinare etalbon (exterioare)	m	1,0000	382,00	382,00
1.15.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
1.15.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	60,00	5,40
1.15.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.15.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1.16	CD07A	Casete din Altcombond, pe carcasa metalica	m2			1 285,00
						54,00
1.16.1	2732103646070	Casete din Altcombond	m2	1,1100	1 050,00	1 165,50
1.16.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
1.16.3	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	5,00	14,00
1.16.4	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	10,00	28,00
1.16.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	60,00	54,00
1.16.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	500,00	20,00
1.17	CK26D	Profil de inchidere pereti 500 mm	m			539,15
						6,00
1.17.1	2743123549027	Profil de inchidere pereti 500 mm	m	1,0000	530,00	530,00
1.17.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
1.17.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	60,00	5,40
1.17.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.17.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1.18	CK26D	Profil de inchidere pereti 300 mm	m			329,15
						6,00
1.18.1	2743123549027	Profil de inchidere pereti 300 mm	m	1,0000	320,00	320,00
1.18.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
1.18.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	60,00	5,40
1.18.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.18.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		TOTAL 2. Copertine				140 506,15
		3. Fatada				
1.19	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare cu vata minerala, de tip " Sandwich" grosime 150 mm, prevopsit montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor.	m2			897,85
						82,20
1.19.1	2811236304903	Pereti din panouri "Sandwich" 150 mm prevopsit, cu vata minerala	m2	1,0200	590,00	601,80
1.19.2	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	35,00	112,00
1.19.3	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,50	1,50
1.19.4	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,60	1,80
1.19.5	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	150,00	26,25
1.19.6	2222222222992	Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, dibluri de distantare)	%	3,0000	0,00	22,30
1.19.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	60,00	75,00
1.19.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	60,00	7,20
1.19.9	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	500,00	50,00
1.20	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla plana l=150 mm	m			226,15
						24,00
1.20.1	2743123549026	Glafuri montate la ferestre din tabla plana l=150 mm	m	1,0000	200,00	200,00
1.20.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.20.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
1.20.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
1.20.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1.21	CK26B	Lacrimar geamuri din tabla plana l=120 mm	m			96,15
						24,00
1.21.1	2743123549026	Lacrimar geamuri din tabla plana l=120 mm	m	1,0000	70,00	70,00
1.21.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.21.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
1.21.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
1.21.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15

		TOTAL 3. Fatada				471 124,27
		4. Soclu				
1.22	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 856,31
						270,00
1.22.1	2663102100001	Beton clasa C15	m3	1,0250	1 350,00	1 383,75
1.22.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	25,00	7,25
1.22.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	20,87
1.22.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	60,00	246,00
1.22.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.22.6	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	85,00	4,85
1.22.7	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
1.22.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
1.22.9	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
1.23	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			28,00
						2,40
1.23.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	12,00	20,40
1.23.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	1,02
1.23.3	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,60
1.23.4	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
1.23.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	60,00	2,40
1.23.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	500,00	0,50
1.23.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	150,00	1,95
1.24	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Montarea membranei cu crampoane)	m2			63,06
						8,40
1.24.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	12,00	18,00
1.24.2	26821326016226	Membrana cu crampoane	m2	1,1000	26,60	29,26
1.24.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	0,90
1.24.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,50
1.24.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
1.24.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	60,00	8,40
1.24.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	500,00	1,25
1.24.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	150,00	3,75
1.25	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 100	m2			359,23
						103,08
1.25.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	4,10	16,40
1.25.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,0000	3,80	15,20
1.25.3	2521302602907	Polistiren extrudat grosimea 100	m2	1,0700	180,00	192,60
1.25.4	2614122601913	Împănșitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
1.25.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,00	0,00
1.25.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,50	3,00
1.25.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	2,40
1.25.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	60,00	85,20
1.25.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	60,00	17,88
1.25.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	500,00	12,50
1.25.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
1.25.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,35
1.25.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
1.26	CK26B	Lacrimar din aluminiu vopsit d=200 mm	m			111,15
						24,00
1.26.1	2743123549026	Lacrimar din aluminiu vopsit d=200 mm	m	1,0000	85,00	85,00
1.26.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.26.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
1.26.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
1.26.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonoccontact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,46
						1,80
1.27.1	2416586105303	Amorsa-grund-Betonoccontact	kg	0,2700	31,50	8,51
1.27.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.27.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
1.28	CI21A aplicativ	Placaj din piatra naturala fasonata	m2			821,10
						174,00
1.28.1	2670112202051	Placi din piatra naturala fasonata	m2	1,0200	600,00	612,00
1.28.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,50	15,40
1.28.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	20,00	8,60
1.28.4	4100126202818	Apă	m3	0,0020	25,00	0,05
1.28.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	6,36
1.28.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,00

1.28.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
1.28.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	60,00	0,66
1.28.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	50,00	3,65
		TOTAL 4. Soclu				92 542,92
		5. Pavaj				
1.29	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100 m2			56,25 0,00
1.29.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	450,00	56,25
1.30	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			54,70 52,20
1.30.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	25,00	2,50
1.30.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	60,00	52,20
1.31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - 140 mm	m3			575,45 59,40
1.31.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	400,00	460,00
1.31.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	25,00	2,50
1.31.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
1.31.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	85,00	17,85
1.31.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,70
1.32	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 4,2 cm)	m2			234,19 35,76
1.32.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare, grosime 4,2 cm	m2	1,0150	154,16	156,47
1.32.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,16
1.32.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,60	20,46
1.32.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
1.32.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
1.32.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
1.32.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	60,00	34,81
1.32.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,95
1.33	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			257,04 35,40
1.33.1	2663102100001	Beton clasa C15	m3	0,0450	1 350,00	60,75
1.33.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,60	7,59
1.33.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	300,00	2,40
1.33.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	150,00	150,75
1.33.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
1.33.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.33.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	60,00	26,40
1.34	DE10A	Rigola prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			257,04 35,40
1.34.1	2663102100001	Beton clasa C15	m3	0,0450	1 350,00	60,75
1.34.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,60	7,59
1.34.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	300,00	2,40
1.34.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	150,00	150,75
1.34.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
1.34.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.34.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	60,00	26,40
		TOTAL 5. Pavaj				388 332,14
		6. Tamplarie - usi si ferestre				
1.35	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - cu deschidere dubla, 5 camere, pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4F	m2			6 296,87 66,00
1.35.1	2030112938100	Ferestre din aluminiu - cu deschidere dubla, 5 camere, pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4F	m2	1,0000	6 109,00	6 109,00
1.35.2	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	150,00	105,75
1.35.3	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	28,00	6,92
1.35.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
1.35.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
1.35.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
1.35.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	60,00	60,00
1.35.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.35.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
1.36	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv - cu deschidere dubla, 5 camere, pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4F	m2			6 241,90 51,00
1.36.1	2030112938100	Ferestre din aluminiu - cu deschidere dubla, 5 camere, pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4F	m2	1,0000	6 109,00	6 109,00
1.36.2	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	150,00	70,50

1.36.3	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	28,00	4,62
1.36.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.36.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
1.36.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,10	3,28
1.36.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	60,00	46,20
1.36.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
1.36.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
1.37	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu bariere termica, latime profil cel putin 8 cm, cu geam termopan, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			6 254,10 57,00
1.37.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu cu bariere termica, latime profil cel putin 8 cm, cu geam termopan	m2	1,0000	6 109,00	6 109,00
1.37.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.37.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	150,00	75,00
1.37.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	28,00	4,90
1.37.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
1.37.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
1.37.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	60,00	51,00
1.37.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.37.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
1.38	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu geam termopan la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 185,20 57,00
1.38.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu cu geam termopan	m2	1,0000	3 040,10	3 040,10
1.38.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.38.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	150,00	75,00
1.38.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	28,00	4,90
1.38.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
1.38.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
1.38.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	60,00	51,00
1.38.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.38.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		TOTAL 6. Tamplarie - usi si ferestre				900 490,62
		7. Pereti				
1.39	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (antiumezeala gr. 12,5 mm, fara izolatie)	m2			357,24 136,20
1.39.1	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofof	m2	2,1000	57,92	121,63
1.39.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	18,10	13,30
1.39.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	24,80	54,56
1.39.4	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm	buc	12,9100	0,30	3,87
1.39.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,00	9,40
1.39.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	1,5150	4,00	6,06
1.39.7	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	7,80	3,81
1.39.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,80
1.39.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,50
1.39.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare M- 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,30	1,74
1.39.11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	1,09
1.39.12	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	60,00	136,20
1.39.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	15,00	0,14
1.39.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0567	20,00	1,13
1.40	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofof cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 100 mm)	m2			671,66 218,94
1.40.1	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofof	m2	4,2000	57,92	243,26
1.40.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	18,10	20,72
1.40.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	24,80	54,56
1.40.4	2521302602906	Vata minerala -100 mm (pereti despartitori)	m2	1,0300	81,94	84,40
1.40.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	1,2200	4,00	4,88
1.40.6	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	4,00	12,12
1.40.7	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	7,80	7,57
1.40.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	32,00	5,60
1.40.9	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,50
1.40.10	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-3,5x25 mm	buc	12,6900	0,30	3,81
1.40.11	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm	buc	29,4300	0,30	8,83
1.40.12	20028384	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	70,00	1,12
1.40.13	2222222222992	Material marunt(apa, cirpe, etc)	%	0,5000	0,00	2,24
1.40.14	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	60,00	218,94
1.40.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	15,00	0,23
1.40.16	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0937	20,00	1,87
1.41	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori	100			46 616,40

		armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	m2			10 210,20
1.41.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	5,83	29 383,20
1.41.2	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 500,00	3 450,00
1.41.3	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	15,00	1 350,00
1.41.4	2873122000750	Piese forjate	kg	2,3000	35,00	80,50
1.41.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 000,00	80,00
1.41.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3000	25,00	7,50
1.41.7	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	60,00	8 474,40
1.41.8	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	60,00	1 735,80
1.41.9	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	500,00	2 055,00
		TOTAL 7. Pereti				679 169,84
		8.1. Finisare pereti tip W-1				
1.42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,55
						1,80
1.42.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
1.42.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.42.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
1.43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,96
						12,00
1.43.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
1.43.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
1.43.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
1.43.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
1.44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,69
						73,20
1.44.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
1.44.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
1.44.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
1.44.4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
1.45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,55
						1,80
1.45.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
1.45.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.45.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
1.46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,25
						27,00
1.46.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
1.46.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	25,00	0,03
1.46.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
1.47	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,64
						18,00
1.47.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	17,50	8,63
1.47.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,00
1.47.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.47.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1.48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,55
						1,80
1.48.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
1.48.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.48.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
1.49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53,26
						33,00
1.49.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
1.49.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
1.49.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.49.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.49.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
1.49.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
		TOTAL 8.1. Finisare pereti tip W-1				219 523,96
		8.2. Finisare pereti tip W-2				
1.50	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonoccontact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,46
						1,80
1.50.1	2416586105303	Amorsa-grund-Betonoccontact	kg	0,2700	31,50	8,51
1.50.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.50.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
1.51	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,	m2			368,10

		inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor cu adaos hidroizolant tip Ceresit				135,00
1.51.1	2670112203000	Placi portelonat	m2	1,0500	200,00	210,00
1.51.2	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
1.51.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
1.51.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	25,00	0,20
1.51.5	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianța	kg	4,0000	3,50	14,00
1.51.6	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	60,00	135,00
1.51.7	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		TOTAL 8.2. Finisare pereti tip W-2				156 343,22
		8.3. Finisare pereti tip W-3				
1.52	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,46
						1,80
1.52.1	2416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	31,50	8,51
1.52.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.52.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
1.53	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			99,47
						72,00
1.53.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,60	8,19
1.53.2	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
1.53.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,80
1.53.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
1.53.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	60,00	60,00
1.53.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
1.53.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
1.53.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	100,00	0,50
1.54	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,46
						1,80
1.54.1	2416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	31,50	8,51
1.54.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.54.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
1.55	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor cu adaos hidroizolant tip Ceresit	m2			368,10
						135,00
1.55.1	2670112203000	Placi portelonat	m2	1,0500	200,00	210,00
1.55.2	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
1.55.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
1.55.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	25,00	0,20
1.55.5	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianța	kg	4,0000	3,50	14,00
1.55.6	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	60,00	135,00
1.55.7	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		TOTAL 8.3. Finisare pereti tip W-3				22 470,08
		8.4. Finisare tavan tip T-1				
1.56	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2			398,73
						132,00
1.56.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
1.56.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" 600 x 600	m2	1,0500	250,00	262,50
1.56.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.56.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	123,00
1.56.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		TOTAL 8.4. Finisare tavan tip T-1				61 455,48
		8.5. Finisare tavan tip T-2				
1.57	CK28B	Tavane suspendate din placi de aluminiu casetat	m2			257,54
						138,00
1.57.1	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,0500	37,80	39,69
1.57.2	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	2,5500	30,00	76,50
1.57.3	2222222222992	Material marunt (suruburi autofiletante cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)	%	2,7500	0,00	3,20
1.57.4	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.57.5	7422010060100	Timplar	h-om	2,1000	60,00	126,00
1.57.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.57.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		TOTAL 8.5. Finisare tavan tip T-2				8 150,99
		8.6. Finisare tavan tip T-3				
1.58	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC antiumezeala 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina	m2			407,84

		la 4 m: tavane cu izolatie - vata minerala 50 mm				132,11
1.58.1	2662102701000	Placi ghips-carton antiumezeala 12,5 mm	m2	1,0500	57,92	60,82
1.58.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,10	16,63
1.58.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	24,80	54,56
1.58.4	2521302602900	Placi termoizolante vata minerala 50 mm	m2	1,0300	114,03	117,45
1.58.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knaufl"	m	2,3500	4,00	9,40
1.58.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	4,00	3,03
1.58.7	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,11
1.58.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,80
1.58.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,65
1.58.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,86
1.58.11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	1,37
1.58.12	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	60,00	132,11
1.58.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,00	0,10
1.58.14	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,0475	20,00	0,95
1.59	IzF04J1	Folie PE	m2			6,85
						1,20
1.59.1	268213226016263	Folie PE	m2	1,0800	5,00	5,40
1.59.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
1.59.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	500,00	0,25
1.60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,55
						1,80
1.60.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
1.60.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.60.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
1.61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,96
						12,00
1.61.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
1.61.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
1.61.3	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
1.61.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
1.62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			118,56
						91,80
1.62.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
1.62.2	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
1.62.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80
1.62.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
1.62.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
1.63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,55
						1,80
1.63.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
1.63.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.63.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
1.64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,27
						33,00
1.64.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
1.64.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	25,00	0,03
1.64.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
1.64.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.64.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1.65	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,64
						18,00
1.65.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	17,50	8,63
1.65.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,00
1.65.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.65.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1.66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,55
						1,80
1.66.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
1.66.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.66.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
1.67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53,26
						33,00
1.67.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
1.67.2	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
1.67.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.67.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.67.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
1.67.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00

		TOTAL 8.6. Finisare tavan tip T-3				176 989,57
		8.7. Finisare pardoseli tip P-1				
1.68	IzF04J1	Folie PE	m2			6,85
						1,20
1.68.1	268213226016263	Folie PE	m2	1,0800	5,00	5,40
1.68.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
1.68.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	500,00	0,25
1.69	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			85,61
						7,20
1.69.1	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	73,80	75,28
1.69.2	2222222222992	Materiale marunte (bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,5000	0,00	1,13
1.69.3	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.69.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.69.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	500,00	2,00
1.70	IzF04J1	Folie PE	m2			6,85
						1,20
1.70.1	268213226016263	Folie PE	m2	1,0800	5,00	5,40
1.70.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
1.70.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	500,00	0,25
1.71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			80,55
						36,00
1.71.1	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 350,00	44,55
1.71.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
1.72	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			121,08
						57,60
1.72.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17,2000	2,60	44,72
1.72.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0560	300,00	16,80
1.72.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0160	25,00	0,40
1.72.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,8000	60,00	48,00
1.72.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	60,00	9,60
1.72.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0240	15,00	0,36
1.72.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
1.73	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			133,56
						14,04
1.73.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	114,75
1.73.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,88
1.73.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	25,00	0,10
1.73.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,59
1.73.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,00	14,04
1.73.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
1.73.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1.74	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2			65,26
						6,90
1.74.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	7,6500	7,50	57,38
1.74.2	4100126202818	Apă	m3	0,0050	25,00	0,13
1.74.3	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,29
1.74.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1150	60,00	6,90
1.74.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0200	25,00	0,50
1.74.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,08
1.75	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat grosime 12 mm, clasa de trafic C33, Plinte MDF cu prindere ascunsa h=80mm)	m2			376,57
						78,00
1.75.1	2670112204051	Placi din laminat - Laminat grosime 12 mm, clasa de trafic C33	m2	1,0500	216,00	226,80
1.75.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	10,00	10,50
1.75.3	2030122946766	Plinte MDF cu prindere ascunsa h=80mm	m	0,9000	64,30	57,87
1.75.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,00	2,95
1.75.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	60,00	69,00
1.75.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.75.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		TOTAL 8.7. Finisare pardoseli tip P-1				128 487,21
		8.8. Finisare pardoseli tip P-2				
1.76	IzF04J1	Folie PE	m2			6,85
						1,20
1.76.1	268213226016263	Folie PE	m2	1,0800	5,00	5,40
1.76.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
1.76.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	500,00	0,25
1.77	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un	m2			85,61

		strat				7,20
1.77.1	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	73,80	75,28
1.77.2	2222222222992	Materiale marunte (bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,5000	0,00	1,13
1.77.3	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.77.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.77.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	500,00	2,00
1.78	IzF04J1	Folie PE	m2			6,85
						1,20
1.78.1	268213226016263	Folie PE	m2	1,0800	5,00	5,40
1.78.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
1.78.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	500,00	0,25
1.79	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			80,55
						36,00
1.79.1	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 350,00	44,55
1.79.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
1.80	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			121,08
						57,60
1.80.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17,2000	2,60	44,72
1.80.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0560	300,00	16,80
1.80.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0160	25,00	0,40
1.80.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,8000	60,00	48,00
1.80.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	60,00	9,60
1.80.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0240	15,00	0,36
1.80.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
1.81	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2			362,32
						66,00
1.81.1	2661112800700	Placi de portelonat 600*600	m2	1,0300	250,00	257,50
1.81.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,40
1.81.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	20,00	8,20
1.81.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
1.81.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030	25,00	0,08
1.81.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	2,90
1.81.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,00	66,00
1.81.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
1.81.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	60,00	1,01
1.81.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,21
		TOTAL 8.8. Finisare pardoseli tip P-2				165 938,99
		8.9. Finisare pardoseli tip P-3				
1.82	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			28,00
						2,40
1.82.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	12,00	20,40
1.82.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	1,02
1.82.3	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,60
1.82.4	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
1.82.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	60,00	2,40
1.82.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	500,00	0,50
1.82.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	150,00	1,95
1.83	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			85,61
						7,20
1.83.1	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	73,80	75,28
1.83.2	2222222222992	Materiale marunte (bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,5000	0,00	1,13
1.83.3	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.83.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.83.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	500,00	2,00
1.84	IzF04J1	Folie PE	m2			6,85
						1,20
1.84.1	268213226016263	Folie PE	m2	1,0800	5,00	5,40
1.84.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
1.84.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	500,00	0,25
1.85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - cu adaos hidroizolant Ceresit	m2			80,55
						36,00
1.85.1	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 350,00	44,55
1.85.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
1.86	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M	m2			121,08

		100-T, se adauga sau se scade - cu adaos hidroizolant Ceresit				57,60
1.86.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17,2000	2,60	44,72
1.86.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0560	300,00	16,80
1.86.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0160	25,00	0,40
1.86.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,8000	60,00	48,00
1.86.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	60,00	9,60
1.86.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0240	15,00	0,36
1.86.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
1.87	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2			362,32
						66,00
1.87.1	2661112800700	Placi de portelonat 600*600	m2	1,0300	250,00	257,50
1.87.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,40
1.87.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	20,00	8,20
1.87.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
1.87.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030	25,00	0,08
1.87.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	2,90
1.87.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,00	66,00
1.87.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
1.87.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	60,00	1,01
1.87.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,21
		TOTAL 8.9. Finisare pardoseli tip P-3				29 354,00
		8.10. Plinte				
1.88	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=75 mm	m			54,24
						30,00
1.88.1	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,0700	200,00	14,00
1.88.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,23
1.88.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,60
1.88.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	20,00	2,00
1.88.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,00	0,89
1.88.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.88.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.88.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
1.88.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
1.88.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		TOTAL 8.10. Plinte				14 889,22
		9. Balustrada				
1.89	CH06A	Balustrade din Inox	m			1 271,94
						54,00
1.89.1	2812106305714	Bara din inox	m	1,0100	1 200,00	1 212,00
1.89.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,10	0,41
1.89.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	41,00	2,46
1.89.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
1.89.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	50,00	1,25
1.89.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	60,00	54,00
		TOTAL 9. Balustrada				57 428,09

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Construcția Oficiului Medicilor de Familie a satului Bratușeni, r. Edinet, nr. cad. 4114108.249

Obiectul: 2-1-1 Soluții arhitecturale (SA)

Deviz local Nr. 18.1

Intocmit in preturi curente 2025-05-02

Valoarea de deviz 6 521 163,74 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis. Parapet				
1.1	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare vata minerala, de tip "Sandwich" 150 mm, prevopsit montate pe rigle metalice.	m2	484,0000	823,42	398 534,33
					90,00	43 560,00
1.2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	31,0000	272,09	8 434,68
					21,00	651,00
1.3	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	40,0000	231,80	9 272,14
					18,00	720,00
1.4	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare vata minerala, de tip " Sandwich" grosime 50 mm, prevopsit montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor.	m2	16,0200	656,21	10 512,52
					82,20	1 316,84
1.5	CE17A	Bariera de vapori	m2	16,0200	33,07	529,81
					15,00	240,30
1.6	CK26D	Tabla zincata l=600 mm	m	50,0000	112,95	5 647,50
					6,00	300,00
1.7	CK26D	Sort din tabla zincata l=180 mm	m	16,0200	86,75	1 389,74
					6,00	96,12
1.8	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic poliuretan	m	90,0000	58,26	5 243,81
					21,00	1 890,00
1.9	CL17C	Confectii metalice diverse - cornier 30x30x4 mm	kg	50,5000	35,45	1 790,21
					9,60	484,80
1.10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0505	1 120,34	56,58
					386,40	19,51
		TOTAL 1. Acoperis. Parapet				441 411,32
		Inclusiv salariul				49 278,58
		2. Copertine				
1.11	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare vata minerala, de tip "Sandwich" 150 mm, prevopsit montate pe rigle metalice.	m2	34,0000	823,42	27 996,21
					90,00	3 060,00
1.12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	15,0000	272,09	4 081,30
					21,00	315,00
1.13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	17,0000	231,80	3 940,66
					18,00	306,00
1.14	CK26D	Coltar imbinare etalbon (interioare)	m	13,0000	391,15	5 084,95
					6,00	78,00
1.15	CK26D	Coltar imbinare etalbon (exterioare)	m	44,0000	391,15	17 210,60
					6,00	264,00
1.16	CD07A	Casete din Altcombond, pe carcasa metalica	m2	50,3000	1 285,00	64 635,50
					54,00	2 716,20
1.17	CK26D	Profil de inchidere pereti 500 mm	m	30,0000	539,15	16 174,50
					6,00	180,00
1.18	CK26D	Profil de inchidere pereti 300 mm	m	4,2000	329,15	1 382,43
					6,00	25,20
		TOTAL 2. Copertine				140 506,15

		Inclusiv salariul				6 944,40
		3. Fatada				
1.19	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare cu vata minerala, de tip " Sandwich" grosime 150 mm, prevopsit montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor.	m2	485,8600	897,85	436 229,64
					82,20	39 937,69
1.20	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla plana l=150 mm	m	138,1000	226,15	31 231,32
					24,00	3 314,40
1.21	CK26B	Lacrimar geamuri din tabla plana l=120 mm	m	38,1000	96,15	3 663,32
					24,00	914,40
		TOTAL 3. Fatada				471 124,27
		Inclusiv salariul				44 166,49
		4. Soclu				
1.22	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	2,1500	1 856,31	3 991,07
					270,00	580,50
1.23	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	52,0000	28,00	1 456,00
					2,40	124,80
1.24	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Montarea membranei cu crampeane)	m2	52,0000	63,06	3 279,12
					8,40	436,80
1.25	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 100	m2	80,0000	359,23	28 738,40
					103,08	8 246,40
1.26	CK26B	Lacrimar din aluminiu vopsit d=200 mm	m	106,5000	111,15	11 837,48
					24,00	2 556,00
1.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	52,0000	10,46	543,66
					1,80	93,60
1.28	CI21A aplicativ	Placaj din piatra naturala fasonata	m2	52,0000	821,10	42 697,20
					174,00	9 048,00
		TOTAL 4. Soclu				92 542,92
		Inclusiv salariul				21 086,10
		5. Pavaj				
1.29	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100 m2	8,1600	56,25	459,00
					0,00	0,00
1.30	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	244,7000	54,70	13 385,09
					52,20	12 773,34
1.31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - 140 mm	m3	114,2000	575,45	65 716,39
					59,40	6 783,48
1.32	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 4,2 cm)	m2	815,7600	234,19	191 046,42
					35,76	29 171,58
1.33	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	438,0000	257,04	112 584,40
					35,40	15 505,20
1.34	DE10A	Rigola prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	20,0000	257,04	5 140,84
					35,40	708,00
		TOTAL 5. Pavaj				388 332,14
		Inclusiv salariul				64 941,60
		6. Tamplarie - usi si ferestre				
1.35	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - cu deschidere dubla, 5 camere, pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4F	m2	23,6000	6 296,87	148 606,04
					66,00	1 557,60
1.36	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv - cu deschidere dubla, 5 camere, pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4F	m2	52,6000	6 241,90	328 323,94
					51,00	2 682,60
1.37	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu bariere termica, latime profil cel putin 8 cm, cu geam termopan, la constructii cu	m2	45,8000	6 254,10	286 437,78

		inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			57,00	2 610,60
1.38	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu geam termopan la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	43,0500	3 185,20	137 122,86
					57,00	2 453,85
		TOTAL 6. Tamplarie - usi si ferestre				900 490,62
		Inclusiv salariul				9 304,65
		7. Pereti				
1.39	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (antumezeala gr. 12,5 mm, fara izolatie)	m2	149,0000	357,24	53 229,25
					136,20	20 293,80
1.40	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofoab cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 100 mm)	m2	900,0000	671,66	604 497,04
					218,94	197 046,00
1.41	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2	0,4600	46 616,40	21 443,54
					10 210,20	4 696,69
		TOTAL 7. Pereti				679 169,84
		Inclusiv salariul				222 036,49
		8.1. Finisare pereti tip W-1				
1.42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	856,0000	5,55	4 750,80
					1,80	1 540,80
1.43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	856,0000	25,96	22 219,62
					12,00	10 272,00
1.44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	856,0000	98,69	84 478,64
					73,20	62 659,20
1.45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	856,0000	5,55	4 750,80
					1,80	1 540,80
1.46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	856,0000	35,25	30 176,76
					27,00	23 112,00
1.47	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	856,0000	26,64	22 805,98
					18,00	15 408,00
1.48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	856,0000	5,55	4 750,80
					1,80	1 540,80
1.49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	856,0000	53,26	45 590,56
					33,00	28 248,00
		TOTAL 8.1. Finisare pereti tip W-1				219 523,96
		Inclusiv salariul				144 321,60
		8.2. Finisare pereti tip W-2				
1.50	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	413,0000	10,46	4 317,92
					1,80	743,40
1.51	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor cu adaos hidroizolant tip Ceresit	m2	413,0000	368,10	152 025,30
					135,00	55 755,00
		TOTAL 8.2. Finisare pereti tip W-2				156 343,22
		Inclusiv salariul				56 498,40
		8.3. Finisare pereti tip W-3				
1.52	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	46,0000	10,46	480,93
					1,80	82,80
1.53	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	46,0000	99,47	4 575,62
					72,00	3 312,00
1.54	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	46,0000	10,46	480,93
					1,80	82,80
1.55	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu	m2	46,0000	368,10	16 932,60

		placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor cu adaos hidroizolant tip Ceresit			135,00	6 210,00
		TOTAL 8.3. Finisare pereți tip W-3				22 470,08
		Inclusiv salariul				9 687,60
		8.4. Finisare tavan tip T-1				
1.56	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	154,1300	398,73	61 455,48
					132,00	20 345,16
		TOTAL 8.4. Finisare tavan tip T-1				61 455,48
		Inclusiv salariul				20 345,16
		8.5. Finisare tavan tip T-2				
1.57	CK28B	Tavane suspendate din plăci de aluminiu casetate	m2	31,6500	257,54	8 150,99
					138,00	4 367,70
		TOTAL 8.5. Finisare tavan tip T-2				8 150,99
		Inclusiv salariul				4 367,70
		8.6. Finisare tavan tip T-3				
1.58	CF59E	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC antiumezeala 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m: tavane cu izolație - vată minerală 50 mm	m2	253,9200	407,84	103 558,27
					132,11	33 546,39
1.59	IzF04J1	Folie PE	m2	253,9200	6,85	1 739,35
					1,20	304,70
1.60	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2	253,9200	5,55	1 409,26
					1,80	457,06
1.61	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	253,9200	25,96	6 591,13
					12,00	3 047,04
1.62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2	253,9200	118,56	30 105,39
					91,80	23 309,86
1.63	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2	253,9200	5,55	1 409,26
					1,80	457,06
1.64	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	253,9200	41,27	10 478,83
					33,00	8 379,36
1.65	CF56A	Aplicarea manuală a chitului pentru lucrări la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	253,9200	26,64	6 765,06
					18,00	4 570,56
1.66	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2	253,9200	5,55	1 409,26
					1,80	457,06
1.67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	253,9200	53,26	13 523,78
					33,00	8 379,36
		TOTAL 8.6. Finisare tavan tip T-3				176 989,57
		Inclusiv salariul				82 908,43
		8.7. Finisare pardoseli tip P-1				
1.68	IzF04J1	Folie PE	m2	146,6200	6,85	1 004,35
					1,20	175,94
1.69	IzF53A	Executarea manuală a suportului pardoselii cu strat termoizolant din plăci extrudate de polistiren înspumat, grosime 50 mm, într-un strat	m2	146,6200	85,61	12 551,43
					7,20	1 055,66
1.70	IzF04J1	Folie PE	m2	146,6200	6,85	1 004,35
					1,20	175,94
1.71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2	146,6200	80,55	11 810,24
					36,00	5 278,32
1.72	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade	m2	146,6200	121,08	17 752,75
					57,60	8 445,31
1.73	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	146,6200	133,56	19 582,37
					14,04	2 058,54
1.74	CG56A1 k=5	Corecția la norma CG56A: se adaugă la 1mm grosime:	m2	146,6200	65,26	9 568,79
					6,90	1 011,68
1.75	CG36A	Pardoseli din plăci laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn și curățarea,	m2	146,6200	376,57	55 212,94

		in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat grosime 12 mm, clasa de trafic C33, Plinte MDF cu prindere ascunsa h=80mm)			78,00	11 436,36
		TOTAL 8.7. Finisare pardoseli tip P-1				128 487,21
		Inclusiv salariul				29 637,77
		8.8. Finisare pardoseli tip P-2				
1.76	IzF04J1	Folie PE	m2	250,1900	6,85	1 713,80
					1,20	300,23
1.77	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	250,1900	85,61	21 417,55
					7,20	1 801,37
1.78	IzF04J1	Folie PE	m2	250,1900	6,85	1 713,80
					1,20	300,23
1.79	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	250,1900	80,55	20 152,80
					36,00	9 006,84
1.80	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	250,1900	121,08	30 293,01
					57,60	14 410,94
1.81	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2	250,1900	362,32	90 648,03
					66,00	16 512,54
		TOTAL 8.8. Finisare pardoseli tip P-2				165 938,99
		Inclusiv salariul				42 332,15
		8.9. Finisare pardoseli tip P-3				
1.82	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	42,8900	28,00	1 200,92
					2,40	102,94
1.83	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	42,8900	85,61	3 671,60
					7,20	308,81
1.84	IzF04J1	Folie PE	m2	42,8900	6,85	293,80
					1,20	51,47
1.85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - cu adaos hidroizolant Ceresit	m2	42,8900	80,55	3 454,79
					36,00	1 544,04
1.86	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade - cu adaos hidroizolant Ceresit	m2	42,8900	121,08	5 193,12
					57,60	2 470,46
1.87	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2	42,8900	362,32	15 539,77
					66,00	2 830,74
		TOTAL 8.9. Finisare pardoseli tip P-3				29 354,00
		Inclusiv salariul				7 308,46
		8.10. Plinte				
1.88	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=75 mm	m	274,5000	54,24	14 889,22
					30,00	8 235,00
		TOTAL 8.10. Plinte				14 889,22
		Inclusiv salariul				8 235,00
		9. Balustrada				
1.89	CH06A	Balustrade din Inox	m	45,1500	1 271,94	57 428,09
					54,00	2 438,10
		TOTAL 9. Balustrada				57 428,09
		Inclusiv salariul				2 438,10

Total manopera (ore)	13 763,9779
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		4 154 608,07
Asigurari sociale	24,0000%	198 201,28
Total		4 352 809,35
Cheltuieli de transport	10,0000%	328 446,73
Total		4 681 256,08
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	65 689,35
Total		4 746 945,42

Cheltuieli de regie	8,0000%	379 755,63
Total		5 126 701,06
Beneficiu de deviz	6,0000%	307 602,06
Total Deviz fara TVA		5 434 303,12
Total General fara TVA		5 434 303,12
TVA (20%)		1 086 860,62
TOTAL GENERAL		6 521 163,74
Inclusiv salariul		825 838,67

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Construcția Oficiului Medicilor de Familie a satului Bratușeni, r. Edinet, nr. cad. 4114108.249

Obiectul: 2-1-1 Soluții arhitecturale (SA)

Devizul local de resurse Nr. 18.1

Intocmit in preturi curente 2025-05-02

Valoarea de deviz 6 521 163,74 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,5825	60,00	94,95
2	7122050013400	Zidar	h-om	332,9544	60,00	19 977,26
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	721,4480	60,00	43 286,88
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 432,8176	60,00	85 969,06
5	7123010010200	Betonist	h-om	8,8150	60,00	528,90
6	7129020012800	Pavator	h-om	674,8240	60,00	40 489,44
7	7132010010900	Faiantar	h-om	1 142,5500	60,00	68 553,00
8	7132030012600	Mozaicar	h-om	989,1384	60,00	59 348,30
9	7132040012700	Parchetar	h-om	168,6130	60,00	10 116,78
10	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	176,6882	60,00	10 601,29
11	7134050013250	Izolator	h-om	30,7790	60,00	1 846,74
12	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	727,0588	60,00	43 623,53
13	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3252	60,00	19,51
14	7212030022700	Sudor	h-om	0,5050	60,00	30,30
15	7213050013100	Tinichigiu	h-om	33,2000	60,00	1 992,00
16	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	761,2245	60,00	45 673,47
17	7214240021810	Lacatus CM	h-om	720,3250	60,00	43 219,50
18	7422010060100	Timplar	h-om	487,0453	60,00	29 222,72
19	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	394,6470	60,00	23 678,82
20	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	494,9532	60,00	29 697,19
21	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	118,9396	60,00	7 136,38
22	9310060019930	Muncitor	h-om	4 345,5442	60,00	260 732,65
Total manopera					825 838,67	
Materiale						
1	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	480,0000	0,50	240,00
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	55,5452	10,00	555,45
3	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0100	3,00	3,03
4	1111000100048	Strat sintetic	m2	153,9510	10,00	1 539,51
5	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	131,3300	400,00	52 532,00
6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	29,4832	300,00	8 844,96
7	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,0788	300,00	1 223,64
8	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	34,9145	300,00	10 474,36
9	20028384	Hirtie pentru slefuit	m2	14,4000	70,00	1 008,00
10	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0074	5 000,00	36,80
11	2010237318700	Distantieri de rost	buc	16 688,6000	0,10	1 668,86
12	2030112938100	Ferestre din aluminiu - cu deschidere dubla, 5 camere, pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4F	m2	76,2000	6 109,00	465 505,80
13	2030122946766	Plinte MDF cu prindere ascunsa h=80mm	m	131,9580	64,30	8 484,90
14	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	642,4680	1,00	642,47
15	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 350,0000	1,00	1 350,00
16	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	159,2257	1,00	159,23
17	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0829	1 000,00	82,93
18	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	4,0000	0,00	226,27
19	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	9,0000	0,00	362,82

20	222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,0000	0,00	159,71
21	222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	1,0000	0,00	509,91
22	222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,00	244,65
23	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	44,86
24	222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	1,0000	0,00	128,46
25	222222222992	Material marunt (suruburi autofiletante cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)	%	2,7500	0,00	101,13
26	222222222992	Material marunt(apa, cirpe, etc)	%	0,5000	0,00	2 017,69
27	222222222992	Materiale marunte (bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	4,5000	0,00	496,48
28	222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	330,75
29	222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	192,32
30	222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,00	432,78
31	222222222992	Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)	%	4,0000	0,00	7 441,61
32	222222222992	Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, dibluri de distantare)	%	6,0000	0,00	11 079,43
33	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	2,0000	0,00	850,44
34	2320166200676	White spirit	kg	0,0985	30,00	2,95
35	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	239,3130	12,00	2 871,76
36	2413217300010	Cleme	buc	23,0000	38,80	892,40
37	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,9000	82,50	74,25
38	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	267,3720	150,00	40 105,80
39	2416586105303	Amorsa-grund	kg	499,4640	24,00	11 987,14
40	2416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	150,3900	31,50	4 737,29
41	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,3939	63,70	25,09
42	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	443,9680	45,00	19 978,56
43	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,6338	50,00	81,69
44	24302261000001	Fuga	kg	293,9928	20,00	5 879,86
45	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1970	39,20	7,72
46	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	205,9513	32,00	6 590,44
47	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	27,4500	20,00	549,00
48	2430226101600	Chit siliconic	kg	30,0570	28,00	841,59
49	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	141,5243	7,80	1 103,89
50	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	873,9000	7,80	6 816,42
51	2430226103000	Chit polimeric - ermetic poliuretan	kg	13,5000	231,10	3 119,85
52	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0278	29,00	0,81
53	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	140,8400	10,00	1 408,40
54	2462106110132	Aracet CPMB	kg	166,4880	5,00	832,44
55	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 836,0000	3,50	6 426,00
56	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	96,0750	3,50	336,26
57	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	320,0000	4,10	1 312,00
58	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	228,8000	3,50	800,80
59	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	320,0000	3,80	1 216,00
60	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	2 727,0000	4,00	10 908,00
61	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	418,0794	4,00	1 672,32
62	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	80,7075	30,00	2 421,23
63	2521302602900	Placi termoizolante vata minerala 50 mm	m2	261,5376	114,03	29 823,13
64	2521302602906	Vata minerala -100 mm (pereti despartitori)	m2	927,0000	81,94	75 958,38
65	2521302602907	Polistiren extrudat grosimea 100	m2	85,6000	180,00	15 408,00
66	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	1 606,0160	35,00	56 210,56
67	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	1 336,4400	29,40	39 291,34
68	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2 044,8620	4,00	8 179,45
69	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 220,9120	12,00	14 650,94
70	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	88,0000	12,00	1 056,00
71	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,0580	1 500,00	1 587,00
72	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 318,4000	5,83	13 516,27
73	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 337,3600	2,60	3 477,14
74	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 305,2160	2,60	3 393,56
75	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 740,3550	2,60	20 124,92

76	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 420,0312	2,60	16 692,08
77	2652102100737	Var hidratat	kg	165,6000	3,00	496,80
78	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	3 364,9290	7,50	25 236,97
79	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	66,5952	3,50	233,08
80	2653102100831	Amestec uscat	kg	7 924,8288	3,50	27 736,90
81	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	547,1906	17,50	9 575,83
82	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 170,8546	7,80	9 132,67
83	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	47,8626	3,00	143,59
84	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare, grosime 4,2 cm	m2	827,9964	154,16	127 643,93
85	2661112800700	Placi de portelonat 600*600	m2	301,8724	250,00	75 468,10
86	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob	m2	4 092,9000	57,92	237 060,77
87	2662102701000	Placi ghips-carton antiumezeala 12,5 mm	m2	266,6160	57,92	15 442,40
88	2663102100001	Beton clasa C15	m3	22,8138	1 350,00	30 798,56
89	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	14,5101	1 350,00	19 588,64
90	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 875,7120	3,50	6 564,99
91	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	460,2900	150,00	69 043,50
92	2666122800555	Element de inchidere	buc	11,4000	41,00	467,40
93	2670112202051	Placi din piatra naturala fasonata	m2	53,0400	600,00	31 824,00
94	2670112203000	Placi portelonat	m2	481,9500	200,00	96 390,00
95	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	448,4940	73,80	33 098,86
96	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	33,2325	37,80	1 256,19
97	2670112204051	Placi din laminat - Laminat grosime 12 mm, clasa de trafic C33	m2	153,9510	216,00	33 253,42
98	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	643,4700	3,00	1 930,41
99	268213226016263	Folie PE	m2	1 177,6644	5,00	5 888,32
100	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	18,4230	12,00	221,08
101	26821326016226	Membrana cu crampoane	m2	57,2000	26,60	1 521,52
102	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	48,3000	110,00	5 313,00
103	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	59,8500	100,00	5 985,00
104	2710602000080	Armatura A1	kg	41,4000	15,00	621,00
105	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,00	0,00
106	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1 373,3675	18,10	24 857,95
107	2710703520285	Profil de suport	m	2 866,4240	24,80	71 087,32
108	2732103646070	Casete din Altcombond	m2	55,8330	1 050,00	58 624,65
109	2732103646151	Panouri "Armstrong" 600 x 600	m2	161,8365	250,00	40 459,13
110	2743123549026	Glafuri montate la ferestre din tabla plana l=150 mm	m	138,1000	200,00	27 620,00
111	2743123549026	Lacrimar din aluminiu vopsit d=200 mm	m	106,5000	85,00	9 052,50
112	2743123549026	Lacrimar geamuri din tabla plana l=120 mm	m	38,1000	70,00	2 667,00
113	2743123549027	Coltar imbinare etalbon (exterioare)	m	44,0000	382,00	16 808,00
114	2743123549027	Coltar imbinare etalbon (interioare)	m	13,0000	382,00	4 966,00
115	2743123549027	Profil de inchidere pereti 300 mm	m	4,2000	320,00	1 344,00
116	2743123549027	Profil de inchidere pereti 500 mm	m	30,0000	530,00	15 900,00
117	2743123549027	Sort din tabla zincata l=180 mm	m	16,0200	77,60	1 243,15
118	2743123549027	Tabla zincata l=600 mm	m	50,0000	103,80	5 190,00
119	2811236304903	Invelitori din panouri "Sandwich" 150 mm prevopsit, cu vata minerala	m2	528,3600	600,00	317 016,00
120	2811236304903	Pereti din panouri "Sandwich" 150 mm prevopsit, cu vata minerala	m2	495,5772	590,00	292 390,55
121	2811236304903	Pereti din panouri "Sandwich" 50 mm prevopsit, cu vata minerala	m2	16,3404	360,00	5 882,54
122	2811236309800	Confectii metalice diverse - cornier 30x30x4 mm	kg	50,5000	25,00	1 262,50
123	2812106305714	Bara din inox	m	45,6015	1 200,00	54 721,80
124	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu cu bariere termica, latime profil cel putin 8 cm, cu geam termopan	m2	45,8000	6 109,00	279 792,20
125	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu cu geam termopan	m2	43,0500	3 040,10	130 876,31
126	2873122000750	Piese forjate	kg	1,0580	35,00	37,03
127	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,7090	41,00	111,07
128	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2525	41,00	10,35
129	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 781,5200	0,50	1 390,76
130	2874115830000	Pilii de curatire	buc	11,5000	140,00	1 610,00
131	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 110,9648	0,30	1 233,29
132	2874115833871	Suruburi cu autofiletare M- 3,5x25 mm	buc	864,2000	0,30	259,26
133	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-3,5x25 mm	buc	11 421,0000	0,30	3 426,30

134	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm	buc	28 410,5900	0,30	8 523,18
135	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	1 505,6400	0,50	752,82
136	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3 059,6400	0,60	1 835,78
137	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	1 554,0000	0,50	777,00
138	2874115837745	Suruburi	buc	570,0000	1,50	855,00
139	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	140,8400	5,00	704,20
140	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	19,2150	200,00	3 843,00
141	2874125886734	Nituri POP	buc	176,0500	1,00	176,05
142	2874136313300	Diblu din metal	buc	616,5200	1,00	616,52
143	2875274000050	Elemente de legatura	buc	17,2000	45,85	788,62
144	28752740000501	Cot de jgheab	buc	11,4000	105,80	1 206,12
145	28752740000502	Cot burlan	buc	23,0000	46,66	1 073,18
146	28752740000503	Cot de capat	buc	11,5000	50,00	575,00
147	2875274110001	Piesa de legatura	buc	11,5000	115,00	1 322,50
148	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	11,4000	56,70	646,38
149	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	79,8000	30,00	2 394,00
150	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	192,2400	0,30	57,67
151	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	16,3152	150,00	2 447,28
152	4011106202741	Energie electrica	kw	159,4490	4,10	653,74
153	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	24,4700	25,00	611,75
154	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	21,4852	25,00	537,13
155	4100126202818	Apă	m3	14,8327	25,00	370,82
156	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	194,3380	3,00	583,01
Total materiale					3 284 467,27	
Utilaje						
1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	47,9640	85,00	4 076,94
2	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	23,9820	85,00	2 038,47
3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	3,7588	500,00	1 879,40
4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7701	500,00	385,05
5	2922140007000	Macara	h-ut	3,9026	500,00	1 951,30
6	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	1,8400	15,00	27,60
7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	95,8859	15,00	1 438,29
8	2952240004021	Mixer electric	h-ut	34,9604	25,00	874,01
9	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	18,4640	35,00	646,24
10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0387	450,00	17,42
11	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0200	450,00	459,00
12	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,2900	40,00	51,60
13	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	13,7250	50,00	686,25
14	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	3,7960	50,00	189,80
15	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1226	85,00	10,42
16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,5064	100,00	550,64
17	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	5,4957	60,00	329,74
18	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	82,3500	10,00	823,50
19	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,5336	150,00	380,04
20	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	104,8395	20,00	2 096,79
21	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	50,1880	500,00	25 094,00
22	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,5375	550,00	295,63
Total utilaje					44 302,12	
Total					4 154 608,07	
Asigurari sociale			24,0000%		198 201,28	
Total					4 352 809,35	
Cheltuieli de transport			10,0000%		328 446,73	
Total					4 681 256,08	
Cheltuieli pentru depozitare			2,0000%		65 689,35	
Total					4 746 945,42	
Cheltuieli de regie			8,0000%		379 755,63	
Total					5 126 701,06	
Beneficiu de deviz			6,0000%		307 602,06	

TOTAL Deviz fara TVA		5 434 303,12
Total		5 434 303,12
TVA	20%	1 086 860,62
TOTAL Deviz		6 521 163,74

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 18.2

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1.1	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100 m2			36,00 0,00
1.1.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	450,00	36,00
1.2	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			945,00 0,00
1.2.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	450,00	945,00
1.3	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			598,50 0,00
1.3.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	450,00	598,50
1.4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			123,60 123,60
1.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	60,00	123,60
1.5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			53,00 0,00
1.5.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	500,00	53,00
1.6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			203,20 21,60
1.6.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,60
1.6.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	60,00	21,60
1.6.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
1.7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3			1 012,50 0,00
1.7.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
1.8	pret de piata	Costul argilei nisipoase	m3			100,00 0,00
1.8.1	Material	Costul argilei nisipoase	m3	1,0000	100,00	100,00
1.9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (argila nisipoasa)	t			53,00 0,00
1.9.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	500,00	53,00
1.10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			203,20 21,60
1.10.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,60
1.10.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	60,00	21,60
1.10.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
1.11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,50 0,00
1.11.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
1.12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			2 415,20 529,20
1.12.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	529,20
1.12.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	200,00	1 886,00
1.13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,50 0,00
1.13.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
1.14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3			2 415,20

		strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				529,20
1.14.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	529,20
1.14.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	200,00	1 886,00
		TOTAL 1. Lucrari de terasament				62 552,93
		2. Fundatie izolata monolita Fm1 (2 buc.)				
1.15	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,72 4,02
1.15.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
1.15.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
1.15.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.15.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,00	3,84
1.15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
1.16	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			18,88 3,18
1.16.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
1.16.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
1.16.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.16.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
1.17	CA02C	Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10	m3			1 763,35 270,00
1.17.1	2663102100000	Beton C8/10	m3	1,0250	1 300,00	1 332,50
1.17.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
1.17.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	13,35
1.17.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
1.17.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
1.17.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
1.17.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
1.18	CB03A	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			110,30 63,00
1.18.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
1.18.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	29,00	2,32
1.18.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	225,00	20,25
1.18.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,50
1.18.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
1.18.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	29,00	3,48
1.18.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.18.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
1.19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25	m3			1 955,60 231,00
1.19.1	2663102100000	Beton C20/25	m3	1,0250	1 500,00	1 537,50
1.19.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
1.19.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	23,10
1.19.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,00	207,00
1.19.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.19.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
1.19.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		TOTAL 2. Fundatie izolata monolita Fm1 (2 buc.)				15 485,14
		3. Fundatie izolata monolita Fm2 (8 buc.)				
1.20	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,72 4,02
1.20.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
1.20.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
1.20.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.20.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,00	3,84
1.20.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
1.21	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			18,88 3,18
1.21.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
1.21.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
1.21.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.21.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.21.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
1.22	CA02C	Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10	m3			1 763,35 270,00
1.22.1	2663102100000	Beton C8/10	m3	1,0250	1 300,00	1 332,50
1.22.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
1.22.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	13,35

1.22.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
1.22.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
1.22.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
1.22.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
1.23	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			110,30 63,00
1.23.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
1.23.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	29,00	2,32
1.23.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	225,00	20,25
1.23.4	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,50
1.23.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
1.23.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	29,00	3,48
1.23.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.23.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
1.24	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25	m3			1 955,60 231,00
1.24.1	2663102100000	Beton C20/25	m3	1,0250	1 500,00	1 537,50
1.24.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
1.24.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	23,10
1.24.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,00	207,00
1.24.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.24.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
1.24.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		TOTAL 3. Fundatie izolata monolita Fm2 (8 buc.)				35 669,95
		4. Fundatie izolata monolita Fm3 (5 buc.)				
1.25	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,72 4,02
1.25.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
1.25.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
1.25.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.25.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,00	3,84
1.25.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
1.26	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			18,88 3,18
1.26.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
1.26.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
1.26.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.26.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.26.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
1.27	CA02C	Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10	m3			1 763,35 270,00
1.27.1	2663102100000	Beton C8/10	m3	1,0250	1 300,00	1 332,50
1.27.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
1.27.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	13,35
1.27.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
1.27.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
1.27.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
1.27.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
1.28	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			110,30 63,00
1.28.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
1.28.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	29,00	2,32
1.28.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	225,00	20,25
1.28.4	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,50
1.28.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
1.28.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	29,00	3,48
1.28.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.28.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
1.29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25	m3			1 955,60 231,00
1.29.1	2663102100000	Beton C20/25	m3	1,0250	1 500,00	1 537,50
1.29.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
1.29.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	23,10
1.29.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,00	207,00
1.29.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.29.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
1.29.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		TOTAL 4. Fundatie izolata monolita Fm3 (5 buc.)				16 921,96
		5. CG0				

1.30	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			19,72
						4,02
1.30.1	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
1.30.2	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,50	0,08
1.30.3	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.30.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,00	3,84
1.30.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
1.31	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			18,88
						3,18
1.31.1	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
1.31.2	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,50	0,08
1.31.3	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.31.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.31.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
1.32	CB03A	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			110,30
						63,00
1.32.1	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
1.32.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	29,00	2,32
1.32.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	225,00	20,25
1.32.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,50
1.32.5	2010102900900	Lemn rotund de rășinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
1.32.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	29,00	3,48
1.32.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.32.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
1.33	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații clasa C20/25	m3			1 955,60
						231,00
1.33.1	2663102100000	Beton C20/25	m3	1,0250	1 500,00	1 537,50
1.33.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
1.33.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rășinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	23,10
1.33.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,00	207,00
1.33.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.33.6	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
1.33.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		TOTAL 5. CG0				2 743,60
		6. CG1				
1.34	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			19,72
						4,02
1.34.1	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
1.34.2	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,50	0,08
1.34.3	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.34.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,00	3,84
1.34.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
1.35	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			18,88
						3,18
1.35.1	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
1.35.2	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,50	0,08
1.35.3	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.35.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.35.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
1.36	CB03A	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			110,30
						63,00
1.36.1	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
1.36.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	29,00	2,32
1.36.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	225,00	20,25
1.36.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,50
1.36.5	2010102900900	Lemn rotund de rășinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
1.36.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	29,00	3,48
1.36.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.36.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
1.37	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații clasa C20/25	m3			1 955,60
						231,00
1.37.1	2663102100000	Beton C20/25	m3	1,0250	1 500,00	1 537,50
1.37.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
1.37.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rășinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	23,10
1.37.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,00	207,00
1.37.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.37.6	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
1.37.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50

		TOTAL 6. CG1				5 392,82
		7. CG2				
1.38	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			19,72
						4,02
1.38.1	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
1.38.2	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,50	0,08
1.38.3	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.38.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,00	3,84
1.38.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
1.39	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			18,88
						3,18
1.39.1	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
1.39.2	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,50	0,08
1.39.3	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.39.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.39.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
1.40	CB03A	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			110,30
						63,00
1.40.1	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
1.40.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	29,00	2,32
1.40.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	225,00	20,25
1.40.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,50
1.40.5	2010102900900	Lemn rotund de rășinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
1.40.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	29,00	3,48
1.40.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.40.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
1.41	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații clasa C20/25	m3			1 955,60
						231,00
1.41.1	2663102100000	Beton C20/25	m3	1,0250	1 500,00	1 537,50
1.41.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
1.41.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rășinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	23,10
1.41.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,00	207,00
1.41.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.41.6	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
1.41.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		TOTAL 7. CG2				2 868,28
		8. CG3				
1.42	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			19,72
						4,02
1.42.1	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
1.42.2	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,50	0,08
1.42.3	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.42.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,00	3,84
1.42.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
1.43	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			18,88
						3,18
1.43.1	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
1.43.2	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,50	0,08
1.43.3	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.43.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.43.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
1.44	CB03A	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			110,30
						63,00
1.44.1	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
1.44.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	29,00	2,32
1.44.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	225,00	20,25
1.44.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,50
1.44.5	2010102900900	Lemn rotund de rășinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
1.44.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	29,00	3,48
1.44.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.44.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
1.45	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații clasa C20/25	m3			1 955,60
						231,00
1.45.1	2663102100000	Beton C20/25	m3	1,0250	1 500,00	1 537,50
1.45.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
1.45.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rășinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	23,10
1.45.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,00	207,00

1.45.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.45.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
1.45.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		TOTAL 8. CG3				2 579,92
		9. CG4				
1.46	CC01E	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,72 4,02
1.46.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
1.46.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
1.46.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.46.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,00	3,84
1.46.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
1.47	CC01F	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			18,88 3,18
1.47.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
1.47.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
1.47.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.47.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.47.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
1.48	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			110,30 63,00
1.48.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
1.48.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	29,00	2,32
1.48.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	225,00	20,25
1.48.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,50
1.48.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
1.48.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	29,00	3,48
1.48.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.48.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
1.49	CA02C	Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10	m3			1 763,35 270,00
1.49.1	2663102100000	Beton C8/10	m3	1,0250	1 300,00	1 332,50
1.49.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
1.49.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	13,35
1.49.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
1.49.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
1.49.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
1.49.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
1.50	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25	m3			1 955,60 231,00
1.50.1	2663102100000	Beton C20/25	m3	1,0250	1 500,00	1 537,50
1.50.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
1.50.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	23,10
1.50.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,00	207,00
1.50.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.50.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
1.50.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		TOTAL 9. CG4				2 206,55
		10. CG5				
1.51	CC01E	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,72 4,02
1.51.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
1.51.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
1.51.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.51.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,00	3,84
1.51.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
1.52	CC01F	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			18,88 3,18
1.52.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
1.52.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
1.52.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.52.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.52.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
1.53	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			110,30 63,00
1.53.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
1.53.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	29,00	2,32
1.53.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	225,00	20,25

1.53.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,50
1.53.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
1.53.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	29,00	3,48
1.53.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.53.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
1.54	CA02C	Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10	m3			1 763,35
						270,00
1.54.1	2663102100000	Beton C8/10	m3	1,0250	1 300,00	1 332,50
1.54.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
1.54.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	13,35
1.54.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
1.54.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
1.54.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
1.54.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
1.55	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25	m3			1 955,60
						231,00
1.55.1	2663102100000	Beton C20/25	m3	1,0250	1 500,00	1 537,50
1.55.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
1.55.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	23,10
1.55.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,00	207,00
1.55.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.55.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
1.55.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		TOTAL 10. CG5				2 507,64
		11. Perete de soclu PS1				
1.56	CC01E	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,72
						4,02
1.56.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
1.56.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
1.56.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.56.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,00	3,84
1.56.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
1.57	CA02C	Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10	m3			1 763,35
						270,00
1.57.1	2663102100000	Beton C8/10	m3	1,0250	1 300,00	1 332,50
1.57.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
1.57.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	13,35
1.57.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
1.57.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
1.57.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
1.57.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
1.58	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			110,30
						63,00
1.58.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
1.58.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	29,00	2,32
1.58.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	225,00	20,25
1.58.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,50
1.58.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
1.58.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	29,00	3,48
1.58.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.58.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
1.59	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25	m3			1 955,60
						231,00
1.59.1	2663102100000	Beton C20/25	m3	1,0250	1 500,00	1 537,50
1.59.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
1.59.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	23,10
1.59.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,00	207,00
1.59.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.59.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
1.59.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
1.60	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba).	m2			58,40
						7,20
1.60.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,4000	12,00	40,80
1.60.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,6800	3,00	2,04
1.60.3	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0012	1 000,00	1,20
1.60.4	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,2600	1,00	2,26
1.60.5	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,1200	60,00	7,20
1.60.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	500,00	1,00

1.60.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0260	150,00	3,90
		TOTAL 11. Perete de soclu PS1				141 493,95
		12. Pardosea cota -0.100				
1.61	CC01E	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,72
						4,02
1.61.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
1.61.2	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,50	0,08
1.61.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.61.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,00	3,84
1.61.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
1.62	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 8/10 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			184,55
						49,80
1.62.1	2663102100910	Beton C8/10	m3	0,1025	1 300,00	133,25
1.62.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	60,00	40,80
1.62.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.62.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
1.63	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			189,68
						49,80
1.63.1	2663102100910	Beton C12/15	m3	0,1025	1 350,00	138,38
1.63.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	60,00	40,80
1.63.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.63.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
1.64	CB03A	Cofraje din panouri refoolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			110,30
						63,00
1.64.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
1.64.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	29,00	2,32
1.64.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	225,00	20,25
1.64.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,50
1.64.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
1.64.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	29,00	3,48
1.64.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.64.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
		TOTAL 12. Pardosea cota -0.100				227 692,42
		13. Scara ST1				
1.65	CC01E	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,72
						4,02
1.65.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
1.65.2	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,50	0,08
1.65.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.65.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,00	3,84
1.65.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
1.66	CC01F	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			18,88
						3,18
1.66.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
1.66.2	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,50	0,08
1.66.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.66.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.66.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
1.67	CA02C	Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10	m3			1 763,35
						270,00
1.67.1	2663102100000	Beton C8/10	m3	1,0250	1 300,00	1 332,50
1.67.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
1.67.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	13,35
1.67.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
1.67.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
1.67.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
1.67.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
1.68	CB03A	Cofraje din panouri refoolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			110,30
						63,00
1.68.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
1.68.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	29,00	2,32
1.68.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	225,00	20,25
1.68.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,50
1.68.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
1.68.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	29,00	3,48
1.68.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.68.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00

1.69	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C16/20	m3			1 851,56
						231,00
1.69.1	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0250	1 400,00	1 435,00
1.69.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
1.69.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	21,56
1.69.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,00	207,00
1.69.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.69.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
1.69.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		TOTAL 13. Scara ST1				20 534,63
		14. Scara ST2				
1.70	CC01E	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,72
						4,02
1.70.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
1.70.2	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,50	0,08
1.70.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.70.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,00	3,84
1.70.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
1.71	CC01F	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			18,88
						3,18
1.71.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
1.71.2	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,50	0,08
1.71.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.71.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.71.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
1.72	CA02C	Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10	m3			1 763,35
						270,00
1.72.1	2663102100000	Beton C8/10	m3	1,0250	1 300,00	1 332,50
1.72.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
1.72.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	13,35
1.72.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
1.72.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
1.72.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
1.72.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
1.73	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			110,30
						63,00
1.73.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
1.73.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	29,00	2,32
1.73.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	225,00	20,25
1.73.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,50
1.73.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
1.73.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	29,00	3,48
1.73.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.73.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
1.74	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C16/20	m3			1 851,56
						231,00
1.74.1	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0250	1 400,00	1 435,00
1.74.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
1.74.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	21,56
1.74.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,00	207,00
1.74.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.74.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
1.74.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		TOTAL 14. Scara ST2				7 496,91
		15. Scara ST3				
1.75	CC01E	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,72
						4,02
1.75.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
1.75.2	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,50	0,08
1.75.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.75.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,00	3,84
1.75.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
1.76	CC01F	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			18,88
						3,18
1.76.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
1.76.2	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,50	0,08
1.76.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.76.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	60,00	3,00

1.76.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
1.77	CA02C	Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10	m3			1 763,35
						270,00
1.77.1	2663102100000	Beton C8/10	m3	1,0250	1 300,00	1 332,50
1.77.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
1.77.3	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	13,35
1.77.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
1.77.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
1.77.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
1.77.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
1.78	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			110,30
						63,00
1.78.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
1.78.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	29,00	2,32
1.78.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	225,00	20,25
1.78.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,50
1.78.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
1.78.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	29,00	3,48
1.78.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.78.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
1.79	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C16/20	m3			1 851,56
						231,00
1.79.1	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0250	1 400,00	1 435,00
1.79.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
1.79.3	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	21,56
1.79.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,00	207,00
1.79.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.79.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
1.79.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		TOTAL 15. Scara ST3				7 332,91
		16. Scara ST4				
1.80	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,72
						4,02
1.80.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
1.80.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
1.80.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.80.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,00	3,84
1.80.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
1.81	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			18,88
						3,18
1.81.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
1.81.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
1.81.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.81.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.81.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
1.82	CA02C	Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10	m3			1 763,35
						270,00
1.82.1	2663102100000	Beton C8/10	m3	1,0250	1 300,00	1 332,50
1.82.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
1.82.3	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	13,35
1.82.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
1.82.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
1.82.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
1.82.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
1.83	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			110,30
						63,00
1.83.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
1.83.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	29,00	2,32
1.83.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	225,00	20,25
1.83.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,50
1.83.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
1.83.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	29,00	3,48
1.83.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.83.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
1.84	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C16/20	m3			1 851,56
						231,00
1.84.1	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0250	1 400,00	1 435,00
1.84.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
1.84.3	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	21,56
1.84.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,00	207,00

1.84.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.84.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
1.84.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		TOTAL 16. Scara ST4				6 608,75

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Construcția Oficiului Medicilor de Familie a satului Bratușeni, r. Edinet, nr. cad. 4114108.249

Obiectul: 2-1-2 Construcții beton armat (CBA)

Deviz local Nr. 18.2

Intocmit in preturi curente 2025-05-02

Valoarea de deviz 871 663,15 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1.1	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100 m2	9,4500	36,00 0,00	340,20 0,00
1.2	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	4,1000	945,00 0,00	3 874,50 0,00
1.3	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	4,1000	598,50 0,00	2 453,85 0,00
1.4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	12,4500	123,60 123,60	1 538,82 1 538,82
1.5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	455,0000	53,00 0,00	24 115,00 0,00
1.6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,6000	203,20 21,60	528,32 56,16
1.7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3	1,0830	1 012,50 0,00	1 096,54 0,00
1.8	pret de piata	Costul argilei nisipoase	m3	108,3300	100,00 0,00	10 833,00 0,00
1.9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (argila nisipoasa)	t	189,5700	53,00 0,00	10 047,21 0,00
1.10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,0830	203,20 21,60	220,07 23,39
1.11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,0830	490,50 0,00	531,21 0,00
1.12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,0830	2 415,20 529,20	2 615,66 573,12
1.13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,5000	490,50 0,00	735,75 0,00
1.14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,5000	2 415,20 529,20	3 622,80 793,80
		TOTAL 1. Lucrari de terasament				62 552,93
		Inclusiv salariul				2 985,30
		2. Fundatie izolata monolita Fm1 (2 buc.)				
1.15	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	25,1000	19,72 4,02	494,97 100,90
1.16	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	157,0000	18,88 3,18	2 964,16 499,26
1.17	CA02C	Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10	m3	1,0000	1 763,35 270,00	1 763,35 270,00
1.18	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje	m2	14,5000	110,30	1 599,35

		inclusiv sprijinirile			63,00	913,50
1.19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25	m3	4,4300	1 955,60	8 663,31
					231,00	1 023,33
		TOTAL 2. Fundatie izolata monolita Fm1 (2 buc.)				15 485,14
		Inclusiv salariul				2 806,99
		3. Fundatie izolata monolita Fm2 (8 buc.)				
1.20	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	50,2000	19,72	989,94
					4,02	201,80
1.21	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	370,9000	18,88	7 002,59
					3,18	1 179,46
1.22	CA02C	Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10	m3	2,5100	1 763,35	4 426,01
					270,00	677,70
1.23	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	29,7800	110,30	3 284,73
					63,00	1 876,14
1.24	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25	m3	10,2100	1 955,60	19 966,68
					231,00	2 358,51
		TOTAL 3. Fundatie izolata monolita Fm2 (8 buc.)				35 669,95
		Inclusiv salariul				6 293,62
		4. Fundatie izolata monolita Fm3 (5 buc.)				
1.25	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	31,4000	19,72	619,21
					4,02	126,23
1.26	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	184,6000	18,88	3 485,25
					3,18	587,03
1.27	CA02C	Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10	m3	1,0900	1 763,35	1 922,05
					270,00	294,30
1.28	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	15,4500	110,30	1 704,14
					63,00	973,35
1.29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25	m3	4,7000	1 955,60	9 191,32
					231,00	1 085,70
		TOTAL 4. Fundatie izolata monolita Fm3 (5 buc.)				16 921,96
		Inclusiv salariul				3 066,61
		5. CG0				
1.30	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	10,8000	19,72	212,98
					4,02	43,42
1.31	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	22,6000	18,88	426,69
					3,18	71,87
1.32	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,6000	110,30	617,68
					63,00	352,80
1.33	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25	m3	0,7600	1 955,60	1 486,26
					231,00	175,56
		TOTAL 5. CG0				2 743,60
		Inclusiv salariul				643,64
		6. CG1				
1.34	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	19,8000	19,72	390,46
					4,02	79,60
1.35	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	43,3000	18,88	817,50
					3,18	137,69
1.36	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,8000	110,30	860,34
					63,00	491,40
1.37	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25	m3	1,7000	1 955,60	3 324,52
					231,00	392,70
		TOTAL 6. CG1				5 392,82
		Inclusiv salariul				1 101,39

		7. CG2				
1.38	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	8,4000	19,72	165,65
					4,02	33,77
1.39	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	22,6000	18,88	426,69
					3,18	71,87
1.40	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,5000	110,30	496,35
					63,00	283,50
1.41	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații clasa C20/25	m3	0,9100	1 955,60	1 779,60
					231,00	210,21
		TOTAL 7. CG2				2 868,28
		Inclusiv salariul				599,35
		8. CG3				
1.42	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	15,0000	19,72	295,80
					4,02	60,30
1.43	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	44,0000	18,88	830,72
					3,18	139,92
1.44	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,7800	110,30	416,93
					63,00	238,14
1.45	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații clasa C20/25	m3	0,5300	1 955,60	1 036,47
					231,00	122,43
		TOTAL 8. CG3				2 579,92
		Inclusiv salariul				560,79
		9. CG4				
1.46	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	8,4000	19,72	165,65
					4,02	33,77
1.47	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	15,3000	18,88	288,86
					3,18	48,65
1.48	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,4500	110,30	380,54
					63,00	217,35
1.49	CA02C	Beton simplu turnat în fundații clasa C8/10	m3	0,1900	1 763,35	335,04
					270,00	51,30
1.50	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații clasa C20/25	m3	0,5300	1 955,60	1 036,47
					231,00	122,43
		TOTAL 9. CG4				2 206,55
		Inclusiv salariul				473,50
		10. CG5				
1.51	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	9,3000	19,72	183,40
					4,02	37,39
1.52	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	17,0000	18,88	320,96
					3,18	54,06
1.53	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,6700	110,30	404,80
					63,00	231,21
1.54	CA02C	Beton simplu turnat în fundații clasa C8/10	m3	0,2300	1 763,35	405,57
					270,00	62,10
1.55	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații clasa C20/25	m3	0,6100	1 955,60	1 192,92
					231,00	140,91
		TOTAL 10. CG5				2 507,64
		Inclusiv salariul				525,67
		11. Perete de soclu PS1				
1.56	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	1 211,7000	19,72	23 894,72
					4,02	4 871,03
1.57	CA02C	Beton simplu turnat în fundații clasa C8/10	m3	3,5600	1 763,35	6 277,53
					270,00	961,20

1.58	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	357,9600	110,30	39 482,99
					63,00	22 551,48
1.59	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25	m3	31,3900	1 955,60	61 386,28
					231,00	7 251,09
1.60	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba).	m2	178,9800	58,40	10 452,43
					7,20	1 288,66
		TOTAL 11. Perete de soclu PS1				141 493,95
		Inclusiv salariul				36 923,46
		12. Pardosea cota -0.100				
1.61	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 990,2300	19,72	39 247,34
					4,02	8 000,72
1.62	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 8/10 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	491,4000	184,55	90 687,87
					49,80	24 471,72
1.63	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	492,9000	189,68	93 490,81
					49,80	24 546,42
1.64	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	38,6800	110,30	4 266,40
					63,00	2 436,84
		TOTAL 12. Pardosea cota -0.100				227 692,42
		Inclusiv salariul				59 455,70
		13. Scara ST1				
1.65	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	19,6000	19,72	386,51
					4,02	78,79
1.66	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	119,8000	18,88	2 261,82
					3,18	380,96
1.67	CA02C	Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10	m3	2,1800	1 763,35	3 844,10
					270,00	588,60
1.68	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	23,4000	110,30	2 581,02
					63,00	1 474,20
1.69	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C16/20	m3	6,1900	1 851,56	11 461,17
					231,00	1 429,89
		TOTAL 13. Scara ST1				20 534,63
		Inclusiv salariul				3 952,45
		14. Scara ST2				
1.70	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	4,4000	19,72	86,77
					4,02	17,69
1.71	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	62,5000	18,88	1 180,00
					3,18	198,75
1.72	CA02C	Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10	m3	0,6800	1 763,35	1 199,08
					270,00	183,60
1.73	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	11,2000	110,30	1 235,36
					63,00	705,60
1.74	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C16/20	m3	2,0500	1 851,56	3 795,70
					231,00	473,55
		TOTAL 14. Scara ST2				7 496,91
		Inclusiv salariul				1 579,19
		15. Scara ST3				
1.75	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	4,4000	19,72	86,77
					4,02	17,69
1.76	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	62,5000	18,88	1 180,00
					3,18	198,75

1.77	CA02C	Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10	m3	0,6500	1 763,35	1 146,18
					270,00	175,50
1.78	CB03A	Cofraje din panouri reolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	11,2000	110,30	1 235,36
					63,00	705,60
1.79	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C16/20	m3	1,9900	1 851,56	3 684,61
					231,00	459,69
		TOTAL 15. Scara ST3				7 332,91
		Inclusiv salariul				1 557,23
		16. Scara ST4				
1.80	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	4,4000	19,72	86,77
					4,02	17,69
1.81	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	56,3000	18,88	1 062,94
					3,18	179,03
1.82	CA02C	Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10	m3	0,5700	1 763,35	1 005,11
					270,00	153,90
1.83	CB03A	Cofraje din panouri reolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,5000	110,30	1 158,15
					63,00	661,50
1.84	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C16/20	m3	1,7800	1 851,56	3 295,78
					231,00	411,18
		TOTAL 16. Scara ST4				6 608,75
		Inclusiv salariul				1 423,30

Total manopera (ore)	2 065,8030
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		560 088,38
Asigurari sociale	24,0000%	29 747,56
Total		589 835,94
Cheltuieli de transport	10,0000%	37 227,58
Total		627 063,53
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	7 445,52
Total		634 509,04
Cheltuieli de regie	8,0000%	50 760,72
Total		685 269,77
Beneficiu de deviz	6,0000%	41 116,19

Total Deviz fara TVA	726 385,95
-----------------------------	-------------------

Total General fara TVA	726 385,95
TVA (20%)	145 277,19
TOTAL GENERAL	871 663,15
Inclusiv salariul	123 948,18

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Construcția Oficiului Medicilor de Familie a satului Bratușeni, r. Edinet, nr. cad. 4114108.249

Obiectul: 2-1-2 Constructii beton armat (CBA)

Devizul local de resurse Nr. 18.2

Intocmit in preturi curente 2025-05-02

Valoarea de deviz 871 663,15 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	951,9060	60,00	57 114,36
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	277,3603	60,00	16 641,62
3	7124010010700	Dulgher	h-om	514,3965	60,00	30 863,79
4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	21,4776	60,00	1 288,66
5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,7549	60,00	2 985,30
6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	250,9076	60,00	15 054,46
Total manopera					123 948,18	
Materiale						
1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0147	400,00	5,89
2	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2707	5 000,00	1 353,68
3	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	1,8951	5 000,00	9 475,73
4	2010237318750	Distantieri	buc	688,7295	0,50	344,36
5	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	48,7323	225,00	10 964,77
6	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	404,4948	1,00	404,49
7	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,2148	1 000,00	214,78
8	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	10,0000	0,00	169,01
9	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	21,0000	0,00	1 547,25
10	2320187315789	Decofrol	kg	64,9764	29,00	1 884,32
11	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	608,5320	12,00	7 302,38
12	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	121,7064	3,00	365,12
13	2663102100000	Beton C16/20	m3	12,3103	1 400,00	17 234,35
14	2663102100000	Beton C20/25	m3	57,1643	1 500,00	85 746,38
15	2663102100000	Beton C8/10	m3	12,9765	1 300,00	16 869,45
16	2663102100910	Beton C12/15	m3	50,5223	1 350,00	68 205,04
17	2663102100910	Beton C8/10	m3	50,3685	1 300,00	65 479,05
18	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3 498,4583	15,00	52 476,87
19	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 207,8600	15,00	18 117,90
20	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	27,0735	25,00	676,84
21	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	45,9153	25,00	1 147,88
22	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	43,3176	29,00	1 256,21
23	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	8,0440	25,00	201,10
24	Material	Costul argilei nisipoase	m3	108,3300	100,00	10 833,00
Total materiale					372 275,84	
Utilaje						
1	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3580	500,00	178,98
2	2922140007000	Macara	h-ut	3,1650	500,00	1 582,50
3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	98,4300	15,00	1 476,45
4	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,4368	450,00	1 096,54
5	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	16,8785	450,00	7 595,31
6	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,2292	450,00	1 003,14
7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	5,0640	50,00	253,20
8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	40,6680	40,00	1 626,72
9	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	24,3577	200,00	4 871,54

10	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,6535	150,00	698,02
11	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	16,9450	550,00	9 319,75
12	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	68,3244	500,00	34 162,21
Total utilaje						63 864,36
Total						560 088,38
Asigurari sociale				24,0000%		29 747,56
Total						589 835,94
Cheltuieli de transport				10,0000%		37 227,58
Total						627 063,53
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		7 445,52
Total						634 509,04
Cheltuieli de regie				8,0000%		50 760,72
Total						685 269,77
Beneficiu de deviz				6,0000%		41 116,19
TOTAL Deviz fara TVA						726 385,95
Total						726 385,95
TVA				20%		145 277,19
TOTAL Deviz						871 663,15

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 18.3

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (D16 S235JR) - de exclus saiba, piulite, bulon	t			32 137,42 2 400,00
1.1.1	2811106301200	Elemente metalice - D16 S235JR	kg	1 020,0000	29,00	29 580,00
1.1.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	41,00	18,45
1.1.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	25,00	1,63
1.1.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	30,00	3,00
1.1.5	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	25,00	50,00
1.1.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,10	1,85
1.1.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	60,00	2 100,00
1.1.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	60,00	300,00
1.1.9	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00	82,50
1.2	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (IPE140 S275JO) - de exclus saiba, piulite, bulon	t			32 137,42 2 400,00
1.2.1	2811106301200	Elemente metalice - IPE140 S275JO	kg	1 020,0000	29,00	29 580,00
1.2.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	41,00	18,45
1.2.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	25,00	1,63
1.2.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	30,00	3,00
1.2.5	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	25,00	50,00
1.2.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,10	1,85
1.2.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	60,00	2 100,00
1.2.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	60,00	300,00
1.2.9	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00	82,50
1.3	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (L70x5 SR235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon	t			32 137,42 2 400,00
1.3.1	2811106301200	Elemente metalice - L70x5 SR235JO	kg	1 020,0000	29,00	29 580,00
1.3.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	41,00	18,45
1.3.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	25,00	1,63
1.3.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	30,00	3,00
1.3.5	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	25,00	50,00
1.3.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,10	1,85
1.3.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	60,00	2 100,00
1.3.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	60,00	300,00
1.3.9	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00	82,50
1.4	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (L70x6 SR235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon	t			32 137,42 2 400,00
1.4.1	2811106301200	Elemente metalice - L70x6 SR235JO	kg	1 020,0000	29,00	29 580,00
1.4.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	41,00	18,45
1.4.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	25,00	1,63
1.4.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	30,00	3,00
1.4.5	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	25,00	50,00
1.4.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,10	1,85
1.4.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	60,00	2 100,00
1.4.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	60,00	300,00
1.4.9	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00	82,50
1.5	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (L80x65x6 SR235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon	t			32 137,42 2 400,00
1.5.1	2811106301200	Elemente metalice - L80x65x6 SR235JO	kg	1 020,0000	29,00	29 580,00
1.5.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	41,00	18,45
1.5.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	25,00	1,63
1.5.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	30,00	3,00
1.5.5	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	25,00	50,00
1.5.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,10	1,85
1.5.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	60,00	2 100,00

1.5.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	60,00	300,00
1.5.9	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00	82,50
1.6	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (L150x100x10 S235JR) - de exclus saiba, piulite, bulon	t			32 137,42 2 400,00
1.6.1	2811106301200	Elemente metalice -L80x65x6 SR235JO	kg	1 020,0000	29,00	29 580,00
1.6.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	41,00	18,45
1.6.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	25,00	1,63
1.6.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	30,00	3,00
1.6.5	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2,0000	25,00	50,00
1.6.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,10	1,85
1.6.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	60,00	2 100,00
1.6.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	60,00	300,00
1.6.9	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00	82,50
1.7	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (NUT M20 S235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon	t			32 137,42 2 400,00
1.7.1	2811106301200	Elemente metalice -NUT M20 S235JO	kg	1 020,0000	29,00	29 580,00
1.7.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	41,00	18,45
1.7.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	25,00	1,63
1.7.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	30,00	3,00
1.7.5	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2,0000	25,00	50,00
1.7.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,10	1,85
1.7.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	60,00	2 100,00
1.7.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	60,00	300,00
1.7.9	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00	82,50
1.8	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (NUT M30 S235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon	t			32 137,42 2 400,00
1.8.1	2811106301200	Elemente metalice -NUT M30 S235JO	kg	1 020,0000	29,00	29 580,00
1.8.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	41,00	18,45
1.8.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	25,00	1,63
1.8.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	30,00	3,00
1.8.5	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2,0000	25,00	50,00
1.8.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,10	1,85
1.8.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	60,00	2 100,00
1.8.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	60,00	300,00
1.8.9	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00	82,50
1.9	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (O40*18 S235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon	t			32 137,42 2 400,00
1.9.1	2811106301200	Elemente metalice -O40*18 O40*18 S235JO	kg	1 020,0000	29,00	29 580,00
1.9.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	41,00	18,45
1.9.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	25,00	1,63
1.9.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	30,00	3,00
1.9.5	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2,0000	25,00	50,00
1.9.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,10	1,85
1.9.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	60,00	2 100,00
1.9.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	60,00	300,00
1.9.9	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00	82,50
1.10	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS70x5 S275JO) - de exclus saiba, piulite, bulon	t			32 137,42 2 400,00
1.10.1	2811106301200	Elemente metalice -RHS70x5 S275JO	kg	1 020,0000	29,00	29 580,00
1.10.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	41,00	18,45
1.10.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	25,00	1,63
1.10.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	30,00	3,00
1.10.5	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2,0000	25,00	50,00
1.10.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,10	1,85
1.10.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	60,00	2 100,00
1.10.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	60,00	300,00
1.10.9	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00	82,50
1.11	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS80x5 S235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon	t			32 137,42 2 400,00
1.11.1	2811106301200	Elemente metalice -RHS80x5 S235JO	kg	1 020,0000	29,00	29 580,00
1.11.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	41,00	18,45
1.11.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	25,00	1,63
1.11.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	30,00	3,00
1.11.5	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2,0000	25,00	50,00
1.11.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,10	1,85
1.11.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	60,00	2 100,00
1.11.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	60,00	300,00
1.11.9	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00	82,50
1.12	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate	t			32 137,42

		complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS80x5 S275JO) - de exclus saiba, piulite, bulon				2 400,00
1.12.1	2811106301200	Elemente metalice -RHS80x5 S275JO	kg	1 020,0000	29,00	29 580,00
1.12.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	41,00	18,45
1.12.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	25,00	1,63
1.12.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	30,00	3,00
1.12.5	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2,0000	25,00	50,00
1.12.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,10	1,85
1.12.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	60,00	2 100,00
1.12.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	60,00	300,00
1.12.9	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00	82,50
1.13	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS90x5 S235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon	t			32 137,42 2 400,00
1.13.1	2811106301200	Elemente metalice -RHS90x5 S235JO	kg	1 020,0000	29,00	29 580,00
1.13.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	41,00	18,45
1.13.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	25,00	1,63
1.13.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	30,00	3,00
1.13.5	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2,0000	25,00	50,00
1.13.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,10	1,85
1.13.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	60,00	2 100,00
1.13.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	60,00	300,00
1.13.9	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00	82,50
1.14	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS90x5 S275JO) - de exclus saiba, piulite, bulon	t			32 137,42 2 400,00
1.14.1	2811106301200	Elemente metalice -RHS90x5 S275JO	kg	1 020,0000	29,00	29 580,00
1.14.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	41,00	18,45
1.14.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	25,00	1,63
1.14.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	30,00	3,00
1.14.5	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2,0000	25,00	50,00
1.14.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,10	1,85
1.14.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	60,00	2 100,00
1.14.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	60,00	300,00
1.14.9	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00	82,50
1.15	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS100x4 S235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon	t			32 137,42 2 400,00
1.15.1	2811106301200	Elemente metalice -RHS100x4 S235JO	kg	1 020,0000	29,00	29 580,00
1.15.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	41,00	18,45
1.15.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	25,00	1,63
1.15.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	30,00	3,00
1.15.5	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2,0000	25,00	50,00
1.15.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,10	1,85
1.15.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	60,00	2 100,00
1.15.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	60,00	300,00
1.15.9	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00	82,50
1.16	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS100x5 S255JO) - de exclus saiba, piulite, bulon	t			32 137,42 2 400,00
1.16.1	2811106301200	Elemente metalice -RHS100x5 S255JO	kg	1 020,0000	29,00	29 580,00
1.16.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	41,00	18,45
1.16.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	25,00	1,63
1.16.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	30,00	3,00
1.16.5	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2,0000	25,00	50,00
1.16.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,10	1,85
1.16.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	60,00	2 100,00
1.16.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	60,00	300,00
1.16.9	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00	82,50
1.17	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS100x50x4 S235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon	t			32 137,42 2 400,00
1.17.1	2811106301200	Elemente metalice -RHS100x50x4 S235JO	kg	1 020,0000	29,00	29 580,00
1.17.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	41,00	18,45
1.17.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	25,00	1,63
1.17.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	30,00	3,00
1.17.5	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2,0000	25,00	50,00
1.17.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,10	1,85
1.17.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	60,00	2 100,00
1.17.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	60,00	300,00
1.17.9	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00	82,50
1.18	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare .	t			32 137,42 2 400,00
1.18.1	2811106301200	Elemente metalice -RHS120x5 S235JO	kg	1 020,0000	29,00	29 580,00

1.18.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	41,00	18,45
1.18.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	25,00	1,63
1.18.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	30,00	3,00
1.18.5	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	2,0000	25,00	50,00
1.18.6	4011106202741	Energie electrică	kw	0,4500	4,10	1,85
1.18.7	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	35,0000	60,00	2 100,00
1.18.8	9310060019920	Muncitor servire CM	h-om	5,0000	60,00	300,00
1.18.9	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00	82,50
1.19	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe santier, în structura construcției usoare (RHS120x10 S235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon	t			32 137,42 2 400,00
1.19.1	2811106301200	Elemente metalice -RHS120x10 S235JO	kg	1 020,0000	29,00	29 580,00
1.19.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	41,00	18,45
1.19.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	25,00	1,63
1.19.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	30,00	3,00
1.19.5	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	2,0000	25,00	50,00
1.19.6	4011106202741	Energie electrică	kw	0,4500	4,10	1,85
1.19.7	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	35,0000	60,00	2 100,00
1.19.8	9310060019920	Muncitor servire CM	h-om	5,0000	60,00	300,00
1.19.9	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00	82,50
1.20	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe santier, în structura construcției usoare (RHS150x5 S235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon	t			32 137,42 2 400,00
1.20.1	2811106301200	Elemente metalice -RHS150x5 S235JO	kg	1 020,0000	29,00	29 580,00
1.20.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	41,00	18,45
1.20.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	25,00	1,63
1.20.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	30,00	3,00
1.20.5	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	2,0000	25,00	50,00
1.20.6	4011106202741	Energie electrică	kw	0,4500	4,10	1,85
1.20.7	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	35,0000	60,00	2 100,00
1.20.8	9310060019920	Muncitor servire CM	h-om	5,0000	60,00	300,00
1.20.9	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00	82,50
1.21	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe santier, în structura construcției usoare (RHS180x10 S275JO) - de exclus saiba, piulite, bulon	t			32 137,42 2 400,00
1.21.1	2811106301200	Elemente metalice -RHS180x10 S275JO	kg	1 020,0000	29,00	29 580,00
1.21.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	41,00	18,45
1.21.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	25,00	1,63
1.21.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	30,00	3,00
1.21.5	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	2,0000	25,00	50,00
1.21.6	4011106202741	Energie electrică	kw	0,4500	4,10	1,85
1.21.7	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	35,0000	60,00	2 100,00
1.21.8	9310060019920	Muncitor servire CM	h-om	5,0000	60,00	300,00
1.21.9	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00	82,50
1.22	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe santier, în structura construcției usoare (UPE180 S235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon	t			32 137,42 2 400,00
1.22.1	2811106301200	Elemente metalice -UPE180 S235JO	kg	1 020,0000	29,00	29 580,00
1.22.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	41,00	18,45
1.22.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	25,00	1,63
1.22.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	30,00	3,00
1.22.5	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	2,0000	25,00	50,00
1.22.6	4011106202741	Energie electrică	kw	0,4500	4,10	1,85
1.22.7	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	35,0000	60,00	2 100,00
1.22.8	9310060019920	Muncitor servire CM	h-om	5,0000	60,00	300,00
1.22.9	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00	82,50
1.23	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg			38,13 12,60
1.23.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.23.2	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	25,00	25,00
1.23.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.23.4	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	4,10	0,03
1.23.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
1.23.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
1.23.7	9310060019920	Muncitor servire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.23.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.24	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t			1 120,34 386,40
1.24.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	63,70	496,86
1.24.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	39,20	152,88
1.24.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	29,00	15,95

1.24.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
1.24.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,9750	10,00	9,75
1.24.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,00	386,40
1.25	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			415,30
						99,00
1.25.1	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	36,00	4,86
1.25.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0510	10,00	0,51
1.25.3	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	30,00	4,50
1.25.4	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.25.5	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	2,0900	145,90	304,93
1.25.6	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	60,00	87,00
1.25.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
1.26	pret de piata	Bolt M 16x35	buc			25,00
						0,00
1.26.1	Material	Bolt M 16x35	buc	1,0000	25,00	25,00
1.27	pret de piata	Bolt M 24x100	buc			75,00
						0,00
1.27.1	Material	Bolt M 24x100	buc	1,0000	75,00	75,00
1.28	pret de piata	Bolt M 24x110	buc			75,00
						0,00
1.28.1	Material	Bolt M 24x110	buc	1,0000	75,00	75,00
1.29	pret de piata	Piulita M16	buc			3,00
						0,00
1.29.1	Material	Piulita M16	buc	1,0000	3,00	3,00
1.30	pret de piata	Piulita M24	buc			5,00
						0,00
1.30.1	Material	Piulita M24	buc	1,0000	5,00	5,00
1.31	pret de piata	Saiba 16	buc			2,00
						0,00
1.31.1	Material	Saiba 16	buc	1,0000	2,00	2,00
1.32	pret de piata	Saiba 24	buc			2,00
						0,00
1.32.1	Material	Saiba 24	buc	1,0000	2,00	2,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Construcția Oficiului Medicilor de Familie a satului Bratușeni, r. Edinet, nr. cad. 4114108.249

Obiectul: 2-1-3 Construcții metalice (CM)

Deviz local Nr. 18.3

Intocmit in preturi curente 2025-05-02

Valoarea de deviz 2 248 258,95 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (D16 S235JR) - de exclus saiba, piulite, bulon	t	0,0037	32 137,42	118,91
					2 400,00	8,88
1.2	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (IPE140 S275JO) - de exclus saiba, piulite, bulon	t	0,1557	32 137,42	5 003,80
					2 400,00	373,68
1.3	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (L70x5 SR235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon	t	0,2780	32 137,42	8 934,20
					2 400,00	667,20
1.4	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (L70x6 SR235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon	t	1,2800	32 137,42	41 135,90
					2 400,00	3 072,00
1.5	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (L80x65x6 SR235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon	t	0,1050	32 137,42	3 374,43
					2 400,00	252,00
1.6	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (L150x100x10 S235JR) - de exclus saiba, piulite, bulon	t	0,0046	32 137,42	147,83
					2 400,00	11,04
1.7	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (NUT M20 S235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon	t	0,0010	32 137,42	32,14
					2 400,00	2,40
1.8	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (NUT M30 S235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon	t	0,1218	32 137,42	3 914,34
					2 400,00	292,32
1.9	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (O40*18 S235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon	t	0,0004	32 137,42	12,85
					2 400,00	0,96
1.10	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS70x5 S275JO) - de exclus saiba, piulite, bulon	t	1,5660	32 137,42	50 327,20
					2 400,00	3 758,40
1.11	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS80x5 S235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon	t	1,0733	32 137,42	34 493,09
					2 400,00	2 575,92
1.12	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS80x5 S275JO) - de exclus saiba, piulite, bulon	t	1,7710	32 137,42	56 915,37
					2 400,00	4 250,40
1.13	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS90x5 S235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon	t	1,0770	32 137,42	34 612,00
					2 400,00	2 584,80
1.14	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS90x5 S275JO) - de exclus saiba, piulite, bulon	t	3,2960	32 137,42	105 924,94
					2 400,00	7 910,40
1.15	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS100x4 S235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon	t	4,1690	32 137,42	133 980,90
					2 400,00	10 005,60
1.16	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS100x5 S255JO) - de exclus saiba, piulite, bulon	t	1,9580	32 137,42	62 925,07
					2 400,00	4 699,20
1.17	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS100x50x4 S235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon	t	0,8161	32 137,42	26 227,35
					2 400,00	1 958,64
1.18	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate	t	0,1057	32 137,42	3 396,93

		complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare .			2 400,00	253,68
1.19	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS120x10 S235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon	t	0,1421	32 137,42	4 566,73
					2 400,00	341,04
1.20	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS150x5 S235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon	t	0,5300	32 137,42	17 032,83
					2 400,00	1 272,00
1.21	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS180x10 S275JO) - de exclus saiba, piulite, bulon	t	4,5700	32 137,42	146 868,01
					2 400,00	10 968,00
1.22	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (UPE180 S235JO) - de exclus saiba, piulite, bulon	t	7,7510	32 137,42	249 097,14
					2 400,00	18 602,40
1.23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	2 963,2000	38,13	112 995,11
					12,60	37 336,32
1.24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	33,7362	1 120,34	37 796,01
					386,40	13 035,67
1.25	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	678,8000	415,30	281 906,32
					99,00	67 201,20
1.26	pret de piata	Bolt M 16x35	buc	192,0000	25,00	4 800,00
					0,00	0,00
1.27	pret de piata	Bolt M 24x100	buc	8,0000	75,00	600,00
					0,00	0,00
1.28	pret de piata	Bolt M 24x110	buc	136,0000	75,00	10 200,00
					0,00	0,00
1.29	pret de piata	Piulita M16	buc	192,0000	3,00	576,00
					0,00	0,00
1.30	pret de piata	Piulita M24	buc	288,0000	5,00	1 440,00
					0,00	0,00
1.31	pret de piata	Saiba 16	buc	384,0000	2,00	768,00
					0,00	0,00
1.32	pret de piata	Saiba 24	buc	432,0000	2,00	864,00
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	3 190,5691
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		1 440 987,40
Asigurari sociale	24,0000%	45 944,20
Total		1 486 931,60
Cheltuieli de transport	10,0000%	124 701,43
Total		1 611 633,03
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	24 940,29
Total		1 636 573,31
Cheltuieli de regie	8,0000%	130 925,86
Total		1 767 499,18
Beneficiu de deviz	6,0000%	106 049,95

Total Deviz fara TVA	1 873 549,13
-----------------------------	---------------------

Total General fara TVA	1 873 549,13
TVA (20%)	374 709,83
TOTAL GENERAL	2 248 258,95
Inclusiv salariul	191 434,15

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Construcția Oficiului Medicilor de Familie a satului Bratușeni, r. Edinet, nr. cad. 4114108.249

Obiectul: 2-1-3 Constructii metalice (CM)

Devizul local de resurse Nr. 18.3

Intocmit in preturi curente 2025-05-02

Valoarea de deviz 2 248 258,95 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7134050013250	Izolator	h-om	984,2600	60,00	59 055,60
2	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	217,2611	60,00	13 035,67
3	7212030022700	Sudor	h-om	29,6320	60,00	1 777,92
4	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1 077,1390	60,00	64 628,34
5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	563,0080	60,00	33 780,48
6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	319,2690	60,00	19 156,14
Total manopera					191 434,15	
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	67,5116	10,00	675,12
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	44,4480	3,00	133,34
3	2320166200676	White spirit	kg	167,6056	30,00	5 028,17
4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,0775	30,00	92,33
5	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,0004	25,00	50,01
6	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	263,1424	63,70	16 762,17
7	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1 418,6920	145,90	206 987,16
8	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	131,5712	39,20	5 157,59
9	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	91,6380	36,00	3 298,97
10	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	18,5549	29,00	538,09
11	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	339,4000	3,00	1 018,20
12	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	29,6320	25,00	740,80
13	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3 024,7508	25,00	75 618,77
14	2811106301200	Elemente metalice - D16 S235JR	kg	3,7740	29,00	109,45
15	2811106301200	Elemente metalice - IPE140 S275JO	kg	158,8140	29,00	4 605,61
16	2811106301200	Elemente metalice -L70x5 SR235JO	kg	283,5600	29,00	8 223,24
17	2811106301200	Elemente metalice -L70x6 SR235JO	kg	1 305,6000	29,00	37 862,40
18	2811106301200	Elemente metalice -L80x65x6 SR235JO	kg	111,7920	29,00	3 241,97
19	2811106301200	Elemente metalice -NUT M20 S235JO	kg	1,0200	29,00	29,58
20	2811106301200	Elemente metalice -NUT M30 S235JO	kg	124,2360	29,00	3 602,84
21	2811106301200	Elemente metalice -O40*18 O40*18 S235JO	kg	0,4080	29,00	11,83
22	2811106301200	Elemente metalice -RHS100x4 S235JO	kg	4 252,3800	29,00	123 319,02
23	2811106301200	Elemente metalice -RHS100x5 S255JO	kg	1 997,1600	29,00	57 917,64
24	2811106301200	Elemente metalice -RHS100x50x4 S235JO	kg	832,4220	29,00	24 140,24
25	2811106301200	Elemente metalice -RHS120x10 S235JO	kg	144,9420	29,00	4 203,32
26	2811106301200	Elemente metalice -RHS120x5 S235JO	kg	107,8140	29,00	3 126,61
27	2811106301200	Elemente metalice -RHS150x5 S235JO	kg	540,6000	29,00	15 677,40
28	2811106301200	Elemente metalice -RHS180x10 S275JO	kg	4 661,4000	29,00	135 180,60
29	2811106301200	Elemente metalice -RHS70x5 S275JO	kg	1 597,3200	29,00	46 322,28
30	2811106301200	Elemente metalice -RHS80x5 S235JO	kg	1 094,7660	29,00	31 748,21
31	2811106301200	Elemente metalice -RHS80x5 S275JO	kg	1 806,4200	29,00	52 386,18
32	2811106301200	Elemente metalice -RHS90x5 S235JO	kg	1 098,5400	29,00	31 857,66
33	2811106301200	Elemente metalice -RHS90x5 S275JO	kg	3 361,9200	29,00	97 495,68
34	2811106301200	Elemente metalice -UPE180 S235JO	kg	7 906,0200	29,00	229 274,58
35	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	14,8160	41,00	607,46
36	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	13,8489	41,00	567,81

37	4011106202741	Energie electrica	kw	37,5545	4,10	153,97
38	Material	Bolt M 16x35	buc	192,0000	25,00	4 800,00
39	Material	Bolt M 24x100	buc	8,0000	75,00	600,00
40	Material	Bolt M 24x110	buc	136,0000	75,00	10 200,00
41	Material	Piulita M16	buc	192,0000	3,00	576,00
42	Material	Piulita M24	buc	288,0000	5,00	1 440,00
43	Material	Saiba 16	buc	384,0000	2,00	768,00
44	Material	Saiba 24	buc	432,0000	2,00	864,00
Total materiale						1 247 014,28
Utilaje						
1	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,6163	550,00	2 538,97
Total utilaje						2 538,97
Total						1 440 987,40
Asigurari sociale			24,0000%			45 944,20
Total						1 486 931,60
Cheltuieli de transport			10,0000%			124 701,43
Total						1 611 633,03
Cheltuieli pentru depozitare			2,0000%			24 940,29
Total						1 636 573,31
Cheltuieli de regie			8,0000%			130 925,86
Total						1 767 499,18
Beneficiu de deviz			6,0000%			106 049,95
TOTAL Deviz fara TVA						1 873 549,13
Total						1 873 549,13
TVA			20%			374 709,83
TOTAL Deviz						2 248 258,95

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 18.4

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	pret de piata	Nod de amestec E-Sumx 25-4.0 (APE-25-8)	buc			20 000,00
						0,00
1.1.1	Material	Nod de amestec E-Sumx 25-4.0 (APE-25-8)	buc	1,0000	20 000,00	20 000,00
1.2	pret de piata	Pompa de circulatie APE 25-08	buc			2 300,00
						0,00
1.2.1	Material	Pompa de circulatie APE 25-08	buc	1,0000	2 300,00	2 300,00
1.3	pret de piata	Filtru de apa DN25, PN16, Kv=11,3 m3/h	buc			1 250,00
						0,00
1.3.1	Material	Filtru de apa DN25, PN16, Kv=11,3 m3/h	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
1.4	pret de piata	Sistema de refulare-aspiratie SVV 70-40/31-2D L=2010 m3/h P=300Pa, N=0,78kwt inclusiv sistema de automatizare Komfovent	buc			87 000,00
						0,00
1.4.1	Material	Sistema de refulare-aspiratie SVV 70-40/31-2D L=2010 m3/h P=300Pa, N=0,78kwt inclusiv sistema de automatizare Komfovent	buc	1,0000	87 000,00	87 000,00
1.5	pret de piata	Clapeta 620x400 mm cu electrofuziune	buc			3 900,00
						0,00
1.5.1	Material	Clapeta 620x400 mm cu electrofuziune	buc	1,0000	3 900,00	3 900,00
1.6	pret de piata	Filtru cu clasa de filtratie G4	buc			1 400,00
						0,00
1.6.1	Material	Filtru cu clasa de filtratie G4	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
1.7	pret de piata	Filtru cu clasa de filtratie F9	buc			417,69
						0,00
1.7.1	Material	Filtru cu clasa de filtratie F9	buc	1,0000	417,69	417,69
1.8	pret de piata	Atenuator de zgomot 1000 mm	buc			4 165,00
						0,00
1.8.1	Material	Atenuator de zgomot 1000 mm	buc	1,0000	4 165,00	4 165,00
1.9	pret de piata	Atenuator de zgomot SIL 315	buc			2 150,00
						0,00
1.9.1	Material	Atenuator de zgomot SIL 315	buc	1,0000	2 150,00	2 150,00
1.10	pret de piata	Atenuator de zgomot SIL 150	buc			1 255,00
						0,00
1.10.1	Material	Atenuator de zgomot SIL 150	buc	1,0000	1 255,00	1 255,00
1.11	pret de piata	Atenuator de zgomot SIL 200	buc			1 475,00
						0,00
1.11.1	Material	Atenuator de zgomot SIL 200	buc	1,0000	1 475,00	1 475,00
1.12	pret de piata	Ventilator GR25I-6ID.BD.CR N=0,78 kwt L=2010 m3/h, P=300Pa, n=3387 rot/min	buc			29 464,25
						0,00
1.12.1	Material	Ventilator GR25I-6ID.BD.CR N=0,78 kwt L=2010 m3/h, P=300Pa, n=3387 rot/min	buc	1,0000	29 464,25	29 464,25
1.13	pret de piata	Calorifer de apa in 3 rinduri Q=25,85 kwt	buc			14 400,00
						0,00
1.13.1	Material	Calorifer de apa in 3 rinduri Q=25,85 kwt	buc	1,0000	14 400,00	14 400,00
1.14	pret de piata	Ventilator TD2000/315 L=990 m3/h P=300Pa, N=0,255 kwt	buc			5 800,00
						0,00
1.14.1	Material	Ventilator TD2000/315 L=990 m3/h P=300Pa, N=0,255 kwt	buc	1,0000	5 800,00	5 800,00
1.15	pret de piata	Ventilator TD500/150-3V L=250 m3/h P=180Pa, N=0,053 kwt	buc			3 000,00
						0,00
1.15.1	Material	Ventilator TD500/150-3V L=250 m3/h P=180Pa, N=0,053 kwt	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
1.16	pret de piata	Ventilator TD800/200 L=750 m3/h P=180Pa, N=0,125 kwt	buc			3 650,00
						0,00
1.16.1	Material	Ventilator TD800/200 L=750 m3/h P=180Pa, N=0,125 kwt	buc	1,0000	3 650,00	3 650,00
1.17	pret de piata	Ventilator Silent-300 L=100m3/h P=60Pa, N=0,029 kwt	buc			2 000,00
						0,00

1.17.1	Material	Ventilator Silent-300 L=100m3/h P=60Pa, N=0,029 kw	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
1.18	pret de piata	Ventilator Silent-300 L=190m3/h P=50Pa, N=0,029 kw	buc			2 000,00
						0,00
1.18.1	Material	Ventilator Silent-300 L=190m3/h P=50Pa, N=0,029 kw	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
1.19	pret de piata	Ventilator Silent-300 L=60m3/h P=50Pa, N=0,029 kw	buc			2 000,00
						0,00
1.19.1	Material	Ventilator Silent-300 L=60m3/h P=50Pa, N=0,029 kw	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
1.20	pret de piata	Conditioner in set CH-S12FTXN-PS R32 Cooper&Hunter	buc			11 300,00
						0,00
1.20.1	Material	Conditioner in set CH-S12FTXN-PS R32 Cooper&Hunter	buc	1,0000	11 300,00	11 300,00
1.21	pret de piata	Conditioner in set CH-S18FTXN-PS R32 Cooper&Hunter	buc			19 500,00
						0,00
1.21.1	Material	Conditioner in set CH-S18FTXN-PS R32 Cooper&Hunter	buc	1,0000	19 500,00	19 500,00

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	IB17B	Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h (Nod de amestec E-Sumx 25-4.0 (APE-25-8))	buc			285,94
						75,00
2.1.1	2822135722600	Racord flexibil	buc	1,0000	58,50	58,50
2.1.2	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	54,20	108,40
2.1.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450	225,00	10,13
2.1.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0900	15,68	1,41
2.1.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	60,00	75,00
2.1.6	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,5000	65,00	32,50
2.2	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc			186,60
						132,00
2.2.1	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	1,00	8,00
2.2.2	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	1,00	8,00
2.2.3	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	2,00	16,00
2.2.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	30,00	6,60
2.2.5	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200	25,00	13,00
2.2.6	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0600	50,00	3,00
2.2.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	60,00	132,00
2.3	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc			138,00
						138,00
2.3.1	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,0000	0,00	0,00
2.3.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	60,00	138,00
2.4	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (sistema de refulare aspiratie)	buc			3 798,71
						3 404,40
2.4.1	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	18,00	9,00
2.4.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,60	3,90
2.4.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	36,00	9,00
2.4.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	14,00	2,10
2.4.5	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,50	30,00
2.4.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,50	4,00
2.4.7	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	1,00	16,00
2.4.8	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	0,80	48,00
2.4.9	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	14,50	232,00
2.4.10	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	1,00	8,00
2.4.11	2222222222992	Materiale marunte (apa, petrol, cirpe, energie electrica, etc.)	%	0,5000	0,00	1,81
2.4.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	60,00	3 404,40
2.4.13	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	45,00	18,00
2.4.14	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	25,00	12,50
2.5	VB17A	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc			73,20
						51,60
2.5.1	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,50	6,00
2.5.2	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,50	6,00
2.5.3	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,80	9,60
2.5.4	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	60,00	51,60
2.6	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			772,50
						693,00
2.6.1	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid, etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
2.6.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	60,00	693,00
2.6.3	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	45,00	4,50

2.6.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	500,00	75,00
2.7	VC29A	Montarea bateriei de incalzire, racire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			629,01 595,20
2.7.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,60	1,30
2.7.2	2222222222992	Material marunt (vaselina, cirpe, petrol, etc.)	%	0,5000	0,00	0,01
2.7.3	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	60,00	595,20
2.7.4	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	100,00	30,00
2.7.5	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	25,00	2,50
2.8	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc			1 282,68 819,00
2.8.1	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	22,30	44,60
2.8.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,60	2,60
2.8.3	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	32,00	3,20
2.8.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	14,00	0,28
2.8.5	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	20,00	400,00
2.8.6	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	60,00	819,00
2.8.7	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	45,00	6,75
2.8.8	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	25,00	6,25
2.9	VC37J	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (de exclus tub de cauciuc inspuamat si tevi de cupru)	buc			2 010,06 264,00
2.9.1	2019251	Console	kg	12,0000	25,00	300,00
2.9.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	18,75	9,38
2.9.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	6,25	12,50
2.9.4	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,50	7,50
2.9.5	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,2640	65,00	17,16
2.9.6	2411117322835	Freon	kg	1,5000	850,00	1 275,00
2.9.7	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	81,08
2.9.8	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,4000	60,00	264,00
2.9.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,4100	25,00	10,25
2.9.10	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1200	20,00	2,40
2.9.11	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400	220,00	30,80
2.10	pret de piata	Teava de cupru diametrul 6,4 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime	m			62,50 0,00
2.10.1	Material	Teava de cupru diametrul 6,4 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime	m	1,0000	62,50	62,50
2.11	pret de piata	Teava de cupru diametrul 9,5 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime	m			91,66 0,00
2.11.1	Material	Teava de cupru diametrul 9,5 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime	m	1,0000	91,66	91,66
2.12	pret de piata	Teava de cupru diametrul 12,7 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime	m			116,66 0,00
2.12.1	Material	Teava de cupru diametrul 12,7 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime	m	1,0000	116,66	116,66

Devizul: Lucrari sanitare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Incalzire				
3.1	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC-140 (377 sectii) cu suportii inclusi	m2			4 228,78 24,00
3.1.1	2822115700001	Radiator MC-140 (377 sectii) cu suportii inclusi	m2	1,0100	4 157,31	4 198,88
3.1.2	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	14,00	0,00
3.1.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	225,00	5,18
3.1.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	15,68	0,72
3.1.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,00	24,00
3.2	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe pardosele	buc			58,00 12,00
3.2.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	41,00	41,00
3.2.2	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
3.2.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	60,00	12,00
3.2.4	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1500	20,00	3,00
3.3	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RTD-N)	buc			193,88 10,80
3.3.1	2875274202700	Robinet tur coltar RTD-N	buc	1,0000	180,00	180,00

3.3.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	225,00	2,70
3.3.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,68	0,38
3.3.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,00	10,80
3.4	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RTR 7090)	buc			331,10
						27,00
3.4.1	2913134626000	Cap termostat RTR 7090	buc	1,0000	300,00	300,00
3.4.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	225,00	3,60
3.4.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,68	0,50
3.4.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	60,00	27,00
3.5	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV coltar)	buc			147,21
						10,80
3.5.1	2875274202700	Robinet retur coltar D15 RLV coltar ,Danfoss	buc	1,0000	133,33	133,33
3.5.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	225,00	2,70
3.5.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,68	0,38
3.5.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,00	10,80
3.6	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D15 mm	buc			38,16
						6,00
3.6.1	2913134500000	Dezaerator D 15 mm	buc	1,0000	29,16	29,16
3.6.2	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	30,00	3,00
3.6.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,00	6,00
3.7	ID04A	Robinet de golire D15 mm	buc			117,88
						9,00
3.7.1	2875274205100	Robinet de golire D15 mm	buc	1,0000	105,00	105,00
3.7.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	225,00	3,38
3.7.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,68	0,50
3.7.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,00	9,00
3.8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de inchidere cu sfera DN20)	buc			200,38
						9,00
3.8.1	2875274205100	Robinet de inchidere cu sfera DN20	buc	1,0000	187,50	187,50
3.8.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	225,00	3,38
3.8.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,68	0,50
3.8.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,00	9,00
3.9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de balansare ASV-PV D25 mm)	buc			3 397,88
						9,00
3.9.1	2875274205100	Robinet de balansare ASV-PV D25 mm	buc	1,0000	3 385,00	3 385,00
3.9.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	225,00	3,38
3.9.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,68	0,50
3.9.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,00	9,00
3.10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de balansare ASV-PV D20 mm)	buc			2 662,88
						9,00
3.10.1	2875274205100	Robinet de balansare ASV-PV D20 mm	buc	1,0000	2 650,00	2 650,00
3.10.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	225,00	3,38
3.10.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,68	0,50
3.10.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,00	9,00
3.11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de inchidere ASV-I D25 mm)	buc			979,58
						9,00
3.11.1	2875274205100	Robinet de inchidere ASV-I D25 mm	buc	1,0000	966,70	966,70
3.11.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	225,00	3,38
3.11.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,68	0,50
3.11.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,00	9,00
3.12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de inchidere ASV-I D20 mm)	buc			796,38
						9,00
3.12.1	2875274205100	Robinet de inchidere ASV-I D20 mm	buc	1,0000	783,50	783,50
3.12.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	225,00	3,38
3.12.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,68	0,50
3.12.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,00	9,00
3.13	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator automat D 15 mm	buc			85,66
						6,00
3.13.1	2913134500000	Dezaerator automat D 15 mm	buc	1,0000	76,66	76,66
3.13.2	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	30,00	3,00
3.13.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,00	6,00
3.14	IC35B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - Ecoplastik Fiber Basalt Plus Oxy (k=1,3 la fitinguri)	m			104,69
						21,00
3.14.1	2521216710000	Teava 20,0x2,8 mm - Ecoplastik Fiber Basalt Plus Oxy	m	1,3390	62,50	83,69

3.14.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	60,00	21,00
3.15	IC35C	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,5 mm - Ecoplastik Fiber Basalt Plus Oxy (k=1,3 la fittinguri)	m			124,43
						24,00
3.15.1	2521216710000	Teava 25x3,5 mm - Ecoplastik Fiber Basalt Plus Oxy	m	1,3390	75,00	100,43
3.15.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,00	24,00
3.16	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			7,20
						5,40
3.16.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	60,00	5,40
3.16.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	45,00	1,80
3.17	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Turbolit TL-20/6-S	m			26,41
						21,00
3.17.1	332051735223	Termoizolatie conducte Turbolit TL-20/6-S	m	1,0300	5,00	5,15
3.17.2	20028339	Materiale marunte	%	5,0000	0,00	0,26
3.17.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	60,00	21,00
3.18	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Turbolit TL-25/6-S	m			27,49
						21,00
3.18.1	332051735223	Termoizolatie conducte Turbolit TL-25/6-S	m	1,0300	6,00	6,18
3.18.2	20028339	Materiale marunte	%	5,0000	0,00	0,31
3.18.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	60,00	21,00
3.19	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40 mm (k=1,4, la fittinguri)	m			147,72
						37,20
3.19.1	2722103262930	Teava din otel 40 mm	m	1,4210	72,75	103,38
3.19.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1470	25,00	3,68
3.19.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0420	30,00	1,26
3.19.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0042	25,00	0,11
3.19.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	30,00	2,10
3.19.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	60,00	37,20
3.20	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32 mm (k=1,4, la fittinguri)	m			113,35
						33,60
3.20.1	2722103262930	Teava din otel 32 mm	m	1,4210	52,10	74,03
3.20.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1204	25,00	3,01
3.20.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0336	30,00	1,01
3.20.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0042	25,00	0,11
3.20.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0532	30,00	1,60
3.20.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	60,00	33,60
3.21	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25 mm (k=1,4, la fittinguri)	m			91,14
						28,80
3.21.1	2722103262930	Teava din otel 25 mm	m	1,4210	40,83	58,02
3.21.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0896	25,00	2,24
3.21.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0238	30,00	0,71
3.21.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0042	25,00	0,11
3.21.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0420	30,00	1,26
3.21.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	60,00	28,80
3.22	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" 20 mm (k=1,4, la fittinguri)	m			86,34
						24,00
3.22.1	2722103262930	Teava din otel 20 mm	m	1,4210	40,83	58,02
3.22.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0896	25,00	2,24
3.22.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0238	30,00	0,71
3.22.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0042	25,00	0,11
3.22.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0420	30,00	1,26
3.22.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,00	24,00
3.23	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" 15 mm (k=1,4, la fittinguri)	m			81,55
						21,00
3.23.1	2722103262930	Teava din otel D15 mm	m	1,4210	41,11	58,42
3.23.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0490	25,00	1,23
3.23.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0070	30,00	0,21
3.23.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0042	25,00	0,11
3.23.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0196	30,00	0,59
3.23.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	60,00	21,00
3.24	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg			37,60

						12,60
3.24.1	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	25,00	25,00
3.24.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	60,00	12,60
3.25	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Plinte din plastic in complet 4000x40x88 mm (de creat resursa)	100 m			3 595,20 977,40
3.25.1	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	65,00	65,00
3.25.2	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,70	140,00
3.25.3	1110-033322	Plinte din plastic in complet 4000x40x88 mm	m	100,0000	22,00	2 200,00
3.25.4	1	Muncitor	h-om	16,2900	60,00	977,40
3.25.5	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	6,0800	10,00	60,80
3.25.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,00
3.26	IzJ07C	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177	m2			48,30 35,40
3.26.1	2430226100837	Grund ГФ-,021	kg	0,1500	36,00	5,40
3.26.2	2430116104161	Email alchidal БТ-177	kg	0,1500	50,00	7,50
3.26.3	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	60,00	9,60
3.26.4	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4300	60,00	25,80
3.27	RpIF09A	Izolarea conductelor cu K-Flex cu aluminiu	m			53,45 21,00
3.27.1	332051735223	Termoizolatie conducte K-Flex cu aluminiu	m	1,0300	30,00	30,90
3.27.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	1,55
3.27.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	60,00	21,00
3.28	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2 mm (k=1,4, la fittinguri)	m			113,35 33,60
3.28.1	2722103262930	Teava din otel 32x2,2 mm	m	1,4210	52,10	74,03
3.28.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1204	25,00	3,01
3.28.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0336	30,00	1,01
3.28.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0042	25,00	0,11
3.28.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0532	30,00	1,60
3.28.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	60,00	33,60
3.29	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg			37,60 12,60
3.29.1	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	25,00	25,00
3.29.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	60,00	12,60
3.30	IzJ07C	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177	m2			48,30 35,40
3.30.1	2430226100837	Grund ГФ-,021	kg	0,1500	36,00	5,40
3.30.2	2430116104161	Email alchidal БТ-177	kg	0,1500	50,00	7,50
3.30.3	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	60,00	9,60
3.30.4	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4300	60,00	25,80
3.31	RpIF09A	Izolarea conductelor cu K-Flex cu aluminiu	m			53,45 21,00
3.31.1	332051735223	Termoizolatie conducte K-Flex cu aluminiu	m	1,0300	30,00	30,90
3.31.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	1,55
3.31.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	60,00	21,00
3.32	ID04A	Robinet sferic din alama cu 3 cai pentru D15 mm	buc			440,38 9,00
3.32.1	2875274205100	Robinet sferic din alama cu 3 cai D15 mm	buc	1,0000	427,50	427,50
3.32.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	225,00	3,38
3.32.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,68	0,50
3.32.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,00	9,00
3.33	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Robinet de sectionare cu sfera DN25)	buc			114,69 15,00
3.33.1	2875274205100	Robinet de sectionare cu sfera DN25	buc	1,0000	92,00	92,00
3.33.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	225,00	6,75
3.33.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,68	0,94
3.33.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	60,00	15,00
3.34	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control - Manometru de gradare P=0-1,0 MPa	buc			151,79 24,00
3.34.1	291313450109033	Manometru de gradare P=0-1,0 MPa	buc	1,0100	125,00	126,25
3.34.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	225,00	1,35
3.34.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	15,68	0,19
3.34.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,00	24,00
3.35	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda - Termometru de gradare P=0-150 C	buc			136,69 8,40
3.35.1	3320500000000	Termometru de gradare P=0-150 C	buc	1,0100	125,00	126,25
3.35.2	2913134501090333	Ulei de in siccitat	kg	0,0100	50,00	0,50

3.35.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	225,00	1,35
3.35.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	15,68	0,19
3.35.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	60,00	8,40
3.36	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Robinet de golire 3/4")	buc			162,88
						9,00
3.36.1	2875274205100	Robinet de golire 3/4"	buc	1,0000	150,00	150,00
3.36.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	225,00	3,38
3.36.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,68	0,50
3.36.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,00	9,00
3.37	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4")	buc			271,21
						9,00
3.37.1	2875274205100	Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4"	buc	1,0000	258,33	258,33
3.37.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	225,00	3,38
3.37.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,68	0,50
3.37.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,00	9,00
		TOTAL 3.1. Incalzire				221 724,11
		3.2. Ventilare				
3.38	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor ALCM 600x600)	buc			3 714,60
						204,60
3.38.1	247448336433642121	difuzor ALCM 600x600	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
3.38.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4100	60,00	204,60
3.38.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	500,00	10,00
3.39	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor ALCM 250x250)	buc			1 714,60
						204,60
3.39.1	2474483364336421214	difuzor ALCM 250x250	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
3.39.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4100	60,00	204,60
3.39.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	500,00	10,00
3.40	CL20A	Grile de ventilatie circulara TVPM 100	buc			90,00
						30,00
3.40.1	2811236306200	Grile de ventilatie circulara TVPM 100	buc	1,0000	60,00	60,00
3.40.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
3.40.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
3.41	CL20A	Grile de ventilatie circulara TVOM 80	buc			80,00
						30,00
3.41.1	2811236306200	Grile de ventilatie circulara TVOM 80	buc	1,0000	50,00	50,00
3.41.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
3.41.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
3.42	CL20A	Grile de ventilatie metalica 400x200	buc			262,50
						30,00
3.42.1	2811236306200	Grile de ventilatie metalica 400x200	buc	1,0000	232,50	232,50
3.42.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
3.42.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
3.43	CL20A	Grile de ventilatie metalica 700x400	buc			2 097,00
						30,00
3.43.1	2811236306200	Grile de ventilatie metalica 700x400	buc	1,0000	2 067,00	2 067,00
3.43.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
3.43.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
3.44	CL20A	Grile de ventilatie metalica 300x300	buc			143,30
						30,00
3.44.1	2811236306200	Grile de ventilatie metalica 300x300	buc	1,0000	113,30	113,30
3.44.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
3.44.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
3.45	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x400 mm	m2			560,40
						196,80
3.45.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	25,00	0,25
3.45.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	36,00	1,87
3.45.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.45.4	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	18,00	30,60
3.45.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,90
3.45.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,50	12,00
3.45.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.45.8	2710403642000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	47,00	249,10
3.45.9	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,50	12,00
3.45.10	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,50	12,00
3.45.11	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,00	1,60
3.45.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
3.45.13	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,25
3.45.14	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	500,00	40,00

3.46	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x300 mm	m2			560,40
						196,80
3.46.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,00	0,25
3.46.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	36,00	1,87
3.46.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.46.4	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	18,00	30,60
3.46.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,90
3.46.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,50	12,00
3.46.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.46.8	2710403642000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	47,00	249,10
3.46.9	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,50	12,00
3.46.10	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,50	12,00
3.46.11	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,00	1,60
3.46.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
3.46.13	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,25
3.46.14	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	500,00	40,00
3.47	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x250 mm	m2			560,40
						196,80
3.47.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,00	0,25
3.47.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	36,00	1,87
3.47.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.47.4	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	18,00	30,60
3.47.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,90
3.47.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,50	12,00
3.47.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.47.8	2710403642000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	47,00	249,10
3.47.9	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,50	12,00
3.47.10	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,50	12,00
3.47.11	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,00	1,60
3.47.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	60,00	196,80
3.47.13	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,25
3.47.14	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	500,00	40,00
3.48	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm	m2			486,81
						147,60
3.48.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,00	0,25
3.48.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,62
3.48.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.48.4	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,00	24,30
3.48.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,90
3.48.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
3.48.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.48.8	2710403642000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	47,00	249,10
3.48.9	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
3.48.10	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,00
3.48.11	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,01
3.48.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
3.48.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	500,00	35,00
3.49	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x250 mm	m2			486,81
						147,60
3.49.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,00	0,25
3.49.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,62
3.49.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.49.4	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,00	24,30
3.49.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,90
3.49.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
3.49.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.49.8	2710403642000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	47,00	249,10
3.49.9	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
3.49.10	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,00
3.49.11	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,01
3.49.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
3.49.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	500,00	35,00
3.50	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm	m2			486,81
						147,60
3.50.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,00	0,25
3.50.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,62
3.50.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.50.4	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,00	24,30
3.50.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,90
3.50.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
3.50.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00

3.50.8	2710403642000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	47,00	249,10
3.50.9	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
3.50.10	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,00
3.50.11	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,01
3.50.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
3.50.13	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	500,00	35,00
3.51	IzH22A	Izolarea conductelor cu Armaflex Duct Al, grosime 19 mm	m2			623,88
						28,44
3.51.1	1111000100031	Armaflex Duct Al, grosime 19 mm	m2	1,0300	577,00	594,31
3.51.2	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	25,00	1,13
3.51.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,00	28,44
3.52	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x250 mm	m2			422,73
						147,60
3.52.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	25,00	0,25
3.52.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,62
3.52.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.52.4	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,00	24,30
3.52.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,90
3.52.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
3.52.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.52.8	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	47,00	185,65
3.52.9	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
3.52.10	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,00
3.52.11	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	2,38
3.52.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
3.52.13	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	500,00	35,00
3.53	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x200 mm	m2			422,73
						147,60
3.53.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	25,00	0,25
3.53.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,62
3.53.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.53.4	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,00	24,30
3.53.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,90
3.53.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
3.53.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.53.8	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	47,00	185,65
3.53.9	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
3.53.10	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,00
3.53.11	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	2,38
3.53.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
3.53.13	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	500,00	35,00
3.54	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x200 mm	m2			422,73
						147,60
3.54.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	25,00	0,25
3.54.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,62
3.54.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.54.4	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,00	24,30
3.54.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,90
3.54.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
3.54.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.54.8	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	47,00	185,65
3.54.9	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
3.54.10	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,00
3.54.11	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	2,38
3.54.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
3.54.13	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	500,00	35,00
3.55	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x150 mm	m2			422,73
						147,60
3.55.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	25,00	0,25
3.55.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,62
3.55.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.55.4	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,00	24,30
3.55.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,90
3.55.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
3.55.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.55.8	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	47,00	185,65
3.55.9	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
3.55.10	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,00
3.55.11	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	2,38
3.55.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
3.55.13	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	500,00	35,00
3.56	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din	m2			422,73

		tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm				147,60
3.56.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,00	0,25
3.56.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,62
3.56.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.56.4	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,00	24,30
3.56.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,90
3.56.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
3.56.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.56.8	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	47,00	185,65
3.56.9	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
3.56.10	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,00
3.56.11	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	2,38
3.56.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
3.56.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	500,00	35,00
3.57	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x100 mm	m2			422,73 147,60
3.57.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,00	0,25
3.57.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,62
3.57.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.57.4	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,00	24,30
3.57.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,90
3.57.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
3.57.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.57.8	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	47,00	185,65
3.57.9	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
3.57.10	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,00
3.57.11	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	2,38
3.57.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
3.57.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	500,00	35,00
3.58	IzH22A	Izolarea conductelor cu Armaflex Duct Al, grosime 19 mm	m2			623,88 28,44
3.58.1	1111000100031	Armaflex Duct Al, grosime 19 mm	m2	1,0300	577,00	594,31
3.58.2	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	25,00	1,13
3.58.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	60,00	28,44
3.59	VA05A	Montarea pe santier canalelor de aer flexibile D150 VentProfil ISO PL	m			147,54 78,00
3.59.1	2521305734007	Canal de aer VentProfil ISO PL D150 mm	m	1,0100	67,50	68,18
3.59.2	2222222222992	Materiale marunte (suruburi, garnituri, nituri, etc.)	%	2,0000	0,00	1,36
3.59.3	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	60,00	78,00
3.60	VA05A	Montarea pe santier canalelor de aer flexibile D250 VentProfil ISO PL	m			188,18 78,00
3.60.1	2521305734007	Canal de aer VentProfil ISO PL D250 mm	m	1,0100	106,95	108,02
3.60.2	2222222222992	Materiale marunte (suruburi, garnituri, nituri, etc.)	%	2,0000	0,00	2,16
3.60.3	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	60,00	78,00
3.61	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x150 mm	m2			486,81 147,60
3.61.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,00	0,25
3.61.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,62
3.61.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.61.4	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,00	24,30
3.61.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,90
3.61.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
3.61.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.61.8	2710403642000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	47,00	249,10
3.61.9	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
3.61.10	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,00
3.61.11	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,01
3.61.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
3.61.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	500,00	35,00
3.62	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x250 mm	m2			486,81 147,60
3.62.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,00	0,25
3.62.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,62
3.62.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.62.4	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,00	24,30
3.62.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,90
3.62.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
3.62.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.62.8	2710403642000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	47,00	249,10
3.62.9	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
3.62.10	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,00

3.62.11	222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,01
3.62.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
3.62.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	500,00	35,00
3.63	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm	m2			486,81 147,60
3.63.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,00	0,25
3.63.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,62
3.63.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.63.4	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,00	24,30
3.63.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,90
3.63.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
3.63.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.63.8	2710403642000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	47,00	249,10
3.63.9	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
3.63.10	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,00
3.63.11	222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,01
3.63.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
3.63.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	500,00	35,00
3.64	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x150 mm	m2			486,81 147,60
3.64.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,00	0,25
3.64.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,62
3.64.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.64.4	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,00	24,30
3.64.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,90
3.64.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
3.64.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.64.8	2710403642000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	47,00	249,10
3.64.9	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
3.64.10	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,00
3.64.11	222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,01
3.64.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
3.64.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	500,00	35,00
3.65	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x150 mm	m2			422,73 147,60
3.65.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,00	0,25
3.65.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,62
3.65.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.65.4	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,00	24,30
3.65.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,90
3.65.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
3.65.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.65.8	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	47,00	185,65
3.65.9	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
3.65.10	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,00
3.65.11	222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	2,38
3.65.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
3.65.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	500,00	35,00
3.66	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm	m2			422,73 147,60
3.66.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,00	0,25
3.66.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,62
3.66.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.66.4	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,00	24,30
3.66.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,90
3.66.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
3.66.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.66.8	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	47,00	185,65
3.66.9	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
3.66.10	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,00
3.66.11	222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	2,38
3.66.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
3.66.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	500,00	35,00
3.67	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm	m2			488,05 226,80
3.67.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.67.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,00	0,25
3.67.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	36,00	0,43
3.67.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.67.5	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	18,00	22,50
3.67.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,90

3.67.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,00
3.67.8	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.67.9	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	47,00	185,65
3.67.10	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,50	3,00
3.67.11	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
3.67.12	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	2,34
3.67.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,80
3.67.14	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	500,00	25,00
3.68	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm	m2			488,05 226,80
3.68.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.68.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,00	0,25
3.68.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	36,00	0,43
3.68.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.68.5	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	18,00	22,50
3.68.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,90
3.68.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,00
3.68.8	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.68.9	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	47,00	185,65
3.68.10	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,50	3,00
3.68.11	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
3.68.12	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	2,34
3.68.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,80
3.68.14	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	500,00	25,00
3.69	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm	m2			488,05 226,80
3.69.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.69.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,00	0,25
3.69.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	36,00	0,43
3.69.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.69.5	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	18,00	22,50
3.69.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,90
3.69.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,00
3.69.8	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.69.9	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	47,00	185,65
3.69.10	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,50	3,00
3.69.11	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
3.69.12	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	2,34
3.69.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,80
3.69.14	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	500,00	25,00
3.70	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x250 mm	m2			486,81 147,60
3.70.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,00	0,25
3.70.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,62
3.70.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.70.4	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,00	24,30
3.70.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,90
3.70.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
3.70.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.70.8	2710403642000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	47,00	249,10
3.70.9	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
3.70.10	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,00
3.70.11	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,01
3.70.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
3.70.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	500,00	35,00
3.71	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x150 mm	m2			486,81 147,60
3.71.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,00	0,25
3.71.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,62
3.71.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.71.4	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,00	24,30
3.71.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,90
3.71.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
3.71.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.71.8	2710403642000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	47,00	249,10
3.71.9	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
3.71.10	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,00
3.71.11	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,01
3.71.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
3.71.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	500,00	35,00
3.72	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			82,88 39,00

3.72.1	2682162611305	Saltele vata de sticla pt. izolare gr. 50 mm	m2	1,0300	41,07	42,30
3.72.2	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	25,00	0,45
3.72.3	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	25,00	1,13
3.72.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500	60,00	39,00
3.73	Izl23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-ПА-BB	m2			34,83 18,84
3.73.1	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	10,00	11,90
3.73.2	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)	kg	0,2900	12,50	3,63
3.73.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, cuie, schele)	%	3,0000	0,00	0,47
3.73.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2340	60,00	14,04
3.73.5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	60,00	4,80
3.74	Izl09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 3,95 kg/m2)	m2			204,57 18,72
3.74.1	2710403601300	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	47,00	185,65
3.74.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	4,10	0,20
3.74.3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3120	60,00	18,72
3.75	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm	m2			422,73 147,60
3.75.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,00	0,25
3.75.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,62
3.75.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.75.4	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,00	24,30
3.75.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,90
3.75.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
3.75.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.75.8	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	47,00	185,65
3.75.9	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
3.75.10	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,00
3.75.11	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	2,38
3.75.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
3.75.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	500,00	35,00
3.76	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x100 mm	m2			422,73 147,60
3.76.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,00	0,25
3.76.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,62
3.76.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.76.4	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,00	24,30
3.76.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,90
3.76.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
3.76.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.76.8	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	47,00	185,65
3.76.9	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
3.76.10	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,00
3.76.11	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	2,38
3.76.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	60,00	147,60
3.76.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	500,00	35,00
3.77	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			82,88 39,00
3.77.1	2682162611305	Saltele vata de sticla pt. izolare gr. 50 mm	m2	1,0300	41,07	42,30
3.77.2	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	25,00	0,45
3.77.3	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	25,00	1,13
3.77.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500	60,00	39,00
3.78	Izl23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-ПА-BB	m2			34,83 18,84
3.78.1	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	10,00	11,90
3.78.2	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)	kg	0,2900	12,50	3,63
3.78.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, cuie, schele)	%	3,0000	0,00	0,47
3.78.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2340	60,00	14,04
3.78.5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	60,00	4,80
3.79	Izl09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 3,95 kg/m2)	m2			204,57 18,72
3.79.1	2710403601300	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	47,00	185,65
3.79.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	4,10	0,20
3.79.3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3120	60,00	18,72
3.80	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm	m2			488,05 226,80

3.80.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.80.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,00	0,25
3.80.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	36,00	0,43
3.80.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.80.5	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	18,00	22,50
3.80.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,90
3.80.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,00
3.80.8	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.80.9	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	47,00	185,65
3.80.10	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,50	3,00
3.80.11	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
3.80.12	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	2,34
3.80.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,80
3.80.14	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	500,00	25,00
3.81	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm	m2			488,05 226,80
3.81.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.81.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,00	0,25
3.81.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	36,00	0,43
3.81.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.81.5	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	18,00	22,50
3.81.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,90
3.81.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,00
3.81.8	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.81.9	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	47,00	185,65
3.81.10	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,50	3,00
3.81.11	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
3.81.12	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	2,34
3.81.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	60,00	226,80
3.81.14	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	500,00	25,00
3.82	Izl09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 3,95 kg/m2)	m2			204,57 18,72
3.82.1	2710403601300	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	47,00	185,65
3.82.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	4,10	0,20
3.82.3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3120	60,00	18,72
3.83	GD08D	Caciula 3П.00.000 (c.5.904-51)	buc			531,65 120,00
3.83.1	271040123673344 33	Caciula 3П.00.000 (c.5.904-51)	buc	1,0000	340,00	340,00
3.83.2	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3000	41,00	12,30
3.83.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	30,00	6,60
3.83.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600	25,00	4,00
3.83.5	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,0000	60,00	120,00
3.83.6	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7500	65,00	48,75
3.84	GD08D	Caciula 3K.00.000 (c.5.904-51)	buc			481,65 120,00
3.84.1	271040123673344 33	Caciula 3K.00.000 (c.5.904-51)	buc	1,0000	290,00	290,00
3.84.2	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3000	41,00	12,30
3.84.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	30,00	6,60
3.84.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600	25,00	4,00
3.84.5	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,0000	60,00	120,00
3.84.6	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7500	65,00	48,75
3.85	GD08D	Caciula 1200x450 (c.5.904-51)	buc			441,65 120,00
3.85.1	271040123673344 33	Caciula 1200x450 (c.5.904-51)	buc	1,0000	250,00	250,00
3.85.2	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3000	41,00	12,30
3.85.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	30,00	6,60
3.85.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600	25,00	4,00
3.85.5	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,0000	60,00	120,00
3.85.6	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7500	65,00	48,75
3.86	GD08D	Deflector D315 (c.5.904-51)	buc			2 171,65 120,00
3.86.1	271040123673344 330933	Deflector D315 (c.5.904-51)	buc	1,0000	1 980,00	1 980,00
3.86.2	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3000	41,00	12,30
3.86.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	30,00	6,60
3.86.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600	25,00	4,00
3.86.5	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,0000	60,00	120,00
3.86.6	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7500	65,00	48,75
3.87	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune,	m			37,94

		in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm				19,80
3.87.1	2521216717050	Teava din material plastic D20	m	1,0200	11,70	11,93
3.87.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	5,00	0,40
3.87.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	5,00	3,55
3.87.4	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	5,00	0,35
3.87.5	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,00	0,55
3.87.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
3.87.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,00	0,17
3.87.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	60,00	19,80
3.87.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	45,00	0,99
3.88	pret de piata	Sifon pentru conectarea drenajului in canalizatie	buc			420,83
						0,00
3.88.1	Material	Sifon pentru conectarea drenajului in canalizatie	buc	1,0000	420,83	420,83
3.89	CL20A	Clapeta drosel 150x100	buc			130,00
						30,00
3.89.1	2811236306200	Clapeta drosel 150x100	buc	1,0000	100,00	100,00
3.89.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
3.89.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
3.90	CL20A	Clapeta drosel 200x200	buc			220,00
						30,00
3.90.1	2811236306200	Clapeta drosel 200x200	buc	1,0000	190,00	190,00
3.90.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
3.90.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
3.91	CL20A	Clapeta drosel 200x150	buc			180,00
						30,00
3.91.1	2811236306200	Clapeta drosel 200x150	buc	1,0000	150,00	150,00
3.91.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
3.91.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
		TOTAL 3.2. Ventilare				192 943,46

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Construcția Oficiului Medicilor de Familie a satului Bratușeni, r. Edinet, nr. cad. 4114108.249

Obiectul: 2-1-4 Incalzire. Ventilare. Conditionare (IVC)

Deviz local Nr. 18.4

Intocmit in preturi curente 2025-05-02

Valoarea de deviz 1 290 635,50 (Lei)

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	pret de piata	Nod de amestec E-Sumx 25-4.0 (APE-25-8)	buc	1,0000	20 000,00	20 000,00
					0,00	0,00
1.2	pret de piata	Pompa de circulatie APE 25-08	buc	1,0000	2 300,00	2 300,00
					0,00	0,00
1.3	pret de piata	Filtru de apa DN25, PN16, Kv=11,3 m3/h	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
					0,00	0,00
1.4	pret de piata	Sistema de refulare-aspiratie SVV 70-40/31-2D L=2010 m3/h P=300Pa, N=0,78kw inclusiv sistemul de automatizare Komfovent	buc	1,0000	87 000,00	87 000,00
					0,00	0,00
1.5	pret de piata	Clapeta 620x400 mm cu electrofuziune	buc	1,0000	3 900,00	3 900,00
					0,00	0,00
1.6	pret de piata	Filtru cu clasa de filtratie G4	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
					0,00	0,00
1.7	pret de piata	Filtru cu clasa de filtratie F9	buc	1,0000	417,69	417,69
					0,00	0,00
1.8	pret de piata	Atenuator de zgomot 1000 mm	buc	2,0000	4 165,00	8 330,00
					0,00	0,00
1.9	pret de piata	Atenuator de zgomot SIL 315	buc	2,0000	2 150,00	4 300,00
					0,00	0,00
1.10	pret de piata	Atenuator de zgomot SIL 150	buc	2,0000	1 255,00	2 510,00
					0,00	0,00
1.11	pret de piata	Atenuator de zgomot SIL 200	buc	2,0000	1 475,00	2 950,00
					0,00	0,00
1.12	pret de piata	Ventilator GR25I-6ID.BD.CR N=0,78 kw L=2010 m3/h, P=300Pa, n=3387 rot/min	buc	1,0000	29 464,25	29 464,25
					0,00	0,00
1.13	pret de piata	Calorifer de apa in 3 rinduri Q=25,85 kw	buc	1,0000	14 400,00	14 400,00
					0,00	0,00
1.14	pret de piata	Ventilator TD2000/315 L=990 m3/h P=300Pa, N=0,255 kw	buc	1,0000	5 800,00	5 800,00
					0,00	0,00
1.15	pret de piata	Ventilator TD500/150-3V L=250 m3/h P=180Pa, N=0,053 kw	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
					0,00	0,00
1.16	pret de piata	Ventilator TD800/200 L=750 m3/h P=180Pa, N=0,125 kw	buc	1,0000	3 650,00	3 650,00
					0,00	0,00
1.17	pret de piata	Ventilator Silent-300 L=100m3/h P=60Pa, N=0,029 kw	buc	2,0000	2 000,00	4 000,00
					0,00	0,00
1.18	pret de piata	Ventilator Silent-300 L=190m3/h P=50Pa, N=0,029 kw	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
					0,00	0,00
1.19	pret de piata	Ventilator Silent-300 L=60m3/h P=50Pa, N=0,029 kw	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
					0,00	0,00
1.20	pret de piata	Conditioner in set CH-S12FTXN-PS R32 Cooper&Hunter	buc	18,0000	11 300,00	203 400,00
					0,00	0,00
1.21	pret de piata	Conditioner in set CH-S18FTXN-PS R32 Cooper&Hunter	buc	1,0000	19 500,00	19 500,00
					0,00	0,00
Total manopera (ore)					0,0000	
Total greutate materiale (tone)					0,0000	

Total		421 571,94
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	5 058,86

Total Deviz fara TVA	426 630,80
-----------------------------	-------------------

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	IB17B	Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h (Nod de amestec E-Sumx 25-4.0 (APE-25-8))	buc	1,0000	285,94	285,94
					75,00	75,00
2.2	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	1,0000	186,60	186,60
					132,00	132,00
2.3	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	1,0000	138,00	138,00
					138,00	138,00
2.4	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (sistema de refulare aspiratie)	buc	1,0000	3 798,71	3 798,71
					3 404,40	3 404,40
2.5	VB17A	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	8,0000	73,20	585,60
					51,60	412,80
2.6	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	8,0000	772,50	6 180,00
					693,00	5 544,00
2.7	VC29A	Montarea bateriei de incalzire, racire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	1,0000	629,01	629,01
					595,20	595,20
2.8	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	2,0000	1 282,68	2 565,36
					819,00	1 638,00
2.9	VC37J	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturism telescopic (de exclus tub de cauciuc inspumat si tevi de cupru)	buc	19,0000	2 010,06	38 191,17
					264,00	5 016,00
2.10	pret de piata	Teava de cupru diametrul 6,4 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime	m	160,0000	62,50	10 000,00
					0,00	0,00
2.11	pret de piata	Teava de cupru diametrul 9,5 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime	m	142,0000	91,66	13 015,72
					0,00	0,00
2.12	pret de piata	Teava de cupru diametrul 12,7 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime	m	18,0000	116,66	2 099,88
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	282,5900
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		77 675,99
Asigurari sociale	24,0000%	4 069,30
Total		81 745,28
Cheltuieli de transport	10,0000%	5 913,75
Total		87 659,04
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	1 182,75
Total		88 841,79
Cheltuieli de regie	76,0000%	12 886,10
Total		101 727,89
Beneficiu de deviz	6,0000%	6 103,67

Total Deviz fara TVA	107 831,56
-----------------------------	-------------------

Devizul: Lucrari sanitare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total

1	2	3	4	5	Incl. salariul 6	Incl. salariul 7
		3.1. Incalzire				
3.1	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC-140 (377 sectii) cu suportii inclusi	m2	17,7400	4 228,78 24,00	75 018,62 425,76
3.2	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe pardosele	buc	132,0000	58,00 12,00	7 656,00 1 584,00
3.3	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RTD-N)	buc	33,0000	193,88 10,80	6 397,92 356,40
3.4	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RTR 7090)	buc	26,0000	331,10 27,00	8 608,65 702,00
3.5	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV coltar)	buc	33,0000	147,21 10,80	4 857,81 356,40
3.6	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D15 mm	buc	33,0000	38,16 6,00	1 259,28 198,00
3.7	ID04A	Robinet de golire D15 mm	buc	20,0000	117,88 9,00	2 357,54 180,00
3.8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de inchidere cu sfera DN20)	buc	8,0000	200,38 9,00	1 603,01 72,00
3.9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de balansare ASV-PV D25 mm)	buc	3,0000	3 397,88 9,00	10 193,63 27,00
3.10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de balansare ASV-PV D20 mm)	buc	1,0000	2 662,88 9,00	2 662,88 9,00
3.11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de inchidere ASV-I D25 mm)	buc	3,0000	979,58 9,00	2 938,73 27,00
3.12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de inchidere ASV-I D20 mm)	buc	1,0000	796,38 9,00	796,38 9,00
3.13	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator automat D 15 mm	buc	8,0000	85,66 6,00	685,28 48,00
3.14	IC35B	Teava din polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - Ecoplastik Fiber Basalt Plus Oxy (k=1,3 la fittinguri)	m	200,0000	104,69 21,00	20 937,50 4 200,00
3.15	IC35C	Teava din polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,5 mm - Ecoplastik Fiber Basalt Plus Oxy (k=1,3 la fittinguri)	m	63,0000	124,43 24,00	7 838,78 1 512,00
3.16	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	263,0000	7,20 5,40	1 893,60 1 420,20
3.17	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Turbolit TL-20/6-S	m	200,0000	26,41 21,00	5 281,50 4 200,00
3.18	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Turbolit TL-25/6-S	m	63,0000	27,49 21,00	1 731,81 1 323,00
3.19	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40 mm (k=1,4, la fittinguri)	m	26,0000	147,72 37,20	3 840,66 967,20
3.20	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32 mm (k=1,4, la fittinguri)	m	23,0000	113,35 33,60	2 607,12 772,80
3.21	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25 mm (k=1,4, la fittinguri)	m	113,0000	91,14 28,80	10 298,64 3 254,40
3.22	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire	m	21,0000	86,34	1 813,11

		centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" 20 mm (k=1,4, la fittinguri)			24,00	504,00
3.23	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" 15 mm (k=1,4, la fittinguri)	m	1,5000	81,55	122,32
					21,00	31,50
3.24	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg	121,0000	37,60	4 549,60
					12,60	1 524,60
3.25	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Plinte din plastic in complet 4000x40x88 mm (de creat resursa)	100 m	1,1800	3 595,20	4 242,34
					977,40	1 153,33
3.26	IzJ07C	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177	m2	15,1000	48,30	729,33
					35,40	534,54
3.27	RpIF09A	Izolarea conductelor cu K-Flex cu aluminiu	m	184,5000	53,45	9 860,60
					21,00	3 874,50
3.28	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2 mm (k=1,4, la fittinguri)	m	98,0000	113,35	11 108,60
					33,60	3 292,80
3.29	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg	61,0000	37,60	2 293,60
					12,60	768,60
3.30	IzJ07C	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177	m2	9,8400	48,30	475,27
					35,40	348,34
3.31	RpIF09A	Izolarea conductelor cu K-Flex cu aluminiu	m	98,0000	53,45	5 237,61
					21,00	2 058,00
3.32	ID04A	Robinet sferic din alama cu 3 cai pentru D15 mm	buc	1,0000	440,38	440,38
					9,00	9,00
3.33	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Robinet de sectionare cu sfera DN25)	buc	2,0000	114,69	229,38
					15,00	30,00
3.34	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control - Manometru de gradare P=0-1,0 MPa	buc	1,0000	151,79	151,79
					24,00	24,00
3.35	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda - Termometru de gradare P=0-150 C	buc	1,0000	136,69	136,69
					8,40	8,40
3.36	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Robinet de golire 3/4")	buc	2,0000	162,88	325,75
					9,00	18,00
3.37	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4")	buc	2,0000	271,21	542,41
					9,00	18,00
		TOTAL 3.1. Incalzire				221 724,11
		Inclusiv salariul				35 841,77
		3.2. Ventilare				
3.38	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor ALCM 600x600)	buc	4,0000	3 714,60	14 858,40
					204,60	818,40
3.39	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor ALCM 250x250)	buc	12,0000	1 714,60	20 575,20
					204,60	2 455,20
3.40	CL20A	Grile de ventilatie circulara TVPM 100	buc	10,0000	90,00	900,00
					30,00	300,00
3.41	CL20A	Grile de ventilatie circulara TVOM 80	buc	1,0000	80,00	80,00
					30,00	30,00
3.42	CL20A	Grile de ventilatie metalica 400x200	buc	2,0000	262,50	525,00
					30,00	60,00
3.43	CL20A	Grile de ventilatie metalica 700x400	buc	1,0000	2 097,00	2 097,00
					30,00	30,00
3.44	CL20A	Grile de ventilatie metalica 300x300	buc	2,0000	143,30	286,60
					30,00	60,00
3.45	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x400 mm	m2	1,1200	560,40	627,65
					196,80	220,42
3.46	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x300 mm	m2	3,2000	560,40	1 793,28
					196,80	629,76
3.47	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x250 mm	m2	4,5000	560,40	2 521,80
					196,80	885,60

3.48	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm	m2	1,2000	486,81	584,17
					147,60	177,12
3.49	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x250 mm	m2	9,9000	486,81	4 819,44
					147,60	1 461,24
3.50	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm	m2	11,0000	486,81	5 354,93
					147,60	1 623,60
3.51	IzH22A	Izolarea conductelor cu Armaflex Duct Al, grosime 19 mm	m2	30,9200	623,88	19 290,22
					28,44	879,36
3.52	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x250 mm	m2	9,0000	422,73	3 804,55
					147,60	1 328,40
3.53	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x200 mm	m2	4,5000	422,73	1 902,27
					147,60	664,20
3.54	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x200 mm	m2	5,6000	422,73	2 367,27
					147,60	826,56
3.55	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x150 mm	m2	2,8000	422,73	1 183,64
					147,60	413,28
3.56	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm	m2	0,6000	422,73	253,64
					147,60	88,56
3.57	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x100 mm	m2	15,0000	422,73	6 340,91
					147,60	2 214,00
3.58	IzH22A	Izolarea conductelor cu Armaflex Duct Al, grosime 19 mm	m2	37,5000	623,88	23 395,31
					28,44	1 066,50
3.59	VA05A	Montarea pe santier canalelor de aer flexibile D150 VentProfil ISO PL	m	5,0000	147,54	737,69
					78,00	390,00
3.60	VA05A	Montarea pe santier canalelor de aer flexibile D250 VentProfil ISO PL	m	4,0000	188,18	752,72
					78,00	312,00
3.61	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x150 mm	m2	3,0000	486,81	1 460,44
					147,60	442,80
3.62	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x250 mm	m2	11,0000	486,81	5 354,93
					147,60	1 623,60
3.63	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm	m2	4,0000	486,81	1 947,25
					147,60	590,40
3.64	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x150 mm	m2	8,1000	486,81	3 943,18
					147,60	1 195,56
3.65	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x150 mm	m2	2,1000	422,73	887,73
					147,60	309,96
3.66	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm	m2	48,0000	422,73	20 290,92
					147,60	7 084,80
3.67	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm	m2	2,5100	488,05	1 225,01
					226,80	569,27
3.68	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm	m2	0,9400	488,05	458,77
					226,80	213,19
3.69	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm	m2	3,4500	488,05	1 683,78
					226,80	782,46
3.70	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x250 mm	m2	2,7500	486,81	1 338,73
					147,60	405,90
3.71	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x150 mm	m2	2,5000	486,81	1 217,03
					147,60	369,00

3.72	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	5,2500	82,88	435,10
					39,00	204,75
3.73	Izl23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-ПА-BB	m2	5,2500	34,83	182,86
					18,84	98,91
3.74	Izl09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 3,95 kg/m2)	m2	5,2500	204,57	1 074,00
					18,72	98,28
3.75	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm	m2	8,4000	422,73	3 550,91
					147,60	1 239,84
3.76	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x100 mm	m2	6,5000	422,73	2 747,73
					147,60	959,40
3.77	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	14,9000	82,88	1 234,87
					39,00	581,10
3.78	Izl23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-ПА-BB	m2	14,9000	34,83	518,98
					18,84	280,72
3.79	Izl09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 3,95 kg/m2)	m2	14,9000	204,57	3 048,11
					18,72	278,93
3.80	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm	m2	2,3500	488,05	1 146,92
					226,80	532,98
3.81	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm	m2	0,9400	488,05	458,77
					226,80	213,19
3.82	Izl09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 3,95 kg/m2)	m2	3,2900	204,57	673,04
					18,72	61,59
3.83	GD08D	Caciula 3П.00.000 (c.5.904-51)	buc	2,0000	531,65	1 063,30
					120,00	240,00
3.84	GD08D	Caciula 3K.00.000 (c.5.904-51)	buc	1,0000	481,65	481,65
					120,00	120,00
3.85	GD08D	Caciula 1200x450 (c.5.904-51)	buc	1,0000	441,65	441,65
					120,00	120,00
3.86	GD08D	Deflector D315 (c.5.904-51)	buc	1,0000	2 171,65	2 171,65
					120,00	120,00
3.87	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	200,0000	37,94	7 588,70
					19,80	3 960,00
3.88	pret de piata	Sifon pentru conectarea drenajului in canalizatie	buc	19,0000	420,83	7 995,77
					0,00	0,00
3.89	CL20A	Clapeta drosel 150x100	buc	19,0000	130,00	2 470,00
					30,00	570,00
3.90	CL20A	Clapeta drosel 200x200	buc	2,0000	220,00	440,00
					30,00	60,00
3.91	CL20A	Clapeta drosel 200x150	buc	2,0000	180,00	360,00
					30,00	60,00
		TOTAL 3.2. Ventilare				192 943,46
		Inclusiv salariul				40 320,83

Total manopera (ore)	1 269,3766
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		414 667,57
Asigurari sociale	24,0000%	18 279,02
Total		432 946,59
Cheltuieli de transport	10,0000%	33 069,80
Total		466 016,39
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	6 613,96
Total		472 630,34

Cheltuieli de regie	8,0000%	37 810,43
Total		510 440,77
Beneficiu de deviz	6,0000%	30 626,45
Total Deviz fara TVA		541 067,22
Total General fara TVA		1 075 529,59
TVA (20%)		215 105,92
TOTAL GENERAL		1 290 635,50
Inclusiv salariul		93 117,99

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Construcția Oficiului Medicilor de Familie a satului Bratușeni, r. Edinet, nr. cad. 4114108.249

Obiectul: 2-1-4 Incalzire. Ventilare. Conditionare (IVC)

Devizul local de resurse Nr. 18.4

Intocmit in preturi curente 2025-05-02

Valoarea de deviz 1 290 635,50 (Lei)

Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0,00	
Materiale						
1	Material	Atenuator de zgomot 1000 mm	buc	2,0000	4 165,00	8 330,00
2	Material	Atenuator de zgomot SIL 150	buc	2,0000	1 255,00	2 510,00
3	Material	Atenuator de zgomot SIL 200	buc	2,0000	1 475,00	2 950,00
4	Material	Atenuator de zgomot SIL 315	buc	2,0000	2 150,00	4 300,00
5	Material	Calorifer de apa in 3 rinduri Q=25,85 kw	buc	1,0000	14 400,00	14 400,00
6	Material	Clapeta 620x400 mm cu electrofuziune	buc	1,0000	3 900,00	3 900,00
7	Material	Conditioner in set CH-S12FTXN-PS R32 Cooper&Hunter	buc	18,0000	11 300,00	203 400,00
8	Material	Conditioner in set CH-S18FTXN-PS R32 Cooper&Hunter	buc	1,0000	19 500,00	19 500,00
9	Material	Filtru cu clasa de filtratie F9	buc	1,0000	417,69	417,69
10	Material	Filtru cu clasa de filtratie G4	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
11	Material	Filtru de apa DN25, PN16, Kv=11,3 m3/h	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
12	Material	Nod de amestec E-Sumx 25-4.0 (APE-25-8)	buc	1,0000	20 000,00	20 000,00
13	Material	Pompa de circulatie APE 25-08	buc	1,0000	2 300,00	2 300,00
14	Material	Sistema de refulare-aspiratie SVV 70-40/31-2D L=2010 m3/h P=300Pa, N=0,78kw inclusiv sistema de automatizare Komfovent	buc	1,0000	87 000,00	87 000,00
15	Material	Ventilator GR25I-6ID.BD.CR N=0,78 kw L=2010 m3/h, P=300Pa, n=3387 rot/min	buc	1,0000	29 464,25	29 464,25
16	Material	Ventilator Silent-300 L=100m3/h P=60Pa, N=0,029 kw	buc	2,0000	2 000,00	4 000,00
17	Material	Ventilator Silent-300 L=190m3/h P=50Pa, N=0,029 kw	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
18	Material	Ventilator Silent-300 L=60m3/h P=50Pa, N=0,029 kw	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
19	Material	Ventilator TD2000/315 L=990 m3/h P=300Pa, N=0,255 kw	buc	1,0000	5 800,00	5 800,00
20	Material	Ventilator TD500/150-3V L=250 m3/h P=180Pa, N=0,053 kw	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
21	Material	Ventilator TD800/200 L=750 m3/h P=180Pa, N=0,125 kw	buc	1,0000	3 650,00	3 650,00
Total materiale					421 571,94	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					421 571,94	
Cheltuieli pentru depozitare			1,2000%		5 058,86	
TOTAL Deviz fara TVA					426 630,80	

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	60,00	138,00

2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4500	60,00	207,00
3	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	276,8400	60,00	16 610,40
Total manopera					16 955,40	
Materiale						
1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450	225,00	10,13
2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	1 540,46
3	2019251	Console	kg	228,0000	25,00	5 700,00
4	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	285,0000	0,50	142,50
5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1900	14,00	2,66
6	222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,0000	0,00	0,00
7	222222222992	Material marunt (vaselina, cirpe, petrol, etc.)	%	0,5000	0,00	0,01
8	222222222992	Materiale marunte (apa, petrol, cirpe,energie electrica, etc.)	%	0,5000	0,00	1,81
9	222222222992	Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid, etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
10	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	4,0000	22,30	89,20
11	2320186201204	Ulei industrial tipl 42 S 383	kg	40,0000	20,00	800,00
12	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	30,00	6,60
13	2411117322835	Freon	kg	28,5000	850,00	24 225,00
14	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,2000	32,00	6,40
15	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200	25,00	13,00
16	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0900	15,68	1,41
17	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	36,00	9,00
18	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0600	50,00	3,00
19	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	9,5000	18,75	178,13
20	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	38,0000	6,25	237,50
21	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,0000	2,60	10,40
22	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	18,00	9,00
23	2822135722600	Racord flexibil	buc	1,0000	58,50	58,50
24	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	1,00	8,00
25	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	96,0000	0,80	76,80
26	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	1,00	8,00
27	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	0,80	48,00
28	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	14,50	232,00
29	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,50	30,00
30	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,0000	1,00	24,00
31	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	5,0160	65,00	326,04
32	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	96,0000	0,50	48,00
33	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	2,00	16,00
34	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	104,0000	0,50	52,00
35	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	54,20	108,40
36	Material	Teava de cupru diametrul 12,7 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime	m	18,0000	116,66	2 099,88
37	Material	Teava de cupru diametrul 6,4 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime	m	160,0000	62,50	10 000,00
38	Material	Teava de cupru diametrul 9,5 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime	m	142,0000	91,66	13 015,72
Total materiale					59 137,54	
Utilaje						
1	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	100,00	30,00
2	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,2000	500,00	600,00
3	2940520007610	Perforator electric	h-ut	7,7900	25,00	194,75
4	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	2,6600	220,00	585,20
5	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,1000	25,00	27,50
6	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,5000	65,00	32,50
7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	2,2800	20,00	45,60
8	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,5000	45,00	67,50
Total utilaje					1 583,05	

Total		77 675,99
Asigurari sociale	24,0000%	4 069,30
Total		81 745,28
Cheltuieli de transport	10,0000%	5 913,75
Total		87 659,04
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	1 182,75
Total		88 841,79
Cheltuieli de regie	76,0000%	12 886,10
Total		101 727,89
Beneficiu de deviz	6,0000%	6 103,67
TOTAL Deviz fara TVA		107 831,56

Deviz: Lucrari sanitare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	19,2222	60,00	1 153,33
2	7122050013400	Zidar	h-om	18,3300	60,00	1 099,80
3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	13,0975	60,00	785,85
4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	37,1462	60,00	2 228,77
5	7135010011000	Galvanizator	h-om	3,9904	60,00	239,42
6	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	10,0000	60,00	600,00
7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	66,0000	60,00	3 960,00
8	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	372,5010	60,00	22 350,06
9	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	190,9250	60,00	11 455,50
10	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	517,3448	60,00	31 040,69
11	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	10,7242	60,00	643,45
12	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,3133	60,00	438,80
13	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6120	60,00	96,72
14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1700	60,00	70,20
Total manopera					76 162,59	

Materiale

1	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,1800	65,00	76,70
2	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	236,0000	0,70	165,20
3	1110-033322	Plinte din plastic in complet 4000x40x88 mm	m	118,0000	22,00	2 596,00
4	1111000100031	Armaflex Duct Al, grosime 19 mm	m2	70,4726	577,00	40 662,69
5	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)	kg	5,8435	12,50	73,04
6	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,3030	225,00	518,18
7	20028339	Materiale mărunte	%	20,0000	0,00	507,43
8	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	4,0000	10,00	40,00
9	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0053	14,00	0,07
10	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,5000	0,00	14,10
11	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	24,0000	0,00	428,52
12	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, cuie, schele)	%	6,0000	0,00	9,38
13	2222222222992	Materiale marunte (suruburi, garnituri, nituri, etc.)	%	4,0000	0,00	15,46
14	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	20,2634	30,00	607,90
15	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	33,0199	25,00	825,50
16	2430116104161	Email alchidal 5T-177	kg	3,7410	50,00	187,05
17	2430126100338	Solutie de etansare	kg	4,6880	15,68	73,51
18	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	7,5987	36,00	273,55
19	2430226100837	Grund ГФ-,021	kg	3,7410	36,00	134,68
20	247448336433642 2121	difuzor ALCM 600x600	buc	4,0000	3 500,00	14 000,00
21	247448336433642 21214	difuzor ALCM 250x250	buc	12,0000	1 500,00	18 000,00
22	2521216710000	Teava 20,0x2,8 mm - Ecoplastik Fiber Basalt Plus Oxy	m	267,8000	62,50	16 737,50

23	2521216710000	Teava 25x3,5 mm - Ecoplastik Fiber Basalt Plus Oxy	m	84,3570	75,00	6 326,78
24	2521216717050	Teava din material plastic D20	m	204,0000	11,70	2 386,80
25	2521305734007	Canal de aer VentProfil ISO PL D150 mm	m	5,0500	67,50	340,88
26	2521305734007	Canal de aer VentProfil ISO PL D250 mm	m	4,0400	106,95	432,08
27	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	23,9785	10,00	239,79
28	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	14,0000	5,00	70,00
29	2523156719430	Cot din material plastic	buc	16,0000	5,00	80,00
30	2523156719450	Teu din material plastic	buc	142,0000	5,00	710,00
31	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	22,0000	5,00	110,00
32	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	4,1000	30,00	123,00
33	2682162611305	Saltele vata de sticla pt. izolare gr. 50 mm	m2	20,7545	41,07	852,39
34	271040123673344 33	Caciula 1200x450 (c.5.904-51)	buc	1,0000	250,00	250,00
35	271040123673344 33	Caciula 3K.00.000 (c.5.904-51)	buc	1,0000	290,00	290,00
36	271040123673344 33	Caciula 3П.00.000 (c.5.904-51)	buc	2,0000	340,00	680,00
37	271040123673344 330933	Deflector D315 (c.5.904-51)	buc	1,0000	1 980,00	1 980,00
38	2710403601300	Tabla zincata 0,5 mm	kg	92,5880	47,00	4 351,64
39	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	445,1255	47,00	20 920,90
40	2710403642000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	330,0310	47,00	15 511,46
41	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	182,0000	25,00	4 550,00
42	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	223,2700	18,00	4 018,86
43	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	14,9940	18,00	269,89
44	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	8,1520	18,00	146,74
45	2722103262930	Teava din otel 20 mm	m	29,8410	40,83	1 218,41
46	2722103262930	Teava din otel 25 mm	m	160,5730	40,83	6 556,20
47	2722103262930	Teava din otel 32 mm	m	32,6830	52,10	1 702,78
48	2722103262930	Teava din otel 32x2,2 mm	m	139,2580	52,10	7 255,34
49	2722103262930	Teava din otel 40 mm	m	36,9460	72,75	2 687,82
50	2722103262930	Teava din otel D15 mm	m	2,1315	41,11	87,63
51	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	1,1865	25,00	29,66
52	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,3627	25,00	9,07
53	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	3,9857	25,00	99,64
54	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	8,3573	30,00	250,72
55	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	6,8965	25,00	172,41
56	2811236306200	Clapeta drosel 150x100	buc	19,0000	100,00	1 900,00
57	2811236306200	Clapeta drosel 200x150	buc	2,0000	150,00	300,00
58	2811236306200	Clapeta drosel 200x200	buc	2,0000	190,00	380,00
59	2811236306200	Grile de ventilatie circulara TVOM 80	buc	1,0000	50,00	50,00
60	2811236306200	Grile de ventilatie circulara TVPM 100	buc	10,0000	60,00	600,00
61	2811236306200	Grile de ventilatie metalica 300x300	buc	2,0000	113,30	226,60
62	2811236306200	Grile de ventilatie metalica 400x200	buc	2,0000	232,50	465,00
63	2811236306200	Grile de ventilatie metalica 700x400	buc	1,0000	2 067,00	2 067,00
64	2822115700001	Radiator MC-140 (377 sectii) cu suporti inclusi	m2	17,9174	4 157,31	74 488,19
65	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	132,0000	41,00	5 412,00
66	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,5000	41,00	61,50
67	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2 768,0200	0,50	1 384,01
68	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2 768,0200	0,50	1 384,01
69	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2 768,0200	0,50	1 384,01
70	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	264,0000	1,00	264,00
71	2875274202700	Robinet retur coltar D15 RLV coltar ,Danfoss	buc	33,0000	133,33	4 399,89
72	2875274202700	Robinet tur coltar RTD-N	buc	33,0000	180,00	5 940,00
73	2875274205100	Robinet de balansare ASV-PV D20 mm	buc	1,0000	2 650,00	2 650,00
74	2875274205100	Robinet de balansare ASV-PV D25 mm	buc	3,0000	3 385,00	10 155,00
75	2875274205100	Robinet de golire 3/4"	buc	2,0000	150,00	300,00
76	2875274205100	Robinet de golire D15 mm	buc	20,0000	105,00	2 100,00
77	2875274205100	Robinet de inchidere ASV-I D25 mm	buc	3,0000	966,70	2 900,10
78	2875274205100	Robinet de inchidere ASV-I D20 mm	buc	1,0000	783,50	783,50
79	2875274205100	Robinet de inchidere cu sfera DN20	buc	8,0000	187,50	1 500,00
80	2875274205100	Robinet de sectionare cu sfera DN25	buc	2,0000	92,00	184,00

81	2875274205100	Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4"	buc	2,0000	258,33	516,66
82	2875274205100	Robinet sferic din alama cu 3 cai D15 mm	buc	1,0000	427,50	427,50
83	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,7496	3,00	5,25
84	2913134500000	Dezaerator automat D 15 mm	buc	8,0000	76,66	613,28
85	2913134500000	Dezaerator D 15 mm	buc	33,0000	29,16	962,28
86	291313450109033	Manometru de gradare P=0-1,0 MPa	buc	1,0100	125,00	126,25
87	291313450109033	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	50,00	0,50
88	2913134626000	Cap termostat RTR 7090	buc	26,0000	300,00	7 800,00
89	3220137315778	Decapant	kg	1,2000	29,00	34,80
90	3320500000000	Termometru de gradare P=0-150 C	buc	1,0100	125,00	126,25
91	332051735223	Termoizolatie conducte K-Flex cu aluminiu	m	290,9750	30,00	8 729,25
92	332051735223	Termoizolatie conducte Turbolit TL-20/6-S	m	206,0000	5,00	1 030,00
93	332051735223	Termoizolatie conducte Turbolit TL-25/6-S	m	64,8900	6,00	389,34
94	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1486	4,10	4,71
95	Material	Sifon pentru conectarea drenajului in canalizatie	buc	19,0000	420,83	7 995,77
Total materiale					330 697,97	
Utilaje						
1	134041	Dispozitiv de înşurubare	h-ut	7,1744	10,00	71,74
2	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	12,4516	500,00	6 225,80
3	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	4,3800	45,00	197,10
4	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	10,5200	45,00	473,40
5	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	19,8000	20,00	396,00
6	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	3,7500	65,00	243,75
7	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4410	45,00	19,85
8	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,1744	25,00	179,36
Total utilaje					7 807,00	
Total					414 667,57	
Asigurari sociale			24,0000%		18 279,02	
Total					432 946,59	
Cheltuieli de transport			10,0000%		33 069,80	
Total					466 016,39	
Cheltuieli pentru depozitare			2,0000%		6 613,96	
Total					472 630,34	
Cheltuieli de regie			8,0000%		37 810,43	
Total					510 440,77	
Beneficiu de deviz			6,0000%		30 626,45	
TOTAL Deviz fara TVA					541 067,22	
Total					1 075 529,59	
TVA			20%		215 105,92	
TOTAL Deviz					1 290 635,50	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 18.5

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Panou de distributie din metal 36 module IP31				
1.1	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31	buc			158,90 142,20
1.1.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2000	41,00	8,20
1.1.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1000	65,00	6,50
1.1.3	1019852	Vopsea	kg	0,0400	50,00	2,00
1.1.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	60,00	142,20
1.2	08-03-575-1	Intrerupator BH32-3P/50A	buc			68,70 67,20
1.2.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	65,00	1,30
1.2.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
1.2.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.2.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.3	08-03-575-1	Intrerupator automat diferential ABDT34/4P/C20	buc			68,70 67,20
1.3.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	65,00	1,30
1.3.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
1.3.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.3.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.4	08-03-575-1	Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/C20	buc			68,70 67,20
1.4.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	65,00	1,30
1.4.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
1.4.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.4.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.5	08-03-575-1	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc			68,70 67,20
1.5.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	65,00	1,30
1.5.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
1.5.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.5.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.6	08-03-575-1	Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA	buc			68,70 67,20
1.6.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	65,00	1,30
1.6.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
1.6.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.6.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.7	08-03-575-1	Automat BA 47-63 3P/C16	buc			68,70 67,20
1.7.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	65,00	1,30
1.7.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
1.7.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.7.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.8	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc			10,80 10,80
1.8.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	60,00	10,80
		TOTAL 1.1. Panou de distributie din metal 36 module IP31				1 337,60
		1.2. Panou de distributie din metal ЩМП-2-0 Garant				
1.9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de	buc			181,45

		distributie din metal ЩМП-2-0 Garant				142,20
1.9.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	41,00	4,10
1.9.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1000	65,00	6,50
1.9.3	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
1.9.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	60,00	142,20
1.9.5	40502	Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	25,00	17,75
1.9.6	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrări la stații mobile de compresare	h-ut	0,2200	45,00	9,90
1.10	08-03-575-1	Înterupător BH32-3P/50A	buc			68,70
						67,20
1.10.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	65,00	1,30
1.10.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
1.10.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.10.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.11	08-03-575-1	Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA	buc			68,70
						67,20
1.11.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	65,00	1,30
1.11.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
1.11.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.11.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.12	08-03-575-1	Automat BA 47-29 3P/C6/4,5 kA	buc			68,70
						67,20
1.12.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	65,00	1,30
1.12.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
1.12.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.12.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.13	08-03-575-1	Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA	buc			68,70
						67,20
1.13.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	65,00	1,30
1.13.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
1.13.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.13.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.14	08-03-573-1	Dispozitiv instalat - Declansator independent PH47	buc			177,10
						142,20
1.14.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	41,00	6,15
1.14.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1000	65,00	6,50
1.14.3	1019852	Vopsea	kg	0,0500	50,00	2,50
1.14.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	60,00	142,20
1.14.5	40502	Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7900	25,00	19,75
1.15	08-03-575-1	Contact electromagnet modular КМН-10910-9А	buc			68,70
						67,20
1.15.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	65,00	1,30
1.15.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
1.15.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.15.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.16	08-03-573-1	Dispozitiv instalat	buc			177,10
						142,20
1.16.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	41,00	6,15
1.16.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1000	65,00	6,50
1.16.3	1019852	Vopsea	kg	0,0500	50,00	2,50
1.16.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	60,00	142,20
1.16.5	40502	Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7900	25,00	19,75
1.17	RpEP18A	Aplicarea inscripțiilor	buc			10,80
						10,80
1.17.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	60,00	10,80
		TOTAL 1.2. Panou de distributie din metal ЩМП-2-0 Garant				5 502,15
		1.3. Panou de distributie din metal ЩМП-2-0 Garant				
1.18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înaltime, Panou de distributie din metal ЩМП-2-0 Garant	buc			181,45
						142,20
1.18.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	41,00	4,10
1.18.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1000	65,00	6,50
1.18.3	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
1.18.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	60,00	142,20
1.18.5	40502	Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	25,00	17,75
1.18.6	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrări la stații mobile de compresare	h-ut	0,2200	45,00	9,90
1.19	08-03-575-1	Înterupător BH32-3P/20A	buc			68,70
						67,20
1.19.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	65,00	1,30
1.19.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20

1.19.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.19.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.20	08-03-575-1	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc			68,70
						67,20
1.20.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	65,00	1,30
1.20.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
1.20.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.20.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.21	08-03-575-1	Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA	buc			68,70
						67,20
1.21.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	65,00	1,30
1.21.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
1.21.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.21.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.22	08-03-575-1	Contactor electromagnetic modular КМН-10910-9А	buc			68,70
						67,20
1.22.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	65,00	1,30
1.22.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
1.22.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.22.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (releu)	buc			68,70
						67,20
1.23.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	65,00	1,30
1.23.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
1.23.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.23.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.24	08-03-573-1	Dispozitiv instalat	buc			177,10
						142,20
1.24.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	41,00	6,15
1.24.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1000	65,00	6,50
1.24.3	1019852	Vopsea	kg	0,0500	50,00	2,50
1.24.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	60,00	142,20
1.24.5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7900	25,00	19,75
1.25	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc			10,80
						10,80
1.25.1	7137010011510	Electromotor	h-om	0,1800	60,00	10,80
		TOTAL 1.3. Panou de distributie din metal ЩМП-2-0 Garant				5 108,25
		1.4. Bloc Bzum DDE-3 IP54 100 A, 380V				
1.26	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 - Bloc Bzum DDE-3 IP54 100 A, 380V	buc			562,15
						139,20
1.26.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	41,00	6,15
1.26.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700	65,00	11,05
1.26.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	50,00	1,50
1.26.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	25 000,00	375,00
1.26.5	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,00	139,20
1.26.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	50,00	5,00
1.26.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	25,00	19,25
1.26.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	50,00	5,00
1.27	08-03-525-2	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BP32И-31А30220 In=100А	buc			223,64
						168,60
1.27.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.27.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
1.27.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	12,00	14,64
1.27.4	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.27.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.27.6	1	Muncitor	h-om	2,8100	60,00	168,60
1.27.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
1.28	08-03-525-2	Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-В.4Р	buc			223,64
						168,60
1.28.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.28.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
1.28.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	12,00	14,64
1.28.4	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05

1.28.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.28.6	1	Muncitor	h-om	2,8100	60,00	168,60
1.28.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
1.29	08-03-575-1	Automat BA 47-29 3P/C40/4,5 kA	buc			68,70
						67,20
1.29.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	65,00	1,30
1.29.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
1.29.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.29.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.30	08-03-575-1	Automat BA 47-63 3P/C80	buc			68,70
						67,20
1.30.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	65,00	1,30
1.30.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
1.30.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.30.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.31	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			55,15
						52,20
1.31.1	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0000	65 000,00	1,95
1.31.2	1	Muncitor	h-om	0,8700	60,00	52,20
1.31.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.31.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		TOTAL 1.4. Bloc Bzum DDE-3 IP54 100 A, 380V				1 270,67
		1.5. Echipament de iluminat (de creat resursa)				
1.32	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED XCASE CSQ3060NW	100 buc			75 786,94
						5 280,00
1.32.1	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,00	408,00
1.32.2	3344333311	Corp de iluminat cu lampi LED XCASE CSQ3060NW	buc	100,0000	700,00	70 000,00
1.32.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	48,50	98,94
1.32.4	1	Muncitor	h-om	88,0000	60,00	5 280,00
1.33	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED XPROOF PF04NW	100 buc			80 786,94
						5 280,00
1.33.1	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,00	408,00
1.33.2	334433331133	Corp de iluminat cu lampi LED XPROOF PF04NW	buc	100,0000	750,00	75 000,00
1.33.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	48,50	98,94
1.33.4	1	Muncitor	h-om	88,0000	60,00	5 280,00
1.34	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED XEDGE EG03NW	100 buc			55 786,94
						5 280,00
1.34.1	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,00	408,00
1.34.2	334430003332	Corp de iluminat cu lampi LED XEDGE EG03NW	buc	100,0000	500,00	50 000,00
1.34.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	48,50	98,94
1.34.4	1	Muncitor	h-om	88,0000	60,00	5 280,00
1.35	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED ДПА 3000-3,5 wt	100 buc			33 202,94
						5 280,00
1.35.1	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,00	408,00
1.35.2	334433333442242 12	Corp de iluminat cu lampi LED ДПА 3000-3,5 wt	buc	100,0000	274,16	27 416,00
1.35.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	48,50	98,94
1.35.4	1	Muncitor	h-om	88,0000	60,00	5 280,00
1.36	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat Desar-3 60W	100 buc			155 786,94
						5 280,00
1.36.1	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,00	408,00
1.36.2	334433333400442 12	Corp de iluminat Desar-3 60W	buc	100,0000	1 500,00	150 000,00
1.36.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	48,50	98,94
1.36.4	1	Muncitor	h-om	88,0000	60,00	5 280,00
		TOTAL 1.5. Echipament de iluminat (de creat resursa)				85 987,56
		1.6. Cabluri				
1.37	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			465,50
						404,40
1.37.1	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00

1.37.2	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	80,00	24,80
1.37.3	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
1.37.4	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	0,50	6,10
1.37.5	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
1.37.6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	48,50	0,97
1.37.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	135,80	21,73
1.37.8	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,00	404,40
1.38	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m			10,83
						0,00
1.38.1	Material	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	10,83	10,83
1.39	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 4x1.5 mm2	m			14,16
						0,00
1.39.1	Material	Cablu VVGng (A) -LS 4x1.5 mm2	m	1,0000	14,16	14,16
1.40	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			561,43
						471,60
1.40.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0010	3 000,00	3,00
1.40.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
1.40.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	80,00	24,80
1.40.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
1.40.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	0,50	6,10
1.40.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
1.40.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	48,50	0,97
1.40.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	135,80	43,46
1.40.9	1	Muncitor	h-om	7,8600	60,00	471,60
1.40.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	50,00	2,00
1.40.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	50,00	2,00
1.41	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m			16,66
						0,00
1.41.1	Material	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	16,66	16,66
1.42	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			561,43
						471,60
1.42.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0010	3 000,00	3,00
1.42.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
1.42.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	80,00	24,80
1.42.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
1.42.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	0,50	6,10
1.42.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
1.42.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	48,50	0,97
1.42.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	135,80	43,46
1.42.9	1	Muncitor	h-om	7,8600	60,00	471,60
1.42.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	50,00	2,00
1.42.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	50,00	2,00
1.43	pret de piata	Cablu VVGng (A)-LS 5x2.5 mm2	m			30,25
						0,00
1.43.1	Material	Cablu VVGng (A)-LS 5x2.5 mm2	m	1,0000	30,25	30,25
1.44	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2	100 m			1 202,89
						1 080,00
1.44.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0014	3 000,00	4,20
1.44.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
1.44.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	80,00	24,80
1.44.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
1.44.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	0,50	6,10
1.44.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
1.44.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	48,50	0,97
1.44.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm,	kg	0,4000	135,80	54,32

		grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
1.44.9	1	Muncitor	h-om	18,0000	60,00	1 080,00
1.44.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	50,00	12,50
1.44.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	50,00	12,50
1.45	pret de piata	Cablu VVG-LS-5*16,0	m			195,83
						0,00
1.45.1	Material	Cablu VVG-LS-5*16,0	m	1,0000	195,83	195,83
		TOTAL 1.6. Cabluri				32 561,32
		1.7. Articole electrice de instalare (de creat resursa)				
1.46	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc			5 316,00
						1 932,00
1.46.1	540-40525	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	100,0000	33,33	3 333,00
1.46.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	0,50	51,00
1.46.3	1	Muncitor	h-om	32,2000	60,00	1 932,00
1.47	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20	100 buc			7 519,00
						1 968,00
1.47.1	540-4026	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20	buc	100,0000	55,00	5 500,00
1.47.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	0,50	51,00
1.47.3	1	Muncitor	h-om	32,8000	60,00	1 968,00
1.48	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	100 buc			9 811,44
						2 592,00
1.48.1	540-4003	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	buc	100,0000	70,00	7 000,00
1.48.2	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	1,0200	75,00	76,50
1.48.3	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	135,80	14,94
1.48.4	1	Muncitor	h-om	43,2000	60,00	2 592,00
1.48.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	20,00	128,00
1.49	08-03-591-8	Priza cu 3 faze 3P+PE+N	100 buc			6 311,44
						2 592,00
1.49.1	333540-4003	Priza cu 3 faze 3P+PE+N	buc	100,0000	35,00	3 500,00
1.49.2	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	1,0200	75,00	76,50
1.49.3	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	135,80	14,94
1.49.4	1	Muncitor	h-om	43,2000	60,00	2 592,00
1.49.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	20,00	128,00
1.50	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc			5,00
						0,00
1.50.1	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	1,0000	5,00	5,00
1.51	2451089	Cutie pentru doze	buc			26,00
						0,00
1.51.1	2451089	Cutie pentru doze	buc	1,0000	26,00	26,00
		TOTAL 1.7. Articole electrice de instalare (de creat resursa)				14 434,51
		1.8. Tevi (de creat resursa)				
1.52	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	100 m			2 378,16
						1 428,00
1.52.1	3378503-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	4,00	400,00
1.52.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,50
1.52.3	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	41,00	39,36
1.52.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	13,4000	12,00	160,80
1.52.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
1.52.6	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	15,00	100,50
1.52.7	050090611	Fisa de izolație	buc	18,0000	0,50	9,00
1.52.8	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	1 428,00
1.52.9	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
1.53	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	100 m			2 378,16
						1 428,00
1.53.1	3378503-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	4,00	400,00
1.53.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,50
1.53.3	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	41,00	39,36
1.53.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	13,4000	12,00	160,80
1.53.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
1.53.6	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	15,00	100,50
1.53.7	050090611	Fisa de izolație	buc	18,0000	0,50	9,00
1.53.8	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	1 428,00
1.53.9	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00

1.54	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior D20 mm	100 m			5 985,15
						2 082,00
1.54.1	1010115	Suruburi cu cap semitunt, lungime 50 mm	t	0,0022	65 000,00	143,00
1.54.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	25 000,00	75,00
1.54.3	4331	Furtun metalic, diametrul exterior D20 mm	m	100,0000	13,04	1 304,00
1.54.4	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	18 000,00	927,00
1.54.5	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	41,00	43,05
1.54.6	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	21,8000	12,00	261,60
1.54.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	5,00	109,00
1.54.8	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	5,00	50,00
1.54.9	05009031	Scoabe	10 buc	25,0000	15,00	375,00
1.54.10	050090611	Fisa de izolaţie	buc	10,0000	0,50	5,00
1.54.11	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	5,00	5,00
1.54.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	5,0000	5,00	25,00
1.54.13	1	Muncitor	h-om	34,7000	60,00	2 082,00
1.54.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	50,00	11,00
1.54.15	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	25,00	447,50
1.54.16	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	25,00	111,00
1.54.17	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	50,00	11,00
		TOTAL 1.8. Tevi (de creat resursa)				36 079,07
		1.9. Materiale auxiliare				
1.55	08-02-472-2	Platbanda din otel 25x4 mm	100 m			3 594,90
						996,00
1.55.1	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0037	60 000,00	222,00
1.55.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	41,00	36,90
1.55.3	1019373	Platbanda din otel 25x4 mm	t	0,1300	18 000,00	2 340,00
1.55.4	1	Muncitor	h-om	16,6000	60,00	996,00
1.56	08-02-472-2	Platbanda din otel 40x4 mm	100 m			3 594,90
						996,00
1.56.1	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0037	60 000,00	222,00
1.56.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	41,00	36,90
1.56.3	1019373	Platbanda din otel 40x4 mm	t	0,1300	18 000,00	2 340,00
1.56.4	1	Muncitor	h-om	16,6000	60,00	996,00
1.57	pret de piata	Otel rotund GOST2590-71 D20 mm	m			20,00
						0,00
1.57.1	Material	Otel rotund GOST2590-71 D20 mm	m	1,0000	20,00	20,00
1.58	08-02-396-6	Jgheab metalic perforat 50x50x1,2 mm	100 m			3 424,94
						1 764,00
1.58.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,8400	41,00	280,44
1.58.2	44124243444323	Jgheab metalic perforat 50x50x1,2 mm	m	100,0000	11,38	1 138,00
1.58.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	12,5000	12,00	150,00
1.58.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,4000	75,00	30,00
1.58.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,00	62,50
1.58.6	1	Muncitor	h-om	29,4000	60,00	1 764,00
		TOTAL 1.9. Materiale auxiliare				2 950,80

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Panou de distributie din metal 36 module IP31				
2.1	pret de piata	Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31	buc			852,00
						0,00
2.1.1	Material	Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31	buc	1,0000	852,00	852,00
2.2	pret de piata	Intrerupator BH32-3P/50A	buc			99,35
						0,00
2.2.1	Material	Intrerupator BH32-3P/50A	buc	1,0000	99,35	99,35
2.3	pret de piata	Intrerupator automat diferential ABDT34/4P/C20	buc			432,64
						0,00
2.3.1	Material	Intrerupator automat diferential ABDT34/4P/C20	buc	1,0000	432,64	432,64
2.4	pret de piata	Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/C20	buc			219,25
						0,00
2.4.1	Material	Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/C20	buc	1,0000	219,25	219,25

2.5	pret de piata	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc			29,64
						0,00
2.5.1	Material	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc	1,0000	29,64	29,64
2.6	pret de piata	Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA	buc			28,34
						0,00
2.6.1	Material	Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA	buc	1,0000	28,34	28,34
2.7	pret de piata	Automat BA 47-63 3P/C16	buc			81,66
						0,00
2.7.1	Material	Automat BA 47-63 3P/C16	buc	1,0000	81,66	81,66
		TOTAL 2.1. Panou de distributie din metal 36 module IP31				3 396,19
		2.2. Panou de distributie din metal ЩМП-2-0 Garant				
2.8	pret de piata	Panou de distributie din metal ЩМП-2-0 Garant	buc			1 640,00
						0,00
2.8.1	Material	Panou de distributie din metal ЩМП-2-0 Garant	buc	1,0000	1 640,00	1 640,00
2.9	pret de piata	Intrerupator BH32-3P/50A	buc			99,35
						0,00
2.9.1	Material	Intrerupator BH32-3P/50A	buc	1,0000	99,35	99,35
2.10	pret de piata	Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA	buc			78,11
						0,00
2.10.1	Material	Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA	buc	1,0000	78,11	78,11
2.11	pret de piata	Automat BA 47-29 3P/C6/4,5 kA	buc			81,14
						0,00
2.11.1	Material	Automat BA 47-29 3P/C6/4,5 kA	buc	1,0000	81,14	81,14
2.12	pret de piata	Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA	buc			28,34
						0,00
2.12.1	Material	Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA	buc	1,0000	28,34	28,34
2.13	pret de piata	Declansator independent PH47	buc			296,66
						0,00
2.13.1	Material	Declansator independent PH47	buc	1,0000	296,66	296,66
2.14	pret de piata	Contactactor electromagnetic modular КМИ-10910-9A	buc			104,16
						0,00
2.14.1	Material	Contactactor electromagnetic modular КМИ-10910-9A	buc	1,0000	104,16	104,16
2.15	pret de piata	Releu РТИ-1303	buc			90,00
						0,00
2.15.1	Material	Releu РТИ-1303	buc	1,0000	90,00	90,00
2.16	pret de piata	Releu РТИ-1304	buc			135,00
						0,00
2.16.1	Material	Releu РТИ-1304	buc	1,0000	135,00	135,00
2.17	pret de piata	Releu РТИ-1305	buc			135,00
						0,00
2.17.1	Material	Releu РТИ-1305	buc	1,0000	135,00	135,00
2.18	pret de piata	Releu РТИ-1307	buc			135,00
						0,00
2.18.1	Material	Releu РТИ-1307	buc	1,0000	135,00	135,00
2.19	pret de piata	Cleme ZNI-2,5 mm2	buc			5,00
						0,00
2.19.1	Material	Cleme ZNI-2,5 mm2	buc	1,0000	5,00	5,00
2.20	pret de piata	Buton Start-Stop APBB-22N	buc			46,66
						0,00
2.20.1	Material	Buton Start-Stop APBB-22N	buc	1,0000	46,66	46,66
		TOTAL 2.2. Panou de distributie din metal ЩМП-2-0 Garant				4 123,21
		2.3. Panou de distributie din metal ЩМП-2-0 Garant				
2.21	pret de piata	Panou de distributie din metal ЩМП-2-0 Garant	buc			1 640,00
						0,00
2.21.1	Material	Panou de distributie din metal ЩМП-2-0 Garant	buc	1,0000	1 640,00	1 640,00
2.22	pret de piata	Intrerupator BH32-3P/20A	buc			57,50
						0,00
2.22.1	Material	Intrerupator BH32-3P/20A	buc	1,0000	57,50	57,50
2.23	pret de piata	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc			29,64
						0,00
2.23.1	Material	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc	1,0000	29,64	29,64
2.24	pret de piata	Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA	buc			28,34
						0,00
2.24.1	Material	Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA	buc	1,0000	28,34	28,34
2.25	pret de piata	Contactactor electromagnetic modular КМИ-10910-9A	buc			104,16
						0,00

2.25.1	Material	Contactoz electromagnetic modular KMH-10910-9A	buc	1,0000	104,16	104,16
2.26	pret de piata	Releu РТИ-1302	buc			107,50
						0,00
2.26.1	Material	Releu РТИ-1302	buc	1,0000	107,50	107,50
2.27	pret de piata	Releu РТИ-1305	buc			135,00
						0,00
2.27.1	Material	Releu РТИ-1305	buc	1,0000	135,00	135,00
2.28	pret de piata	Releu РТИ-1308	buc			135,00
						0,00
2.28.1	Material	Releu РТИ-1308	buc	1,0000	135,00	135,00
2.29	pret de piata	Cleme ZNI-2,5 mm2	buc			5,00
						0,00
2.29.1	Material	Cleme ZNI-2,5 mm2	buc	1,0000	5,00	5,00
2.30	pret de piata	Buton Start-Stop APBB-22N	buc			46,66
						0,00
2.30.1	Material	Buton Start-Stop APBB-22N	buc	1,0000	46,66	46,66
2.31	pret de piata	Bloc ПКИ-22	buc			74,16
						0,00
2.31.1	Material	Bloc ПКИ-22	buc	1,0000	74,16	74,16
		TOTAL 2.3. Panou de distributie din metal ЩМП-2-0 Garant				3 482,96
		2.4. Bloc Bzum DDE-3 IP54 100 A, 380V				
2.32	pret de piata	Bloc Bzum DDE-3 IP54 100 A, 380V	buc			8 325,00
						0,00
2.32.1	Material	Bloc Bzum DDE-3 IP54 100 A, 380V	buc	1,0000	8 325,00	8 325,00
2.33	pret de piata	Intrerupator BP32И-31А30220 In=100A	buc			99,16
						0,00
2.33.1	Material	Intrerupator BP32И-31А30220 In=100A	buc	1,0000	99,16	99,16
2.34	pret de piata	Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-В.4Р	buc			1 963,70
						0,00
2.34.1	Material	Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-В.4Р	buc	1,0000	1 963,70	1 963,70
2.35	pret de piata	Automat BA 47-29 3P/C40/4,5 kA	buc			39,81
						0,00
2.35.1	Material	Automat BA 47-29 3P/C40/4,5 kA	buc	1,0000	39,81	39,81
2.36	pret de piata	Automat BA 47-63 3P/C80	buc			110,00
						0,00
2.36.1	Material	Automat BA 47-63 3P/C80	buc	1,0000	110,00	110,00
2.37	pret de piata	Contor electric ZMR 110 CR	buc			1 720,00
						0,00
2.37.1	Material	Contor electric ZMR 110 CR	buc	1,0000	1 720,00	1 720,00
		TOTAL 2.4. Bloc Bzum DDE-3 IP54 100 A, 380V				12 297,48

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Construcția Oficiului Medicilor de Familie a satului Bratușeni, r. Edinet, nr. cad. 4114108.249

Obiectul: 2-1-5 Iluminat electric interior. Echipament electric de forta (IEI/EEF)

Deviz local Nr. 18.5

Intocmit in preturi curente 2025-05-02

Valoarea de deviz 347 092,07 (Lei)

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Panou de distributie din metal 36 module IP31				
1.1	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31	buc	1,0000	158,90	158,90
					142,20	142,20
1.2	08-03-575-1	Intrerupator BH32-3P/50A	buc	1,0000	68,70	68,70
					67,20	67,20
1.3	08-03-575-1	Intrerupator automat diferential ABDT34/4P/C20	buc	1,0000	68,70	68,70
					67,20	67,20
1.4	08-03-575-1	Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/C20	buc	8,0000	68,70	549,60
					67,20	537,60
1.5	08-03-575-1	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc	5,0000	68,70	343,50
					67,20	336,00
1.6	08-03-575-1	Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA	buc	1,0000	68,70	68,70
					67,20	67,20
1.7	08-03-575-1	Automat BA 47-63 3P/C16	buc	1,0000	68,70	68,70
					67,20	67,20
1.8	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,0000	10,80	10,80
					10,80	10,80
		TOTAL 1.1. Panou de distributie din metal 36 module IP31				1 337,60
		Inclusiv salariul				1 295,40
		1.2. Panou de distributie din metal ЩМП-2-0 Garant				
1.9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal ЩМП-2-0 Garant	buc	1,0000	181,45	181,45
					142,20	142,20
1.10	08-03-575-1	Intrerupator BH32-3P/50A	buc	1,0000	68,70	68,70
					67,20	67,20
1.11	08-03-575-1	Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA	buc	10,0000	68,70	687,00
					67,20	672,00
1.12	08-03-575-1	Automat BA 47-29 3P/C6/4,5 kA	buc	1,0000	68,70	68,70
					67,20	67,20
1.13	08-03-575-1	Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA	buc	2,0000	68,70	137,40
					67,20	134,40
1.14	08-03-573-1	Dispozitiv instalat - Declansator independent PH47	buc	1,0000	177,10	177,10
					142,20	142,20
1.15	08-03-575-1	Contactor electromagnetic modular КМИ-10910-9A	buc	4,0000	68,70	274,80
					67,20	268,80
1.16	08-03-573-1	Dispozitiv instalat	buc	22,0000	177,10	3 896,20
					142,20	3 128,40
1.17	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,0000	10,80	10,80
					10,80	10,80
		TOTAL 1.2. Panou de distributie din metal ЩМП-2-0 Garant				5 502,15
		Inclusiv salariul				4 633,20
		1.3. Panou de distributie din metal ЩМП-2-0 Garant				
1.18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal ЩМП-2-0 Garant	buc	1,0000	181,45	181,45
					142,20	142,20
1.19	08-03-575-1	Intrerupator BH32-3P/20A	buc	1,0000	68,70	68,70
					67,20	67,20
1.20	08-03-575-1	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc	1,0000	68,70	68,70

					67,20	67,20
1.21	08-03-575-1	Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA	buc	10,0000	68,70	687,00
					67,20	672,00
1.22	08-03-575-1	Contactator electromagnetic modular KMI-10910-9A	buc	4,0000	68,70	274,80
					67,20	268,80
1.23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (releu)	buc	4,0000	68,70	274,80
					67,20	268,80
1.24	08-03-573-1	Dispozitiv instalat	buc	20,0000	177,10	3 542,00
					142,20	2 844,00
1.25	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,0000	10,80	10,80
					10,80	10,80
		TOTAL 1.3. Panou de distributie din metal ЩМП-2-0 Garant				5 108,25
		Inclusiv salariul				4 341,00
		1.4. Bloc Bzum DDE-3 IP54 100 A, 380V				
1.26	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 - Bloc Bzum DDE-3 IP54 100 A, 380V	buc	1,0000	562,15	562,15
					139,20	139,20
1.27	08-03-525-2	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BP32И-31А30220 In=100А	buc	1,0000	223,64	223,64
					168,60	168,60
1.28	08-03-525-2	Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-В.4Р	buc	1,0000	223,64	223,64
					168,60	168,60
1.29	08-03-575-1	Automat BA 47-29 3P/C40/4,5 kA	buc	2,0000	68,70	137,40
					67,20	134,40
1.30	08-03-575-1	Automat BA 47-63 3P/C80	buc	1,0000	68,70	68,70
					67,20	67,20
1.31	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	55,15	55,15
					52,20	52,20
		TOTAL 1.4. Bloc Bzum DDE-3 IP54 100 A, 380V				1 270,67
		Inclusiv salariul				730,20
		1.5. Echipament de iluminat (de creat resursa)				
1.32	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED XCASE CSQ3060NW	100 buc	0,7200	75 786,94	54 566,60
					5 280,00	3 801,60
1.33	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED XPROOF PF04NW	100 buc	0,0400	80 786,94	3 231,48
					5 280,00	211,20
1.34	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED XEDGE EG03NW	100 buc	0,2700	55 786,94	15 062,47
					5 280,00	1 425,60
1.35	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED ДПА 3000-3,5 wt	100 buc	0,0200	33 202,94	664,06
					5 280,00	105,60
1.36	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat Desar-3 60W	100 buc	0,0800	155 786,94	12 462,96
					5 280,00	422,40
		TOTAL 1.5. Echipament de iluminat (de creat resursa)				85 987,56
		Inclusiv salariul				5 966,40
		1.6. Cabluri				
1.37	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	8,1700	465,50	3 803,12
					404,40	3 303,95
1.38	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	780,0000	10,83	8 447,40
					0,00	0,00
1.39	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 4x1.5 mm2	m	37,0000	14,16	523,92
					0,00	0,00
1.40	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	6,5500	561,43	3 677,34
					471,60	3 088,98
1.41	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m	655,0000	16,66	10 912,30
					0,00	0,00
1.42	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,2900	561,43	162,81
					471,60	136,76
1.43	pret de piata	Cablu VVGng (A)-LS 5x2.5 mm2	m	29,0000	30,25	877,25

					0,00	0,00
1.44	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2	100 m	0,2000	1 202,89	240,58
					1 080,00	216,00
1.45	pret de piata	Cablu VVG-LS-5*16,0	m	20,0000	195,83	3 916,60
					0,00	0,00
		TOTAL 1.6. Cabluri				32 561,32
		Inclusiv salariul				6 745,69
		1.7. Articole electrice de instalare (de creat resursa)				
1.46	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc	0,2400	5 316,00	1 275,84
					1 932,00	463,68
1.47	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20	100 buc	0,1700	7 519,00	1 278,23
					1 968,00	334,56
1.48	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	100 buc	0,9900	9 811,44	9 713,32
					2 592,00	2 566,08
1.49	08-03-591-8	Priza cu 3 faze 3P+PE+N	100 buc	0,0100	6 311,44	63,11
					2 592,00	25,92
1.50	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	140,0000	5,00	700,00
					0,00	0,00
1.51	2451089	Cutie pentru doze	buc	54,0000	26,00	1 404,00
					0,00	0,00
		TOTAL 1.7. Articole electrice de instalare (de creat resursa)				14 434,51
		Inclusiv salariul				3 390,24
		1.8. Tevi (de creat resursa)				
1.52	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	100 m	8,2000	2 378,16	19 500,91
					1 428,00	11 709,60
1.53	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	100 m	6,8200	2 378,16	16 219,05
					1 428,00	9 738,96
1.54	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior D20 mm	100 m	0,0600	5 985,15	359,11
					2 082,00	124,92
		TOTAL 1.8. Tevi (de creat resursa)				36 079,07
		Inclusiv salariul				21 573,48
		1.9. Materiale auxiliare				
1.55	08-02-472-2	Platbanda din otel 25x4 mm	100 m	0,1800	3 594,90	647,08
					996,00	179,28
1.56	08-02-472-2	Platbanda din otel 40x4 mm	100 m	0,2500	3 594,90	898,73
					996,00	249,00
1.57	pret de piata	Otel rotund GOST2590-71 D20 mm	m	36,0000	20,00	720,00
					0,00	0,00
1.58	08-02-396-6	Jgheab metalic perforat 50x50x1,2 mm	100 m	0,2000	3 424,94	684,99
					1 764,00	352,80
		TOTAL 1.9. Materiale auxiliare				2 950,80
		Inclusiv salariul				781,08

Total manopera (ore)	824,2782
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		185 231,93
Asigurari sociale	24,0000%	11 869,61
Total		197 101,53
Cheltuieli de transport	10,0000%	13 281,46
Total		210 383,00
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	2 656,29
Total		213 039,29
Cheltuieli de regie	76,0000%	37 587,09
Total		250 626,38
Beneficiu de deviz	6,0000%	15 037,58

Total Deviz fara TVA	265 663,96
-----------------------------	-------------------

Devizul: Utilaj					
Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform	Valoarea de deviz (Lei)

	resurse			datelor din proiect	Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
		2.1. Panou de distributie din metal 36 module IP31				
2.1	pret de piata	Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31	buc	1,0000	852,00	852,00
					0,00	0,00
2.2	pret de piata	Intrerupator BH32-3P/50A	buc	1,0000	99,35	99,35
					0,00	0,00
2.3	pret de piata	Intrerupator automat diferential ABDT34/4P/C20	buc	1,0000	432,64	432,64
					0,00	0,00
2.4	pret de piata	Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/C20	buc	8,0000	219,25	1 754,00
					0,00	0,00
2.5	pret de piata	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc	5,0000	29,64	148,20
					0,00	0,00
2.6	pret de piata	Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA	buc	1,0000	28,34	28,34
					0,00	0,00
2.7	pret de piata	Automat BA 47-63 3P/C16	buc	1,0000	81,66	81,66
					0,00	0,00
		TOTAL 2.1. Panou de distributie din metal 36 module IP31				3 396,19
		Inclusiv salariul				0,00
		2.2. Panou de distributie din metal ЩМП-2-0 Garant				
2.8	pret de piata	Panou de distributie din metal ЩМП-2-0 Garant	buc	1,0000	1 640,00	1 640,00
					0,00	0,00
2.9	pret de piata	Intrerupator BH32-3P/50A	buc	1,0000	99,35	99,35
					0,00	0,00
2.10	pret de piata	Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA	buc	10,0000	78,11	781,10
					0,00	0,00
2.11	pret de piata	Automat BA 47-29 3P/C6/4,5 kA	buc	1,0000	81,14	81,14
					0,00	0,00
2.12	pret de piata	Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA	buc	2,0000	28,34	56,68
					0,00	0,00
2.13	pret de piata	Declansator independent PH47	buc	1,0000	296,66	296,66
					0,00	0,00
2.14	pret de piata	Contactator electromagnetic modular КМИ-10910-9A	buc	4,0000	104,16	416,64
					0,00	0,00
2.15	pret de piata	Releu ПТИ-1303	buc	1,0000	90,00	90,00
					0,00	0,00
2.16	pret de piata	Releu ПТИ-1304	buc	1,0000	135,00	135,00
					0,00	0,00
2.17	pret de piata	Releu ПТИ-1305	buc	1,0000	135,00	135,00
					0,00	0,00
2.18	pret de piata	Releu ПТИ-1307	buc	1,0000	135,00	135,00
					0,00	0,00
2.19	pret de piata	Cleme ZNI-2,5 mm2	buc	14,0000	5,00	70,00
					0,00	0,00
2.20	pret de piata	Buton Start-Stop APBB-22N	buc	4,0000	46,66	186,64
					0,00	0,00
		TOTAL 2.2. Panou de distributie din metal ЩМП-2-0 Garant				4 123,21
		Inclusiv salariul				0,00
		2.3. Panou de distributie din metal ЩМП-2-0 Garant				
2.21	pret de piata	Panou de distributie din metal ЩМП-2-0 Garant	buc	1,0000	1 640,00	1 640,00
					0,00	0,00
2.22	pret de piata	Intrerupator BH32-3P/20A	buc	1,0000	57,50	57,50
					0,00	0,00
2.23	pret de piata	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc	1,0000	29,64	29,64
					0,00	0,00
2.24	pret de piata	Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA	buc	10,0000	28,34	283,40
					0,00	0,00
2.25	pret de piata	Contactator electromagnetic modular КМИ-10910-9A	buc	4,0000	104,16	416,64
					0,00	0,00
2.26	pret de piata	Releu ПТИ-1302	buc	1,0000	107,50	107,50

					0,00	0,00
2.27	pret de piata	Releu РТИ-1305	buc	2,0000	135,00	270,00
					0,00	0,00
2.28	pret de piata	Releu РТИ-1308	buc	1,0000	135,00	135,00
					0,00	0,00
2.29	pret de piata	Cleme ZNI-2,5 mm2	buc	12,0000	5,00	60,00
					0,00	0,00
2.30	pret de piata	Buton Start-Stop APBB-22N	buc	4,0000	46,66	186,64
					0,00	0,00
2.31	pret de piata	Bloc ПКИ-22	buc	4,0000	74,16	296,64
					0,00	0,00
		TOTAL 2.3. Panou de distributie din metal ЩМП-2-0 Garant				3 482,96
		Inclusiv salariul				0,00
		2.4. Bloc Bzum DDE-3 IP54 100 A, 380V				
2.32	pret de piata	Bloc Bzum DDE-3 IP54 100 A, 380V	buc	1,0000	8 325,00	8 325,00
					0,00	0,00
2.33	pret de piata	Intrerupator BP32И-31A30220 In=100A	buc	1,0000	99,16	99,16
					0,00	0,00
2.34	pret de piata	Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-В.4Р	buc	1,0000	1 963,70	1 963,70
					0,00	0,00
2.35	pret de piata	Automat BA 47-29 3P/C40/4,5 kA	buc	2,0000	39,81	79,62
					0,00	0,00
2.36	pret de piata	Automat BA 47-63 3P/C80	buc	1,0000	110,00	110,00
					0,00	0,00
2.37	pret de piata	Contor electric ZMR 110 CR	buc	1,0000	1 720,00	1 720,00
					0,00	0,00
		TOTAL 2.4. Bloc Bzum DDE-3 IP54 100 A, 380V				12 297,48
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		23 299,84
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	279,60

Total Deviz fara TVA	23 579,44
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	289 243,40
TVA (20%)	57 848,68
TOTAL GENERAL	347 092,07
Inclusiv salariul	49 456,69

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Construcția Oficiului Medicilor de Familie a satului Bratușeni, r. Edinet, nr. cad. 4114108.249

Obiectul: 2-1-5 Iluminat electric interior. Echipament electric de forta (IEI/EEF)

Devizul local de resurse Nr. 18.5

Intocmit in preturi curente 2025-05-02

Valoarea de deviz 347 092,07 (Lei)

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	823,7382	60,00	49 424,29
2	7137010011510	Electromontor	h-om	0,5400	60,00	32,40
Total manopera					49 456,69	
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	6,8400	65,00	444,60
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	207,5160	12,00	2 490,19
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	1,1280	75,00	84,60
4	05009031	Scoabe	10 buc	102,1340	15,00	1 532,01
5	050090611	Fisa de izolație	buc	498,3420	0,50	249,17
6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,3042	48,50	14,75
7	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,0002	65 000,00	10,53
8	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0317	25 000,00	793,05
9	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0031	18 000,00	55,62
10	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0071	3 000,00	21,36
11	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0016	60 000,00	95,46
12	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	23,3772	41,00	958,47
13	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	207,5160	5,00	1 037,58
14	1019373	Platbanda din otel 25x4 mm	t	0,0234	18 000,00	421,20
15	1019373	Platbanda din otel 40x4 mm	t	0,0325	18 000,00	585,00
16	1019852	Vopsea	kg	2,5642	50,00	128,21
17	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,6000	5,00	3,00
18	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	25 000,00	375,00
19	2451089	Cutie pentru doze	buc	54,0000	26,00	1 404,00
20	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	140,0000	5,00	700,00
21	333540-4003	Priza cu 3 faze 3P+PE+N	buc	1,0000	35,00	35,00
22	334430003332	Corp de iluminat cu lampi LED XEDGE EG03NW	buc	27,0000	500,00	13 500,00
23	3344333311	Corp de iluminat cu lampi LED XCASE CSQ3060NW	buc	72,0000	700,00	50 400,00
24	334433331133	Corp de iluminat cu lampi LED XPROOF PF04NW	buc	4,0000	750,00	3 000,00
25	334433333400442 12	Corp de iluminat Desar-3 60W	buc	8,0000	1 500,00	12 000,00
26	334433333442242 12	Corp de iluminat cu lampi LED ДПА 3000-3,5 wt	buc	2,0000	274,16	548,32
27	3378503-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	1 502,0000	4,00	6 008,00
28	4331	Furtun metalic, diametrul exterior D20 mm	m	6,0000	13,04	78,24
29	44124243444323	Jgheab metalic perforat 50x50x1,2 mm	m	20,0000	11,38	227,60
30	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	4,7151	80,00	377,21

31	5009056	Capace de izolatie	10 buc	12,1680	5,00	60,84
32	5009070	Racordari	10 buc	0,0600	5,00	0,30
33	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	0,3000	5,00	1,50
34	5009113	Prezoane	buc	230,5200	2,00	461,04
35	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,3052	48,50	111,80
36	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,7605	50,00	38,03
37	540-4003	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	buc	99,0000	70,00	6 930,00
38	540-4026	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20	buc	17,0000	55,00	935,00
39	540-40525	Intreruptor monopolar10A/230V IP20	buc	24,0000	33,33	799,92
40	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	3,6860	135,80	500,56
41	Material	Cablu VVG-LS-5*16,0	m	20,0000	195,83	3 916,60
42	Material	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	780,0000	10,83	8 447,40
43	Material	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m	655,0000	16,66	10 912,30
44	Material	Cablu VVGng (A) -LS 4x1.5 mm2	m	37,0000	14,16	523,92
45	Material	Cablu VVGng (A)-LS 5x2.5 mm2	m	29,0000	30,25	877,25
46	Material	Otel rotund GOST2590-71 D20 mm	m	36,0000	20,00	720,00
Total materiale					132 814,63	

Utilaje

1	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,4400	45,00	19,80
2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5628	50,00	28,14
3	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4800	20,00	129,60
4	331451	Perforatoare electrice	h-ut	72,9632	25,00	1 824,08
5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5628	50,00	28,14
6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	37,2340	25,00	930,85

Total utilaje **2 960,61**

Total		185 231,93
Asigurari sociale	24,0000%	11 869,61
Total		197 101,53
Cheltuieli de transport	10,0000%	13 281,46
Total		210 383,00
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	2 656,29
Total		213 039,29
Cheltuieli de regie	76,0000%	37 587,09
Total		250 626,38
Beneficiu de deviz	6,0000%	15 037,58

TOTAL Deviz fara TVA **265 663,96**

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

Total manopera **0,00**

Materiale

1	Material	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc	6,0000	29,64	177,84
2	Material	Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA	buc	13,0000	28,34	368,42
3	Material	Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA	buc	10,0000	78,11	781,10

4	Material	Automat BA 47-29 3P/C40/4,5 kA	buc	2,0000	39,81	79,62
5	Material	Automat BA 47-29 3P/C6/4,5 kA	buc	1,0000	81,14	81,14
6	Material	Automat BA 47-63 3P/C16	buc	1,0000	81,66	81,66
7	Material	Automat BA 47-63 3P/C80	buc	1,0000	110,00	110,00
8	Material	Bloc Bzum DDE-3 IP54 100 A, 380V	buc	1,0000	8 325,00	8 325,00
9	Material	Bloc ПКИ-22	buc	4,0000	74,16	296,64
10	Material	Buton Start-Stop APBB-22N	buc	8,0000	46,66	373,28
11	Material	Cleme ZNI-2,5 mm2	buc	26,0000	5,00	130,00
12	Material	Contacteur electromagnetic modular КМИ-10910-9A	buc	8,0000	104,16	833,28
13	Material	Contor electric ZMR 110 CR	buc	1,0000	1 720,00	1 720,00
14	Material	Declansator independent PH47	buc	1,0000	296,66	296,66
15	Material	Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/C20	buc	8,0000	219,25	1 754,00
16	Material	Intrerupator automat diferential ABDT34/4P/C20	buc	1,0000	432,64	432,64
17	Material	Intrerupator BP32И-31A30220 In=100A	buc	1,0000	99,16	99,16
18	Material	Intrerupator BH32-3P/20A	buc	1,0000	57,50	57,50
19	Material	Intrerupator BH32-3P/50A	buc	2,0000	99,35	198,70
20	Material	Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-В.4Р	buc	1,0000	1 963,70	1 963,70
21	Material	Panou de distributie din metal ЦМП-2-0 Garant	buc	2,0000	1 640,00	3 280,00
22	Material	Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31	buc	1,0000	852,00	852,00
23	Material	Releu РТИ-1302	buc	1,0000	107,50	107,50
24	Material	Releu РТИ-1303	buc	1,0000	90,00	90,00
25	Material	Releu РТИ-1304	buc	1,0000	135,00	135,00
26	Material	Releu РТИ-1305	buc	3,0000	135,00	405,00
27	Material	Releu РТИ-1307	buc	1,0000	135,00	135,00
28	Material	Releu РТИ-1308	buc	1,0000	135,00	135,00
Total materiale					23 299,84	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					23 299,84	
Cheltuieli pentru depozitare			1,2000%		279,60	
TOTAL Deviz fara TVA					23 579,44	
Total					289 243,40	
TVA			20%		57 848,68	
TOTAL Deviz					347 092,07	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 18.6

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Sistemul A1, Ad, T3, T4				
1.1	SA14E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=40 mm) - de exclus fitinguri	m			70,91 23,40
1.1.1	2521216717050	Teava PPR, D=40 mm	m	1,0200	45,00	45,90
1.1.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
1.1.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	29,00	0,23
1.1.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3900	60,00	23,40
1.1.5	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0261	45,00	1,17
1.2	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=32 mm) - de exclus fitinguri	m			48,15 21,60
1.2.1	2521216717050	Teava PPR, D=32 mm	m	1,0200	24,58	25,07
1.2.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
1.2.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	29,00	0,20
1.2.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	60,00	21,60
1.2.5	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0239	45,00	1,08
1.3	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=25 mm) - de exclus fitinguri	m			39,86 19,80
1.3.1	2521216717050	Teava PPR, D=25 mm	m	1,0200	18,33	18,70
1.3.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
1.3.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,00	0,17
1.3.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	60,00	19,80
1.3.5	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	45,00	0,99
1.4	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm) - de exclus fitinguri	m			31,86 18,60
1.4.1	2521216717050	Teava PPR, D=20 mm	m	1,0200	11,66	11,89
1.4.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
1.4.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,00	0,17
1.4.4	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	33,00	0,07
1.4.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	60,00	18,60
1.4.6	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	45,00	0,93
1.5	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic	m			9,60 9,60
1.5.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	60,00	9,60
1.6	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D43x9 mm	m			60,53 25,20
1.6.1	332051735223	Termoizolatie conducte D43x9 mm	m	1,0300	32,66	33,64
1.6.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	1,68
1.6.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	60,00	25,20
1.7	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D35x9 mm	m			77,11 25,20
1.7.1	332051735223	Termoizolatie conducte D35x9 mm	m	1,0300	48,00	49,44
1.7.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	2,47
1.7.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	60,00	25,20
1.8	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D28x9 mm	m			34,39 25,20
1.8.1	332051735223	Termoizolatie conducte D28x9 mm	m	1,0300	8,50	8,76
1.8.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,44
1.8.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	60,00	25,20
1.9	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm	m			37,18 25,20
1.9.1	332051735223	Termoizolatie conducte D22x9 mm	m	1,0300	11,08	11,41

1.9.2	20028339	Materiale mărunt	%	5,0000	0,00	0,57
1.9.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	60,00	25,20
1.10	SA03D	Teava din otel pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de D32 mm (de exclus cot, teu, mufa, reductie)	m			98,94 45,00
1.10.1	2722103306000	Teava din otel D32 mm	m	1,0100	52,10	52,62
1.10.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	2,5000	0,00	1,32
1.10.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	60,00	45,00
1.11	SA03B	Teava din otel pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de D20 mm (de exclus cot, teu, mufa, reductie)	m			69,48 27,00
1.11.1	2722103306000	Teava din otel D20 mm	m	1,0100	40,83	41,24
1.11.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	3,0000	0,00	1,24
1.11.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	60,00	27,00
1.12	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal	m			12,00 12,00
1.12.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	60,00	12,00
1.13	SD07D	Robinet cu bila D32 mm	buc			219,49 24,00
1.13.1	2875274201000	Robinet cu bila D32 mm	buc	1,0000	191,66	191,66
1.13.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	3,83
1.13.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.14	SD07B	Robinet cu bila si fluture D20 mm	buc			76,46 14,40
1.14.1	2875274201000	Robinet cu bila si fluture D20 mm	buc	1,0000	60,84	60,84
1.14.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	1,22
1.14.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	60,00	14,40
1.15	SD07A	Robinet cu bila si fluture D15 mm	buc			77,95 10,80
1.15.1	2875274201000	Robinet cu bila si fluture D15 mm	buc	1,0000	65,83	65,83
1.15.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	1,32
1.15.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	60,00	10,80
1.16	SD07C	Robinet cu bila si fluture D25 mm	buc			81,57 17,40
1.16.1	2875274201000	Robinet cu bila si fluture D25 mm	buc	1,0000	62,91	62,91
1.16.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	1,26
1.16.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	60,00	17,40
1.17	SD07A	Clapeta sens unic D15 mm	buc			163,80 10,80
1.17.1	2875274201000	Clapeta sens unic D15 mm	buc	1,0000	150,00	150,00
1.17.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	3,00
1.17.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	60,00	10,80
1.18	SC04A	Lavoar din ceramica. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cu 2 robineti)	buc			1 141,20 111,00
1.18.1	2622102438000	Lavoar ceramica (cu 2 robineti)	buc	1,0100	1 000,00	1 010,00
1.18.2	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	20,20
1.18.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	60,00	111,00
1.19	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			979,00 99,00
1.19.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	750,00	750,00
1.19.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
1.19.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	60,00	99,00
1.20	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 701,76 282,00
1.20.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 000,00	1 010,00
1.20.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	480,00	480,00
1.20.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	200,00	200,00
1.20.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	75,00
1.20.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	130,00	130,00
1.20.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	14,20	14,20
1.20.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	77,00	77,00
1.20.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	100,00	100,00
1.20.9	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	125,00	125,00
1.20.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	93,33	93,33
1.20.11	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,00	115,23
1.20.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	60,00	282,00
1.21	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Robinet	buc			128,50

		masina de spalat tip FE, D=1/2#)				7,80
1.21.1	2913124202100	Robinet masina de spalat tip FE, D=1/2#	buc	1,0000	92,10	92,10
1.21.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascare robinetelor	buc	1,0000	28,00	28,00
1.21.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,00	0,60
1.21.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	60,00	7,80
1.22	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2#)	buc			73,63 7,80
1.22.1	2913124202100	Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2#	buc	1,0000	37,50	37,50
1.22.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascare robinetelor	buc	1,0000	28,00	28,00
1.22.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,00	0,33
1.22.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	60,00	7,80
1.23	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.- Baterie pentru utilaj tehnologic	buc			822,75 69,00
1.23.1	2913124201350	Baterie pentru utilaj tehnologic	buc	1,0000	750,00	750,00
1.23.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,00	3,75
1.23.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	60,00	69,00
		TOTAL 1.1. Sistemul A1, Ad, T3, T4				99 030,95
		1.2. Sistema C1, C3				
1.24	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 110 mm PVC	m			82,10 19,20
1.24.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d 110 mm	m	1,0300	57,50	59,23
1.24.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	245,00	3,68
1.24.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	60,00	19,20
1.25	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 110 mm PVC - termorezistenta	m			82,10 19,20
1.25.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d 110 mm - termorezistenta	m	1,0300	57,50	59,23
1.25.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	245,00	3,68
1.25.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	60,00	19,20
1.26	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC	m			66,66 15,00
1.26.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm	m	1,0300	49,20	50,68
1.26.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	245,00	0,98
1.26.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,00	15,00
1.27	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC - termorezistenta	m			66,66 15,00
1.27.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm - termorezistenta	m	1,0300	49,20	50,68
1.27.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	245,00	0,98
1.27.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,00	15,00
1.28	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			67,48 15,00
1.28.1	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena d50 mm	buc	1,0000	51,00	51,00
1.28.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	245,00	0,86
1.28.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	10,00	0,10
1.28.4	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	1,0000	0,00	0,52
1.28.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,00	15,00
1.29	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm.	buc			168,15 17,40
1.29.1	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena D110 mm	buc	1,0000	148,00	148,00
1.29.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	245,00	1,10
1.29.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
1.29.4	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	1,0000	0,00	1,49
1.29.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	60,00	17,40
1.30	SB27A	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm. (Clapeta de aerisire D50 mm)	buc			74,41 33,60
1.30.1	3320634625550	Clapeta de aerisire D50 mm	buc	1,0000	37,50	37,50
1.30.2	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,1650	18,00	2,97
1.30.3	2874125884803	Nit cu cap semirotond 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0052	65,00	0,34
1.30.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	60,00	33,60
1.31	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. (Manseta de siguranta la foc D=110 mm)	buc			82,45 33,00
1.31.1	2523156712230	Manseta de siguranta la foc D=110 mm	buc	1,0000	42,00	42,00
1.31.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	45,00	3,56
1.31.3	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0380	50,00	1,90

1.31.4	2320116200572	Benzina auto, neetilitata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	22,00	0,79
1.31.5	2222222222992	Material marunt (sirub de otel, otel beton, ipsos etc)	%	2,5000	0,00	1,21
1.31.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	60,00	33,00
		TOTAL 1.2. Sistema C1, C3				13 399,38
		1.3. Nod apometric				
1.32	SD11B	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 25-40 mm (Supapa de sens D32 mm)	buc			220,70
						42,00
1.32.1	2913124503200	Supapa de sens D32 mm	buc	1,0000	171,00	171,00
1.32.2	2222222222992	Material marunt (sirub, saiba, piulita, etc)	%	4,5000	0,00	7,70
1.32.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	60,00	42,00
1.33	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet D32 mm)	buc			223,68
						28,80
1.33.1	2875274201000	Robinet D32 mm	buc	1,0000	192,00	192,00
1.33.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	1,5000	0,00	2,88
1.33.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	60,00	28,80
1.34	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de golire D15 mm)	buc			117,90
						10,80
1.34.1	2875274201000	Robinet de golire D15 mm	buc	1,0000	105,00	105,00
1.34.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	2,10
1.34.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	60,00	10,80
1.35	SB10B	Reductie D32/15 mm	buc			26,74
						12,60
1.35.1	2523156721015	Reductie D32/15 mm	buc	1,0000	10,00	10,00
1.35.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0160	245,00	3,92
1.35.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0220	10,00	0,22
1.35.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	60,00	12,60
		TOTAL 1.3. Nod apometric				1 507,49

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	SE53A	Contor de apa cu palete, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm	buc			60,00
						60,00
2.1.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	60,00	60,00
2.2	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc			138,00
						138,00
2.2.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	60,00	138,00

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	pret de piata	Stingator cu pulbere de tavan Buran 2,5	buc			717,50
						0,00
3.1.1	Material	Stingator cu pulbere de tavan Buran 2,5	buc	1,0000	717,50	717,50
3.2	pret de piata	Extinctor OP-6	buc			439,16
						0,00
3.2.1	Material	Extinctor OP-6	buc	1,0000	439,16	439,16
3.3	pret de piata	Extinctor OU-5	buc			572,50
						0,00
3.3.1	Material	Extinctor OU-5	buc	1,0000	572,50	572,50
3.4	pret de piata	Apometru FE-FE, D=1/2"	buc			360,00
						0,00
3.4.1	Material	Apometru FE-FE, D=1/2"	buc	1,0000	360,00	360,00
3.5	pret de piata	Filtru de apa D32 mm	buc			289,90
						0,00
3.5.1	Material	Filtru de apa D32 mm	buc	1,0000	289,90	289,90
3.6	pret de piata	Manometru tehnic D15 mm	buc			226,66
						0,00
3.6.1	Material	Manometru tehnic D15 mm	buc	1,0000	226,66	226,66

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Construcția Oficiului Medicilor de Familie a satului Bratușeni, r. Edinet, nr. cad. 4114108.249

Obiectul: 2-1-6 Retele de apa si canalizare (RAC)

Deviz local Nr. 18.6

Intocmit in preturi curente 2025-05-02

Valoarea de deviz 185 031,47 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Sistemul A1, Ad, T3, T4				
1.1	SA14E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=40 mm) - de exclus fittinguri	m	105,0000	70,91	7 445,18
					23,40	2 457,00
1.2	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=32 mm) - de exclus fittinguri	m	6,0000	48,15	288,90
					21,60	129,60
1.3	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=25 mm) - de exclus fittinguri	m	80,0000	39,86	3 188,49
					19,80	1 584,00
1.4	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm) - de exclus fittinguri	m	155,0000	31,86	4 938,33
					18,60	2 883,00
1.5	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic	m	346,0000	9,60	3 321,60
					9,60	3 321,60
1.6	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D43x9 mm	m	105,0000	60,53	6 355,17
					25,20	2 646,00
1.7	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D35x9 mm	m	6,0000	77,11	462,67
					25,20	151,20
1.8	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D28x9 mm	m	80,0000	34,39	2 751,42
					25,20	2 016,00
1.9	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm	m	155,0000	37,18	5 763,37
					25,20	3 906,00
1.10	SA03D	Teava din otel pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de D32 mm (de exclus cot, teu, mufa, reductie)	m	3,0000	98,94	296,81
					45,00	135,00
1.11	SA03B	Teava din otel pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de D20 mm (de exclus cot, teu, mufa, reductie)	m	1,0000	69,48	69,48
					27,00	27,00
1.12	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal	m	4,0000	12,00	48,00
					12,00	48,00
1.13	SD07D	Robinet cu bila D32 mm	buc	2,0000	219,49	438,99
					24,00	48,00
1.14	SD07B	Robinet cu bila si fluture D20 mm	buc	14,0000	76,46	1 070,40
					14,40	201,60
1.15	SD07A	Robinet cu bila si fluture D15 mm	buc	26,0000	77,95	2 026,61
					10,80	280,80
1.16	SD07C	Robinet cu bila si fluture D25 mm	buc	1,0000	81,57	81,57
					17,40	17,40
1.17	SD07A	Clapeta sens unic D15 mm	buc	2,0000	163,80	327,60
					10,80	21,60
1.18	SC04A	Lavoar din ceramica. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cu 2 robineti)	buc	21,0000	1 141,20	23 965,20
					111,00	2 331,00
1.19	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	21,0000	979,00	20 559,00
					99,00	2 079,00
1.20	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan	buc	5,0000	2 701,76	13 508,78

		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S			282,00	1 410,00
1.21	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Robinet masina de spalat tip FE, D=1/2#)	buc	2,0000	128,50	257,00
					7,80	15,60
1.22	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2#)	buc	3,0000	73,63	220,88
					7,80	23,40
1.23	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.- Baterie pentru utilaj tehnologic	buc	2,0000	822,75	1 645,50
					69,00	138,00
		TOTAL 1.1. Sistemul A1, Ad, T3, T4				99 030,95
		Inclusiv salariul				25 870,80
		1.2. Sistema C1, C3				
1.24	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 110 mm PVC	m	90,0000	82,10	7 389,00
					19,20	1 728,00
1.25	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 110 mm PVC - termorezistenta	m	3,0000	82,10	246,30
					19,20	57,60
1.26	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC	m	70,0000	66,66	4 665,92
					15,00	1 050,00
1.27	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC - termorezistenta	m	2,0000	66,66	133,31
					15,00	30,00
1.28	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,0000	67,48	67,48
					15,00	15,00
1.29	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm.	buc	2,0000	168,15	336,29
					17,40	34,80
1.30	SB27A	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm. (Clapeta de aerisire D50 mm)	buc	2,0000	74,41	148,82
					33,60	67,20
1.31	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. (Manseta de siguranta la foc D=110 mm)	buc	5,0000	82,45	412,27
					33,00	165,00
		TOTAL 1.2. Sistema C1, C3				13 399,38
		Inclusiv salariul				3 147,60
		1.3. Nod apometric				
1.32	SD11B	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 25-40 mm (Supapa de sens D32 mm)	buc	2,0000	220,70	441,39
					42,00	84,00
1.33	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet D32 mm)	buc	4,0000	223,68	894,72
					28,80	115,20
1.34	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de golire D15 mm)	buc	1,0000	117,90	117,90
					10,80	10,80
1.35	SB10B	Reductie D32/15 mm	buc	2,0000	26,74	53,48
					12,60	25,20
		TOTAL 1.3. Nod apometric				1 507,49
		Inclusiv salariul				235,20

Total manopera (ore)	487,5600
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		113 937,82
Asigurari sociale	24,0000%	7 020,86
Total		120 958,68
Cheltuieli de transport	10,0000%	8 433,19
Total		129 391,88
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	1 686,64
Total		131 078,51
Cheltuieli de regie	8,0000%	10 486,28

Total		141 564,80
Beneficiu de deviz	6,0000%	8 493,89

Total Deviz fara TVA	150 058,68
-----------------------------	-------------------

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	SE53A	Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm	buc	2,0000	60,00	120,00
					60,00	120,00
2.2	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	2,0000	138,00	276,00
					138,00	276,00

Total manopera (ore)	6,6000
-----------------------------	---------------

Total greutate materiale (tone)	0,0000
--	---------------

Total	396,00
Asigurari sociale	24,0000% 95,04
Total	491,04
Cheltuieli de transport	10,0000% 0,00
Total	491,04
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000% 0,00
Total	491,04
Cheltuieli de regie	76,0000% 300,96
Total	792,00
Beneficiu de deviz	6,0000% 47,52

Total Deviz fara TVA	839,52
-----------------------------	---------------

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	pret de piata	Stingator cu pulbere de tavan Buran 2,5	buc	1,0000	717,50	717,50
					0,00	0,00
3.2	pret de piata	Extinctor OP-6	buc	1,0000	439,16	439,16
					0,00	0,00
3.3	pret de piata	Extinctor OU-5	buc	1,0000	572,50	572,50
					0,00	0,00
3.4	pret de piata	Apometru FE-FE, D=1/2"	buc	2,0000	360,00	720,00
					0,00	0,00
3.5	pret de piata	Filtru de apa D32 mm	buc	2,0000	289,90	579,80
					0,00	0,00
3.6	pret de piata	Manometru tehnic D15 mm	buc	1,0000	226,66	226,66
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	0,0000
-----------------------------	---------------

Total greutate materiale (tone)	0,0000
--	---------------

Total	3 255,62
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000% 39,07

Total Deviz fara TVA	3 294,69
-----------------------------	-----------------

Total General fara TVA	154 192,89
-------------------------------	-------------------

TVA (20%)	30 838,58
------------------	------------------

TOTAL GENERAL	185 031,47
----------------------	-------------------

Inclusiv salariul	29 649,60
--------------------------	------------------

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Construcția Oficiului Medicilor de Familie a satului Bratușeni, r. Edinet, nr. cad. 4114108.249

Obiectul: 2-1-6 Rețele de apa si canalizare (RAC)

Devizul local de resurse Nr. 18.6

Intocmit in preturi curente 2025-05-02

Valoarea de deviz 185 031,47 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	342,2400	60,00	20 534,40
2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	145,3200	60,00	8 719,20
Total manopera					29 253,60	
Materiale						
1	20028339	Materiale mărunte	%	20,0000	0,00	314,93
2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	7,0040	10,00	70,04
3	222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	2,0000	0,00	3,50
4	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	1,5000	0,00	11,52
5	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	12,0000	0,00	68,29
6	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	2,5000	0,00	3,95
7	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	3,0000	0,00	1,24
8	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	1,5000	0,00	9,68
9	222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	424,20
10	222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,00	576,13
11	222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	2,5000	0,00	6,03
12	222222222992	Material marunt (surub, saiba, piulita, etc)	%	4,5000	0,00	15,39
13	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,1800	22,00	3,96
14	2320167317232	Dicloretan	kg	0,1900	50,00	9,50
15	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,3950	45,00	17,78
16	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,7275	245,00	423,24
17	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,3100	33,00	10,23
18	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	5,0000	77,00	385,00
19	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	42,0000	65,00	2 730,00
20	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	5,0000	93,33	466,65
21	2521216717050	Teava PPR, D=20 mm	m	158,1000	11,66	1 843,45
22	2521216717050	Teava PPR, D=25 mm	m	81,6000	18,33	1 495,73
23	2521216717050	Teava PPR, D=32 mm	m	6,1200	24,58	150,43
24	2521216717050	Teava PPR, D=40 mm	m	107,1000	45,00	4 819,50
25	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d 110 mm	m	92,7000	57,50	5 330,25
26	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d 110 mm - termorezistenta	m	3,0900	57,50	177,68
27	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm	m	72,1000	49,20	3 547,32
28	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm - termorezistenta	m	2,0600	49,20	101,35
29	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	5,0000	14,20	71,00
30	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena D110 mm	buc	2,0000	148,00	296,00
31	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena d50 mm	buc	1,0000	51,00	51,00
32	2523156712230	Manseta de siguranta la foc D=110 mm	buc	5,0000	42,00	210,00
33	2523156721015	Reductie D32/15 mm	buc	2,0000	10,00	20,00
34	2622102438000	Lavoar ceramica (cu 2 robineti)	buc	21,2100	1 000,00	21 210,00
35	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	5,0500	1 000,00	5 050,00
36	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	5,0000	480,00	2 400,00

37	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	18,00	5,94
38	2722103306000	Teava din otel D20 mm	m	1,0100	40,83	41,24
39	2722103306000	Teava din otel D32 mm	m	3,0300	52,10	157,86
40	2874125884803	Nit cu cap semirodund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0104	65,00	0,68
41	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	5,0000	130,00	650,00
42	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	5,0000	100,00	500,00
43	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	5,0000	125,00	625,00
44	2875274201000	Clapeta sens unic D15 mm	buc	2,0000	150,00	300,00
45	2875274201000	Robinet cu bila D32 mm	buc	2,0000	191,66	383,32
46	2875274201000	Robinet cu bila si fluture D15 mm	buc	26,0000	65,83	1 711,58
47	2875274201000	Robinet cu bila si fluture D20 mm	buc	14,0000	60,84	851,76
48	2875274201000	Robinet cu bila si fluture D25 mm	buc	1,0000	62,91	62,91
49	2875274201000	Robinet D32 mm	buc	4,0000	192,00	768,00
50	2875274201000	Robinet de golire D15 mm	buc	1,0000	105,00	105,00
51	2913124201350	Baterie pentru utilaj tehnologic	buc	2,0000	750,00	1 500,00
52	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	21,0000	750,00	15 750,00
53	2913124202100	Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2#	buc	3,0000	37,50	112,50
54	2913124202100	Robinet masina de spalare tip FE, D=1/2#	buc	2,0000	92,10	184,20
55	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	5,0000	28,00	140,00
56	2913124503200	Supapa de sens D32 mm	buc	2,0000	171,00	342,00
57	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	5,0000	200,00	1 000,00
58	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	5,0000	75,00	375,00
59	3220137315778	Decapant	kg	2,2920	29,00	66,47
60	332051735223	Termoizolatie conducte D22x9 mm	m	159,6500	11,08	1 768,92
61	332051735223	Termoizolatie conducte D28x9 mm	m	82,4000	8,50	700,40
62	332051735223	Termoizolatie conducte D35x9 mm	m	6,1800	48,00	296,64
63	332051735223	Termoizolatie conducte D43x9 mm	m	108,1500	32,66	3 532,55
64	3320634625550	Clapeta de aerisire D50 mm	buc	2,0000	37,50	75,00

Total materiale		84 331,92
------------------------	--	------------------

Utilaje

1	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	7,8289	45,00	352,30
---	---------------	------------------	------	--------	-------	--------

Total utilaje		352,30
----------------------	--	---------------

Total		113 937,82
Asigurari sociale	24,0000%	7 020,86
Total		120 958,68
Cheltuieli de transport	10,0000%	8 433,19
Total		129 391,88
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	1 686,64
Total		131 078,51
Cheltuieli de regie	8,0000%	10 486,28
Total		141 564,80
Beneficiu de deviz	6,0000%	8 493,89

TOTAL Deviz fara TVA		150 058,68
-----------------------------	--	-------------------

Deviz: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,6000	60,00	396,00
---	---------------	-----------------------	------	--------	-------	--------

Total manopera		396,00
-----------------------	--	---------------

Materiale

Total materiale		0,00
------------------------	--	-------------

Utilaje

Total utilaje		0,00
Total		396,00
Asigurari sociale	24,0000%	95,04
Total		491,04
Cheltuieli de transport	10,0000%	0,00
Total		491,04
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	0,00
Total		491,04
Cheltuieli de regie	76,0000%	300,96
Total		792,00
Beneficiu de deviz	6,0000%	47,52
TOTAL Deviz fara TVA		839,52

Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0,00	
Materiale						
1	Material	Apometru FE-FE, D=1/2"	buc	2,0000	360,00	720,00
2	Material	Extinctor OP-6	buc	1,0000	439,16	439,16
3	Material	Extinctor OU-5	buc	1,0000	572,50	572,50
4	Material	Filtru de apa D32 mm	buc	2,0000	289,90	579,80
5	Material	Manometru tehnic D15 mm	buc	1,0000	226,66	226,66
6	Material	Stingator cu pulbere de tavan Buran 2,5	buc	1,0000	717,50	717,50
Total materiale					3 255,62	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					3 255,62	
Cheltuieli pentru depozitare			1,2000%		39,07	
TOTAL Deviz fara TVA					3 294,69	
Total					154 192,89	
TVA			20%		30 838,58	
TOTAL Deviz					185 031,47	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 18.7

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Semnalizare de incendiu				
1.1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PC" de receptie si control, de demarare. / Panou de control si dirijare incendiu EN54 MAG-8Plus	buc			1 450,97 1 440,00
1.1.1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	30,00	0,17
1.1.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	10,00	4,00
1.1.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПТОС40"	kg	0,0560	50,00	2,80
1.1.4	1	Muncitor	h-om	24,0000	60,00	1 440,00
1.1.5	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
1.2	10-08-003-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc Emitator radio ATS-100	buc			304,61 300,00
1.2.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	1 900,00	0,04
1.2.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0006	30,00	0,02
1.2.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2000	10,00	2,00
1.2.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПТОС40"	kg	0,0060	50,00	0,30
1.2.5	1	Muncitor	h-om	5,0000	60,00	300,00
1.2.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0900	25,00	2,25
1.3	08-01-121-1	Acumulator 12V 17A/h	buc			132,56 123,60
1.3.1	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	3,20	8,96
1.3.2	1	Muncitor	h-om	2,0600	60,00	123,60
1.4	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate/ Avertizor de incendiu de fum Senso MAG S30	buc			667,35 660,00
1.4.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	1 900,00	0,04
1.4.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0020	30,00	0,06
1.4.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	10,00	3,00
1.4.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПТОС40"	kg	0,0200	50,00	1,00
1.4.5	1	Muncitor	h-om	11,0000	60,00	660,00
1.4.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	25,00	3,25
1.5	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie/Sirena SF-50	buc			60,38 60,00
1.5.1	1	Muncitor	h-om	1,0000	60,00	60,00
1.5.2	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПТОС40"	kg	0,0040	50,00	0,20
1.5.3	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЭСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	90,00	0,18
1.6	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate/ Avertizor de incendiu manual MAG MCP-50	buc			667,35 660,00
1.6.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	1 900,00	0,04
1.6.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0020	30,00	0,06
1.6.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	10,00	3,00
1.6.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПТОС40"	kg	0,0200	50,00	1,00
1.6.5	1	Muncitor	h-om	11,0000	60,00	660,00
1.6.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	25,00	3,25
1.7	pret de piata	Piese metalice material de fixare	kg			85,00 0,00
1.7.1	Material	Piese metalice material de fixare	kg	1,0000	85,00	85,00
1.8	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m			2 794,10 2 226,00
1.8.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0006	1 900,00	1,05
1.8.2	1011482	Suruburi, cap semiorund 5x70 mm	t	0,0014	65 000,00	90,35
1.8.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	10,00	369,00
1.8.4	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100	3,1200	10,00	31,20

			buc			
1.8.5	1	Muncitor	h-om	37,1000	60,00	2 226,00
1.8.6	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	50,00	76,50
1.9	pret de piata	Cablu КПСНг (A)-FRLSLTx 2x0,8 mm2	m			10,00
						0,00
1.9.1	Material	Cablu КПСНг (A)-FRLSLTx 2x0,8 mm2	m	1,0000	10,00	10,00
1.10	pret de piata	Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2	m			13,00
						0,00
1.10.1	Material	Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2	m	1,0000	13,00	13,00
1.11	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m			1 895,20
						977,40
1.11.1	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	65,00	65,00
1.11.2	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,70	140,00
1.11.3	1110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	100,0000	5,00	500,00
1.11.4	1	Muncitor	h-om	16,2900	60,00	977,40
1.11.5	134041	Dispozitiv de înşurubare	h-ut	6,0800	10,00	60,80
1.11.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,00
1.12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm (de creat resursa)	100 m			2 365,30
						1 428,00
1.12.1	788030	Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm	m	100,0000	4,50	450,00
1.12.2	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	12,00	160,80
1.12.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
1.12.4	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	20,00	20,00
1.12.5	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	15,00	100,50
1.12.6	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	0,50	9,00
1.12.7	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
1.12.8	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	1 428,00
1.12.9	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
1.13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Металлопукав рзц-х-ш-22у3 (de creat resursa)	100 m			3 515,30
						1 428,00
1.13.1	78803045	Металлопукав рзц-х-ш-22у3	m	100,0000	16,00	1 600,00
1.13.2	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	12,00	160,80
1.13.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
1.13.4	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	20,00	20,00
1.13.5	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	15,00	100,50
1.13.6	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	0,50	9,00
1.13.7	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
1.13.8	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	1 428,00
1.13.9	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
1.14	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete/ Box metalic 650x545x230 mm	buc			30,10
						30,00
1.14.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0001	1 900,00	0,10
1.14.2	1	Muncitor	h-om	0,5000	60,00	30,00
1.15	10-08-002-01	Avertizoare "ПГ" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ Detector combinat SensoMAG M40	buc			62,95
						60,00
1.15.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	1 900,00	0,02
1.15.2	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	65,00	0,33
1.15.3	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	30,00	0,01
1.15.4	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	10,00	1,00
1.15.5	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПНОС40"	kg	0,0020	50,00	0,10
1.15.6	1	Muncitor	h-om	1,0000	60,00	60,00
1.15.7	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	25,00	1,50
1.16	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie/Sirena SF-200	buc			60,38
						60,00
1.16.1	1	Muncitor	h-om	1,0000	60,00	60,00
1.16.2	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПНОС40"	kg	0,0040	50,00	0,20
1.16.3	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	90,00	0,18
1.17	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor/ Avertizor de caldura Senso MAG F10	buc			67,32
						60,00
1.17.1	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	65,00	0,65

1.17.2	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	65 000,00	6,50
1.17.3	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	30,00	0,01
1.17.4	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0014	45,00	0,06
1.17.5	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0020	50,00	0,10
1.17.6	1	Muncitor	h-om	1,0000	60,00	60,00
		TOTAL 1.1. Semnalizare de incendiu				82 426,29
		1.2. Semnalizare de paza (Cazangerie)				
1.18	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "П" de receptie si control, de demarare. / Panou de control semnalizare de paza PC 585	buc			1 450,97
						1 440,00
1.18.1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	30,00	0,17
1.18.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	10,00	4,00
1.18.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0560	50,00	2,80
1.18.4	1	Muncitor	h-om	24,0000	60,00	1 440,00
1.18.5	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
1.19	08-01-101-2	Convertizor, masa pina la 0,25 t, Sursa de alimentare de rezerva РИП=12V	buc			1 190,88
						672,00
1.19.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,7700	65,00	50,05
1.19.2	05009055	Papuci de cablu din aramă	buc	12,2400	5,00	61,20
1.19.3	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.19.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0240	15 000,00	360,00
1.19.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,1224	48,50	5,94
1.19.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0288	120,00	3,46
1.19.7	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,2040	150,00	30,60
1.19.8	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,0660	40,00	2,64
1.19.9	1	Muncitor	h-om	11,2000	60,00	672,00
1.20	08-01-121-1	Acumulator 12V 7A/h	buc			132,56
						123,60
1.20.1	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	3,20	8,96
1.20.2	1	Muncitor	h-om	2,0600	60,00	123,60
1.21	10-08-003-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc Emitator radio ATS-100	buc			304,61
						300,00
1.21.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	1 900,00	0,04
1.21.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0006	30,00	0,02
1.21.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2000	10,00	2,00
1.21.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0060	50,00	0,30
1.21.5	1	Muncitor	h-om	5,0000	60,00	300,00
1.21.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0900	25,00	2,25
1.22	10-08-002-01	Avertizoare "П" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ Detector DSC LC-102PIGBS	buc			62,95
						60,00
1.22.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	1 900,00	0,02
1.22.2	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	65,00	0,33
1.22.3	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	30,00	0,01
1.22.4	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	10,00	1,00
1.22.5	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0020	50,00	0,10
1.22.6	1	Muncitor	h-om	1,0000	60,00	60,00
1.22.7	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	25,00	1,50
1.23	10-08-002-01	Avertizoare "П" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ Detector combinat magnetic	buc			62,95
						60,00
1.23.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	1 900,00	0,02
1.23.2	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	65,00	0,33
1.23.3	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	30,00	0,01
1.23.4	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	10,00	1,00
1.23.5	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0020	50,00	0,10
1.23.6	1	Muncitor	h-om	1,0000	60,00	60,00
1.23.7	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	25,00	1,50
1.24	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie/Sirena SA-913F	buc			60,38
						60,00
1.24.1	1	Muncitor	h-om	1,0000	60,00	60,00
1.24.2	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0040	50,00	0,20
1.24.3	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	90,00	0,18
1.25	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			399,90
						336,60
1.25.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0004	3 000,00	1,20
1.25.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
1.25.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	80,00	24,80

1.25.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
1.25.5	050090611	Fisa de izolatje	buc	12,2000	0,50	6,10
1.25.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
1.25.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	48,50	0,97
1.25.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	135,80	21,73
1.25.9	1	Muncitor	h-om	5,6100	60,00	336,60
1.25.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.25.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.26	pret de piata	Cablu Alarm 4x0,22 mm2 CQR-4	m			4,30
						0,00
1.26.1	Material	Cablu Alarm 4x0,22 mm2 CQR-4	m	1,0000	4,30	4,30
1.27	pret de piata	Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2	m			13,00
						0,00
1.27.1	Material	Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2	m	1,0000	13,00	13,00
1.28	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m			1 895,20
						977,40
1.28.1	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	65,00	65,00
1.28.2	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,70	140,00
1.28.3	110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	100,0000	5,00	500,00
1.28.4	1	Muncitor	h-om	16,2900	60,00	977,40
1.28.5	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	6,0800	10,00	60,80
1.28.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,00
		TOTAL 1.2. Semnalizare de paza (Cazangerie)				5 433,87

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Semnalizare de incendiu				
2.1	pret de piata	Panou de control si dirijare incendiu EN54 MAG-8Plus	buc			4 335,00
						0,00
2.1.1	Material	Panou de control si dirijare incendiu EN54 MAG-8Plus	buc	1,0000	4 335,00	4 335,00
2.2	pret de piata	Emitator radio ATS-100	buc			2 423,00
						0,00
2.2.1	Material	Emitator radio ATS-100	buc	1,0000	2 423,00	2 423,00
2.3	pret de piata	Acumulator 12V 17A/h	buc			633,50
						0,00
2.3.1	Material	Acumulator 12V 17A/h	buc	1,0000	633,50	633,50
2.4	pret de piata	Modul de extindere 4 zone ME4 MAG8Plus	buc			625,00
						0,00
2.4.1	Material	Modul de extindere 4 zone ME4 MAG8Plus	buc	1,0000	625,00	625,00
2.5	pret de piata	Avertizor de incendiu de fum Senso MAG S30	buc			154,20
						0,00
2.5.1	Material	Avertizor de incendiu de fum Senso MAG S30	buc	1,0000	154,20	154,20
2.6	pret de piata	Sirena SF-50	buc			150,00
						0,00
2.6.1	Material	Sirena SF-50	buc	1,0000	150,00	150,00
2.7	pret de piata	Avertizor de incendiu manual MAG MCP-50	buc			158,50
						0,00
2.7.1	Material	Avertizor de incendiu manual MAG MCP-50	buc	1,0000	158,50	158,50
2.8	pret de piata	Rezistor	buc			10,00
						0,00
2.8.1	Material	Rezistor	buc	1,0000	10,00	10,00
2.9	pret de piata	Panou informativ EXIT	buc			325,00
						0,00
2.9.1	Material	Panou informativ EXIT	buc	1,0000	325,00	325,00
2.10	pret de piata	Box metalic 650x545x230 mm	buc			1 408,50
						0,00
2.10.1	Material	Box metalic 650x545x230 mm	buc	1,0000	1 408,50	1 408,50
2.11	pret de piata	Detector combinat SensoMAG M40	buc			233,50
						0,00
2.11.1	Material	Detector combinat SensoMAG M40	buc	1,0000	233,50	233,50
2.12	pret de piata	Modul pentru MAG8Plus	buc			1 068,00

						0,00
2.12.1	Material	Modul pentru MAG8Plus	buc	1,0000	1 068,00	1 068,00
2.13	pret de piata	Baza standard de dioda	buc			36,70
						0,00
2.13.1	Material	Baza standard de dioda	buc	1,0000	36,70	36,70
2.14	pret de piata	Sirena SF-200	buc			608,50
						0,00
2.14.1	Material	Sirena SF-200	buc	1,0000	608,50	608,50
2.15	pret de piata	Avertizor de caldura Senso MAG F10	buc			166,70
						0,00
2.15.1	Material	Avertizor de caldura Senso MAG F10	buc	1,0000	166,70	166,70
		TOTAL 2.1. Semnalizare de incendiu				26 955,10
		2.2. Semnalizare de paza (Cazangerie)				
2.16	pret de piata	Panou de control semnalizare de paza PC 585	buc			2 294,00
						0,00
2.16.1	Material	Panou de control semnalizare de paza PC 585	buc	1,0000	2 294,00	2 294,00
2.17	pret de piata	Claviatura	buc			300,00
						0,00
2.17.1	Material	Claviatura	buc	1,0000	300,00	300,00
2.18	pret de piata	Transformator TR-30VA	buc			588,00
						0,00
2.18.1	Material	Transformator TR-30VA	buc	1,0000	588,00	588,00
2.19	pret de piata	Sursa de alimentare de rezerva РИП=12V	buc			690,00
						0,00
2.19.1	Material	Sursa de alimentare de rezerva РИП=12V	buc	1,0000	690,00	690,00
2.20	pret de piata	Acumulator 12V 7A/h	buc			370,00
						0,00
2.20.1	Material	Acumulator 12V 7A/h	buc	1,0000	370,00	370,00
2.21	pret de piata	Emitator radio ATS-100	buc			2 423,00
						0,00
2.21.1	Material	Emitator radio ATS-100	buc	1,0000	2 423,00	2 423,00
2.22	pret de piata	Detector DSC LC-102PIGBS	buc			358,50
						0,00
2.22.1	Material	Detector DSC LC-102PIGBS	buc	1,0000	358,50	358,50
2.23	pret de piata	Detector magnetic	buc			50,00
						0,00
2.23.1	Material	Detector magnetic	buc	1,0000	50,00	50,00
2.24	pret de piata	Sirena SA-913F	buc			280,00
						0,00
2.24.1	Material	Sirena SA-913F	buc	1,0000	280,00	280,00
		TOTAL 2.2. Semnalizare de paza (Cazangerie)				7 353,50

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Construcția Oficiului Medicilor de Familie a satului Bratușeni, r. Edinet, nr. cad. 4114108.249

Obiectul: 2-1-7 Semnalizare de incendiu si paza (SIP)

Deviz local Nr. 18.7

Intocmit in preturi curente 2025-05-02

Valoarea de deviz 242 779,72 (Lei)

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Semnalizare de incendiu				
1.1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Panou de control si dirijare incendiu EN54 MAG-8Plus	buc	1,0000	1 450,97	1 450,97
					1 440,00	1 440,00
1.2	10-08-003-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc Emitator radio ATS-100	buc	1,0000	304,61	304,61
					300,00	300,00
1.3	08-01-121-1	Acumulator 12V 17A/h	buc	2,0000	132,56	265,12
					123,60	247,20
1.4	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate/ Avertizor de incendiu de fum Senso MAG S30	buc	54,0000	667,35	36 036,79
					660,00	35 640,00
1.5	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie/Sirena SF-50	buc	4,0000	60,38	241,52
					60,00	240,00
1.6	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate/ Avertizor de incendiu manual MAG MCP-50	buc	4,0000	667,35	2 669,39
					660,00	2 640,00
1.7	pret de piata	Piese metalice material de fixare	kg	2,0000	85,00	170,00
					0,00	0,00
1.8	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	6,6000	2 794,10	18 441,03
					2 226,00	14 691,60
1.9	pret de piata	Cablu КПСнг (А)-FRLSLTx 2x0,8 mm2	m	510,0000	10,00	5 100,00
					0,00	0,00
1.10	pret de piata	Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2	m	150,0000	13,00	1 950,00
					0,00	0,00
1.11	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m	1,5000	1 895,20	2 842,80
					977,40	1 466,10
1.12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm (de creat resursa)	100 m	4,8000	2 365,30	11 353,44
					1 428,00	6 854,40
1.13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Металлорыкав рзц-х-ш-22у3 (de creat resursa)	100 m	0,3000	3 515,30	1 054,59
					1 428,00	428,40
1.14	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete/ Box metalic 650x545x230 mm	buc	1,0000	30,10	30,10
					30,00	30,00
1.15	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ Detector combinat SensoMAG M40	buc	2,0000	62,95	125,90
					60,00	120,00
1.16	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie/Sirena SF-200	buc	2,0000	60,38	120,76
					60,00	120,00
1.17	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor/ Avertizor de caldura Senso MAG F10	buc	4,0000	67,32	269,28
					60,00	240,00
		TOTAL 1.1. Semnalizare de incendiu				82 426,29
		Inclusiv salariul				64 457,70
		1.2. Semnalizare de paza (Cazangerie)				
1.18	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Panou de control semnalizare de paza PC 585	buc	1,0000	1 450,97	1 450,97
					1 440,00	1 440,00
1.19	08-01-101-2	Convertizor, masa pina la 0,25 t, Sursa de alimentare de rezerva РИП=12V	buc	1,0000	1 190,88	1 190,88
					672,00	672,00
1.20	08-01-121-1	Acumulator 12V 7A/h	buc	1,0000	132,56	132,56

					123,60	123,60
1.21	10-08-003-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc Emitator radio ATS-100	buc	1,0000	304,61	304,61
					300,00	300,00
1.22	10-08-002-01	Avertizoare "ΠC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ Detector DSC LC-102PIGBS	buc	1,0000	62,95	62,95
					60,00	60,00
1.23	10-08-002-01	Avertizoare "ΠC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ Detector combinat magnetic	buc	1,0000	62,95	62,95
					60,00	60,00
1.24	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie/Sirena SA-913F	buc	1,0000	60,38	60,38
					60,00	60,00
1.25	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,7000	399,90	279,93
					336,60	235,62
1.26	pret de piata	Cablu Alarm 4x0,22 mm2 CQR-4	m	40,0000	4,30	172,00
					0,00	0,00
1.27	pret de piata	Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2	m	30,0000	13,00	390,00
					0,00	0,00
1.28	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m	0,7000	1 895,20	1 326,64
					977,40	684,18
		TOTAL 1.2. Semnalizare de paza (Cazangerie)				5 433,87
		Inclusiv salariul				3 635,40

Total manopera (ore)	1 134,8850
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		87 860,15
Asigurari sociale	24,0000%	16 342,34
Total		104 202,50
Cheltuieli de transport	10,0000%	1 796,92
Total		105 999,42
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	359,38
Total		106 358,80
Cheltuieli de regie	76,0000%	51 750,76
Total		158 109,56
Beneficiu de deviz	6,0000%	9 486,57

Total Deviz fara TVA	167 596,13
-----------------------------	-------------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Semnalizare de incendiu				
2.1	pret de piata	Panou de control si dirijare incendiu EN54 MAG-8Plus	buc	1,0000	4 335,00	4 335,00
					0,00	0,00
2.2	pret de piata	Emitator radio ATS-100	buc	1,0000	2 423,00	2 423,00
					0,00	0,00
2.3	pret de piata	Acumulator 12V 17A/h	buc	2,0000	633,50	1 267,00
					0,00	0,00
2.4	pret de piata	Modul de extindere 4 zone ME4 MAG8Plus	buc	1,0000	625,00	625,00
					0,00	0,00
2.5	pret de piata	Avertizor de incendiu de fum Senso MAG S30	buc	54,0000	154,20	8 326,80
					0,00	0,00
2.6	pret de piata	Sirena SF-50	buc	4,0000	150,00	600,00
					0,00	0,00
2.7	pret de piata	Avertizor de incendiu manual MAG MCP-50	buc	4,0000	158,50	634,00
					0,00	0,00
2.8	pret de piata	Rezistor	buc	9,0000	10,00	90,00
					0,00	0,00
2.9	pret de piata	Panou informativ EXIT	buc	5,0000	325,00	1 625,00
					0,00	0,00
2.10	pret de piata	Box metalic 650x545x230 mm	buc	1,0000	1 408,50	1 408,50

					0,00	0,00
2.11	pret de piata	Detector combinat SensoMAG M40	buc	2,0000	233,50	467,00
					0,00	0,00
2.12	pret de piata	Modul pentru MAG8Plus	buc	1,0000	1 068,00	1 068,00
					0,00	0,00
2.13	pret de piata	Baza standart de dioda	buc	60,0000	36,70	2 202,00
					0,00	0,00
2.14	pret de piata	Sirena SF-200	buc	2,0000	608,50	1 217,00
					0,00	0,00
2.15	pret de piata	Avertizor de caldura Senso MAG F10	buc	4,0000	166,70	666,80
					0,00	0,00
		TOTAL 2.1. Semnalizare de incendiu				26 955,10
		Inclusiv salariul				0,00
		2.2. Semnalizare de paza (Cazangerie)				
2.16	pret de piata	Panou de control semnalizare de paza PC 585	buc	1,0000	2 294,00	2 294,00
					0,00	0,00
2.17	pret de piata	Claviatura	buc	1,0000	300,00	300,00
					0,00	0,00
2.18	pret de piata	Transformator TR-30VA	buc	1,0000	588,00	588,00
					0,00	0,00
2.19	pret de piata	Sursa de alimentare de rezerva ПИП=12V	buc	1,0000	690,00	690,00
					0,00	0,00
2.20	pret de piata	Acumulator 12V 7A/h	buc	1,0000	370,00	370,00
					0,00	0,00
2.21	pret de piata	Emitator radio ATS-100	buc	1,0000	2 423,00	2 423,00
					0,00	0,00
2.22	pret de piata	Detector DSC LC-102PIGBS	buc	1,0000	358,50	358,50
					0,00	0,00
2.23	pret de piata	Detector magnetic	buc	1,0000	50,00	50,00
					0,00	0,00
2.24	pret de piata	Sirena SA-913F	buc	1,0000	280,00	280,00
					0,00	0,00
		TOTAL 2.2. Semnalizare de paza (Cazangerie)				7 353,50
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	34 308,60
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000% 411,70

Total Deviz fara TVA	34 720,30
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	202 316,43
TVA (20%)	40 463,29
TOTAL GENERAL	242 779,72
Inclusiv salariul	68 093,10

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Construcția Oficiului Medicilor de Familie a satului Bratușeni, r. Edinet, nr. cad. 4114108.249

Obiectul: 2-1-7 Semnalizare de incendiu si paza (SIP)

Devizul local de resurse Nr. 18.7

Intocmit in preturi curente 2025-05-02

Valoarea de deviz 242 779,72 (Lei)

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	1 134,8850	60,00	68 093,10
Total manopera					68 093,10	
Materiale						
1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,1300	30,00	3,90
2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,7700	65,00	50,05
3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	68,3400	12,00	820,08
4	05009031	Scoabe	10 buc	34,1700	15,00	512,55
5	05009055	Papuci de cablu din aramă	buc	12,2400	5,00	61,20
6	050090611	Fisa de izolație	buc	100,3400	0,50	50,17
7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,1364	48,50	6,62
8	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,2040	150,00	30,60
9	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	2,2000	65,00	143,00
10	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	440,0000	0,70	308,00
11	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0049	1 900,00	9,35
12	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0600	65,00	3,90
13	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0096	65 000,00	622,31
14	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0003	3 000,00	0,84
15	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	262,5400	10,00	2 625,40
16	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	68,3400	5,00	341,70
17	1019852	Vopsea	kg	0,0140	50,00	0,70
18	110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	70,0000	5,00	350,00
19	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	20,5920	10,00	205,92
20	1110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	150,0000	5,00	750,00
21	4110006	Apa distilata	kg	8,4000	3,20	26,88
22	5009030	Flanșe	10 buc	5,1000	20,00	102,00
23	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,2170	80,00	17,36
24	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,5600	5,00	2,80
25	5009070	Racordari	10 buc	9,1800	5,00	45,90
26	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
27	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0240	15 000,00	360,00
28	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0350	50,00	1,75
29	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0057	45,00	0,26
30	5009623	Banda "K226"	100	0,0288	120,00	3,46

			m			
31	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	1,3280	50,00	66,40
32	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,0660	40,00	2,64
33	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭΠЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1120	135,80	15,21
34	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛCЭΠЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0140	90,00	1,26
35	788030	Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm	m	480,0000	4,50	2 160,00
36	78803045	Металлорукав рэц-х-ш-22у3	m	30,0000	16,00	480,00
37	Material	Cablu Alarm 4x0,22 mm2 CQR-4	m	40,0000	4,30	172,00
38	Material	Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2	m	180,0000	13,00	2 340,00
39	Material	Cablu КПСнг (A)-FRLSLTx 2x0,8 mm2	m	510,0000	10,00	5 100,00
40	Material	Piese metalice material de fixare	kg	2,0000	85,00	170,00
Total materiale					17 969,19	
Utilaje						
1	134041	Dispozitiv de înşurubare	h-ut	13,3760	10,00	133,76
2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0070	50,00	0,35
3	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	10,0980	50,00	504,90
4	330206	Burghiuri electrice	h-ut	8,2800	25,00	207,00
5	331451	Perforatoare electrice	h-ut	38,0600	25,00	951,50
6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0070	50,00	0,35
Total utilaje					1 797,86	
Total					87 860,15	
Asigurari sociale			24,0000%		16 342,34	
Total					104 202,50	
Cheltuieli de transport			10,0000%		1 796,92	
Total					105 999,42	
Cheltuieli pentru depozitare			2,0000%		359,38	
Total					106 358,80	
Cheltuieli de regie			76,0000%		51 750,76	
Total					158 109,56	
Beneficiu de deviz			6,0000%		9 486,57	
TOTAL Deviz fara TVA					167 596,13	

Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0,00	
Materiale						
1	Material	Acumulator 12V 17A/h	buc	2,0000	633,50	1 267,00
2	Material	Acumulator 12V 7A/h	buc	1,0000	370,00	370,00
3	Material	Avertizor de caldura Senso MAG F10	buc	4,0000	166,70	666,80
4	Material	Avertizor de incendiu de fum Senso MAG S30	buc	54,0000	154,20	8 326,80
5	Material	Avertizor de incendiu manual MAG MCP-50	buc	4,0000	158,50	634,00
6	Material	Baza standart de dioda	buc	60,0000	36,70	2 202,00
7	Material	Box metalic 650x545x230 mm	buc	1,0000	1 408,50	1 408,50
8	Material	Claviatura	buc	1,0000	300,00	300,00
9	Material	Detector combinat SensoMAG M40	buc	2,0000	233,50	467,00
10	Material	Detector DSC LC-102PIGBS	buc	1,0000	358,50	358,50
11	Material	Detector magnetic	buc	1,0000	50,00	50,00
12	Material	Emitator radio ATS-100	buc	2,0000	2 423,00	4 846,00

13	Material	Modul de extindere 4 zone ME4 MAG8Plus	buc	1,0000	625,00	625,00
14	Material	Modul pentru MAG8Plus	buc	1,0000	1 068,00	1 068,00
15	Material	Panou de control semnalizare de paza PC 585	buc	1,0000	2 294,00	2 294,00
16	Material	Panou de control si dirijare incendiu EN54 MAG-8Plus	buc	1,0000	4 335,00	4 335,00
17	Material	Panou informativ EXIT	buc	5,0000	325,00	1 625,00
18	Material	Rezistor	buc	9,0000	10,00	90,00
19	Material	Sirena SA-913F	buc	1,0000	280,00	280,00
20	Material	Sirena SF-200	buc	2,0000	608,50	1 217,00
21	Material	Sirena SF-50	buc	4,0000	150,00	600,00
22	Material	Sursa de alimentare de rezerva РИП=12V	buc	1,0000	690,00	690,00
23	Material	Transformator TR-30VA	buc	1,0000	588,00	588,00
Total materiale						34 308,60
Utilaje						
Total utilaje						0,00
Total						34 308,60
Cheltuieli pentru depozitare				1,2000%		411,70
TOTAL Deviz fara TVA						34 720,30
Total						202 316,43
TVA				20%		40 463,29
TOTAL Deviz						242 779,72

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 18.8

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	10-06-037-04	Dulap Rack 19" inaltime 12U	buc			356,88
						247,20
1.1.1	1010089	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 8 mm	t	0,0001	65 000,00	3,25
1.1.2	1010121	Piulițe hexagonale, diametrul filetului 8 mm	t	0,0000	65 000,00	1,30
1.1.3	1012043	Saibe zincate, diametrul 10 mm	kg	0,0020	65,00	0,13
1.1.4	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	2,1000	50,00	105,00
1.1.5	1	Muncitor	h-om	4,1200	60,00	247,20
1.2	08-03-575-1 adoptat	Montare Patch panel 24-port 1U cat 6 UTP	buc			68,50
						67,20
1.2.1	01011977	Suruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	65,00	1,30
1.2.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
1.3	08-03-575-1 adoptat	Montare Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP	buc			68,50
						67,20
1.3.1	01011977	Suruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	65,00	1,30
1.3.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
1.4	08-02-398-1	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2	100 m			455,75
						100,80
1.4.1	1019852	Vopsea	kg	0,0500	50,00	2,50
1.4.2	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0200	15 000,00	300,00
1.4.3	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0500	48,50	2,43
1.4.4	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0500	120,00	6,00
1.4.5	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,2600	55,00	14,30
1.4.6	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1000	80,00	8,00
1.4.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	135,80	21,73
1.4.8	1	Muncitor	h-om	1,6800	60,00	100,80
1.5	pret de piata	Cablu UTP cat. 5e	m			6,70
						0,00
1.5.1	Material	Cablu UTP cat. 5e	m	1,0000	6,70	6,70
1.6	pret de piata	Cablu FO	m			8,00
						0,00
1.6.1	Material	Cablu FO	m	1,0000	8,00	8,00
1.7	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon.	buc			60,41
						60,00
1.7.1	1	Muncitor	h-om	1,0000	60,00	60,00
1.7.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	65,00	0,13
1.7.3	01012073	Ațe aspre	kg	0,0020	20,00	0,04
1.7.4	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	4,10	0,05
1.7.5	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020	50,00	0,10
1.7.6	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	90,00	0,09
1.8	pret de piata	Priza RJ-45 Legrand	buc			110,90
						0,00
1.8.1	Material	Priza RJ-45 Legrand	buc	1,0000	110,90	110,90
1.9	pret de piata	Priza televizor	buc			50,00
						0,00
1.9.1	Material	Priza televizor	buc	1,0000	50,00	50,00
1.10	pret de piata	Priza telefonica	buc			75,00
						0,00
1.10.1	Material	Priza telefonica	buc	1,0000	75,00	75,00
1.11	pret de piata	Cutii pentru prize	buc			5,00
						0,00

1.11.1	Material	Cutii pentru prize	buc	1,0000	5,00	5,00
1.12	08-02-409-1	Tub din polivinilclorid D20 mm (de creat resursa)	100 m			2 790,30
						1 428,00
1.12.1	3785331330022	Tub din polivinilclorid D20 mm	m	100,0000	8,75	875,00
1.12.2	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	12,00	160,80
1.12.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
1.12.4	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	20,00	20,00
1.12.5	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	15,00	100,50
1.12.6	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	0,50	9,00
1.12.7	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
1.12.8	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	1 428,00
1.12.9	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
1.13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m			1 895,20
						977,40
1.13.1	101-1485	Suruburi cu cap semicircular 4x40 mm	kg	1,0000	65,00	65,00
1.13.2	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,70	140,00
1.13.3	110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	100,0000	5,00	500,00
1.13.4	1	Muncitor	h-om	16,2900	60,00	977,40
1.13.5	134041	Dispozitiv de înşurubare	h-ut	6,0800	10,00	60,80
1.13.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,00
1.14	08-02-398-1	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2	100 m			455,75
						100,80
1.14.1	1019852	Vopsea	kg	0,0500	50,00	2,50
1.14.2	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0200	15 000,00	300,00
1.14.3	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0500	48,50	2,43
1.14.4	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0500	120,00	6,00
1.14.5	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,2600	55,00	14,30
1.14.6	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1000	80,00	8,00
1.14.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	135,80	21,73
1.14.8	1	Muncitor	h-om	1,6800	60,00	100,80
1.15	pret de piata	Patch cord UTP cat 5e, 1,0 m	buc			31,50
						0,00
1.15.1	Material	Patch cord UTP cat 5e, 1,0 m	buc	1,0000	31,50	31,50
1.16	pret de piata	Patch cord UTP cat 5e, 1,5 m	buc			37,00
						0,00
1.16.1	Material	Patch cord UTP cat 5e, 1,5 m	buc	1,0000	37,00	37,00
1.17	08-02-396-6	Jgheab metalic de tip plasa 150mmx60mm cu capac (de creat resursa)	100 m			3 278,22
						1 764,00
1.17.1	1011924	Jgheab metalic de tip plasa 150mmx60mm cu capac	kg	6,8400	58,00	396,72
1.17.2	3785331330022	Tub din polivinilclorid D20 mm	m	100,0000	8,75	875,00
1.17.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	12,5000	12,00	150,00
1.17.4	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	75,00	30,00
1.17.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,00	62,50
1.17.6	1	Muncitor	h-om	29,4000	60,00	1 764,00
1.18	pret de piata	Piese metalice pentru fixare	kg			85,00
						0,00
1.18.1	Material	Piese metalice pentru fixare	kg	1,0000	85,00	85,00

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	pret de piata	Dulap Rack 19" inaltime 12U	buc			2 320,00
						0,00
2.1.1	Material	Dulap Rack 19" inaltime 12U	buc	1,0000	2 320,00	2 320,00
2.2	pret de piata	Patch panel 24-port 1U cat 6 UTP	buc			1 700,00
						0,00
2.2.1	Material	Patch panel 24-port 1U cat 6 UTP	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
2.3	pret de piata	Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP	buc			9 777,09

						0,00
2.3.1	Material	Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP	buc	1,0000	9 777,09	9 777,09
2.4	pret de piata	SMART UPS 1,5 kW	buc			15 750,00
						0,00
2.4.1	Material	SMART UPS 1,5 kW	buc	1,0000	15 750,00	15 750,00
2.5	pret de piata	Router Wi-Fi	buc			3 000,00
						0,00
2.5.1	Material	Router Wi-Fi	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
2.6	pret de piata	Filtru de retea cu 5 prize, 1,5 m	buc			350,00
						0,00
2.6.1	Material	Filtru de retea cu 5 prize, 1,5 m	buc	1,0000	350,00	350,00
2.7	pret de piata	Ceasuri autonome de perete inclusiv acumulatori	buc			350,00
						0,00
2.7.1	Material	Ceasuri autonome de perete inclusiv acumulatori	buc	1,0000	350,00	350,00
2.8	pret de piata	FM-receptor	buc			1 420,00
						0,00
2.8.1	Material	FM-receptor	buc	1,0000	1 420,00	1 420,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Construcția Oficiului Medicilor de Familie a satului Bratușeni, r. Edinet, nr. cad. 4114108.249
Obiectul: 2-1-8 Telecomunicatii si semnalizare (TS)

Deviz local Nr. 18.8

Intocmit in preturi curente 2025-05-02 Valoarea de deviz 168 140,88 (Lei)

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	10-06-037-04	Dulap Rack 19" inaltime 12U	buc	1,0000	356,88	356,88
					247,20	247,20
1.2	08-03-575-1 adoptat	Montare Patch panel 24-port 1U cat 6 UTP	buc	2,0000	68,50	137,00
					67,20	134,40
1.3	08-03-575-1 adoptat	Montare Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP	buc	2,0000	68,50	137,00
					67,20	134,40
1.4	08-02-398-1	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2	100 m	10,1000	455,75	4 603,11
					100,80	1 018,08
1.5	pret de piata	Cablu UTP cat. 5e	m	980,0000	6,70	6 566,00
					0,00	0,00
1.6	pret de piata	Cablu FO	m	30,0000	8,00	240,00
					0,00	0,00
1.7	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon.	buc	31,0000	60,41	1 872,69
					60,00	1 860,00
1.8	pret de piata	Priza RJ-45 Legrand	buc	27,0000	110,90	2 994,30
					0,00	0,00
1.9	pret de piata	Priza televizor	buc	1,0000	50,00	50,00
					0,00	0,00
1.10	pret de piata	Priza telefonica	buc	3,0000	75,00	225,00
					0,00	0,00
1.11	pret de piata	Cutii pentru prize	buc	31,0000	5,00	155,00
					0,00	0,00
1.12	08-02-409-1	Tub din polivinilhloridic D20 mm (de creat resursa)	100 m	9,0000	2 790,30	25 112,70
					1 428,00	12 852,00
1.13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m	1,8000	1 895,20	3 411,36
					977,40	1 759,32
1.14	08-02-398-1	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2	100 m	0,3050	455,75	139,00
					100,80	30,74
1.15	pret de piata	Patch cord UTP cat 5e, 1,0 m	buc	20,0000	31,50	630,00
					0,00	0,00
1.16	pret de piata	Patch cord UTP cat 5e, 1,5 m	buc	7,0000	37,00	259,00
					0,00	0,00
1.17	08-02-396-6	Jgheab metalic de tip plasa 150mmx60mm cu capac (de creat resursa)	100 m	0,5000	3 278,22	1 639,11
					1 764,00	882,00
1.18	pret de piata	Piese metalice pentru fixare	kg	1,0000	85,00	85,00
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	315,3024
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		48 613,15
Asigurari sociale	24,0000%	4 540,35
Total		53 153,50
Cheltuieli de transport	10,0000%	2 822,30
Total		55 975,80
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	564,46
Total		56 540,26

Cheltuieli de regie	76,0000%	14 377,79
Total		70 918,04
Beneficiu de deviz	6,0000%	4 255,08

Total Deviz fara TVA		75 173,13
-----------------------------	--	------------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	pret de piata	Dulap Rack 19" inaltime 12U	buc	1,0000	2 320,00	2 320,00
					0,00	0,00
2.2	pret de piata	Patch panel 24-port 1U cat 6 UTP	buc	2,0000	1 700,00	3 400,00
					0,00	0,00
2.3	pret de piata	Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP	buc	2,0000	9 777,09	19 554,18
					0,00	0,00
2.4	pret de piata	SMART UPS 1,5 kW	buc	1,0000	15 750,00	15 750,00
					0,00	0,00
2.5	pret de piata	Router Wi-Fi	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
					0,00	0,00
2.6	pret de piata	Filtru de retea cu 5 prize, 1,5 m	buc	5,0000	350,00	1 750,00
					0,00	0,00
2.7	pret de piata	Ceasuri autonome de perete inclusiv acumulatori	buc	12,0000	350,00	4 200,00
					0,00	0,00
2.8	pret de piata	FM-receptor	buc	10,0000	1 420,00	14 200,00
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	64 174,18
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000% 770,09

Total Deviz fara TVA	64 944,27
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	140 117,40
TVA (20%)	28 023,48
TOTAL GENERAL	168 140,88
Inclusiv salariul	18 918,14

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Construcția Oficiului Medicilor de Familie a satului Bratușeni, r. Edinet, nr. cad. 4114108.249

Obiectul: 2-1-8 Telecomunicații și semnalizare (TS)

Devizul local de resurse Nr. 18.8

Intocmit în preturi curente 2025-05-02

Valoarea de deviz 168 140,88 (Lei)

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	315,3024	60,00	18 918,14
Total manopera					18 918,14	
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0800	65,00	5,20
2	01012073	Ațe aspre	kg	0,0620	20,00	1,24
3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	126,8500	12,00	1 522,20
4	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,2000	75,00	15,00
5	05009031	Scoabe	10 buc	60,3000	15,00	904,50
6	050090611	Fisa de izolație	buc	162,0000	0,50	81,00
7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,5203	48,50	25,23
8	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,8000	65,00	117,00
9	101-2202	Dibluri de distanțare din polietilena 6x40 mm	buc	360,0000	0,70	252,00
10	1010089	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 8 mm	t	0,0001	65 000,00	3,25
11	1010121	Piulite hexagonale, diametrul filetului 8 mm	t	0,0000	65 000,00	1,30
12	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0620	65,00	4,03
13	1011924	Jgheab metalic de tip plasa 150mmx60mm cu capac	kg	3,4200	58,00	198,36
14	1012043	Saibe zincate, diametrul 10 mm	kg	0,0020	65,00	0,13
15	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	126,8500	5,00	634,25
16	1019852	Vopsea	kg	0,5203	50,00	26,01
17	110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	180,0000	5,00	900,00
18	1130211	Email "ЭП-140" de protecție	kg	2,1000	50,00	105,00
19	37885331330022	Tub din polivinilclorid D20 mm	m	950,0000	8,75	8 312,50
20	4110041	Energie electrica	kw-h	0,3720	4,10	1,53
21	5009030	Flanșe	10 buc	9,0000	20,00	180,00
22	5009070	Racordari	10 buc	16,2000	5,00	81,00
23	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,2081	15 000,00	3 121,50
24	5009623	Banda "K226"	100 m	0,5203	120,00	62,43
25	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,7053	55,00	148,79
26	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	1,0405	80,00	83,24
27	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0620	50,00	3,10
28	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,6648	135,80	226,08
29	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm,	kg	0,0310	90,00	2,79

		inclusiv				
30	Material	Cablu FO	m	30,0000	8,00	240,00
31	Material	Cablu UTP cat. 5e	m	980,0000	6,70	6 566,00
32	Material	Cutii pentru prize	buc	31,0000	5,00	155,00
33	Material	Patch cord UTP cat 5e, 1,0 m	buc	20,0000	31,50	630,00
34	Material	Patch cord UTP cat 5e, 1,5 m	buc	7,0000	37,00	259,00
35	Material	Piese metalice pentru fixare	kg	1,0000	85,00	85,00
36	Material	Priza RJ-45 Legrand	buc	27,0000	110,90	2 994,30
37	Material	Priza telefonica	buc	3,0000	75,00	225,00
38	Material	Priza televizor	buc	1,0000	50,00	50,00
Total materiale						28 222,96
Utilaje						
1	134041	Dispozitiv de înşurubare	h-ut	10,9440	10,00	109,44
2	331451	Perforatoare electrice	h-ut	54,5040	25,00	1 362,60
Total utilaje						1 472,04
Total						48 613,15
Asigurari sociale				24,0000%		4 540,35
Total						53 153,50
Cheltuieli de transport				10,0000%		2 822,30
Total						55 975,80
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		564,46
Total						56 540,26
Cheltuieli de regie				76,0000%		14 377,79
Total						70 918,04
Beneficiu de deviz				6,0000%		4 255,08
TOTAL Deviz fara TVA						75 173,13

Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0,00
Materiale						
1	Material	Ceasuri autonome de perete inclusiv acumulatori	buc	12,0000	350,00	4 200,00
2	Material	Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP	buc	2,0000	9 777,09	19 554,18
3	Material	Dulap Rack 19" inaltime 12U	buc	1,0000	2 320,00	2 320,00
4	Material	Filtru de retea cu 5 prize, 1,5 m	buc	5,0000	350,00	1 750,00
5	Material	FM-receptor	buc	10,0000	1 420,00	14 200,00
6	Material	Patch panel 24-port 1U cat 6 UTP	buc	2,0000	1 700,00	3 400,00
7	Material	Router Wi-Fi	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
8	Material	SMART UPS 1,5 kW	buc	1,0000	15 750,00	15 750,00
Total materiale						64 174,18
Utilaje						
Total utilaje						0,00
Total						64 174,18
Cheltuieli pentru depozitare				1,2000%		770,09
TOTAL Deviz fara TVA						64 944,27
Total						140 117,40
TVA				20%		28 023,48
TOTAL Deviz						168 140,88

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 18.9

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Panou de automatizare				
1.1	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de automatizare -PA, 1000x750x300 mm IEK	buc			158,90
						142,20
1.1.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2000	41,00	8,20
1.1.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	65,00	6,50
1.1.3	1019852	Vopsea	kg	0,0400	50,00	2,00
1.1.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	60,00	142,20
1.2	08-03-575-1	Automat BA47-29/1/1A	buc			68,70
						67,20
1.2.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0200	65,00	1,30
1.2.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
1.2.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.2.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.3	08-03-575-1	Automat BA47-29/1/3A	buc			68,70
						67,20
1.3.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0200	65,00	1,30
1.3.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
1.3.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.3.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.4	08-03-575-1	Automat BA47-29/1/6A	buc			68,70
						67,20
1.4.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0200	65,00	1,30
1.4.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
1.4.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.4.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.5	08-03-575-1	Dispozitiv instalat	buc			68,70
						67,20
1.5.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0200	65,00	1,30
1.5.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
1.5.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.5.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.6	08-03-525-2	Înterupator orar programabil digital (Timer T3-15)	buc			688,64
						168,60
1.6.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.6.2	55554440611	Înterupator orar programabil digital (analogic T3 15)	buc	1,0000	465,00	465,00
1.6.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
1.6.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	12,00	14,64
1.6.5	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.6.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.6.7	1	Muncitor	h-om	2,8100	60,00	168,60
1.6.8	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
1.7	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse/ Manometru cu contact electric Дм2010cr	buc			127,98
						123,60
1.7.1	1012036	Şuruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	65,00	2,28
1.7.2	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	50,00	2,10
1.7.3	1	Muncitor	h-om	2,0600	60,00	123,60
		TOTAL 1.1. Panou de automatizare				16 465,65
		1.2. Panou de semnalizare				
1.8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si	buc			153,80

		adincime, mm, Panou pentru semnalizare PDF 395x310x220 IEK				142,20
1.8.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	41,00	4,10
1.8.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1000	65,00	6,50
1.8.3	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
1.8.4	1	Manopera	h-om	2,3700	60,00	142,20
1.9	10-01-039-06	Piese diverse: Sonerie	buc			120,00
						120,00
1.9.1	1	Muncitor	h-om	2,0000	60,00	120,00
1.10	08-03-575-1	Dispozitiv instalat	buc			68,70
						67,20
1.10.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	65,00	1,30
1.10.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
1.10.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.10.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.11	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			469,30
						404,40
1.11.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	3 000,00	1,80
1.11.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
1.11.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	80,00	24,80
1.11.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
1.11.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	0,50	6,10
1.11.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
1.11.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	48,50	0,97
1.11.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	135,80	21,73
1.11.9	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,00	404,40
1.11.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
1.11.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
1.12	pret de piata	Cablu VVG-A-LS 4x1,0	m			10,00
						0,00
1.12.1	Material	Cablu VVG-A-LS 4x1,0	m	1,0000	10,00	10,00
1.13	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			561,43
						471,60
1.13.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0010	3 000,00	3,00
1.13.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
1.13.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	80,00	24,80
1.13.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
1.13.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	0,50	6,10
1.13.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
1.13.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	48,50	0,97
1.13.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	135,80	43,46
1.13.9	1	Muncitor	h-om	7,8600	60,00	471,60
1.13.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	50,00	2,00
1.13.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	50,00	2,00
1.14	pret de piata	Cablu VVG-A-LS 5x1,0	m			12,08
						0,00
1.14.1	Material	Cablu VVG-A-LS 5x1,0	m	1,0000	12,08	12,08
1.15	pret de piata	Cablu VVG-A-LS 10x1,0	m			22,16
						0,00
1.15.1	Material	Cablu VVG-A-LS 10x1,0	m	1,0000	22,16	22,16
1.16	pret de piata	Cablu VVG-A-FRLS 4x1,0	m			10,00
						0,00
1.16.1	Material	Cablu VVG-A-FRLS 4x1,0	m	1,0000	10,00	10,00
1.17	08-02-396-6	Canal metalic lungime 2 m	100 m			3 786,94
						1 764,00
1.17.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,8400	41,00	280,44
1.17.2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	12,5000	12,00	150,00
1.17.3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,4000	75,00	30,00
1.17.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,00	62,50

1.17.5	443444	Canal metalic lungime 2 m	m	100,0000	15,00	1 500,00
1.17.6	1	Muncitor	h-om	29,4000	60,00	1 764,00
1.18	08-02-396-6	Canal pentru cablu metalic 40x30 mm	100 m			10 616,94
						1 764,00
1.18.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,8400	41,00	280,44
1.18.2	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	12,5000	12,00	150,00
1.18.3	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,4000	75,00	30,00
1.18.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,00	62,50
1.18.5	4434442	Canal pentru cablu metalic 40x30 mm	m	100,0000	83,30	8 330,00
1.18.6	1	Muncitor	h-om	29,4000	60,00	1 764,00
1.19	IC29A	Teava din oţel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, montata prin insurubare la instalatii de gaze, teava avind diametrul de 14x2 mm	m			55,23
						16,80
1.19.1	2722103262930	Teava din oţel 14x2 mm	m	1,0100	23,33	23,56
1.19.2	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,1700	83,00	14,11
1.19.3	2734113803910	Sirma din oţel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	25,00	0,08
1.19.4	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0020	85,00	0,17
1.19.5	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0020	225,00	0,45
1.19.6	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0040	15,68	0,06
1.19.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	60,00	16,80
1.20	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu filet cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal D=15 mm	buc			200,42
						75,00
1.20.1	2875274201600	Robinet D15 mm	buc	1,0000	60,00	60,00
1.20.2	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	0,50	6,00
1.20.3	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,00	12,00
1.20.4	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	2,00	24,00
1.20.5	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	50,00	2,25
1.20.6	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0180	50,00	0,90
1.20.7	1450336200468	Grafrit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	1 210,00	14,52
1.20.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	30,00	1,62
1.20.9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1350	25,00	3,38
1.20.10	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	25,00	0,75
1.20.11	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	60,00	75,00
1.21	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 12NJ 29 NJ	buc			4 343,70
						39,60
1.21.1	2875274205200	Robinet 12NJ 29 NJ	buc	1,0000	4 300,00	4 300,00
1.21.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	225,00	3,60
1.21.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,68	0,50
1.21.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6600	60,00	39,60
1.22	pret de piata	Piese metalice material de fixare	kg			85,00
						0,00
1.22.1	Material	Piese metalice material de fixare	kg	1,0000	85,00	85,00
		TOTAL 1.2. Panou de semnalizare				30 134,37

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Panou de automatizare				
2.1	pret de piata	Panou de automatizare -PA, 1000x750x300 mm IEK	buc			3 500,00
						0,00
2.1.1	Material	Panou de automatizare -PA, 1000x750x300 mm IEK	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
2.2	pret de piata	Automat BA47-29/1/1A	buc			39,60
						0,00
2.2.1	Material	Automat BA47-29/1/1A	buc	1,0000	39,60	39,60
2.3	pret de piata	Automat BA47-29/1/3A	buc			37,05
						0,00
2.3.1	Material	Automat BA47-29/1/3A	buc	1,0000	37,05	37,05
2.4	pret de piata	Automat BA47-29/1/6A	buc			29,64
						0,00
2.4.1	Material	Automat BA47-29/1/6A	buc	1,0000	29,64	29,64
2.5	pret de piata	Releu electromagnetic R4-2014-23-5230-WT RelPol	buc			138,50
						0,00
2.5.1	Material	Releu electromagnetic R4-2014-23-5230-WT RelPol	buc	1,0000	138,50	138,50
2.6	pret de piata	Releu de timp T-R4-E-2014-23-5230 RelPol	buc			506,70

						0,00
2.6.1	Material	Releu de timp T-R4-E-2014-23-5230 RelPol	buc	1,0000	506,70	506,70
2.7	pret de piata	Priza GZM4	buc			74,00
						0,00
2.7.1	Material	Priza GZM4	buc	1,0000	74,00	74,00
2.8	pret de piata	Monobloc cu contacte protejate 8LP2TILM4 Lovato inclusiv suportul de montaj	buc			35,00
						0,00
2.8.1	Material	Monobloc cu contacte protejate 8LP2TILM4 Lovato inclusiv suportul de montaj	buc	1,0000	35,00	35,00
2.9	pret de piata	Buton rotativ 3-poz. stabile 8LP2TS130 Lovato inclusiv suportul de montaj	buc			95,00
						0,00
2.9.1	Material	Buton rotativ 3-poz. stabile 8LP2TS130 Lovato inclusiv suportul de montaj	buc	1,0000	95,00	95,00
2.10	pret de piata	Contact deschis 8LM2TC10 Lovato	buc			550,00
						0,00
2.10.1	Material	Contact deschis 8LM2TC10 Lovato	buc	1,0000	550,00	550,00
2.11	pret de piata	Contact inchis 8LM2TC01 Lovato	buc			550,00
						0,00
2.11.1	Material	Contact inchis 8LM2TC01 Lovato	buc	1,0000	550,00	550,00
2.12	pret de piata	Buton rosu 8LP2TB104 Lovato	buc			32,50
						0,00
2.12.1	Material	Buton rosu 8LP2TB104 Lovato	buc	1,0000	32,50	32,50
2.13	pret de piata	Buton verde 8LP2TB103 Lovato	buc			32,50
						0,00
2.13.1	Material	Buton verde 8LP2TB103 Lovato	buc	1,0000	32,50	32,50
2.14	pret de piata	Dioda D226	buc			5,00
						0,00
2.14.1	Material	Dioda D226	buc	1,0000	5,00	5,00
2.15	pret de piata	Timer T3-15	buc			465,00
						0,00
2.15.1	Material	Timer T3-15	buc	1,0000	465,00	465,00
2.16	pret de piata	Captor releu de presiune ДН-2.5	buc			3 725,00
						0,00
2.16.1	Material	Captor releu de presiune ДН-2.5	buc	1,0000	3 725,00	3 725,00
2.17	pret de piata	Captor releu de presiune ДНТ-1	buc			4 500,00
						0,00
2.17.1	Material	Captor releu de presiune ДНТ-1	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00
2.18	pret de piata	Gazoanalizator pentru CH4 CD98	buc			966,45
						0,00
2.18.1	Material	Gazoanalizator pentru CH4 CD98	buc	1,0000	966,45	966,45
2.19	pret de piata	Gazoanalizator pentru CO COY-1	buc			850,00
						0,00
2.19.1	Material	Gazoanalizator pentru CO COY-1	buc	1,0000	850,00	850,00
2.20	pret de piata	Termostat electronic TE036 Perry Electric	buc			500,00
						0,00
2.20.1	Material	Termostat electronic TE036 Perry Electric	buc	1,0000	500,00	500,00
2.21	pret de piata	Sensor seismic M16	buc			13 700,00
						0,00
2.21.1	Material	Sensor seismic M16	buc	1,0000	13 700,00	13 700,00
2.22	pret de piata	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse/ Aparat pentru masurarea presiunii dinamice cu membrana HMP-52M	buc			1 500,00
						0,00
2.22.1	Material	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse/ Aparat pentru masurarea presiunii dinamice cu membrana HMP-52M	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
2.23	pret de piata	Manometru cu contact electric Дм2010cr	buc			895,00
						0,00
2.23.1	Material	Manometru cu contact electric Дм2010cr	buc	1,0000	895,00	895,00
2.24	pret de piata	Manometru МП4-У	buc			216,66
						0,00
2.24.1	Material	Manometru МП4-У	buc	1,0000	216,66	216,66
2.25	pret de piata	Termometru tehnic	buc			665,85
						0,00
2.25.1	Material	Termometru tehnic	buc	1,0000	665,85	665,85
2.26	pret de piata	Senzor pentru temperatura exterioara	buc			988,33
						0,00
2.26.1	Material	Senzor pentru temperatura exterioara	buc	1,0000	988,33	988,33
2.27	pret de piata	Senzor pentru temperatura agent termic din cazan	buc			280,00
						0,00
2.27.1	Material	Senzor pentru temperatura agent termic din cazan	buc	1,0000	280,00	280,00

2.28	pret de piata	Senzor pentru temperatura apa calda ACM, boiler	buc			12,80
						0,00
2.28.1	Material	Senzor pentru temperatura apa calda ACM, boiler	buc	1,0000	12,80	12,80
2.29	pret de piata	Vana de amestec ACM	buc			1 470,00
						0,00
2.29.1	Material	Vana de amestec ACM	buc	1,0000	1 470,00	1 470,00
2.30	pret de piata	Set regulator pentru dirijarea a 3 cazane in cascada TKR MAS/3	buc			9 244,20
						0,00
2.30.1	Material	Set regulator pentru dirijarea a 3 cazane in cascada TKR MAS/3	buc	1,0000	9 244,20	9 244,20
2.31	pret de piata	Bloc de comunicare TKR KOM	buc			6 710,00
						0,00
2.31.1	Material	Bloc de comunicare TKR KOM	buc	1,0000	6 710,00	6 710,00
2.32	pret de piata	Contactator ES110A 25A, 230V	buc			133,33
						0,00
2.32.1	Material	Contactator ES110A 25A, 230V	buc	1,0000	133,33	133,33
		TOTAL 2.1. Panou de automatizare				99 028,09
		2.2. Panou de semnalizare				
2.33	pret de piata	Panou pentru semnalizare PDF 395x310x220 IEK	buc			1 358,85
						0,00
2.33.1	Material	Panou pentru semnalizare PDF 395x310x220 IEK	buc	1,0000	1 358,85	1 358,85
2.34	pret de piata	Monobloc cu contacte protejate 8LP2TILM4 Lovato inclusiv suportul de montaj	buc			35,00
						0,00
2.34.1	Material	Monobloc cu contacte protejate 8LP2TILM4 Lovato inclusiv suportul de montaj	buc	1,0000	35,00	35,00
2.35	pret de piata	Buton rosu 8LP2TB104 Lovato	buc			32,50
						0,00
2.35.1	Material	Buton rosu 8LP2TB104 Lovato	buc	1,0000	32,50	32,50
2.36	pret de piata	Contact deschis 8LM2TC10 Lovato	buc			550,00
						0,00
2.36.1	Material	Contact deschis 8LM2TC10 Lovato	buc	1,0000	550,00	550,00
2.37	pret de piata	Buton verde 8LP2TB103 Lovato	buc			32,50
						0,00
2.37.1	Material	Buton verde 8LP2TB103 Lovato	buc	1,0000	32,50	32,50
2.38	pret de piata	Alarma sonora	buc			750,00
						0,00
2.38.1	Material	Alarma sonora	buc	1,0000	750,00	750,00
2.39	pret de piata	Buton de comanda SB7	buc			32,50
						0,00
2.39.1	Material	Buton de comanda SB7	buc	1,0000	32,50	32,50
		TOTAL 2.2. Panou de semnalizare				4 231,35

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Construcția Oficiului Medicilor de Familie a satului Bratușeni, r. Edinet, nr. cad. 4114108.249

Obiectul: 2-1-9 Automatizarea soluțiilor termomecanice (ASM)

Deviz local Nr. 18.9

Intocmit in preturi curente 2025-05-02

Valoarea de deviz 214 853,16 (Lei)

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Panou de automatizare				
1.1	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de automatizare -PA, 1000x750x300 mm IEK	buc	1,0000	158,90	158,90
					142,20	142,20
1.2	08-03-575-1	Automat BA47-29/1/1A	buc	1,0000	68,70	68,70
					67,20	67,20
1.3	08-03-575-1	Automat BA47-29/1/3A	buc	5,0000	68,70	343,50
					67,20	336,00
1.4	08-03-575-1	Automat BA47-29/1/6A	buc	2,0000	68,70	137,40
					67,20	134,40
1.5	08-03-575-1	Dispozitiv instalat	buc	200,0000	68,70	13 740,00
					67,20	13 440,00
1.6	08-03-525-2	Interrupator orar programabil digital (Timer T9-15)	buc	2,0000	688,64	1 377,27
					168,60	337,20
1.7	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse/ Manometru cu contact electric ДМ2010сr	buc	5,0000	127,98	639,88
					123,60	618,00
		TOTAL 1.1. Panou de automatizare				16 465,65
		Inclusiv salariul				15 075,00
		1.2. Panou de semnalizare				
1.8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou pentru semnalizare PDF 395x310x220 IEK	buc	1,0000	153,80	153,80
					142,20	142,20
1.9	10-01-039-06	Piese diverse: Sonerie	buc	2,0000	120,00	240,00
					120,00	240,00
1.10	08-03-575-1	Dispozitiv instalat	buc	10,0000	68,70	687,00
					67,20	672,00
1.11	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,0000	469,30	938,60
					404,40	808,80
1.12	pret de piata	Cablu VVG-A-LS 4x1,0	m	200,0000	10,00	2 000,00
					0,00	0,00
1.13	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,9000	561,43	505,28
					471,60	424,44
1.14	pret de piata	Cablu VVG-A-LS 5x1,0	m	30,0000	12,08	362,40
					0,00	0,00
1.15	pret de piata	Cablu VVG-A-LS 10x1,0	m	30,0000	22,16	664,80
					0,00	0,00
1.16	pret de piata	Cablu VVG-A-FRLS 4x1,0	m	30,0000	10,00	300,00
					0,00	0,00
1.17	08-02-396-6	Canal metalic lungime 2 m	100 m	0,1400	3 786,94	530,17
					1 764,00	246,96
1.18	08-02-396-6	Canal pentru cablu metalic 40x30 mm	100 m	0,2500	10 616,94	2 654,24
					1 764,00	441,00
1.19	IC29A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, montata prin insurubare la instalatii de gaze, teava avind diametrul de 14x2 mm	m	25,0000	55,23	1 380,78
					16,80	420,00
1.20	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu filet cu presgarnitura, pentru	buc	27,0000	200,42	5 411,21

		instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal D=15 mm			75,00	2 025,00
1.21	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 12NJ 29 NJ	buc	3,0000	4 343,70	13 031,11
					39,60	118,80
1.22	pret de piata	Piese metalice material de fixare	kg	15,0000	85,00	1 275,00
					0,00	0,00
		TOTAL 1.2. Panou de semnalizare				30 134,37
		Inclusiv salariul				5 539,20

Total manopera (ore)	343,5700
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		46 600,02
Asigurari sociale	24,0000%	4 947,41
Total		51 547,42
Cheltuieli de transport	10,0000%	2 593,30
Total		54 140,73
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	518,66
Total		54 659,39
Cheltuieli de regie	76,0000%	15 666,79
Total		70 326,18
Beneficiu de deviz	6,0000%	4 219,57

Total Deviz fara TVA	74 545,75
-----------------------------	------------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Panou de automatizare				
2.1	pret de piata	Panou de automatizare -PA, 1000x750x300 mm IEK	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
					0,00	0,00
2.2	pret de piata	Automat BA47-29/1/1A	buc	1,0000	39,60	39,60
					0,00	0,00
2.3	pret de piata	Automat BA47-29/1/3A	buc	5,0000	37,05	185,25
					0,00	0,00
2.4	pret de piata	Automat BA47-29/1/6A	buc	2,0000	29,64	59,28
					0,00	0,00
2.5	pret de piata	Releu electromagnetic R4-2014-23-5230-WT RelPol	buc	40,0000	138,50	5 540,00
					0,00	0,00
2.6	pret de piata	Releu de timp T-R4-E-2014-23-5230 RelPol	buc	2,0000	506,70	1 013,40
					0,00	0,00
2.7	pret de piata	Priza GZM4	buc	42,0000	74,00	3 108,00
					0,00	0,00
2.8	pret de piata	Monobloc cu contacte protejate 8LP2TILM4 Lovato inclusiv suportul de montaj	buc	13,0000	35,00	455,00
					0,00	0,00
2.9	pret de piata	Buton rotativ 3-poz. stabile 8LP2TS130 Lovato inclusiv suportul de montaj	buc	4,0000	95,00	380,00
					0,00	0,00
2.10	pret de piata	Contact deschis 8LM2TC10 Lovato	buc	11,0000	550,00	6 050,00
					0,00	0,00
2.11	pret de piata	Contact inchis 8LM2TC01 Lovato	buc	9,0000	550,00	4 950,00
					0,00	0,00
2.12	pret de piata	Buton rosu 8LP2TB104 Lovato	buc	2,0000	32,50	65,00
					0,00	0,00
2.13	pret de piata	Buton verde 8LP2TB103 Lovato	buc	2,0000	32,50	65,00
					0,00	0,00
2.14	pret de piata	Dioda D226	buc	27,0000	5,00	135,00
					0,00	0,00
2.15	pret de piata	Timer T3-15	buc	2,0000	465,00	930,00
					0,00	0,00

2.16	pret de piata	Captor releu de presiune ДН-2.5	buc	1,0000	3 725,00	3 725,00
					0,00	0,00
2.17	pret de piata	Captor releu de presiune ДНТ-1	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00
					0,00	0,00
2.18	pret de piata	Gazoanalizator pentru CH4 CD98	buc	1,0000	966,45	966,45
					0,00	0,00
2.19	pret de piata	Gazoanalizator pentru CO COY-1	buc	1,0000	850,00	850,00
					0,00	0,00
2.20	pret de piata	Termostat electronic TE036 Perry Electric	buc	1,0000	500,00	500,00
					0,00	0,00
2.21	pret de piata	Sensor seismic M16	buc	1,0000	13 700,00	13 700,00
					0,00	0,00
2.22	pret de piata	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse/ Aparat pentru masurarea presiunii dinamice cu membrana HMP-52M	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
					0,00	0,00
2.23	pret de piata	Manometru cu contact electric Дм2010cr	buc	5,0000	895,00	4 475,00
					0,00	0,00
2.24	pret de piata	Manometru МП4-У	buc	25,0000	216,66	5 416,50
					0,00	0,00
2.25	pret de piata	Termometru tehnic	buc	7,0000	665,85	4 660,95
					0,00	0,00
2.26	pret de piata	Senzor pentru temperatura exterioara	buc	1,0000	988,33	988,33
					0,00	0,00
2.27	pret de piata	Senzor pentru temperatura agent termic din cazan	buc	1,0000	280,00	280,00
					0,00	0,00
2.28	pret de piata	Senzor pentru temperatura apa calda ACM, boiler	buc	1,0000	12,80	12,80
					0,00	0,00
2.29	pret de piata	Vana de amestec ACM	buc	1,0000	1 470,00	1 470,00
					0,00	0,00
2.30	pret de piata	Set regulator pentru dirijarea a 3 cazane in cascada TKR MAS/3	buc	1,0000	9 244,20	9 244,20
					0,00	0,00
2.31	pret de piata	Bloc de comunicare TKR KOM	buc	3,0000	6 710,00	20 130,00
					0,00	0,00
2.32	pret de piata	Contact ES110A 25A, 230V	buc	1,0000	133,33	133,33
					0,00	0,00
		TOTAL 2.1. Panou de automatizare				99 028,09
		Inclusiv salariul				0,00
		2.2. Panou de semnalizare				
2.33	pret de piata	Panou pentru semnalizare PDF 395x310x220 IEK	buc	1,0000	1 358,85	1 358,85
					0,00	0,00
2.34	pret de piata	Monobloc cu contacte protejate 8LP2TILM4 Lovato inclusiv suportul de montaj	buc	5,0000	35,00	175,00
					0,00	0,00
2.35	pret de piata	Buton rosu 8LP2TB104 Lovato	buc	1,0000	32,50	32,50
					0,00	0,00
2.36	pret de piata	Contact deschis 8LM2TC10 Lovato	buc	2,0000	550,00	1 100,00
					0,00	0,00
2.37	pret de piata	Buton verde 8LP2TB103 Lovato	buc	1,0000	32,50	32,50
					0,00	0,00
2.38	pret de piata	Alarma sonora	buc	2,0000	750,00	1 500,00
					0,00	0,00
2.39	pret de piata	Buton de comanda SB7	buc	1,0000	32,50	32,50
					0,00	0,00
		TOTAL 2.2. Panou de semnalizare				4 231,35
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	103 259,44
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000% 1 239,11

Total Deviz fara TVA	104 498,55
-----------------------------	-------------------

Total General fara TVA	179 044,30
TVA (20%)	35 808,86
TOTAL GENERAL	214 853,16
Inclusiv salariul	20 614,20

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Construcția Oficiului Medicilor de Familie a satului Bratușeni, r. Edinet, nr. cad. 4114108.249

Obiectul: 2-1-9 Automatizarea soluțiilor termomecanice (ASM)

Devizul local de resurse Nr. 18.9

Intocmit in preturi curente 2025-05-02

Valoarea de deviz 214 853,16 (Lei)

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Manopera	h-om	2,3700	60,00	142,20
2	1	Muncitor	h-om	298,4700	60,00	17 908,20
3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	42,7300	60,00	2 563,80
Total manopera					20 614,20	
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	5,4700	65,00	355,55
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	7,3150	12,00	87,78
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,1840	75,00	13,80
4	050090611	Fisa de izolație	buc	35,3800	0,50	17,69
5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0580	48,50	2,81
6	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0021	3 000,00	6,30
7	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	3,1076	41,00	127,41
8	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,1750	65,00	11,38
9	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,3150	5,00	36,58
10	1019852	Vopsea	kg	0,1180	50,00	5,90
11	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,2100	50,00	10,50
12	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,3240	1 210,00	392,04
13	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,4860	50,00	24,30
14	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0980	225,00	22,05
15	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0500	85,00	4,25
16	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,4580	30,00	43,74
17	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,6450	25,00	91,13
18	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1960	15,68	3,07
19	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	1,2150	50,00	60,75
20	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	4,2500	83,00	352,75
21	2722103262930	Teava din otel 14x2 mm	m	25,2500	23,33	589,08
22	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0750	25,00	1,88
23	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,8100	25,00	20,25
24	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	324,0000	0,50	162,00
25	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	324,0000	1,00	324,00
26	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	324,0000	2,00	648,00
27	2875274201600	Robinet D15 mm	buc	27,0000	60,00	1 620,00
28	2875274205200	Robinet 12NJ 29 NJ	buc	3,0000	4 300,00	12 900,00
29	443444	Canal metalic lungime 2 m	m	14,0000	15,00	210,00
30	4434442	Canal pentru cablu metalic 40x30 mm	m	25,0000	83,30	2 082,50
31	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,8990	80,00	71,92
32	5009056	Capace de izolatie	10 buc	2,3200	5,00	11,60
33	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1450	50,00	7,25

34	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,6080	135,80	82,57
35	555554440611	Intrerupator orar programabil digital (analogic T9 15)	buc	2,0000	465,00	930,00
36	Material	Cablu VVG-A-FRLS 4x1,0	m	30,0000	10,00	300,00
37	Material	Cablu VVG-A-LS 10x1,0	m	30,0000	22,16	664,80
38	Material	Cablu VVG-A-LS 4x1,0	m	200,0000	10,00	2 000,00
39	Material	Cablu VVG-A-LS 5x1,0	m	30,0000	12,08	362,40
40	Material	Piese metalice material de fixare	kg	15,0000	85,00	1 275,00
Total materiale					25 933,02	
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5120	50,00	25,60
2	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0800	20,00	1,60
3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5120	50,00	25,60
Total utilaje					52,80	
Total					46 600,02	
Asigurari sociale			24,0000%		4 947,41	
Total					51 547,42	
Cheltuieli de transport			10,0000%		2 593,30	
Total					54 140,73	
Cheltuieli pentru depozitare			2,0000%		518,66	
Total					54 659,39	
Cheltuieli de regie			76,0000%		15 666,79	
Total					70 326,18	
Beneficii de deviz			6,0000%		4 219,57	
TOTAL Deviz fara TVA					74 545,75	

Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0,00	
Materiale						
1	Material	Alarma sonora	buc	2,0000	750,00	1 500,00
2	Material	Automat BA47-29/1/1A	buc	1,0000	39,60	39,60
3	Material	Automat BA47-29/1/3A	buc	5,0000	37,05	185,25
4	Material	Automat BA47-29/1/6A	buc	2,0000	29,64	59,28
5	Material	Bloc de comunicare TKR KOM	buc	3,0000	6 710,00	20 130,00
6	Material	Buton de comanda SB7	buc	1,0000	32,50	32,50
7	Material	Buton rosu 8LP2TB104 Lovato	buc	3,0000	32,50	97,50
8	Material	Buton rotativ 3-poz. stabile 8LP2TS130 Lovato inclusiv suportul de montaj	buc	4,0000	95,00	380,00
9	Material	Buton verde 8LP2TB103 Lovato	buc	3,0000	32,50	97,50
10	Material	Captor releu de presiune ДН-2.5	buc	1,0000	3 725,00	3 725,00
11	Material	Captor releu de presiune ДНТ-1	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00
12	Material	Contact deschis 8LM2TC10 Lovato	buc	13,0000	550,00	7 150,00
13	Material	Contact inchis 8LM2TC01 Lovato	buc	9,0000	550,00	4 950,00
14	Material	Contacto ES110A 25A, 230V	buc	1,0000	133,33	133,33
15	Material	Dioda D226	buc	27,0000	5,00	135,00
16	Material	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse/ Aparat pentru masurarea presiunii dinamice cu membrana HMP-52M	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
17	Material	Gazoanalizator pentru CH4 CD98	buc	1,0000	966,45	966,45
18	Material	Gazoanalizator pentru CO COY-1	buc	1,0000	850,00	850,00
19	Material	Manometru cu contact electric Дм2010cr	buc	5,0000	895,00	4 475,00

20	Material	Manometru MП4-Y	buc	25,0000	216,66	5 416,50
21	Material	Monobloc cu contacte protejate 8LP2TILM4 Lovato inclusiv suportul de montaj	buc	18,0000	35,00	630,00
22	Material	Panou de automatizare -PA, 1000x750x300 mm IEK	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
23	Material	Panou pentru semnalizare PDF 395x310x220 IEK	buc	1,0000	1 358,85	1 358,85
24	Material	Priza GZM4	buc	42,0000	74,00	3 108,00
25	Material	Releu de timp T-R4-E-2014-23-5230 RelPol	buc	2,0000	506,70	1 013,40
26	Material	Releu electromagnetic R4-2014-23-5230-WT RelPol	buc	40,0000	138,50	5 540,00
27	Material	Sensor seismic M16	buc	1,0000	13 700,00	13 700,00
28	Material	Senzor pentru temperatura agent termic din cazan	buc	1,0000	280,00	280,00
29	Material	Senzor pentru temperatura apa calda ACM, boiler	buc	1,0000	12,80	12,80
30	Material	Senzor pentru temperatura exterioara	buc	1,0000	988,33	988,33
31	Material	Set regulator pentru dirijarea a 3 cazane in cascada TKR MAS/3	buc	1,0000	9 244,20	9 244,20
32	Material	Termometru tehnic	buc	7,0000	665,85	4 660,95
33	Material	Termostat electronic TE036 Perry Electric	buc	1,0000	500,00	500,00
34	Material	Timer T3-15	buc	2,0000	465,00	930,00
35	Material	Vana de amestec ACM	buc	1,0000	1 470,00	1 470,00
Total materiale						103 259,44
Utilaje						
Total utilaje						0,00
Total						103 259,44
Cheltuieli pentru depozitare				1,2000%		1 239,11
TOTAL Deviz fara TVA						104 498,55
Total						179 044,30
TVA				20%		35 808,86
TOTAL Deviz						214 853,16

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 18.10

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	pret de piata	Cazan pe gaze naturale Q=42,0 kW Therm 45 KD.A	buc			35 180,00
						0,00
1.1.1	Material	Cazan pe gaze naturale Q=42,0 kW Therm 45 KD.A	buc	1,0000	35 180,00	35 180,00
1.2	pret de piata	Cazan pe gaze naturale Q=28,0 kW Therm 28 KDZ.A	buc			30 950,00
						0,00
1.2.1	Material	Cazan pe gaze naturale Q=28,0 kW Therm 28 KDZ.A	buc	1,0000	30 950,00	30 950,00
1.3	pret de piata	Pompa de circulatie G=1,8 m3/h, N=0,2kw, H=7,5 m, Modul A 32-10 180 RED	buc			6 458,50
						0,00
1.3.1	Material	Pompa de circulatie G=1,8 m3/h, N=0,2kw, H=7,5 m, Modul A 32-10 180 RED	buc	1,0000	6 458,50	6 458,50
1.4	pret de piata	Pompa de circulatie G=1,1 m3/h, N=0,2kw, H=6,0 m, Modul A 32-8 180 RED	buc			5 289,90
						0,00
1.4.1	Material	Pompa de circulatie G=1,1 m3/h, N=0,2kw, H=6,0 m, Modul A 32-8 180 RED	buc	1,0000	5 289,90	5 289,90
1.5	pret de piata	Pompa de circulatie G=0,1 m3/h, N=0,045kw, H=2,0 m, CompAX 20-2,5 120 Blue	buc			1 564,00
						0,00
1.5.1	Material	Pompa de circulatie G=0,1 m3/h, N=0,045kw, H=2,0 m, CompAX 20-2,5 120 Blue	buc	1,0000	1 564,00	1 564,00
1.6	pret de piata	Pompa Q=1,2 m3/h H=26 m N=0,44 kw JET 61m	buc			2 545,50
						0,00
1.6.1	Material	Pompa Q=1,2 m3/h H=26 m N=0,44 kw JET 61m	buc	1,0000	2 545,50	2 545,50
1.7	pret de piata	Egalizator hidraulic Q pana la 6 m3/h	buc			2 511,50
						0,00
1.7.1	Material	Egalizator hidraulic Q pana la 6 m3/h	buc	1,0000	2 511,50	2 511,50
1.8	pret de piata	Filtru magnetic DN20, PN16 bar, Kv=2,5 m3/h	buc			1 631,10
						0,00
1.8.1	Material	Filtru magnetic DN20, PN16 bar, Kv=2,5 m3/h	buc	1,0000	1 631,10	1 631,10
1.9	pret de piata	Deaerator Ventojet VGA 3/4" D20 Pneumatex	buc			1 882,70
						0,00
1.9.1	Material	Deaerator Ventojet VGA 3/4" D20 Pneumatex	buc	1,0000	1 882,70	1 882,70
1.10	pret de piata	Dozator Dosaphos 250	buc			962,20
						0,00
1.10.1	Material	Dozator Dosaphos 250	buc	1,0000	962,20	962,20
1.11	pret de piata	Boiler V=200 L Q=32kw OKCE 200 NTR/1 MPA	buc			12 877,90
						0,00
1.11.1	Material	Boiler V=200 L Q=32kw OKCE 200 NTR/1 MPA	buc	1,0000	12 877,90	12 877,90
1.12	pret de piata	Vas de expansiune inchis cu membrana V=60 L Maxivarem 60 LR	buc			1 645,60
						0,00
1.12.1	Material	Vas de expansiune inchis cu membrana V=60 L Maxivarem 60 LR	buc	1,0000	1 645,60	1 645,60
1.13	pret de piata	Vas de expansiune inchis cu membrana V=25 L, Extravarem LR25	buc			965,10
						0,00
1.13.1	Material	Vas de expansiune inchis cu membrana V=25 L, Extravarem LR25	buc	1,0000	965,10	965,10
1.14	pret de piata	Vas de expansiune inchis cu membrana V=18 L, Idrovarem	buc			1 084,10
						0,00
1.14.1	Material	Vas de expansiune inchis cu membrana V=18 L, Idrovarem	buc	1,0000	1 084,10	1 084,10
1.15	pret de piata	Complex chimic de tratare a apei Decalux basic-8 ET	set			10 235,70
						0,00
1.15.1	Material	Complex chimic de tratare a apei Decalux basic-8 ET	set	1,0000	10 235,70	10 235,70
1.16	pret de piata	Vas de rezerva pentru apa 500 L	buc			3 959,00
						0,00
1.16.1	Material	Vas de rezerva pentru apa 500 L	buc	1,0000	3 959,00	3 959,00
1.17	pret de piata	COS EVACUARE COAXIAL D 110/160 mm, L 400 mm Therm 45 KD.A	buc			4 982,60
						0,00
1.17.1	Material	COS EVACUARE COAXIAL D 110/160 mm, L 400 mm Therm 45 KD.A	buc	1,0000	4 982,60	4 982,60

1.18	pret de piata	COS EVACUARE COAXIAL D 110/160 mm, L 400 mm Therm 28 KDZ.A	buc			2 631,80
						0,00
1.18.1	Material	COS EVACUARE COAXIAL D 110/160 mm, L 400 mm Therm 28 KDZ.A	buc	1,0000	2 631,80	2 631,80
1.19	pret de piata	Borna pentru montarea sondei de temperatura 3K4-3-87	buc			177,50
						0,00
1.19.1	Material	Borna pentru montarea sondei de temperatura 3K4-3-87	buc	1,0000	177,50	177,50
1.20	pret de piata	Borna pentru masurarea presiunii 3K4-287.00.90	buc			177,50
						0,00
1.20.1	Material	Borna pentru masurarea presiunii 3K4-287.00.90	buc	1,0000	177,50	177,50
1.21	pret de piata	Borna pentru masurarea presiunii 3K4-275.00.90	buc			177,50
						0,00
1.21.1	Material	Borna pentru masurarea presiunii 3K4-275.00.90	buc	1,0000	177,50	177,50
1.22	pret de piata	Borna pentru montarea sondei de temperatura 3K4-1-87	buc			177,50
						0,00
1.22.1	Material	Borna pentru montarea sondei de temperatura 3K4-1-87	buc	1,0000	177,50	177,50
1.23	pret de piata	Filtru de apa DN50	buc			696,00
						0,00
1.23.1	Material	Filtru de apa DN50	buc	1,0000	696,00	696,00
1.24	pret de piata	Filtru de apa DN32	buc			289,90
						0,00
1.24.1	Material	Filtru de apa DN32	buc	1,0000	289,90	289,90
1.25	pret de piata	Filtru de apa DN25	buc			181,90
						0,00
1.25.1	Material	Filtru de apa DN25	buc	1,0000	181,90	181,90
1.26	pret de piata	Filtru de apa DN20	buc			117,00
						0,00
1.26.1	Material	Filtru de apa DN20	buc	1,0000	117,00	117,00

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc			1 664,50
						1 080,00
2.1.1	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	65,00	130,00
2.1.2	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,00	8,00
2.1.3	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
2.1.4	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	2,00	16,00
2.1.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
2.1.6	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500	50,00	12,50
2.1.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,0000	60,00	1 080,00
2.1.8	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,3000	65,00	409,50
2.2	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc			186,60
						132,00
2.2.1	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	1,00	8,00
2.2.2	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	1,00	8,00
2.2.3	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	2,00	16,00
2.2.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	30,00	6,60
2.2.5	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200	25,00	13,00
2.2.6	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0600	50,00	3,00
2.2.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	60,00	132,00
2.3	SE52B	Montare pompa JET 61 m- doar manopera	buc			168,00
						168,00
2.3.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,8000	60,00	168,00
2.4	IC48B	Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm - Egalizator hidraulic	buc			934,30
						354,00
2.4.1	2722103262930	Teavă din otel	m	3,1000	95,00	294,50
2.4.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,7400	30,00	22,20
2.4.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,9200	25,00	48,00
2.4.4	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,6240	25,00	15,60
2.4.5	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	4,0000	50,00	200,00
2.4.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,9000	60,00	354,00
2.5	SE56A	Filtru magnetic DN20, PN16 bar, Kv=2,5 m3/h	buc			138,00
						138,00
2.5.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	60,00	138,00

2.6	IA32A	Deaerator Ventojet VGA 3/4" D20 Pneumatex	buc			217,02
						60,00
2.6.1	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	54,20	54,20
2.6.2	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	1,0000	25,00	25,00
2.6.3	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	17,50	52,50
2.6.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	225,00	11,25
2.6.5	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	15,68	1,57
2.6.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	60,00	60,00
2.6.7	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	65,00	6,50
2.6.8	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,3000	20,00	6,00
2.7	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc			192,00
						192,00
2.7.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	60,00	192,00
2.8	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500L	buc			217,02
						60,00
2.8.1	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	54,20	54,20
2.8.2	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	1,0000	25,00	25,00
2.8.3	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	17,50	52,50
2.8.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	225,00	11,25
2.8.5	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	15,68	1,57
2.8.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	60,00	60,00
2.8.7	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	65,00	6,50
2.8.8	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,3000	20,00	6,00
2.9	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala	buc			25,54
						24,00
2.9.1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	225,00	1,35
2.9.2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	15,68	0,19
2.9.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,00	24,00
2.10	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc			138,00
						138,00
2.10.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	60,00	138,00

Devizul: Lucrari sanitare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratean la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata	kg			1 012,45
						3,60
3.1.1	2875277347000	Suport mobil pt conducte	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
3.1.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1160	41,00	4,76
3.1.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,00	0,05
3.1.4	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	100,00	0,20
3.1.5	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	24,00	0,24
3.1.6	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	60,00	1,80
3.1.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	60,00	1,80
3.1.8	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0270	100,00	2,70
3.1.9	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	100,00	0,90
3.2	pret de piata	Suport antivibratii Dn57	buc			76,90
						0,00
3.2.1	Material	Suport antivibratii Dn57	buc	1,0000	76,90	76,90
3.3	pret de piata	Suport antivibratii Dn45	buc			31,20
						0,00
3.3.1	Material	Suport antivibratii Dn45	buc	1,0000	31,20	31,20
3.4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 45x45x5)	kg			38,13
						12,60
3.4.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
3.4.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton - Cornier 45x45x5	kg	1,0000	25,00	25,00
3.4.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
3.4.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
3.4.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
3.4.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
3.4.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
3.4.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
3.5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 32x32x4)	kg			38,13
						12,60
3.5.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
3.5.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton - Cornier 32x32x4	kg	1,0000	25,00	25,00

3.5.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
3.5.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
3.5.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
3.5.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
3.5.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
3.5.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
3.6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Armatura rotunda d 10 mm)	kg			28,13 12,60
3.6.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
3.6.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton - Armatura rotunda d 10 mm	kg	1,0000	15,00	15,00
3.6.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
3.6.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
3.6.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
3.6.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
3.6.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
3.6.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
3.7	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			275,20 99,00
3.7.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	50,00	169,00
3.7.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	30,00	7,20
3.7.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	60,00	99,00
3.8	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			500,00 229,20
3.8.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	50,00	260,00
3.8.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,00	10,80
3.8.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	60,00	229,20
3.9	IC30D	Trecere din metal D50/D40 m	buc			174,13 16,20
3.9.1	2523156713800	Trecere din metal D50/D40 m	buc	1,0000	152,80	152,80
3.9.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	225,00	4,50
3.9.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,68	0,63
3.9.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	60,00	16,20
3.10	IC30D	Trecere din metal D40/D32 m	buc			112,53 16,20
3.10.1	2523156713800	Trecere din metal D40/D32 m	buc	1,0000	91,20	91,20
3.10.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	225,00	4,50
3.10.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,68	0,63
3.10.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	60,00	16,20
3.11	IC30D	Cot 90 grade D45 mm	buc			85,93 16,20
3.11.1	2523156713800	Cot 90 grade D45 mm	buc	1,0000	64,60	64,60
3.11.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	225,00	4,50
3.11.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,68	0,63
3.11.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	60,00	16,20
3.12	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D40)	buc			541,05 36,00
3.12.1	2875274205000	Robinet cu flanse D40	buc	1,0000	243,10	243,10
3.12.2	2875274428200	Flansa rotunda libera D40	buc	2,0000	100,00	200,00
3.12.3	1450336200468	Grafrit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	1 210,00	12,10
3.12.4	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,00	8,00
3.12.5	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
3.12.6	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	2,00	16,00
3.12.7	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	50,00	2,50
3.12.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	30,00	3,60
3.12.9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	25,00	8,50
3.12.10	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	25,00	2,50
3.12.11	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0150	50,00	0,75
3.12.12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	60,00	36,00
3.13	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D32 mm)	buc			419,95 36,00
3.13.1	2875274205000	Robinet cu flanse D32 mm	buc	1,0000	192,00	192,00
3.13.2	2875274428200	Flansa rotunda libera D32	buc	2,0000	65,00	130,00
3.13.3	1450336200468	Grafrit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	1 210,00	12,10
3.13.4	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,00	8,00
3.13.5	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
3.13.6	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	2,00	16,00
3.13.7	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	50,00	2,50
3.13.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	30,00	3,60
3.13.9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	25,00	8,50
3.13.10	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	25,00	2,50
3.13.11	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0150	50,00	0,75

3.13.12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	60,00	36,00
3.14	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D20 mm)	buc			408,45
						36,00
3.14.1	2875274205000	Robinet cu flanse D20 mm	buc	1,0000	190,50	190,50
3.14.2	2875274428200	Flansa rotunda libera D20	buc	2,0000	60,00	120,00
3.14.3	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	1 210,00	12,10
3.14.4	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,00	8,00
3.14.5	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
3.14.6	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	2,00	16,00
3.14.7	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	50,00	2,50
3.14.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	30,00	3,60
3.14.9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	25,00	8,50
3.14.10	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	25,00	2,50
3.14.11	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	50,00	0,75
3.14.12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	60,00	36,00
3.15	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D50 mm)	buc			1 225,41
						45,00
3.15.1	2875274205000	Robinet cu flanse D50 mm	buc	1,0000	812,60	812,60
3.15.2	2875274428200	Flansa rotunda libera D50	buc	2,0000	143,33	286,66
3.15.3	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	1 210,00	18,15
3.15.4	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,00	8,00
3.15.5	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
3.15.6	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	2,00	16,00
3.15.7	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	50,00	3,25
3.15.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	30,00	6,00
3.15.9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	25,00	15,50
3.15.10	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	25,00	5,00
3.15.11	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	50,00	1,25
3.15.12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	60,00	45,00
3.16	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D40 15c 9n 2)	buc			541,05
						36,00
3.16.1	2875274205000	Robinet D40 15c 9n 2	buc	1,0000	243,10	243,10
3.16.2	2875274428200	Flansa rotunda libera D40	buc	2,0000	100,00	200,00
3.16.3	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	1 210,00	12,10
3.16.4	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,00	8,00
3.16.5	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
3.16.6	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	2,00	16,00
3.16.7	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	50,00	2,50
3.16.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	30,00	3,60
3.16.9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	25,00	8,50
3.16.10	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	25,00	2,50
3.16.11	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	50,00	0,75
3.16.12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	60,00	36,00
3.17	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D32 mm 15c 9n 2)	buc			562,85
						36,00
3.17.1	2875274205000	Robinet D32 mm 15c 9n 2	buc	1,0000	334,90	334,90
3.17.2	2875274428200	Flansa rotunda libera D32	buc	2,0000	65,00	130,00
3.17.3	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	1 210,00	12,10
3.17.4	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,00	8,00
3.17.5	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
3.17.6	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	2,00	16,00
3.17.7	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	50,00	2,50
3.17.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	30,00	3,60
3.17.9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	25,00	8,50
3.17.10	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	25,00	2,50
3.17.11	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	50,00	0,75
3.17.12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	60,00	36,00
3.18	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D25 mm 15c 8n 2)	buc			436,65
						36,00
3.18.1	2875274205000	Robinet D25 mm de retinere 15c 8n 2	buc	1,0000	213,70	213,70
3.18.2	2875274428200	Flansa rotunda libera D25	buc	2,0000	62,50	125,00
3.18.3	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	1 210,00	12,10
3.18.4	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,00	8,00
3.18.5	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
3.18.6	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	2,00	16,00
3.18.7	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	50,00	2,50
3.18.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	30,00	3,60
3.18.9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	25,00	8,50
3.18.10	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	25,00	2,50
3.18.11	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	50,00	0,75
3.18.12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	60,00	36,00
3.19	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D20 mm 15c 8n 2)	buc			408,45
						36,00
3.19.1	2875274205000	Robinet D20 mm 15c 8n 2	buc	1,0000	190,50	190,50
3.19.2	2875274428200	Flansa rotunda libera D20	buc	2,0000	60,00	120,00

3.19.3	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	1 210,00	12,10
3.19.4	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,00	8,00
3.19.5	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
3.19.6	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	2,00	16,00
3.19.7	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	50,00	2,50
3.19.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	30,00	3,60
3.19.9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	25,00	8,50
3.19.10	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	25,00	2,50
3.19.11	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	50,00	0,75
3.19.12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	60,00	36,00
3.20	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D15 mm 15c 8n 2)	buc			293,79
						36,00
3.20.1	2875274205000	Robinet D15 mm 15c 8n 2	buc	1,0000	132,10	132,10
3.20.2	2875274428200	Flansa rotunda libera D15	buc	2,0000	31,87	63,74
3.20.3	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	1 210,00	12,10
3.20.4	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,00	8,00
3.20.5	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
3.20.6	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	2,00	16,00
3.20.7	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	50,00	2,50
3.20.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	30,00	3,60
3.20.9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	25,00	8,50
3.20.10	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	25,00	2,50
3.20.11	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	50,00	0,75
3.20.12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	60,00	36,00
3.21	IA19A	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Robinet D25 mm)	buc			250,64
						8,40
3.21.1	2913154500000	Robinet D25 mm	buc	1,0000	213,70	213,70
3.21.2	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	4,0000	1,00	4,00
3.21.3	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	1,00	4,00
3.21.4	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	4,0000	2,00	8,00
3.21.5	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0200	50,00	1,00
3.21.6	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0130	50,00	0,65
3.21.7	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0090	1 210,00	10,89
3.21.8	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	60,00	8,40
3.22	IA19A	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Robinet D20 mm)	buc			227,44
						8,40
3.22.1	2913154500000	Robinet D20 mm	buc	1,0000	190,50	190,50
3.22.2	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	4,0000	1,00	4,00
3.22.3	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	1,00	4,00
3.22.4	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	4,0000	2,00	8,00
3.22.5	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0200	50,00	1,00
3.22.6	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0130	50,00	0,65
3.22.7	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0090	1 210,00	10,89
3.22.8	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	60,00	8,40
3.23	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D40 mm 16k4 9n 2)	buc			541,05
						36,00
3.23.1	2875274205000	Robinet D40 mm 16k4 9n 2	buc	1,0000	243,10	243,10
3.23.2	2875274428200	Flansa rotunda libera D40	buc	2,0000	100,00	200,00
3.23.3	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	1 210,00	12,10
3.23.4	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,00	8,00
3.23.5	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
3.23.6	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	2,00	16,00
3.23.7	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	50,00	2,50
3.23.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	30,00	3,60
3.23.9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	25,00	8,50
3.23.10	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	25,00	2,50
3.23.11	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	50,00	0,75
3.23.12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	60,00	36,00
3.24	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D32 mm 16k4 9n 2)	buc			562,85
						36,00
3.24.1	2875274205000	Robinet D32 mm 16k4 9n 2	buc	1,0000	334,90	334,90
3.24.2	2875274428200	Flansa rotunda libera D32	buc	2,0000	65,00	130,00
3.24.3	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	1 210,00	12,10
3.24.4	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,00	8,00
3.24.5	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
3.24.6	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	2,00	16,00
3.24.7	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	50,00	2,50
3.24.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	30,00	3,60
3.24.9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	25,00	8,50
3.24.10	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	25,00	2,50
3.24.11	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	50,00	0,75
3.24.12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	60,00	36,00
3.25	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D25 mm 16k4 9n 2)	buc			436,65
						36,00
3.25.1	2875274205000	Robinet D25 mm 16k4 9n 2	buc	1,0000	213,70	213,70

3.25.2	2875274428200	Flansa rotunda libera D25	buc	2,0000	62,50	125,00
3.25.3	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	1 210,00	12,10
3.25.4	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,00	8,00
3.25.5	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
3.25.6	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	2,00	16,00
3.25.7	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	50,00	2,50
3.25.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	30,00	3,60
3.25.9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	25,00	8,50
3.25.10	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	25,00	2,50
3.25.11	1542126108945	Ulei de in sicalivat	kg	0,0150	50,00	0,75
3.25.12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	60,00	36,00
3.26	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D20 mm 16кч 9п 2)	buc			408,45
						36,00
3.26.1	2875274205000	Robinet D20 mm 16кч 9п 2	buc	1,0000	190,50	190,50
3.26.2	2875274428200	Flansa rotunda libera D20	buc	2,0000	60,00	120,00
3.26.3	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	1 210,00	12,10
3.26.4	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,00	8,00
3.26.5	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
3.26.6	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	2,00	16,00
3.26.7	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	50,00	2,50
3.26.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	30,00	3,60
3.26.9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	25,00	8,50
3.26.10	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	25,00	2,50
3.26.11	1542126108945	Ulei de in sicalivat	kg	0,0150	50,00	0,75
3.26.12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	60,00	36,00
3.27	IA19A	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Robinet D20 mm)	buc			227,44
						8,40
3.27.1	2913154500000	Robinet D20 mm	buc	1,0000	190,50	190,50
3.27.2	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	4,0000	1,00	4,00
3.27.3	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	1,00	4,00
3.27.4	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	4,0000	2,00	8,00
3.27.5	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0200	50,00	1,00
3.27.6	1542126108945	Ulei de in sicalivat	kg	0,0130	50,00	0,65
3.27.7	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0090	1 210,00	10,89
3.27.8	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	60,00	8,40
3.28	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm (Robinet cu 3 cai D32 mm)	buc			1 706,95
						81,00
3.28.1	2875274201600	Robinet cu 3 cai D32 mm	buc	1,0000	1 338,00	1 338,00
3.28.2	2875274428200	Flansa rotunda libera D32	buc	3,0000	65,00	195,00
3.28.3	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	12,0000	1,00	12,00
3.28.4	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,00	12,00
3.28.5	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	2,00	24,00
3.28.6	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0750	50,00	3,75
3.28.7	1542126108945	Ulei de in sicalivat	kg	0,0230	50,00	1,15
3.28.8	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	1 210,00	18,15
3.28.9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	30,00	5,40
3.28.10	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5100	25,00	12,75
3.28.11	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1500	25,00	3,75
3.28.12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3500	60,00	81,00
3.29	ID06A	Electrovana cu solenoid EV220 D15 mm Danfoss	buc			8 888,20
						6,00
3.29.1	2913134500000	Electrovana cu solenoid EV220 D15 mm Danfoss	buc	1,0000	8 879,20	8 879,20
3.29.2	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	30,00	3,00
3.29.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,00	6,00
3.30	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator automat D 15 mm	buc			168,30
						6,00
3.30.1	2913134500000	Dezaerator automat D 15 mm	buc	1,0000	159,30	159,30
3.30.2	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	30,00	3,00
3.30.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,00	6,00
3.31	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3,0 mm	m			178,80
						49,20
3.31.1	2722103262930	Teava din otel 57x3,0 mm	m	1,0150	115,00	116,73
3.31.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	30,00	1,44
3.31.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1210	25,00	3,03
3.31.4	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	30,00	0,78
3.31.5	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
3.31.6	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	50,00	7,50
3.31.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	60,00	49,20
3.32	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire	m			144,60

		centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,5 mm				45,00
3.32.1	2722103262930	Teava din otel 45x2,5 mm	m	1,0150	91,33	92,70
3.32.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	25,00	3,65
3.32.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0430	30,00	1,29
3.32.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	25,00	0,08
3.32.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	30,00	1,89
3.32.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	60,00	45,00
3.33	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,0 mm	m			103,20 37,20
3.33.1	2722103262930	Teava din otel 38x2,0 mm	m	1,0150	60,00	60,90
3.33.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	25,00	2,63
3.33.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	30,00	0,90
3.33.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	25,00	0,08
3.33.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	30,00	1,50
3.33.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	60,00	37,20
3.34	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,0 mm	m			90,57 33,60
3.34.1	2722103262930	Teava din otel 32x2,0 mm	m	1,0150	52,10	52,88
3.34.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	25,00	2,15
3.34.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	30,00	0,72
3.34.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	25,00	0,08
3.34.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	30,00	1,14
3.34.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	60,00	33,60
3.35	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,0 mm	m			73,33 28,80
3.35.1	2722103262930	Teava din otel 25x2,0 mm	m	1,0150	40,83	41,44
3.35.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	25,00	1,60
3.35.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	30,00	0,51
3.35.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	25,00	0,08
3.35.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,90
3.35.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	60,00	28,80
3.36	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18x2,0 mm	m			65,66 24,00
3.36.1	2722103262930	Teava din otel 18x2,0 mm	m	1,0150	38,00	38,57
3.36.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	25,00	1,60
3.36.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	30,00	0,51
3.36.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	25,00	0,08
3.36.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,90
3.36.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,00	24,00
3.37	IC11D	Teava din otel zincata sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,8 mm	m			129,04 33,60
3.37.1	2722103262930	Teava din otel zincat 32x2,8 mm	m	1,0150	90,00	91,35
3.37.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	25,00	2,15
3.37.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	30,00	0,72
3.37.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	25,00	0,08
3.37.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	30,00	1,14
3.37.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	60,00	33,60
3.38	IC11B	Teava din otel zincata sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,8 mm	m			68,61 24,00
3.38.1	2722103262930	Teava din otel zincata 20x2,8 mm	m	1,0150	40,91	41,52
3.38.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	25,00	1,60
3.38.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	30,00	0,51
3.38.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	25,00	0,08
3.38.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,90
3.38.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,00	24,00
3.39	IC11A	Teava din otel zincata sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2,5 mm	m			82,61 21,00
3.39.1	2722103262930	Teava din otel zincata 15x2,5 mm	m	1,0150	59,20	60,09
3.39.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0350	25,00	0,88
3.39.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0050	30,00	0,15

3.39.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	25,00	0,08
3.39.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	30,00	0,42
3.39.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	60,00	21,00
3.40	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			9,00 9,00
3.40.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	60,00	9,00
3.41	SF03A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			6,00 6,00
3.41.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	60,00	6,00
3.42	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,60 3,60
3.42.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	60,00	3,60
3.43	IzJ07C	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbΓΦ-021 si 2 strat de email alchidal BT-177	m2			48,30 35,40
3.43.1	2430226100837	Grund ΓΦ-,021	kg	0,1500	36,00	5,40
3.43.2	2430116104161	Email alchidal BT-177	kg	0,1500	50,00	7,50
3.43.3	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	60,00	9,60
3.43.4	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4300	60,00	25,80
3.44	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			37,94 19,80
3.44.1	2521216717050	Teava din material plastic D20	m	1,0200	11,70	11,93
3.44.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	5,00	0,40
3.44.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	5,00	3,55
3.44.4	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	5,00	0,35
3.44.5	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,00	0,55
3.44.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
3.44.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,00	0,17
3.44.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	60,00	19,80
3.44.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	45,00	0,99
3.45	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm	m3			1 026,40 679,80
3.45.1	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	1,0300	300,00	309,00
3.45.2	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,1000	25,00	27,50
3.45.3	2222222222992	Materiale marunte (cuie, scinduri, schele)	%	3,0000	0,00	10,10
3.45.4	7134050013250	Izolator	h-om	9,4300	60,00	565,80
3.45.5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	60,00	114,00
3.46	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip M2 , pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de ,40mm,	m2			155,37 63,60
3.46.1	2682162611305	Saltele vata minerala M125	m2	1,0300	77,20	79,52
3.46.2	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,50
3.46.3	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	25,00	1,63
3.46.4	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	25,00	1,13
3.46.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	60,00	63,60
3.47	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 3,95 kg/m2)	m2			204,57 18,72
3.47.1	2710403601300	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	47,00	185,65
3.47.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	4,10	0,20
3.47.3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3120	60,00	18,72
3.48	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm	m3			1 026,40 679,80
3.48.1	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	1,0300	300,00	309,00
3.48.2	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,1000	25,00	27,50
3.48.3	2222222222992	Materiale marunte (cuie, scinduri, schele)	%	3,0000	0,00	10,10
3.48.4	7134050013250	Izolator	h-om	9,4300	60,00	565,80
3.48.5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	60,00	114,00
3.49	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 3,95 kg/m2)	m2			204,57 18,72
3.49.1	2710403601300	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	47,00	185,65
3.49.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	4,10	0,20
3.49.3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3120	60,00	18,72
3.50	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm	m3			1 026,40 679,80
3.50.1	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	1,0300	300,00	309,00
3.50.2	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,1000	25,00	27,50
3.50.3	2222222222992	Materiale marunte (cuie, scinduri, schele)	%	3,0000	0,00	10,10

3.50.4	7134050013250	Izolator	h-om	9,4300	60,00	565,80
3.50.5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	60,00	114,00
3.51	Izl09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 3,95 kg/m2)	m2			204,57
						18,72
3.51.1	2710403601300	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	47,00	185,65
3.51.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	4,10	0,20
3.51.3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3120	60,00	18,72

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Construcția Oficiului Medicilor de Familie a satului Bratușeni, r. Edinet, nr. cad. 4114108.249

Obiectul: 3-1 Centrala termica (SM)

Deviz local Nr. 18.10

Intocmit in preturi curente 2025-05-02

Valoarea de deviz 382 768,65 (Lei)

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	pret de piata	Cazan pe gaze naturale Q=42,0 kW Therm 45 KD.A	buc	2,0000	35 180,00	70 360,00
					0,00	0,00
1.2	pret de piata	Cazan pe gaze naturale Q=28,0 kW Therm 28 KDZ.A	buc	1,0000	30 950,00	30 950,00
					0,00	0,00
1.3	pret de piata	Pompa de circulatie G=1,8 m3/h, N=0,2kw, H=7,5 m, Modul A 32-10 180 RED	buc	2,0000	6 458,50	12 917,00
					0,00	0,00
1.4	pret de piata	Pompa de circulatie G=1,1 m3/h, N=0,2kw, H=6,0 m, Modul A 32-8 180 RED	buc	2,0000	5 289,90	10 579,80
					0,00	0,00
1.5	pret de piata	Pompa de circulatie G=0,1 m3/h, N=0,045kw, H=2,0 m, CompAX 20-2,5 120 Blue	buc	2,0000	1 564,00	3 128,00
					0,00	0,00
1.6	pret de piata	Pompa Q=1,2 m3/h H=26 m N=0,44 kw JET 61m	buc	2,0000	2 545,50	5 091,00
					0,00	0,00
1.7	pret de piata	Egalizator hidraulic Q pana la 6 m3/h	buc	1,0000	2 511,50	2 511,50
					0,00	0,00
1.8	pret de piata	Filtru magnetic DN20, PN16 bar, Kv=2,5 m3/h	buc	1,0000	1 631,10	1 631,10
					0,00	0,00
1.9	pret de piata	Deaerator Ventojet VGA 3/4" D20 Pneumatex	buc	1,0000	1 882,70	1 882,70
					0,00	0,00
1.10	pret de piata	Dozator Dosaphos 250	buc	1,0000	962,20	962,20
					0,00	0,00
1.11	pret de piata	Boiler V=200 L Q=32kw OKCE 200 NTR/1 MPA	buc	1,0000	12 877,90	12 877,90
					0,00	0,00
1.12	pret de piata	Vas de expansiune inchis cu membrana V=60 L Maxivarem 60 LR	buc	1,0000	1 645,60	1 645,60
					0,00	0,00
1.13	pret de piata	Vas de expansiune inchis cu membrana V=25 L, Extravarem LR25	buc	1,0000	965,10	965,10
					0,00	0,00
1.14	pret de piata	Vas de expansiune inchis cu membrana V=18 L, Idrovarem	buc	1,0000	1 084,10	1 084,10
					0,00	0,00
1.15	pret de piata	Complex chimic de tratare a apei Decalux basic-8 ET	set	1,0000	10 235,70	10 235,70
					0,00	0,00
1.16	pret de piata	Vas de rezerva pentru apa 500 L	buc	1,0000	3 959,00	3 959,00
					0,00	0,00
1.17	pret de piata	COS EVACUARE COAXIAL D 110/160 mm, L 400 mm Therm 45 KD.A	buc	2,0000	4 982,60	9 965,20
					0,00	0,00
1.18	pret de piata	COS EVACUARE COAXIAL D 110/160 mm, L 400 mm Therm 28 KDZ.A	buc	1,0000	2 631,80	2 631,80
					0,00	0,00
1.19	pret de piata	Borna pentru montarea sondei de temperatura 3K4-3-87	buc	12,0000	177,50	2 130,00
					0,00	0,00
1.20	pret de piata	Borna pentru masurarea presiunii 3K4-287.00.90	buc	8,0000	177,50	1 420,00
					0,00	0,00
1.21	pret de piata	Borna pentru masurarea presiunii 3K4-275.00.90	buc	21,0000	177,50	3 727,50
					0,00	0,00
1.22	pret de piata	Borna pentru montarea sondei de temperatura 3K4-1-87	buc	2,0000	177,50	355,00
					0,00	0,00
1.23	pret de piata	Filtru de apa DN50	buc	1,0000	696,00	696,00
					0,00	0,00

1.24	pret de piata	Filtru de apa DN32	buc	1,0000	289,90	289,90
					0,00	0,00
1.25	pret de piata	Filtru de apa DN25	buc	2,0000	181,90	363,80
					0,00	0,00
1.26	pret de piata	Filtru de apa DN20	buc	3,0000	117,00	351,00
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	192 710,90
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000% 2 312,53

Total Deviz fara TVA	195 023,43
-----------------------------	-------------------

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc	3,0000	1 664,50	4 993,50
					1 080,00	3 240,00
2.2	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	6,0000	186,60	1 119,60
					132,00	792,00
2.3	SE52B	Montare pompa JET 61 m- doar manopera	buc	2,0000	168,00	336,00
					168,00	336,00
2.4	IC48B	Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm - Egalizator hydraulic	buc	1,0000	934,30	934,30
					354,00	354,00
2.5	SE56A	Filtru magnetic DN20, PN16 bar, Kv=2,5 m3/h	buc	1,0000	138,00	138,00
					138,00	138,00
2.6	IA32A	Deaerator Ventojet VGA 3/4" D20 Pneumatex	buc	1,0000	217,02	217,02
					60,00	60,00
2.7	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1,0000	192,00	192,00
					192,00	192,00
2.8	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500L	buc	3,0000	217,02	651,05
					60,00	180,00
2.9	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala	buc	43,0000	25,54	1 098,14
					24,00	1 032,00
2.10	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	6,0000	138,00	828,00
					138,00	828,00

Total manopera (ore)	119,2000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	10 507,61
Asigurari sociale	24,0000% 1 716,48
Total	12 224,09
Cheltuieli de transport	10,0000% 207,71
Total	12 431,80
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000% 41,54
Total	12 473,35
Cheltuieli de regie	76,0000% 5 435,52
Total	17 908,87
Beneficiu de deviz	6,0000% 1 074,53

Total Deviz fara TVA	18 983,40
-----------------------------	------------------

Devizul: Lucrari sanitare					
Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform	Valoarea de deviz (Lei)

1	resurse	3	4	datelor din proiect	Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adancime de pina la 1 m sau supratcran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata	kg	0,2800	1 012,45	283,48
					3,60	1,01
3.2	pret de piata	Suport antivibratii Dn57	buc	4,0000	76,90	307,60
					0,00	0,00
3.3	pret de piata	Suport antivibratii Dn45	buc	4,0000	31,20	124,80
					0,00	0,00
3.4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 45x45x5)	kg	20,0000	38,13	762,66
					12,60	252,00
3.5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 32x32x4)	kg	15,0000	38,13	571,99
					12,60	189,00
3.6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Armatura rotunda d 10 mm)	kg	5,0000	28,13	140,66
					12,60	63,00
3.7	IzD03A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0400	275,20	11,01
					99,00	3,96
3.8	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0400	500,00	20,00
					229,20	9,17
3.9	IC30D	Trecere din metal D50/D40 m	buc	6,0000	174,13	1 044,76
					16,20	97,20
3.10	IC30D	Trecere din metal D40/D32 m	buc	6,0000	112,53	675,16
					16,20	97,20
3.11	IC30D	Cot 90 grade D45 mm	buc	2,0000	85,93	171,85
					16,20	32,40
3.12	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D40)	buc	2,0000	541,05	1 082,10
					36,00	72,00
3.13	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D32 mm)	buc	3,0000	419,95	1 259,85
					36,00	108,00
3.14	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D20 mm)	buc	1,0000	408,45	408,45
					36,00	36,00
3.15	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D50 mm)	buc	3,0000	1 225,41	3 676,23
					45,00	135,00
3.16	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D40 15c 9n 2)	buc	5,0000	541,05	2 705,25
					36,00	180,00
3.17	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D32 mm 15c 9n 2)	buc	12,0000	562,85	6 754,20
					36,00	432,00
3.18	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D25 mm 15c 8n 2)	buc	8,0000	436,65	3 493,20
					36,00	288,00
3.19	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D20 mm 15c 8n 2)	buc	13,0000	408,45	5 309,85
					36,00	468,00
3.20	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D15 mm 15c 8n 2)	buc	2,0000	293,79	587,58
					36,00	72,00
3.21	IA19A	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Robinet D25 mm)	buc	1,0000	250,64	250,64
					8,40	8,40
3.22	IA19A	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Robinet D20 mm)	buc	2,0000	227,44	454,88
					8,40	16,80
3.23	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D40 mm 16кч 9n 2)	buc	2,0000	541,05	1 082,10
					36,00	72,00
3.24	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D32 mm 16кч 9n 2)	buc	2,0000	562,85	1 125,70
					36,00	72,00
3.25	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D25 mm 16кч 9n 2)	buc	2,0000	436,65	873,30
					36,00	72,00
3.26	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D20 mm 16кч 9n 2)	buc	3,0000	408,45	1 225,35
					36,00	108,00
3.27	IA19A	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Robinet D20 mm)	buc	3,0000	227,44	682,32
					8,40	25,20

3.28	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm (Robinet cu 3 cai D32 mm)	buc	1,0000	1 706,95	1 706,95
					81,00	81,00
3.29	ID06A	Electrovana cu solenoid EV220 D15 mm Danfoss	buc	1,0000	8 888,20	8 888,20
					6,00	6,00
3.30	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator automat D 15 mm	buc	6,0000	168,30	1 009,80
					6,00	36,00
3.31	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3,0 mm	m	9,0000	178,80	1 609,16
					49,20	442,80
3.32	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,5 mm	m	10,0000	144,60	1 446,05
					45,00	450,00
3.33	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,0 mm	m	15,0000	103,20	1 548,00
					37,20	558,00
3.34	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,0 mm	m	23,0000	90,57	2 083,03
					33,60	772,80
3.35	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,0 mm	m	9,0000	73,33	659,95
					28,80	259,20
3.36	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18x2,0 mm	m	1,0000	65,66	65,66
					24,00	24,00
3.37	IC11D	Teava din otel zincata sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,8 mm	m	14,0000	129,04	1 806,49
					33,60	470,40
3.38	IC11B	Teava din otel zincata sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,8 mm	m	9,0000	68,61	617,48
					24,00	216,00
3.39	IC11A	Teava din otel zincata sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2,5 mm	m	4,0000	82,61	330,43
					21,00	84,00
3.40	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	94,0000	9,00	846,00
					9,00	846,00
3.41	SF03A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	9,4000	6,00	56,40
					6,00	56,40
3.42	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	94,0000	3,60	338,40
					3,60	338,40
3.43	IzJ07C	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal BT-177	m2	11,0000	48,30	531,30
					35,40	389,40
3.44	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,0000	37,94	379,44
					19,80	198,00
3.45	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm	m3	0,8460	1 026,40	868,33
					679,80	575,11
3.46	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip M2, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 40mm,	m2	32,4900	155,37	5 047,84
					63,60	2 066,36
3.47	Izl09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm, norma de consum 3,95 kg/m2)	m2	32,3900	204,57	6 626,05
					18,72	606,34
3.48	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm	m3	0,9090	1 026,40	932,99
					679,80	617,94

3.49	Izl09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 3,95 kg/m2)	m2	27,0000	204,57	5 523,41
					18,72	505,44
3.50	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm	m3	0,3200	1 026,40	328,45
					679,80	217,54
3.51	Izl09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 3,95 kg/m2)	m2	10,5000	204,57	2 147,99
					18,72	196,56

Total manopera (ore)	215,4004
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		80 482,78
Asigurari sociale	24,0000%	3 101,77
Total		83 584,54
Cheltuieli de transport	10,0000%	6 754,79
Total		90 339,33
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	1 350,96
Total		91 690,29
Cheltuieli de regie	8,0000%	7 335,22
Total		99 025,51
Beneficiu de deviz	6,0000%	5 941,53

Total Deviz fara TVA	104 967,04
-----------------------------	-------------------

Total General fara TVA	318 973,87
TVA (20%)	63 794,77
TOTAL GENERAL	382 768,65
Inclusiv salariul	20 076,03

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Construcția Oficiului Medicilor de Familie a satului Bratușeni, r. Edinet, nr. cad. 4114108.249

Obiectul: 3-1 Centrala termica (SM)

Devizul local de resurse Nr. 18.10

Intocmit in preturi curente 2025-05-02

Valoarea de deviz 382 768,65 (Lei)

Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0,00	
Materiale						
1	Material	Boiler V=200 L Q=32kw OKCE 200 NTR/1 MPA	buc	1,0000	12 877,90	12 877,90
2	Material	Borna pentru masurarea presiunii 3K4-275.00.90	buc	21,0000	177,50	3 727,50
3	Material	Borna pentru masurarea presiunii 3K4-287.00.90	buc	8,0000	177,50	1 420,00
4	Material	Borna pentru montarea sondei de temperatura 3K4-1-87	buc	2,0000	177,50	355,00
5	Material	Borna pentru montarea sondei de temperatura 3K4-3-87	buc	12,0000	177,50	2 130,00
6	Material	Cazan pe gaze naturale Q=28,0 kW Therm 28 KDZ.A	buc	1,0000	30 950,00	30 950,00
7	Material	Cazan pe gaze naturale Q=42,0 kW Therm 45 KD.A	buc	2,0000	35 180,00	70 360,00
8	Material	Complex chimic de tratare a apei Decalux basic-8 ET	set	1,0000	10 235,70	10 235,70
9	Material	COS EVACUARE COAXIAL D 110/160 mm, L 400 mm Therm 28 KDZ.A	buc	1,0000	2 631,80	2 631,80
10	Material	COS EVACUARE COAXIAL D 110/160 mm, L 400 mm Therm 45 KD.A	buc	2,0000	4 982,60	9 965,20
11	Material	Deaerator Ventojet VGA 3/4" D20 Pneumatex	buc	1,0000	1 882,70	1 882,70
12	Material	Dozator Dosaphos 250	buc	1,0000	962,20	962,20
13	Material	Egalizator hidraulic Q pana la 6 m3/h	buc	1,0000	2 511,50	2 511,50
14	Material	Filtru de apa DN20	buc	3,0000	117,00	351,00
15	Material	Filtru de apa DN25	buc	2,0000	181,90	363,80
16	Material	Filtru de apa DN32	buc	1,0000	289,90	289,90
17	Material	Filtru de apa DN50	buc	1,0000	696,00	696,00
18	Material	Filtru magnetic DN20, PN16 bar, Kv=2,5 m3/h	buc	1,0000	1 631,10	1 631,10
19	Material	Pompa de circulatie G=0,1 m3/h, N=0,045kw, H=2,0 m, CompAX 20-2,5 120 Blue	buc	2,0000	1 564,00	3 128,00
20	Material	Pompa de circulatie G=1,1 m3/h, N=0,2kw, H=6,0 m, Modul A 32-8 180 RED	buc	2,0000	5 289,90	10 579,80
21	Material	Pompa de circulatie G=1,8 m3/h, N=0,2kw, H=7,5 m, Modul A 32-10 180 RED	buc	2,0000	6 458,50	12 917,00
22	Material	Pompa Q=1,2 m3/h H=26 m N=0,44 kw JET 61m	buc	2,0000	2 545,50	5 091,00
23	Material	Vas de expansiune inchis cu membrana V=18 L, Idrovarem	buc	1,0000	1 084,10	1 084,10
24	Material	Vas de expansiune inchis cu membrana V=25 L, Extravarem LR25	buc	1,0000	965,10	965,10
25	Material	Vas de expansiune inchis cu membrana V=60 L Maxivarem 60 LR	buc	1,0000	1 645,60	1 645,60
26	Material	Vas de rezerva pentru apa 500 L	buc	1,0000	3 959,00	3 959,00
Total materiale					192 710,90	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					192 710,90	
Cheltuieli pentru depozitare			1,2000%		2 312,53	
TOTAL Deviz fara TVA					195 023,43	

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	24,9000	60,00	1 494,00
2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	94,3000	60,00	5 658,00
Total manopera					7 152,00	
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,1500	10,00	1,50
2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,4580	225,00	103,05
3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,0600	30,00	61,80
4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,0400	25,00	126,00
5	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,9160	15,68	14,36
6	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	1,1100	50,00	55,50
7	2722103262930	Teavă din otel	m	3,1000	95,00	294,50
8	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,6240	25,00	15,60
9	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	4,0000	25,00	100,00
10	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	48,0000	1,00	48,00
11	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	24,0000	1,00	24,00
12	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	12,0000	17,50	210,00
13	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	24,0000	1,00	24,00
14	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	48,0000	1,00	48,00
15	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	48,0000	2,00	96,00
16	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	24,0000	2,00	48,00
17	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	4,0000	50,00	200,00
18	2875274122000	Racord olandez	buc	4,0000	54,20	216,80
19	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	6,0000	65,00	390,00
Total materiale					2 077,11	
Utilaje						
1	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	19,3000	65,00	1 254,50
2	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	1,2000	20,00	24,00
Total utilaje					1 278,50	
Total					10 507,61	
Asigurari sociale			24,0000%		1 716,48	
Total					12 224,09	
Cheltuieli de transport			10,0000%		207,71	
Total					12 431,80	
Cheltuieli pentru depozitare			2,0000%		41,54	
Total					12 473,35	
Cheltuieli de regie			76,0000%		5 435,52	
Total					17 908,87	
Beneficiu de deviz			6,0000%		1 074,53	
TOTAL Deviz fara TVA					18 983,40	

Deviz: Lucrari sanitare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	34,4394	60,00	2 066,36
2	7134050013250	Izolator	h-om	19,5673	60,00	1 174,04

3	7135010011000	Galvanizator	h-om	1,7600	60,00	105,60
4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	23,9800	60,00	1 438,80
5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	96,5400	60,00	5 792,40
6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,9488	60,00	296,93
7	7212030022700	Sudor	h-om	0,4084	60,00	24,50
8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	21,8057	60,00	1 308,34
9	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0084	60,00	0,50
10	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,6000	60,00	456,00
11	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9425	60,00	236,55
12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
Total manopera					12 924,03	
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0014	10,00	0,01
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,6000	3,00	1,80
3	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	2,1373	300,00	641,18
4	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,6640	1 210,00	803,44
5	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,0010	50,00	50,05
6	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,2800	225,00	63,00
7	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2000	10,00	2,00
8	2222222222992	Materiale marunte (cuie, scinduri, schele)	%	9,0000	0,00	20,95
9	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0028	24,00	0,07
10	2320166200676	White spirit	kg	0,0240	30,00	0,72
11	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	11,2240	30,00	336,72
12	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	29,7320	25,00	743,30
13	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2080	50,00	10,40
14	2430116104161	Email alchidal BT-177	kg	1,6500	50,00	82,50
15	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,5600	15,68	8,78
16	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1352	50,00	6,76
17	2430226100837	Grund ГФ-,021	kg	1,6500	36,00	59,40
18	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	3,1400	50,00	157,00
19	2521216717050	Teava din material plastic D20	m	10,2000	11,70	119,34
20	2523156713800	Cot 90 grade D45 mm	buc	2,0000	64,60	129,20
21	2523156713800	Trecere din metal D40/D32 m	buc	6,0000	91,20	547,20
22	2523156713800	Trecere din metal D50/D40 m	buc	6,0000	152,80	916,80
23	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,7000	5,00	3,50
24	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,8000	5,00	4,00
25	2523156719450	Teu din material plastic	buc	7,1000	5,00	35,50
26	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,1000	5,00	5,50
27	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,7000	30,00	21,00
28	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0006	100,00	0,06
29	2682162611305	Saltele vata minerala M125	m2	33,4647	77,20	2 583,47
30	2710403601300	Tabla zincata 0,5 mm	kg	276,0655	47,00	12 975,08
31	2722103262930	Teava din otel zincat 32x2,8 mm	m	14,2100	90,00	1 278,90
32	2722103262930	Teava din otel zincata 20x2,8 mm	m	9,1350	40,91	373,71
33	2722103262930	Teava din otel 18x2,0 mm	m	1,0150	38,00	38,57
34	2722103262930	Teava din otel 25x2,0 mm	m	9,1350	40,83	372,98
35	2722103262930	Teava din otel 32x2,0 mm	m	23,3450	52,10	1 216,27
36	2722103262930	Teava din otel 38x2,0 mm	m	15,2250	60,00	913,50
37	2722103262930	Teava din otel 45x2,5 mm	m	10,1500	91,33	927,00
38	2722103262930	Teava din otel 57x3,0 mm	m	9,1350	115,00	1 050,53
39	2722103262930	Teava din otel zincata 15x2,5 mm	m	4,0600	59,20	240,35
40	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,4000	25,00	10,00
41	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,3000	25,00	7,50
42	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	2,2825	25,00	57,06
43	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	2,1119	25,00	52,80
44	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1,4621	25,00	36,55
45	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	2,3450	30,00	70,35
46	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0325	41,00	1,33
47	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	6,2500	25,00	156,25
48	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton - Armatura rotunda d 10 mm	kg	5,0000	15,00	75,00

49	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton - Cornier 32x32x4	kg	15,0000	25,00	375,00
50	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton - Cornier 45x45x5	kg	20,0000	25,00	500,00
51	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	12,3462	25,00	308,66
52	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2000	41,00	8,20
53	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	12,0000	1,00	12,00
54	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	488,0000	1,00	488,00
55	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	488,0000	1,00	488,00
56	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,00	12,00
57	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	2,00	24,00
58	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	464,0000	2,00	928,00
59	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	24,0000	2,00	48,00
60	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	1,3500	50,00	67,50
61	2875274201600	Robinet cu 3 cai D32 mm	buc	1,0000	1 338,00	1 338,00
62	2875274205000	Robinet cu flanse D20 mm	buc	1,0000	190,50	190,50
63	2875274205000	Robinet cu flanse D32 mm	buc	3,0000	192,00	576,00
64	2875274205000	Robinet cu flanse D40	buc	2,0000	243,10	486,20
65	2875274205000	Robinet cu flanse D50 mm	buc	3,0000	812,60	2 437,80
66	2875274205000	Robinet D15 mm 15c 8n 2	buc	2,0000	132,10	264,20
67	2875274205000	Robinet D20 mm 15c 8n 2	buc	13,0000	190,50	2 476,50
68	2875274205000	Robinet D20 mm 16кч 9n 2	buc	3,0000	190,50	571,50
69	2875274205000	Robinet D25 mm 16кч 9n 2	buc	2,0000	213,70	427,40
70	2875274205000	Robinet D25 mm de retinere 15c 8n 2	buc	8,0000	213,70	1 709,60
71	2875274205000	Robinet D32 mm 15c 9n 2	buc	12,0000	334,90	4 018,80
72	2875274205000	Robinet D32 mm 16кч 9n 2	buc	2,0000	334,90	669,80
73	2875274205000	Robinet D40 15c 9n 2	buc	5,0000	243,10	1 215,50
74	2875274205000	Robinet D40 mm 16кч 9n 2	buc	2,0000	243,10	486,20
75	2875274428200	Flansa rotunda libera D15	buc	4,0000	31,87	127,48
76	2875274428200	Flansa rotunda libera D20	buc	34,0000	60,00	2 040,00
77	2875274428200	Flansa rotunda libera D25	buc	20,0000	62,50	1 250,00
78	2875274428200	Flansa rotunda libera D32	buc	37,0000	65,00	2 405,00
79	2875274428200	Flansa rotunda libera D40	buc	18,0000	100,00	1 800,00
80	2875274428200	Flansa rotunda libera D50	buc	6,0000	143,33	859,98
81	2875277347000	Suport mobil pt conducte	buc	0,2800	1 000,00	280,00
82	2913134500000	Dezaerator automat D 15 mm	buc	6,0000	159,30	955,80
83	2913134500000	Electrovana cu solenoid EV220 D15 mm Danfoss	buc	1,0000	8 879,20	8 879,20
84	2913154500000	Robinet D20 mm	buc	5,0000	190,50	952,50
85	2913154500000	Robinet D25 mm	buc	1,0000	213,70	213,70
86	3220137315778	Decapant	kg	0,0600	29,00	1,74
87	4011106202741	Energie electrica	kw	3,7446	4,10	15,35
88	Material	Suport antivibratii Dn45	buc	4,0000	31,20	124,80
89	Material	Suport antivibratii Dn57	buc	4,0000	76,90	307,60
Total materiale					67 547,89	
Utilaje						
1	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0025	100,00	0,25
2	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,2190	45,00	9,86
3	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0076	100,00	0,76
Total utilaje					10,86	
Total					80 482,78	
Asigurari sociale			24,0000%		3 101,77	
Total					83 584,54	
Cheltuieli de transport			10,0000%		6 754,79	
Total					90 339,33	
Cheltuieli pentru depozitare			2,0000%		1 350,96	
Total					91 690,29	
Cheltuieli de regie			8,0000%		7 335,22	
Total					99 025,51	
Beneficiu de deviz			6,0000%		5 941,53	
TOTAL Deviz fara TVA					104 967,04	

Total		318 973,87
TVA	20%	63 794,77
TOTAL Deviz		382 768,65

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 18.11

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			123,60
						123,60
1.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	60,00	123,60
1.2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			58,20
						58,20
1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	60,00	58,20
1.3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: Teava din polietilena PE D100x6,3 mm	1 km			177 980,00
						7 980,00
1.3.1	530-0182	Teava din polietilena PE D100x6,3 mm	m	1 000,0000	170,00	170 000,00
1.3.2	1	Muncitor	h-om	133,0000	60,00	7 980,00
1.4	08-02-407-1	Teava din otel D63 mm	100 m			16 610,95
						1 848,00
1.4.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,50
1.4.2	5436653313323	Teava din otel D63 mm	m	100,0000	137,50	13 750,00
1.4.3	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	41,00	43,05
1.4.4	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	75,00	61,50
1.4.5	1019852	Vopsea	kg	0,6800	50,00	34,00
1.4.6	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	50,00	32,50
1.4.7	5009030	Flanșe	10 buc	1,0200	20,00	20,40
1.4.8	05009031	Scoabe	10 buc	4,1000	15,00	61,50
1.4.9	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	5,00	40,00
1.4.10	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	50,00	4,00
1.4.11	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	50,00	1,50
1.4.12	1	Muncitor	h-om	30,8000	60,00	1 848,00
1.4.13	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	50,00	23,50
1.4.14	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	15,00	300,00
1.4.15	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	25,00	160,50
1.4.16	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	25,00	154,50
1.4.17	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	50,00	23,50
1.5	404-23	Caramida	buc			5,84
						0,00
1.5.1	404-23	Caramida	buc	1,0000	5,84	5,84
1.6	408-93	Nisip	m3			300,00
						0,00
1.6.1	408-93	Nisip	m3	1,0000	300,00	300,00
1.7	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			289,20
						228,00
1.7.1	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	25,00	2,50
1.7.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0200	10,00	0,20
1.7.3	542-9025	Lubrifiant "33C"	kg	0,1000	100,00	10,00
1.7.4	1	Muncitor	h-om	3,8000	60,00	228,00
1.7.5	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	50,00	39,00
1.7.6	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	50,00	9,50
1.8	pret de piata	Stalp din beton armat CB-105-5	buc			4 916,66
						0,00
1.8.1	Material	Stalp din beton armat CB-105-5	buc	1,0000	4 916,66	4 916,66

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de	Valoare (Lei)
-----	--------	---	------	-----------	---------------

	norme si Cod resurse			resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV - Cablu SIP-2, sectiunea 3x70+1x70mm2	1 km			4 151,65 2 094,00
2.1.1	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0200	10,00	0,20
2.1.2	101-1745	Benzina solvent	t	0,0000	22 300,00	0,45
2.1.3	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	25 000,00	10,00
2.1.4	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	6,0000	50,00	300,00
2.1.5	542-9025	Lubrifiant "33C"	kg	0,1000	100,00	10,00
2.1.6	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	35,00	73,50
2.1.7	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	25 000,00	0,00
2.1.8	1	Muncitor	h-om	34,9000	60,00	2 094,00
2.1.9	3410520005705	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	450,00	1 458,00
2.1.10	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodariii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	50,00	118,00
2.1.11	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	50,00	87,50
2.2	pret de piata	Cablu SIP-2, sectiunea 3x70+1x70 mm2	m			73,00 0,00
2.2.1	Material	Cablu SIP-2, sectiunea 3x70+1x70 mm2	m	1,0000	73,00	73,00
2.3	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			390,60 390,60
2.3.1	1	Muncitor	h-om	6,5100	60,00	390,60
2.4	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			397,80 397,80
2.4.1	1	Muncitor	h-om	6,6300	60,00	397,80
2.5	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m			2 113,20 1 728,00
2.5.1	1	Muncitor	h-om	28,8000	60,00	1 728,00
2.5.2	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	25,00	160,50
2.5.3	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	35,00	224,70
2.6	pret de piata	Cablu АПвБ6Шп-1 4x70,0-1,0	m			119,20 0,00
2.6.1	Material	Cablu АПвБ6Шп-1 4x70,0-1,0	m	1,0000	119,20	119,20
2.7	08-03-525-2	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Intrerupator cu siguranta NH-00-160 3 poli	buc			223,64 168,60
2.7.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
2.7.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
2.7.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	12,00	14,64
2.7.4	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
2.7.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
2.7.6	1	Muncitor	h-om	2,8100	60,00	168,60
2.7.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
2.8	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc			104,45 70,20
2.8.1	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
2.8.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1590	65,00	10,34
2.8.3	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0050	65,00	0,33
2.8.4	05009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	8,00	16,00
2.8.5	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	20,00	0,02
2.8.6	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0030	19,00	0,06
2.8.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0140	135,80	1,90
2.8.8	1	Muncitor	h-om	1,1700	60,00	70,20
2.8.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	50,00	0,20
2.8.10	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	20,00	1,20
2.8.11	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,0800	50,00	4,00
2.8.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	50,00	0,20
2.9	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			556,43 471,60
2.9.1	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
2.9.2	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	80,00	24,80
2.9.3	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
2.9.4	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	0,50	6,10
2.9.5	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50

2.9.6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	48,50	0,97
2.9.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	135,80	43,46
2.9.8	1	Muncitor	h-om	7,8600	60,00	471,60
2.9.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	50,00	2,00
2.10	pret de piata	Cablu ZP6	m			35,00
						0,00
2.10.1	Material	Cablu ZP6	m	1,0000	35,00	35,00
2.11	pret de piata	Cronstein CAB25	buc			12,00
						0,00
2.11.1	Material	Cronstein CAB25	buc	1,0000	12,00	12,00
2.12	pret de piata	Banda din otel F 2007	m			18,00
						0,00
2.12.1	Material	Banda din otel F 2007	m	1,0000	18,00	18,00
2.13	pret de piata	Clipse A200	buc			4,00
						0,00
2.13.1	Material	Clipse A200	buc	1,0000	4,00	4,00
2.14	pret de piata	Set ES1500E	buc			105,00
						0,00
2.14.1	Material	Set ES1500E	buc	1,0000	105,00	105,00
2.15	pret de piata	Ancher PA1000	buc			45,90
						0,00
2.15.1	Material	Ancher PA1000	buc	1,0000	45,90	45,90
2.16	pret de piata	Зажим CDR/CN 1S 95 UK	buc			64,16
						0,00
2.16.1	Material	Зажим CDR/CN 1S 95 UK	buc	1,0000	64,16	64,16
2.17	pret de piata	Зажим 1C1	buc			75,00
						0,00
2.17.1	Material	Зажим 1C1	buc	1,0000	75,00	75,00
2.18	pret de piata	CLS d45 mm	buc			25,00
						0,00
2.18.1	Material	CLS d45 mm	buc	1,0000	25,00	25,00

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	pret de piata	Intrerupator cu siguranta NH-00-160 3 poli	buc			390,83
						0,00
3.1.1	Material	Intrerupator cu siguranta NH-00-160 3 poli	buc	1,0000	390,83	390,83
3.2	pret de piata	Siguranta NH 00 In80A	buc			83,30
						0,00
3.2.1	Material	Siguranta NH 00 In80A	buc	1,0000	83,30	83,30

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Construcția Oficiului Medicilor de Familie a satului Bratușeni, r. Edinet, nr. cad. 4114108.249

Obiectul: 4-1 Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica (REAE)

Deviz local Nr. 18.11

Intocmit in preturi curente 2025-05-02

Valoarea de deviz 52 940,86 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,3000	123,60	531,48
					123,60	531,48
1.2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	3,6000	58,20	209,52
					58,20	209,52
1.3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: Teava din polietilena PE D100x6,3 mm	1 km	0,0030	177 980,00	533,94
					7 980,00	23,94
1.4	08-02-407-1	Teava din otel D63 mm	100 m	0,0500	16 610,95	830,55
					1 848,00	92,40
1.5	404-23	Caramida	buc	48,0000	5,84	280,32
					0,00	0,00
1.6	408-93	Nisip	m3	0,0360	300,00	10,80
					0,00	0,00
1.7	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,0000	289,20	289,20
					228,00	228,00
1.8	pret de piata	Stalp din beton armat CB-105-5	buc	1,0000	4 916,66	4 916,66
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	18,0890
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		7 602,47
Asigurari sociale	24,0000%	260,48
Total		7 862,95
Cheltuieli de transport	10,0000%	643,55
Total		8 506,50
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	128,71
Total		8 635,21
Cheltuieli de regie	8,0000%	690,82
Total		9 326,03
Beneficiu de deviz	6,0000%	559,56

Total Deviz fara TVA	9 885,59
-----------------------------	-----------------

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV - Cablu SIP-2, sectiunea 3x70+1x70mm2	1 km	0,3000	4 151,65	1 245,49
					2 094,00	628,20
2.2	pret de piata	Cablu SIP-2, sectiunea 3x70+1x70 mm2	m	300,0000	73,00	21 900,00
					0,00	0,00
2.3	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,2000	390,60	78,12
					390,60	78,12
2.4	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100	0,2000	397,80	79,56

			m		397,80	79,56
2.5	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m	0,2000	2 113,20	422,64
					1 728,00	345,60
2.6	pret de piata	Cablu АПвБбШп-1 4x70,0-1,0	m	20,0000	119,20	2 384,00
					0,00	0,00
2.7	08-03-525-2	Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Intrerupator cu siguranta NH-00-160 3 poli	buc	1,0000	223,64	223,64
					168,60	168,60
2.8	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	3,0000	104,45	313,34
					70,20	210,60
2.9	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,0065	556,43	3,62
					471,60	3,07
2.10	pret de piata	Cablu ZP6	m	0,6500	35,00	22,75
					0,00	0,00
2.11	pret de piata	Cronstein CAB25	buc	1,0000	12,00	12,00
					0,00	0,00
2.12	pret de piata	Banda din otel F 2007	m	3,0000	18,00	54,00
					0,00	0,00
2.13	pret de piata	Clipse A200	buc	3,0000	4,00	12,00
					0,00	0,00
2.14	pret de piata	Set ES1500E	buc	1,0000	105,00	105,00
					0,00	0,00
2.15	pret de piata	Ancher PA1000	buc	2,0000	45,90	91,80
					0,00	0,00
2.16	pret de piata	Зажим CDR/CN 1S 95 UK	buc	1,0000	64,16	64,16
					0,00	0,00
2.17	pret de piata	Зажим 1C1	buc	1,0000	75,00	75,00
					0,00	0,00
2.18	pret de piata	CLS d45 mm	buc	3,0000	25,00	75,00
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	25,2291
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		27 162,12
Asigurari sociale	24,0000%	363,30
Total		27 525,42
Cheltuieli de transport	10,0000%	2 505,47
Total		30 030,89
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	501,09
Total		30 531,98
Cheltuieli de regie	76,0000%	1 150,45
Total		31 682,43
Beneficiu de deviz	6,0000%	1 900,95

Total Deviz fara TVA	33 583,37
-----------------------------	------------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	pret de piata	Intrerupator cu siguranta NH-00-160 3 poli	buc	1,0000	390,83	390,83
					0,00	0,00
3.2	pret de piata	Siguranta NH 00 In80A	buc	3,0000	83,30	249,90
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	640,73
-------	--------

Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	7,69
Total Deviz fara TVA		648,42
Total General fara TVA		44 117,38
TVA (20%)		8 823,48
TOTAL GENERAL		52 940,86
Inclusiv salariul		2 599,09

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Construcția Oficiului Medicilor de Familie a satului Bratușeni, r. Edinet, nr. cad. 4114108.249

Obiectul: 4-1 Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica (REAE)

Devizul local de resurse Nr. 18.11

Intocmit in preturi curente 2025-05-02

Valoarea de deviz 52 940,86 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	5,7390	60,00	344,34
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,3500	60,00	741,00
Total manopera					1 085,34	
Materiale						
1	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0410	75,00	3,08
2	05009031	Scoabe	10 buc	0,2050	15,00	3,08
3	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	25 000,00	2,63
4	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0525	41,00	2,15
5	1019852	Vopsea	kg	0,0340	50,00	1,70
6	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	25,00	2,50
7	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,0325	50,00	1,63
8	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0200	10,00	0,20
9	404-23	Caramida	buc	48,0000	5,84	280,32
10	408-93	Nisip	m3	0,0360	300,00	10,80
11	5009030	Flanșe	10 buc	0,0510	20,00	1,02
12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,4000	5,00	2,00
13	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0040	50,00	0,20
14	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0015	50,00	0,08
15	530-0182	Teava din polietilena PE D100x6,3 mm	m	3,0000	170,00	510,00
16	542-9025	Lubrifiant "39C"	kg	0,1000	100,00	10,00
17	54366653313323	Teava din otel D63 mm	m	5,0000	137,50	687,50
18	Material	Stalp din beton armat CB-105-5	buc	1,0000	4 916,66	4 916,66
Total materiale					6 435,53	
Utilaje						
1	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	50,00	39,00
2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0235	50,00	1,18
3	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,0000	15,00	15,00
4	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,3090	25,00	7,73
5	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	50,00	9,50
6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0235	50,00	1,18
7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,3210	25,00	8,03
Total utilaje					81,60	
Total					7 602,47	
Asigurari sociale			24,0000%		260,48	
Total					7 862,95	

Cheltuieli de transport	10,0000%	643,55
Total		8 506,50
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	128,71
Total		8 635,21
Cheltuieli de regie	8,0000%	690,82
Total		9 326,03
Beneficiu de deviz	6,0000%	559,56
TOTAL Deviz fara TVA		9 885,59

Deviz: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	25,2291	60,00	1 513,75
Total manopera						1 513,75
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,9320	65,00	60,58
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	12,00	14,64
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
4	050090611	Fisa de izolație	buc	0,0793	0,50	0,04
5	05009062	Papuci de cablu	buc	6,0000	8,00	48,00
6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0001	48,50	0,01
7	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0030	20,00	0,06
8	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	19,00	0,17
9	101-1745	Benzina solvent	t	0,0000	22 300,00	0,13
10	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
11	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0030	10,00	0,03
12	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
13	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0150	65,00	0,98
14	1019852	Vopsea	kg	0,0001	50,00	0,01
15	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	1,8000	50,00	90,00
16	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0060	10,00	0,06
17	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0020	80,00	0,16
18	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,0052	5,00	0,03
19	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0003	50,00	0,02
20	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	25 000,00	0,00
21	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0001	25 000,00	3,00
22	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,0300	100,00	3,00
23	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0441	135,80	5,99
24	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	0,6300	35,00	22,05
25	Material	Ancher PA1000	buc	2,0000	45,90	91,80
26	Material	Banda din otel F 2007	m	3,0000	18,00	54,00
27	Material	Cablu SIP-2, sectiunea 3x70+1x70 mm2	m	300,0000	73,00	21 900,00
28	Material	Cablu ZP6	m	0,6500	35,00	22,75
29	Material	Cablu АПвБбШп-1 4x70,0-1,0	m	20,0000	119,20	2 384,00
30	Material	Cclipse A200	buc	3,0000	4,00	12,00
31	Material	CLS d45 mm	buc	3,0000	25,00	75,00
32	Material	Cronstein CAB25	buc	1,0000	12,00	12,00

33	Material	Set ES1500E	buc	1,0000	105,00	105,00
34	Material	Зажим 1C1	buc	1,0000	75,00	75,00
35	Material	Зажим CDR/CN 1S 95 UK	buc	1,0000	64,16	64,16
Total materiale					25 054,67	
Utilaje						
1	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,7080	50,00	35,40
2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0123	50,00	0,61
3	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,2840	25,00	32,10
4	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,2840	35,00	44,94
5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2200	20,00	4,40
6	3410520005705	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,9720	450,00	437,40
7	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2400	50,00	12,00
8	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,5250	50,00	26,25
9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0120	50,00	0,60
Total utilaje					593,70	
Total					27 162,12	
Asigurari sociale			24,0000%		363,30	
Total					27 525,42	
Cheltuieli de transport			10,0000%		2 505,47	
Total					30 030,89	
Cheltuieli pentru depozitare			2,0000%		501,09	
Total					30 531,98	
Cheltuieli de regie			76,0000%		1 150,45	
Total					31 682,43	
Beneficiu de deviz			6,0000%		1 900,95	
TOTAL Deviz fara TVA					33 583,37	

Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0,00	
Materiale						
1	Material	Intrerupator cu siguranta NH-00-160 3 poli	buc	1,0000	390,83	390,83
2	Material	Siguranta NH 00 In80A	buc	3,0000	83,30	249,90
Total materiale					640,73	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					640,73	
Cheltuieli pentru depozitare			1,2000%		7,69	
TOTAL Deviz fara TVA					648,42	
Total					44 117,38	
TVA			20%		8 823,48	
TOTAL Deviz					52 940,86	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 18.12

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Rețele exterioare de alimentare cu apa. Lucrari de terasament				
1.1	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 327,50 0,00
1.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	450,00	1 327,50
1.2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			123,60 123,60
1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	60,00	123,60
1.3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm)	m3			344,10 36,60
1.3.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	300,00	307,50
1.3.2	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	60,00	36,60
1.4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului)	100 m3			1 012,50 0,00
1.4.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
1.5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			53,00 0,00
1.5.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	500,00	53,00
1.6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			203,20 21,60
1.6.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,60
1.6.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	60,00	21,60
1.6.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
1.7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,60 18,60
1.7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,00	18,60
1.8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			47,50 45,00
1.8.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	25,00	2,50
1.8.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	60,00	45,00
1.9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,50 0,00
1.9.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
1.10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			2 415,20 529,20
1.10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	529,20
1.10.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	200,00	1 886,00
		TOTAL 1.1. Rețele exterioare de alimentare cu apa. Lucrari de terasament				1 711,54
		1.2. Rețele exterioare de alimentare cu apa. Conducte si accesorii				
1.11	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, (Conducta PE100, PN10, SDR11, D=40 mm)	m			49,76 3,24

1.11.1	025212167100011	Conducta PE100, PN10, SDR11, D=40 mm	m	1,0030	24,45	24,52
1.11.2	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	60,00	2,16
1.11.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	60,00	1,08
1.11.4	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	450,00	18,00
1.11.5	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	100,00	4,00
1.12	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			30,45 4,20
1.12.1	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	25,00	3,75
1.12.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.12.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	450,00	22,50
1.13	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m			0,63 0,37
1.13.1	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0062	60,00	0,37
1.13.2	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0030	85,00	0,26
1.14	pret de piata	Banda de avertizare	m			1,00 0,00
1.14.1	Material	Banda de avertizare	m	1,0000	1,00	1,00
1.15	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Tub de protectie PRHD D63 mm)	m			32,74 8,82
1.15.1	2521216701001	Tub de protectie PRHD D63 mm	m	1,0150	21,66	21,98
1.15.2	2222222222992	Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)	%	2,0000	0,00	0,44
1.15.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	60,00	8,82
1.15.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,75
1.15.5	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	65,00	0,75
1.16	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm (Dop D40 mm)	buc			39,95 34,80
1.16.1	2523156713811	Dop D40 mm	buc	1,0300	5,00	5,15
1.16.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	60,00	34,80
1.17	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm (Mufa electrofuziune D40 mm)	buc			76,00 34,80
1.17.1	2523156713811	Mufa electrofuziune D40 mm	buc	1,0300	40,00	41,20
1.17.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	60,00	34,80
1.18	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm (Teu 40x40 PN16)	buc			159,25 34,80
1.18.1	2523156713811	Teu 40x40 PN16	buc	1,0300	120,83	124,45
1.18.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	60,00	34,80
1.19	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Robinet d32 mm PN10)	buc			142,20 33,00
1.19.1	2874117300000	Robinet d32 mm PN10	buc	1,0000	105,00	105,00
1.19.2	2222222222992	Materiale marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)	%	4,0000	0,00	4,20
1.19.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	60,00	33,00
		TOTAL 1.2. Retele exterioare de alimentare cu apa. Conducte si accesorii				2 933,75
		2.1. Retele exterioare de canalizare. Lucrari de terasament				
1.20	TsC03B31	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 525,50 0,00
1.20.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,3900	450,00	1 525,50
1.21	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			123,60 123,60
1.21.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	60,00	123,60
1.22	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip)	m3			344,10 36,60
1.22.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	300,00	307,50
1.22.2	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	60,00	36,60
1.23	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului)	100 m3			1 012,50 0,00
1.23.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50

1.24	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			53,00
						0,00
1.24.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	500,00	53,00
1.25	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			203,20
						21,60
1.25.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,60
1.25.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	60,00	21,60
1.25.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
1.26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,60
						18,60
1.26.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,00	18,60
1.27	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			47,50
						45,00
1.27.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	25,00	2,50
1.27.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	60,00	45,00
1.28	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,50
						0,00
1.28.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
1.29	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			2 415,20
						529,20
1.29.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	529,20
1.29.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	200,00	1 886,00
		TOTAL 2.1. Retele exterioare de canalizare. Lucrari de terasament				2 583,89
		2.2 Retele exterioare de canalizare. Conducte si accesorii				
1.30	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm)	m			90,37
						18,00
1.30.1	2521216700500	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm	m	1,0400	69,20	71,97
1.30.2	2222222222992	Materiale marunte (apa, sapun pasta)	%	0,5000	0,00	0,36
1.30.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	60,00	18,00
1.30.4	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	45,00	0,05
1.31	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=160 mm)	m			138,73
						18,00
1.31.1	2521216700500	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=160 mm	m	1,0400	115,47	120,09
1.31.2	2222222222992	Materiale marunte (apa, sapun pasta)	%	0,5000	0,00	0,60
1.31.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	60,00	18,00
1.31.4	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	45,00	0,05
1.32	pret de piata	Banda de avertizare	m			1,00
						0,00
1.32.1	Material	Banda de avertizare	m	1,0000	1,00	1,00
		TOTAL 2.2 Retele exterioare de canalizare. Conducte si accesorii				2 773,29
		3. Camine				
1.33	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			922,50
						0,00
1.33.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,50
1.34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului ramas de la executarea caminelor)	100 m3			1 012,50
						0,00
1.34.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
1.35	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			53,00
						0,00
1.35.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	500,00	53,00
1.36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			203,20
						21,60
1.36.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,60
1.36.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	60,00	21,60
1.36.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
1.37	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 550,76
						832,20
1.37.1	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 450,00	594,50

1.37.2	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	240,00	31,20
1.37.3	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 200,00	92,40
1.37.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	300,00	48,00
1.37.5	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,60	2,08
1.37.6	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	0,7000	0,00	5,38
1.37.7	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	60,00	582,60
1.37.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	60,00	249,60
1.37.9	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	500,00	945,00
1.38	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KЛД-10 (0,16 m3)	buc			916,66 0,00
1.38.1	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЛД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	916,66	916,66
1.39	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KЛП1-10-1(0,10 m3)	buc			916,66 0,00
1.39.1	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЛП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	916,66	916,66
1.40	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KЛ-10-9 (0,24 m3)	buc			875,00 0,00
1.40.1	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЛ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	875,00	875,00
1.41	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KЛ-10-6 (0,16 m3)	buc			960,00 0,00
1.41.1	2661122	Inel prefabricat pt. camine KЛ-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	960,00	960,00
1.42	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KЛ-10-3 (0,1 m3)	buc			492,00 0,00
1.42.1	244661122	Inel prefabricat pt. camine KЛ-10-3 (0,1 m3)	buc	1,0000	492,00	492,00
1.43	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. KЛQ-1 (0,02 m3)	buc			335,00 0,00
1.43.1	26611264330911	Inel de reazem KЛQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	335,00	335,00
1.44	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KЛ-7-3 (0,05 m3)	buc			442,00 0,00
1.44.1	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KЛ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	442,00	442,00
1.45	pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg			25,00 0,00
1.45.1	Material	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	25,00	25,00
1.46	pret de piata	Capac din fonta, necarosabil tip II A si B	buc			891,00 0,00
1.46.1	Material	Capac din fonta, necarosabil tip II A si B	buc	1,0000	891,00	891,00
		TOTAL 3. Camine				22 734,02
		4. Hazna				
1.47	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			922,50 0,00
1.47.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,50
1.48	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			53,00 0,00
1.48.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	500,00	53,00
1.49	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			203,20 21,60
1.49.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,60
1.49.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	60,00	21,60
1.49.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
1.50	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			2 055,34 579,60
1.50.1	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 450,00	754,00
1.50.2	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	240,00	38,40
1.50.3	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 200,00	98,40
1.50.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	300,00	43,50
1.50.5	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,60	1,82
1.50.6	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	0,6000	0,00	5,62
1.50.7	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	60,00	405,60
1.50.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	60,00	174,00
1.50.9	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	500,00	534,00
1.51	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi	buc			1 666,70

		prefabricate pt. camine KLQD-15 (0,33 m3)				0,00
1.51.1	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KLQD-15 (0,33 m3)	buc	1,0000	1 666,70	1 666,70
1.52	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KLQ-15-9 (0,4 m3)	buc			1 666,60
						0,00
1.52.1	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KLQ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 666,60	1 666,60
1.53	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KLQП1-15-1(0,27 m3)	buc			1 666,70
						0,00
1.53.1	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KLQП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 666,70	1 666,70
1.54	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. KLQO-1(0,02 m3)	buc			335,00
						0,00
1.54.1	26611264330911	Inel de reazem KLQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	335,00	335,00
1.55	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KLQ-7-3 (0,05 m3)	buc			442,00
						0,00
1.55.1	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KLQ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	442,00	442,00
1.56	pret de piata	Capac din fonta, necarosabil tip II A si B	buc			891,00
						0,00
1.56.1	Material	Capac din fonta, necarosabil tip II A si B	buc	1,0000	891,00	891,00
1.57	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			212,67
						52,80
1.57.1	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	132,70	159,24
1.57.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0250	25,00	0,63
1.57.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,00	30,00
1.57.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,80
1.58	CA02C	Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10	m3			1 763,35
						270,00
1.58.1	2663102100000	Beton C8/10	m3	1,0250	1 300,00	1 332,50
1.58.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
1.58.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	13,35
1.58.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
1.58.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
1.58.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
1.58.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
		TOTAL 4. Hazna				18 635,92

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Construcția Oficiului Medicilor de Familie a satului Bratușeni, r. Edinet, nr. cad. 4114108.249

Obiectul: 6-1 Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare (REAC)

Deviz local Nr. 18.12

Intocmit în preturi curente 2025-05-02

Valoarea de deviz 78 553,19 (Lei)

Devizul: Lucrări de construcție						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de măsură	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Rețele exterioare de alimentare cu apă. Lucrări de terasament				
1.1	TsC03B3	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ îmbibat cu apă, deplasare excavator pe platforme, descărcare în depozit teren cat. II	100 m3	0,1600	1 327,50 0,00	212,40 0,00
1.2	TsA20B	Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	0,9600	123,60 123,60	118,66 118,66
1.3	AcF03A	Umpluturi în sănturi la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm)	m3	1,6000	344,10 36,60	550,56 58,56
1.4	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Ingrămădirea și încărcarea pământului)	100 m3	0,0285	1 012,50 0,00	28,86 0,00
1.5	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t	5,0000	53,00 0,00	265,00 0,00
1.6	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,0285	203,20 21,60	5,79 0,62
1.7	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din gramezi, inclusiv sfărămarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	4,0000	18,60 18,60	74,40 74,40
1.8	TsD04B	Compactarea cu malul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 10 cm grosime pământ coeziv	m3	4,0000	47,50 45,00	190,00 180,00
1.9	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,0915	490,50 0,00	44,88 0,00
1.10	TsD05B	Compactarea cu malul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv	100 m3	0,0915	2 415,20 529,20	220,99 48,42
		TOTAL 1.1. Rețele exterioare de alimentare cu apă. Lucrări de terasament				1 711,54
		Inclusiv salariul				480,65
		1.2. Rețele exterioare de alimentare cu apă. Conducte și accesorii				
1.11	AcA52A	Teava din polietilenă, pentru conducte de alimentare cu apă montată în sănt, (Conductă PE100, PN10, SDR11, D=40 mm)	m	20,0000	49,76 3,24	995,27 64,80
1.12	AcF11D	Spălarea țevilor din PVC, fontă, azbociment, polietilenă etc 80-110 mm, de apă potabilă după montarea și îmbinarea, înainte de recepție	m	20,0000	30,45 4,20	609,00 84,00
1.13	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilenă montate în tranșee pentru rețelele de alimentare cu apă și canalizare, cu diametru până la 150 mm	m	20,0000	0,63 0,37	12,54 7,44
1.14	pret de piață	Banda de avertizare	m	20,0000	1,00 0,00	20,00 0,00
1.15	AcA10A	Montarea în pământ a țevilor din polietilenă de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentării cu apă, asamblate prin sudură	m	21,0000	32,74	687,58

		cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Tub de protectie PRHD D63 mm)			8,82	185,22
1.16	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm (Dop D40 mm)	buc	2,0000	39,95	79,90
					34,80	69,60
1.17	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm (Mufa electrofuziune D40 mm)	buc	3,0000	76,00	228,00
					34,80	104,40
1.18	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm (Teu 40x40 PN16)	buc	1,0000	159,25	159,25
					34,80	34,80
1.19	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Robinet d32 mm PN10)	buc	1,0000	142,20	142,20
					33,00	33,00
		TOTAL 1.2. Retele exterioare de alimentare cu apa. Conducte si accesorii				2 933,75
		Inclusiv salariul				583,26
		2.1. Retele exterioare de canalizare. Lucrari de terasament				
1.20	TsC03B31	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,1920	1 525,50	292,90
					0,00	0,00
1.21	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,0000	123,60	123,60
					123,60	123,60
1.22	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip)	m3	1,9200	344,10	660,67
					36,60	70,27
1.23	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului)	100 m3	0,1020	1 012,50	103,28
					0,00	0,00
1.24	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	17,8000	53,00	943,40
					0,00	0,00
1.25	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1020	203,20	20,73
					21,60	2,20
1.26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,8000	18,60	89,28
					18,60	89,28
1.27	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	4,8000	47,50	228,00
					45,00	216,00
1.28	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,0420	490,50	20,60
					0,00	0,00
1.29	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0420	2 415,20	101,44
					529,20	22,23
		TOTAL 2.1. Retele exterioare de canalizare. Lucrari de terasament				2 583,89
		Inclusiv salariul				523,58
		2.2 Retele exterioare de canalizare. Conducte si accesorii				
1.30	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm)	m	12,0000	90,37	1 084,47
					18,00	216,00
1.31	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=160 mm)	m	12,0000	138,73	1 664,81
					18,00	216,00
1.32	pret de piata	Banda de avertizare	m	24,0000	1,00	24,00
					0,00	0,00
		TOTAL 2.2 Retele exterioare de canalizare. Conducte si accesorii				2 773,29
		Inclusiv salariul				432,00
		3. Camine				
1.33	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,0600	922,50	55,35

		naturala, descarcare in depozit teren catg. II			0,00	0,00
1.34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului ramas de la executarea caminelor)	100 m3	0,0600	1 012,50	60,75
					0,00	0,00
1.35	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	17,4000	53,00	922,20
					0,00	0,00
1.36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1200	203,20	24,38
					21,60	2,59
1.37	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,8200	2 550,76	4 642,38
					832,20	1 514,60
1.38	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,16 m3)	buc	4,0000	916,66	3 666,64
					0,00	0,00
1.39	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	2,0000	916,66	1 833,32
					0,00	0,00
1.40	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	875,00	875,00
					0,00	0,00
1.41	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	960,00	960,00
					0,00	0,00
1.42	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,1 m3)	buc	1,0000	492,00	492,00
					0,00	0,00
1.43	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. КЦО-1 (0,02 m3)	buc	10,0000	335,00	3 350,00
					0,00	0,00
1.44	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	4,0000	442,00	1 768,00
					0,00	0,00
1.45	pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	20,8000	25,00	520,00
					0,00	0,00
1.46	pret de piata	Capac din fonta, necarosabil tip II A si B	buc	4,0000	891,00	3 564,00
					0,00	0,00
		TOTAL 3. Camine				22 734,02
		Inclusiv salariul				1 517,20
		4. Hazna				
1.47	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,1410	922,50	130,07
					0,00	0,00
1.48	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	24,7200	53,00	1 310,16
					0,00	0,00
1.49	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1410	203,20	28,65
					21,60	3,05
1.50	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,8700	2 055,34	3 843,48
					579,60	1 083,85
1.51	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,33 m3)	buc	1,0000	1 666,70	1 666,70
					0,00	0,00
1.52	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	3,0000	1 666,60	4 999,80
					0,00	0,00
1.53	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 666,70	1 666,70
					0,00	0,00
1.54	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	335,00	335,00
					0,00	0,00
1.55	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	442,00	442,00
					0,00	0,00

1.56	pret de piata	Capac din fonta, necarosabil tip II A si B	buc	1,0000	891,00	891,00
					0,00	0,00
1.57	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	14,1300	212,67	3 004,96
					52,80	746,06
1.58	CA02C	Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10	m3	0,1800	1 763,35	317,40
					270,00	48,60
		TOTAL 4. Hazna				18 635,92
		Inclusiv salariul				1 881,56

Total manopera (ore)	90,3042
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		51 372,40
Asigurari sociale	24,0000%	1 300,38
Total		52 672,78
Cheltuieli de transport	10,0000%	3 756,98
Total		56 429,77
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	751,40
Total		57 181,16
Cheltuieli de regie	8,0000%	4 574,49
Total		61 755,66
Beneficiu de deviz	6,0000%	3 705,34

Total Deviz fara TVA	65 460,99
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	65 460,99
TVA (20%)	13 092,20
TOTAL GENERAL	78 553,19
Inclusiv salariul	5 418,25

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Construcția Oficiului Medicilor de Familie a satului Bratușeni, r. Edinet, nr. cad. 4114108.249

Obiectul: 6-1 Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare (REAC)

Devizul local de resurse Nr. 18.12

Intocmit în preturi curente 2025-05-02

Valoarea de deviz 78 553,19 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	5,3694	60,00	322,16
2	7123010010200	Betonist	h-om	0,6930	60,00	41,58
3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	46,0304	60,00	2 761,82
4	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,8440	60,00	50,64
5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,6840	60,00	881,04
6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,5420	60,00	452,52
7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,9942	60,00	779,65
8	9312040019600	Sapator	h-om	2,1472	60,00	128,83
Total manopera					5 418,25	
Materiale						
1	025212167100011	Conducta PE100, PN10, SDR11, D=40 mm	m	20,0600	24,45	490,47
2	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0016	400,00	0,63
3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,1704	300,00	1 251,11
4	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,5358	240,00	128,59
5	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	0,6000	0,00	10,50
6	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	0,7000	0,00	9,79
7	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	2,40
8	2222222222992	Materiale marunte (apa, sapun pasta)	%	1,0000	0,00	11,52
9	2222222222992	Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)	%	2,0000	0,00	9,23
10	2222222222992	Materiale marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)	%	4,0000	0,00	4,20
11	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	16,9560	132,70	2 250,06
12	244661122	Inel prefabricat pt. camine KŁ-10-3 (0,1 m3)	buc	1,0000	492,00	492,00
13	2521216700500	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm	m	12,4800	69,20	863,62
14	2521216700500	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=160 mm	m	12,4800	115,47	1 441,07
15	2521216701001	Tub de protectie PRHD D63 mm	m	21,3150	21,66	461,68
16	2523156713811	Dop D40 mm	buc	2,0600	5,00	10,30
17	2523156713811	Mufa electrofuziune D40 mm	buc	3,0900	40,00	123,60
18	2523156713811	Teu 40x40 PN16	buc	1,0300	120,83	124,45
19	26511221004022	Ciment M-400	kg	2,7650	2,60	7,19
20	2661122	Inel prefabricat pt. camine KŁ-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	960,00	960,00
21	26611264330911	Inel de reazem KŁO-1(0,02 m3)	buc	11,0000	335,00	3 685,00
22	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KŁ-7-3 (0,05 m3)	buc	5,0000	442,00	2 210,00
23	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KŁD-10 (0,18 m3)	buc	4,0000	916,66	3 666,64
24	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KŁ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	875,00	875,00
25	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KŁΠ1-10-1(0,10 m3)	buc	2,0000	916,66	1 833,32
26	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KŁD-15 (0,33 m3)	buc	1,0000	1 666,70	1 666,70
27	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KŁ-15-9 (0,4 m3)	buc	3,0000	1 666,60	4 999,80
28	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KŁΠ1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 666,70	1 666,70
29	2663102100000	Beton C8/10	m3	0,1845	1 300,00	239,85
30	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,7186	1 450,00	2 491,97
31	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,2935	1 200,00	352,18
32	2874117300000	Robinet d32 mm PN10	buc	1,0000	105,00	105,00

33	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,8800	25,00	22,00
34	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3713	25,00	9,28
35	4100116202820	Apa potabila	m3	3,0000	25,00	75,00
36	Material	Banda de avertizare	m	44,0000	1,00	44,00
37	Material	Capac din fonta, necarosabil tip II A si B	buc	5,0000	891,00	4 455,00
38	Material	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	20,8000	25,00	520,00
Total materiale					37 569,85	
Utilaje						
1	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0600	85,00	5,10
2	2922140007000	Macara	h-ut	0,0450	500,00	22,50
3	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,2415	65,00	15,70
4	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,8000	100,00	80,00
5	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9636	450,00	883,60
6	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1455	450,00	65,48
7	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1566	450,00	70,47
8	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,0720	50,00	3,60
9	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0240	45,00	1,08
10	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,2589	200,00	251,78
11	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6300	25,00	15,75
12	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,8000	450,00	360,00
13	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,4370	500,00	2 718,48
14	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,8815	500,00	3 440,76
15	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,0000	450,00	450,00
Total utilaje					8 384,30	
Total					51 372,40	
Asigurari sociale			24,0000%		1 300,38	
Total					52 672,78	
Cheltuieli de transport			10,0000%		3 756,98	
Total					56 429,77	
Cheltuieli pentru depozitare			2,0000%		751,40	
Total					57 181,16	
Cheltuieli de regie			8,0000%		4 574,49	
Total					61 755,66	
Beneficiu de deviz			6,0000%		3 705,34	
TOTAL Deviz fara TVA					65 460,99	
Total					65 460,99	
TVA			20%		13 092,20	
TOTAL Deviz					78 553,19	

Intocmit:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 18.13

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Gazoduct presiune medie				
1.1	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Robinet KLI-32	buc			363,89 102,00
1.1.1	2875274205200	Robinet KLI-32	buc	1,0000	254,20	254,20
1.1.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	225,00	6,75
1.1.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,68	0,94
1.1.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7000	60,00	102,00
1.2	GD14B	Ramificatie de bransament, avand Dn:40/40 mm	buc			591,32 415,80
1.2.1	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,1500	50,00	7,50
1.2.2	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0500	65,00	3,25
1.2.3	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0750	39,70	2,98
1.2.4	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0200	380,00	7,60
1.2.5	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2170	25,00	5,43
1.2.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2200	25,00	5,50
1.2.7	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,4000	20,00	48,00
1.2.8	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0800	50,00	4,00
1.2.9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	30,00	2,70
1.2.10	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0660	25,00	1,65
1.2.11	2682132601901	Impislitura fire sticla obisnuita. I 50 S 8050	m2	1,0000	10,00	10,00
1.2.12	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,0700	156,00	10,92
1.2.13	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,5000	12,00	66,00
1.2.14	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	60,00	82,80
1.2.15	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	5,5500	60,00	333,00
1.3	IC24F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava din otel D38x2,0 mm	m			194,39 102,00
1.3.1	2722103262930	Teava din otel D38x2,0 mm	m	1,0000	60,00	60,00
1.3.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1670	30,00	5,01
1.3.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4010	25,00	10,03
1.3.4	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0890	25,00	2,23
1.3.5	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
1.3.6	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,3000	50,00	15,00
1.3.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7000	60,00	102,00
1.4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			922,50 0,00
1.4.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,50
1.5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			123,60 123,60
1.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	60,00	123,60
1.6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,60 18,60
1.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,00	18,60
1.7	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			54,70 52,20
1.7.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	25,00	2,50
1.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	60,00	52,20
1.8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,50 0,00

1.8.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
1.9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			2 415,20
						529,20
1.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	529,20
1.9.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	200,00	1 886,00
1.10	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			344,10
						36,60
1.10.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	300,00	307,50
1.10.2	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	60,00	36,60
1.11	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul Teava polietilena PE80 SDR11 D 40x3,7 mm	m			63,99
						5,40
1.11.1	2521216710001	Teava polietilena PE80 SDR11 D 40x3,7 mm	m	1,0030	32,73	32,83
1.11.2	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	0,80	0,88
1.11.3	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	62,50	0,94
1.11.4	2222222222992	Material marunt (detergent, conect, schoch)	%	0,0010	0,00	0,00
1.11.5	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0360	60,00	2,16
1.11.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	60,00	1,08
1.11.7	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	60,00	2,16
1.11.8	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.11.9	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	450,00	18,00
1.11.10	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	100,00	4,00
1.11.11	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0120	100,00	1,20
1.11.12	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	45,00	0,54
1.12	pret de piata	Banda de avertizare	m			1,00
						0,00
1.12.1	Material	Banda de avertizare	m	1,0000	1,00	1,00
1.13	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) Mufa D40 mm	buc			160,25
						48,00
1.13.1	2523156713811	Mufa D40 mm	buc	1,0100	25,00	25,25
1.13.2	2222222222992	Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)	%	0,0010	0,00	0,00
1.13.3	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	60,00	48,00
1.13.4	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	45,00	27,00
1.13.5	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	100,00	60,00
1.14	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) Teu D40 mm	buc			159,24
						48,00
1.14.1	2523156713811	Teu D40 mm	buc	1,0100	24,00	24,24
1.14.2	2222222222992	Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)	%	0,0010	0,00	0,00
1.14.3	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	60,00	48,00
1.14.4	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	45,00	27,00
1.14.5	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	100,00	60,00
1.15	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75x6,8 mm	m			851,41
						101,76
1.15.1	2521216716000	Teava din polietilena PE80 SDR11 D 75x6,8 mm	m	1,0200	110,60	112,81
1.15.2	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	0,1700	2 030,00	345,10
1.15.3	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,3300	21,00	6,93
1.15.4	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,1600	655,00	104,80
1.15.5	2010237318750	Distanțier pe conducte	buc	1,0100	50,00	50,50
1.15.6	2913204500011	Protecție capete între teava și tub protecție	buc	0,3400	40,00	13,60
1.15.7	2222222222992	Material marunt (detergent, creion marcator, schoch)	%	0,2000	0,00	1,27
1.15.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,3900	60,00	23,40
1.15.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	60,00	39,18
1.15.10	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	60,00	39,18
1.15.11	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	100,00	10,00
1.15.12	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570	550,00	86,35
1.15.13	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,1980	45,00	8,91
1.15.14	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1730	45,00	7,79
1.15.15	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0160	100,00	1,60
1.16	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Dop D40 mm)	buc			140,05
						48,00
1.16.1	2523156713811	Dop D40 mm	buc	1,0100	5,00	5,05
1.16.2	2222222222992	Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)	%	0,0010	0,00	0,00
1.16.3	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	60,00	48,00
1.16.4	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	45,00	27,00
1.16.5	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	100,00	60,00
1.17	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind D100 mm	m			698,11
						124,80
1.17.1	2722103262930	Teava din otel D100 mm	m	1,0200	220,00	224,40
1.17.2	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	12,00	54,00
1.17.3	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	156,00	18,72
1.17.4	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	5 000,00	5,00
1.17.5	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	41,00	5,74

1.17.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	30,00	1,50
1.17.7	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	22,30	3,35
1.17.8	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	20,00	30,00
1.17.9	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	35,00	28,00
1.17.10	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	25,00	1,25
1.17.11	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,3000	10,00	3,00
1.17.12	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	60,00	99,60
1.17.13	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	60,00	25,20
1.17.14	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	65,00	18,85
1.17.15	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100	550,00	170,50
1.17.16	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	150,00	9,00
1.18	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12,5	m3			1 799,54 231,00
1.18.1	2663102100000	Beton C12,5	m3	1,0250	1 350,00	1 383,75
1.18.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
1.18.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	20,79
1.18.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,00	207,00
1.18.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.18.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
1.18.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
1.19	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc			308,89 198,60
1.19.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.19.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	10,00	0,04
1.19.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.19.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	12,00	14,64
1.19.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.19.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.19.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0200	65,00	1,30
1.19.8	1019852	Vopsea	kg	0,0300	50,00	1,50
1.19.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	25 000,00	50,00
1.19.10	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.19.11	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0310	48,50	1,50
1.19.12	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	0,2000	50,00	10,00
1.19.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0020	20,00	0,04
1.19.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0200	19,00	0,38
1.19.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	135,80	5,43
1.19.16	1	Muncitor	h-om	3,3100	60,00	198,60
1.19.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.19.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2500	25,00	6,25
1.19.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
1.19.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.20	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			38,80 13,80
1.20.1	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	25,00	25,00
1.20.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,00	13,80
1.21	IzD02B	Curatirea de rugină cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare	t			72,00 72,00
1.21.1	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,2000	60,00	72,00
1.22	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			414,87 244,20
1.22.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	50,00	163,00
1.22.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2300	30,00	6,90
1.22.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0770	10,00	0,77
1.22.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	60,00	100,80
1.22.5	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	60,00	143,40
1.23	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			500,00 229,20
1.23.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	50,00	260,00
1.23.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,00	10,80
1.23.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	60,00	229,20
1.24	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			440,05 54,00

1.24.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
1.24.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	25,00	2,50
1.24.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	60,00	54,00
1.24.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0,2100	85,00	17,85
1.24.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,70
1.25	IC24F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava din otel D40x3,7 mm	m			207,14 102,00
1.25.1	2722103262930	Teava din otel D40x3,7 mm	m	1,0000	72,75	72,75
1.25.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1670	30,00	5,01
1.25.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4010	25,00	10,03
1.25.4	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0890	25,00	2,23
1.25.5	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
1.25.6	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,3000	50,00	15,00
1.25.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7000	60,00	102,00
1.26	IC24F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava din otel D32	m			186,49 102,00
1.26.1	2722103262930	Teava din otel D32 mm	m	1,0000	52,10	52,10
1.26.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1670	30,00	5,01
1.26.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4010	25,00	10,03
1.26.4	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0890	25,00	2,23
1.26.5	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
1.26.6	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,3000	50,00	15,00
1.26.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7000	60,00	102,00
1.27	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul Mufa D40 mm	buc			160,25 48,00
1.27.1	2523156713811	Mufa D40 mm	buc	1,0100	25,00	25,25
1.27.2	2222222222992	Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)	%	0,0010	0,00	0,00
1.27.3	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	60,00	48,00
1.27.4	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	45,00	27,00
1.27.5	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	100,00	60,00
1.28	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul Trecere D40/32 mm	buc			148,13 48,00
1.28.1	2523156713811	Trecere D40/32 mm	buc	1,0100	13,00	13,13
1.28.2	2222222222992	Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)	%	0,0010	0,00	0,00
1.28.3	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	60,00	48,00
1.28.4	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	45,00	27,00
1.28.5	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	100,00	60,00
1.29	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc			348,00 120,00
1.29.1	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	30,00	12,00
1.29.2	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	60,00	4,80
1.29.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	60,00	115,20
1.29.4	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	450,00	216,00
1.30	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12,5	m3			1 832,54 264,00
1.30.1	2663102100000	Beton C12,5	m3	1,0250	1 350,00	1 383,75
1.30.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
1.30.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	20,79
1.30.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
1.30.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.30.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
1.30.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
1.31	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinurile	m2			236,48 102,00
1.31.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
1.31.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,2500	29,00	7,25
1.31.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	29,00	3,48
1.31.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,00
1.31.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,00
1.31.6	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0200	5 000,00	100,00
1.31.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
1.31.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	60,00	87,00
1.32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			38,13 12,60
1.32.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25

1.32.2	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	25,00	25,00
1.32.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.32.4	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	4,10	0,03
1.32.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
1.32.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
1.32.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.32.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.33	IzD02B	Curățirea de rugina cu peria de sirma a confecțiilor și construcțiilor metalice: grinzi cu inimă plină, stâlpi de cai de rulare	t			72,00 72,00
1.33.1	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,2000	60,00	72,00
1.34	IzD05B	Grunduirea manuală cu un strat de vopsea de miniu de plumb la construcții metalice aferente utilajelor tehnologice (suporturi, sustineri, tiranți, console, platforme)	t			414,87 244,20
1.34.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	50,00	163,00
1.34.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2300	30,00	6,90
1.34.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0770	10,00	0,77
1.34.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	60,00	100,80
1.34.5	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	60,00	143,40
1.35	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină	t			500,00 229,20
1.35.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	50,00	260,00
1.35.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,00	10,80
1.35.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	60,00	229,20
1.36	TsC39A1	Săparea mecanică a gropilor, cu instalație de forat pe teren de lucru, pentru gropi de stâlpi și ancore de electrificare în teren cat. II - III, adâncime 2,5 m	buc			348,00 120,00
1.36.1	2811236309848	Confecții met.pentru lucrări de linii, stații electrice	kg	0,4000	30,00	12,00
1.36.2	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	60,00	4,80
1.36.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	60,00	115,20
1.36.4	3520200005303	Tren de lucru cu instalație săpat gropi pentru stâlpi	h-ut	0,4800	450,00	216,00
1.37	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12,5	m3			1 832,54 264,00
1.37.1	2663102100000	Beton C12,5	m3	1,0250	1 350,00	1 383,75
1.37.2	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
1.37.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	20,79
1.37.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
1.37.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.37.6	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
1.37.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
1.38	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinurile	m2			236,48 102,00
1.38.1	2734113803233	Sirna neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
1.38.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,2500	29,00	7,25
1.38.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	29,00	3,48
1.38.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,00
1.38.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,00
1.38.6	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0200	5 000,00	100,00
1.38.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
1.38.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	60,00	87,00
1.39	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg			38,13 12,60
1.39.1	2734113803207	Sirna neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.39.2	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	25,00	25,00
1.39.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.39.4	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	4,10	0,03
1.39.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
1.39.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
1.39.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.39.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.40	IzD02B	Curățirea de rugina cu peria de sirma a confecțiilor și construcțiilor metalice: grinzi cu inimă plină, stâlpi de cai de rulare	t			72,00 72,00
1.40.1	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,2000	60,00	72,00
1.41	IzD05B	Grunduirea manuală cu un strat de vopsea de miniu de plumb la construcții metalice aferente utilajelor tehnologice (suporturi, sustineri, tiranți, console, platforme)	t			414,87 244,20
1.41.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	50,00	163,00
1.41.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2300	30,00	6,90
1.41.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0770	10,00	0,77
1.41.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	60,00	100,80

1.41.5	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	60,00	143,40
1.42	IzD04B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina	t			413,60
						205,20
1.42.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,0000	50,00	200,00
1.42.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2800	30,00	8,40
1.42.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,4200	60,00	205,20
1.43	CO06B4	Imprejurii din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici	m			497,36
						78,00
1.43.1	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	60,00	114,00
1.43.2	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	18,00	8,64
1.43.3	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	30,00	187,50
1.43.4	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650	1 200,00	78,00
1.43.5	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	400,00	20,00
1.43.6	2222222222992	Material marunt (cuie, sirma de otel)	%	2,7500	0,00	11,22
1.43.7	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	60,00	55,20
1.43.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	60,00	22,80
1.44	CR31A	Usi la compartimentarile de la complexele avicole, executate din impletitura de sirma zincata cu ochiuri hexagonale	m2			959,33
						156,00
1.44.1	2873122005042	Impletitura de sirma de otel zincata D = 3,15 mm cu ochiuri patrate 60 x 60 mm	kg	2,7000	25,00	67,50
1.44.2	2734113805279	Sirma din otel moale, zincata 0,8 mm	kg	0,0200	25 000,00	500,00
1.44.3	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	1,8200	15,00	27,30
1.44.4	2722103300085	Teava de otel sudata longitudinal pentru constructii de 19 x 2,6 mm	m	3,1000	40,83	126,57
1.44.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0720	30,00	2,16
1.44.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0520	25,00	1,30
1.44.7	2863146310756	Balamale - pafale	buc	2,0000	30,00	60,00
1.44.8	2863146311061	Zavoare cu piedica pentru usi	buc	0,5000	10,00	5,00
1.44.9	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0900	50,00	4,50
1.44.10	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	50,00	9,00
1.44.11	7123020011130	Fierar	h-om	1,5000	60,00	90,00
1.44.12	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,6000	60,00	36,00
1.44.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,00	30,00
1.45	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			575,45
						59,40
1.45.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	400,00	460,00
1.45.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	25,00	2,50
1.45.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
1.45.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	85,00	17,85
1.45.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,70
1.46	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12,5	m3			1 832,54
						264,00
1.46.1	2663102100000	Beton C12,5	m3	1,0250	1 350,00	1 383,75
1.46.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
1.46.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	20,79
1.46.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
1.46.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.46.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
1.46.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		TOTAL 1.1. Gazoduct presiune medie				43 931,01
		1.2. Gazoduct presiune joasa				
1.47	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" Robinet KWI-25	buc			277,63
						45,00
1.47.1	2875274205200	Robinet KWI-25	buc	1,0000	227,50	227,50
1.47.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	225,00	4,50
1.47.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,68	0,63
1.47.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	60,00	45,00
1.48	IC24E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava din otel D 50x3,5 mm	m			223,46
						87,00
1.48.1	2722103262930	Teava din otel D 50x3,5 mm	m	1,0000	107,00	107,00
1.48.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1420	30,00	4,26
1.48.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3310	25,00	8,28
1.48.4	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0720	25,00	1,80
1.48.5	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
1.48.6	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,3000	50,00	15,00
1.48.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4500	60,00	87,00
1.49	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100			922,50

		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	m3			0,00
1.49.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,50
1.50	TsA04C1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare	m3			158,40 158,40
1.50.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6400	60,00	158,40
1.51	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,60 18,60
1.51.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,00	18,60
1.52	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			2 415,20 529,20
1.52.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	529,20
1.52.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	200,00	1 886,00
1.53	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63x5,8 mm	m			110,89 5,40
1.53.1	2521216710001	Teava polietilena PE80 SDR11 D 63x5,8 mm	m	1,0030	79,49	79,73
1.53.2	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	0,80	0,88
1.53.3	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	62,50	0,94
1.53.4	2222222222992	Material marunt (detergent, conect, schoch)	%	0,0010	0,00	0,00
1.53.5	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0360	60,00	2,16
1.53.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	60,00	1,08
1.53.7	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	60,00	2,16
1.53.8	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.53.9	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	450,00	18,00
1.53.10	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	100,00	4,00
1.53.11	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0120	100,00	1,20
1.53.12	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	45,00	0,54
1.54	pret de piata	Banda de avertizare	m			1,00 0,00
1.54.1	Material	Banda de avertizare	m	1,0000	1,00	1,00
1.55	IC24C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de D 20x2,8 mm	m			121,49 72,00
1.55.1	2722103262930	Teava din otel D20x2,8 mm	m	1,0000	40,83	40,83
1.55.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0870	30,00	2,61
1.55.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1980	25,00	4,95
1.55.4	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0410	25,00	1,03
1.55.5	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	25,00	0,08
1.55.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2000	60,00	72,00
1.56	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind D 150 mm	m			912,31 124,80
1.56.1	2722103262930	Teava din otel D150 mm	m	1,0200	430,00	438,60
1.56.2	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	12,00	54,00
1.56.3	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	156,00	18,72
1.56.4	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	5 000,00	5,00
1.56.5	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	41,00	5,74
1.56.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	30,00	1,50
1.56.7	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	22,30	3,35
1.56.8	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	20,00	30,00
1.56.9	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	35,00	28,00
1.56.10	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	25,00	1,25
1.56.11	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,3000	10,00	3,00
1.56.12	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	60,00	99,60
1.56.13	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	60,00	25,20
1.56.14	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	65,00	18,85
1.56.15	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100	550,00	170,50
1.56.16	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	150,00	9,00
1.57	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc			308,89 198,60
1.57.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.57.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	10,00	0,04
1.57.3	01011977	Suruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.57.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	12,00	14,64
1.57.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.57.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10

1.57.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0200	65,00	1,30
1.57.8	1019852	Vopsea	kg	0,0300	50,00	1,50
1.57.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	25 000,00	50,00
1.57.10	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.57.11	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0310	48,50	1,50
1.57.12	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	0,2000	50,00	10,00
1.57.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0020	20,00	0,04
1.57.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0200	19,00	0,38
1.57.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	135,80	5,43
1.57.16	1	Muncitor	h-om	3,3100	60,00	198,60
1.57.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.57.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2500	25,00	6,25
1.57.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
1.57.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.58	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			38,80 13,80
1.58.1	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	25,00	25,00
1.58.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	60,00	13,80
1.59	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare	t			72,00 72,00
1.59.1	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,2000	60,00	72,00
1.60	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			414,87 244,20
1.60.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	50,00	163,00
1.60.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2300	30,00	6,90
1.60.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0770	10,00	0,77
1.60.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	60,00	100,80
1.60.5	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	60,00	143,40
1.61	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			500,00 229,20
1.61.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	50,00	260,00
1.61.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,00	10,80
1.61.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	60,00	229,20
1.62	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			440,05 54,00
1.62.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
1.62.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	25,00	2,50
1.62.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	60,00	54,00
1.62.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	85,00	17,85
1.62.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,70
1.63	IC24E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava din otel D 50x3,5 mm	m			223,46 87,00
1.63.1	2722103262930	Teava din otel D 50x3,5 mm	m	1,0000	107,00	107,00
1.63.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1420	30,00	4,26
1.63.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3310	25,00	8,28
1.63.4	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0720	25,00	1,80
1.63.5	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
1.63.6	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,3000	50,00	15,00
1.63.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4500	60,00	87,00
1.64	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) Mufa D63 mm	buc			185,50 48,00
1.64.1	2523156713811	Mufa D63 mm	buc	1,0100	50,00	50,50
1.64.2	2222222222992	Material marunt (alcool, detergent, creion marculator)	%	0,0010	0,00	0,00
1.64.3	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	60,00	48,00
1.64.4	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	45,00	27,00
1.64.5	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	100,00	60,00
1.65	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din otel - trecere D50/40 mm	buc			165,30 48,00
1.65.1	2523156713811	Fiting din otel - trecere D50/40 mm	buc	1,0100	30,00	30,30
1.65.2	2222222222992	Material marunt (alcool, detergent, creion marculator)	%	0,0010	0,00	0,00
1.65.3	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	60,00	48,00
1.65.4	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	45,00	27,00
1.65.5	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	100,00	60,00
1.66	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din otel - trecere D50/32 mm	buc			165,30 48,00

1.66.1	2523156713811	Fiting din otel - trecere D50/32 mm	buc	1,0100	30,00	30,30
1.66.2	2222222222992	Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)	%	0,0010	0,00	0,00
1.66.3	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	60,00	48,00
1.66.4	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	45,00	27,00
1.66.5	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	100,00	60,00
1.67	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75x6,8 mm	m			851,41 101,76
1.67.1	2521216716000	Teava din polietilena PE80 SDR11 D 75x6,8 mm	m	1,0200	110,60	112,81
1.67.2	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	0,1700	2 030,00	345,10
1.67.3	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,3300	21,00	6,93
1.67.4	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,1600	655,00	104,80
1.67.5	2010237318750	Distanțier pe conducte	buc	1,0100	50,00	50,50
1.67.6	2913204500011	Protecție capete între țeava și tub protecție	buc	0,3400	40,00	13,60
1.67.7	2222222222992	Material marunt (detergent, creion marcator, schoch)	%	0,2000	0,00	1,27
1.67.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,3900	60,00	23,40
1.67.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	60,00	39,18
1.67.10	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	60,00	39,18
1.67.11	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	100,00	10,00
1.67.12	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570	550,00	86,35
1.67.13	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,1980	45,00	8,91
1.67.14	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1730	45,00	7,79
1.67.15	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0160	100,00	1,60
1.68	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc			348,00 120,00
1.68.1	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	30,00	12,00
1.68.2	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	60,00	4,80
1.68.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	60,00	115,20
1.68.4	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	450,00	216,00
1.69	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12,5	m3			1 832,54 264,00
1.69.1	2663102100000	Beton C12,5	m3	1,0250	1 350,00	1 383,75
1.69.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
1.69.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	20,79
1.69.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
1.69.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
1.69.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
1.69.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
1.70	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			236,48 102,00
1.70.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
1.70.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,2500	29,00	7,25
1.70.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	29,00	3,48
1.70.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,00
1.70.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,00
1.70.6	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0200	5 000,00	100,00
1.70.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
1.70.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	60,00	87,00
1.71	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			38,13 12,60
1.71.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.71.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
1.71.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.71.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
1.71.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
1.71.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
1.71.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.71.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.72	IzD02B	Curatirea de rugină cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare	t			72,00 72,00
1.72.1	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,2000	60,00	72,00
1.73	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			414,87 244,20
1.73.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	50,00	163,00
1.73.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2300	30,00	6,90
1.73.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0770	10,00	0,77
1.73.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	60,00	100,80
1.73.5	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	60,00	143,40
1.74	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm	t			500,00

		inclusiv, cu pensula de mina				229,20
1.74.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	50,00	260,00
1.74.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,00	10,80
1.74.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	60,00	229,20
		TOTAL 1.2. Gazoduct presiune joasa				8 711,74
		1.3. Demontare				
1.75	RpGA31B	Demontarea tevii PE80 SDR11 D40x3,7 mm	m			20,91
						9,60
1.75.1	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	0,7000	14,73	10,31
1.75.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0060	30,00	0,18
1.75.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0040	25,00	0,10
1.75.4	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0300	24,00	0,72
1.75.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	60,00	9,60
		TOTAL 1.3. Demontare				1 798,35

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc			1 152,46
						174,60
2.1.1	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0500	65,00	3,25
2.1.2	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0330	380,00	12,54
2.1.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,0600	25,00	51,50
2.1.4	1111000200200	Reductii cu filet pvc pt. imbinare pn 10 dn 32 mm	buc	1,0000	50,00	50,00
2.1.5	2513736601900	Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250	kg	0,1500	50,00	7,50
2.1.6	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1620	61,00	9,88
2.1.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6800	30,00	20,40
2.1.8	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,3200	25,00	8,00
2.1.9	2875274201200	Robinet trecere fonta 1 1/4" A vent+mufa PN 10	buc	2,0000	279,20	558,40
2.1.10	1111000100300	Niplu fonta maleabila N8 D=32 11/4 ds	buc	1,0000	50,00	50,00
2.1.11	1111000100200	Niplu fonta maleabila N8 D=25 1 ds	buc	1,0000	31,67	31,67
2.1.12	1111000101000	Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2	buc	1,0000	13,33	13,33
2.1.13	2875274030300	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=32 11/4	buc	1,0000	50,00	50,00
2.1.14	2875274030700	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	30,00	30,00
2.1.15	2722103300500	Teava inst. neagra nefil. m-40 (1 1/2) OL 32 1	m	0,6000	118,65	71,19
2.1.16	2722103300200	Teava inst. neagra nefil. m-15 (1/2) OL 32 1	m	0,2500	40,80	10,20
2.1.17	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,9100	60,00	174,60
2.2	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc			3 098,59
						120,00
2.2.1	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,0000	2 916,66	2 916,66
2.2.2	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	50,00	25,00
2.2.3	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,60	3,90
2.2.4	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	300,00	24,00
2.2.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
2.2.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	3,00	9,00
2.2.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	60,00	120,00
2.3	IA43A	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1"	buc			47,13
						42,00
2.3.1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	225,00	4,50
2.3.2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,68	0,63
2.3.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7000	60,00	42,00

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	pret de piata	Post de reglare cu doua regulatoare FE-25	buc			4 125,00
						0,00
3.1.1	Material	Post de reglare cu doua regulatoare FE-25	buc	1,0000	4 125,00	4 125,00
3.2	pret de piata	Contor de gaz G-10T Qmx=16 m3/h, Qmin=0,1 m3/h Pmax=0,5 bar	buc			5 139,56
						0,00
3.2.1	Material	Contor de gaz G-10T Qmx=16 m3/h, Qmin=0,1 m3/h Pmax=0,5 bar	buc	1,0000	5 139,56	5 139,56

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Construcția Oficiului Medicilor de Familie a satului Bratușeni, r. Edinet, nr. cad. 4114108.249

Obiectul: 6-2 Rețele exterioare de alimentare cu gaze (AGE)

Deviz local Nr. 18.13

Intocmit in preturi curente 2025-05-02

Valoarea de deviz 102 072,31 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Gazoduct presiune medie				
1.1	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Robinet KLU-32	buc	1,0000	363,89	363,89
					102,00	102,00
1.2	GD14B	Ramificatie de bransament, avand Dn:40/40 mm	buc	4,0000	591,32	2 365,29
					415,80	1 663,20
1.3	IC24F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava din otel D38x2,0 mm	m	2,0000	194,39	388,77
					102,00	204,00
1.4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,0100	922,50	931,73
					0,00	0,00
1.5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,3000	123,60	284,28
					123,60	284,28
1.6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	25,0000	18,60	465,00
					18,60	465,00
1.7	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	25,0000	54,70	1 367,50
					52,20	1 305,00
1.8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,6000	490,50	294,30
					0,00	0,00
1.9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,6000	2 415,20	1 449,12
					529,20	317,52
1.10	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	12,6000	344,10	4 335,66
					36,60	461,16
1.11	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul Teava polietilena PE80 SDR11 D 40x3,7 mm	m	105,0000	63,99	6 718,53
					5,40	567,00
1.12	pret de piata	Banda de avertizare	m	103,0000	1,00	103,00
					0,00	0,00
1.13	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) Mufa D40 mm	buc	2,0000	160,25	320,50
					48,00	96,00
1.14	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) Teu D40 mm	buc	5,0000	159,24	796,20
					48,00	240,00
1.15	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75x6,8 mm	m	10,5000	851,41	8 939,85
					101,76	1 068,48
1.16	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Dop D40 mm)	buc	3,0000	140,05	420,15
					48,00	144,00
1.17	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind D100 mm	m	1,0000	698,11	698,11
					124,80	124,80
1.18	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace	m3	0,0100	1 799,54	18,00

		clasice, beton simplu clasa C12,5			231,00	2,31
1.19	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	1,0000	308,89	308,89
					198,60	198,60
1.20	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	4,0000	38,80	155,20
					13,80	55,20
1.21	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare	t	0,0040	72,00	0,29
					72,00	0,29
1.22	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,0040	414,87	1,66
					244,20	0,98
1.23	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0040	500,00	2,00
					229,20	0,92
1.24	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,1000	440,05	44,01
					54,00	5,40
1.25	IC24F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava din otel D40x3,7 mm	m	1,5000	207,14	310,70
					102,00	153,00
1.26	IC24F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava din otel D32	m	0,5000	186,49	93,24
					102,00	51,00
1.27	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul Mufa D40 mm	buc	1,0000	160,25	160,25
					48,00	48,00
1.28	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul Trecere D40/32 mm	buc	1,0000	148,13	148,13
					48,00	48,00
1.29	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	2,0000	348,00	696,00
					120,00	240,00
1.30	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12,5	m3	0,1400	1 832,54	256,56
					264,00	36,96
1.31	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	0,5000	236,48	118,24
					102,00	51,00
1.32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	28,9200	38,13	1 102,80
					12,60	364,39
1.33	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare	t	0,0290	72,00	2,09
					72,00	2,09
1.34	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,0290	414,87	12,03
					244,20	7,08
1.35	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0290	500,00	14,50
					229,20	6,65
1.36	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	2,0000	348,00	696,00
					120,00	240,00
1.37	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12,5	m3	0,1400	1 832,54	256,56
					264,00	36,96
1.38	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	0,5000	236,48	118,24
					102,00	51,00
1.39	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	49,0200	38,13	1 869,27
					12,60	617,65
1.40	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare	t	0,0490	72,00	3,53
					72,00	3,53
1.41	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti,	t	0,0490	414,87	20,33

		sustineri, tiranti, console, platforme)			244,20	11,97
1.42	IzD04B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina	t	0,0490	413,60	20,27
					205,20	10,05
1.43	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici	m	10,1000	497,36	5 023,37
					78,00	787,80
1.44	CR31A	Usi la compartimentarile de la complexele avicole, executate din impletitura de sirma zincata cu ochiuri hexagonele	m2	1,0500	959,33	1 007,30
					156,00	163,80
1.45	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,5000	575,45	863,18
					59,40	89,10
1.46	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12,5	m3	0,2000	1 832,54	366,51
					264,00	52,80
		TOTAL 1.1. Gazoduct presiune medie				43 931,01
		Inclusiv salariul				10 378,96
		1.2. Gazoduct presiune joasa				
1.47	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" Robinet KWI-25	buc	1,0000	277,63	277,63
					45,00	45,00
1.48	IC24E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava din otel D 50x3,5 mm	m	3,0000	223,46	670,38
					87,00	261,00
1.49	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0500	922,50	46,13
					0,00	0,00
1.50	TsA04C1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umiditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare	m3	0,3000	158,40	47,52
					158,40	47,52
1.51	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,0500	18,60	0,93
					18,60	0,93
1.52	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0500	2 415,20	120,76
					529,20	26,46
1.53	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63x5,8 mm	m	6,0000	110,89	665,32
					5,40	32,40
1.54	pret de piata	Banda de avertizare	m	5,0000	1,00	5,00
					0,00	0,00
1.55	IC24C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de D 20x2,8 mm	m	1,2000	121,49	145,79
					72,00	86,40
1.56	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind D 150 mm	m	1,0000	912,31	912,31
					124,80	124,80
1.57	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	1,0000	308,89	308,89
					198,60	198,60
1.58	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	5,0000	38,80	194,00
					13,80	69,00
1.59	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare	t	0,0050	72,00	0,36
					72,00	0,36
1.60	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,0050	414,87	2,07
					244,20	1,22
1.61	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0050	500,00	2,50
					229,20	1,15
1.62	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,1000	440,05	44,01
					54,00	5,40

1.63	IC24E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava din otel D 50x3,5 mm	m	0,5000	223,46	111,73
					87,00	43,50
1.64	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) Mufa D63 mm	buc	1,0000	185,50	185,50
					48,00	48,00
1.65	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din otel - trecere D50/40 mm	buc	2,0000	165,30	330,60
					48,00	96,00
1.66	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din otel - trecere D50/32 mm	buc	1,0000	165,30	165,30
					48,00	48,00
1.67	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75x6,8 mm	m	2,5000	851,41	2 128,54
					101,76	254,40
1.68	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	2,0000	348,00	696,00
					120,00	240,00
1.69	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12,5	m3	0,2000	1 832,54	366,51
					264,00	52,80
1.70	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinurile	m2	0,5000	236,48	118,24
					102,00	51,00
1.71	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	29,8200	38,13	1 137,12
					12,60	375,73
1.72	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a conectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare	t	0,0290	72,00	2,09
					72,00	2,09
1.73	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,0290	414,87	12,03
					244,20	7,08
1.74	IzD04A	Vopsirea conectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0290	500,00	14,50
					229,20	6,65
		TOTAL 1.2. Gazoduct presiune joasa				8 711,74
		Inclusiv salariul				2 125,49
		1.3. Demontare				
1.75	RpGA31B	Demontarea tevii PE80 SDR11 D40x3,7 mm	m	86,0000	20,91	1 798,35
					9,60	825,60
		TOTAL 1.3. Demontare				1 798,35
		Inclusiv salariul				825,60

Total manopera (ore)	222,1674
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	54 441,09
Asigurari sociale	24,0000% 3 199,21
Total	57 640,30
Cheltuieli de transport	10,0000% 3 116,36
Total	60 756,66
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000% 623,27
Total	61 379,94
Cheltuieli de regie	8,0000% 4 910,39
Total	66 290,33
Beneficiu de deviz	6,0000% 3 977,42

Total Deviz fara TVA	70 267,75
-----------------------------	------------------

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc	1,0000	1 152,46	1 152,46
					174,60	174,60

2.2	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	1,0000	3 098,59	3 098,59
					120,00	120,00
2.3	IA43A	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1"	buc	1,0000	47,13	47,13
					42,00	42,00

Total manopera (ore)	5,6100
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		4 298,17
Asigurari sociale	24,0000%	80,78
Total		4 378,96
Cheltuieli de transport	10,0000%	396,16
Total		4 775,12
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	79,23
Total		4 854,35
Cheltuieli de regie	76,0000%	255,82
Total		5 110,16
Beneficiu de deviz	6,0000%	306,61

Total Deviz fara TVA	5 416,77
-----------------------------	-----------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	pret de piata	Post de reglare cu doua regulatoare FE-25	buc	1,0000	4 125,00	4 125,00
					0,00	0,00
3.2	pret de piata	Contor de gaz G-10T Qmx=16 m3/h, Qmin=0,1 m3/h Pmax=0,5 bar	buc	1,0000	5 139,56	5 139,56
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		9 264,56
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	111,17

Total Deviz fara TVA	9 375,73
-----------------------------	-----------------

Total General fara TVA	85 060,26
TVA (20%)	17 012,05
TOTAL GENERAL	102 072,31
Inclusiv salariul	13 666,65

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Construcția Oficiului Medicilor de Familie a satului Bratușeni, r. Edinet, nr. cad. 4114108.249

Obiectul: 6-2 Rețele exterioare de alimentare cu gaze (AGE)

Devizul local de resurse Nr. 18.13

Intocmit in preturi curente 2025-05-02

Valoarea de deviz 102 072,31 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	6,6200	60,00	397,20
2	7123010010200	Betonist	h-om	2,7545	60,00	165,27
3	7123020011130	Fierar	h-om	1,5750	60,00	94,50
4	7123030012500	Montator P.B	h-om	9,2920	60,00	557,52
5	7124010010700	Dulgher	h-om	2,1750	60,00	130,50
6	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	22,2000	60,00	1 332,00
7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	31,5950	60,00	1 895,70
8	7136080025000	Montator conducte	h-om	15,8050	60,00	948,30
9	7137010011500	Electrician	h-om	0,4800	60,00	28,80
10	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,6300	60,00	37,80
11	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,8400	60,00	50,40
12	7212030022700	Sudor	h-om	6,9876	60,00	419,26
13	7212030022701	Sudor gaze	h-om	16,7960	60,00	1 007,76
14	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1949	60,00	11,69
15	7214240021810	Lacatus CM	h-om	20,4744	60,00	1 228,46
16	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	59,4835	60,00	3 569,01
17	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,5786	60,00	994,72
18	9312040019600	Sapator	h-om	7,6860	60,00	461,16
Total manopera					13 330,05	
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0980	65,00	6,37
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	2,4400	12,00	29,28
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0280	75,00	2,10
4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0089	10,00	0,09
5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0620	48,50	3,01
6	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	0,4000	50,00	20,00
7	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0040	20,00	0,08
8	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0400	19,00	0,76
9	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,6164	3,00	4,85
10	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1400	41,00	5,74
11	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	10,00	0,08
12	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,4400	5,00	12,20
13	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0400	65,00	2,60
14	1019852	Vopsea	kg	0,0600	50,00	3,00
15	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,5050	400,00	202,00
16	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,7250	400,00	690,00
17	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,1350	300,00	3 940,50
18	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0800	380,00	30,40
19	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	225,00	11,25

20	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	5 000,00	15,00
21	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,0300	5 000,00	150,00
22	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0030	5 000,00	15,00
23	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0020	5 000,00	10,00
24	2010237318750	Distanţier pe conducte	buc	13,1300	50,00	656,50
25	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0040	25 000,00	100,00
26	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,3000	39,70	11,91
27	2222222222992	Material marunt (detergent, creion marcator, schoch)	%	0,4000	0,00	16,48
28	2222222222992	Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)	%	0,0080	0,00	0,00
29	2222222222992	Material marunt (cuie, sirma de otel)	%	2,7500	0,00	113,36
30	2222222222992	Material marunt (detergent, conect, schoch)	%	0,0020	0,00	0,04
31	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	7,5000	0,00	14,35
32	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3000	22,30	6,69
33	2320146200700	Petrol lampant	l	2,5800	24,00	61,92
34	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	12,6000	20,00	252,00
35	2320166200676	White spirit	kg	0,0645	30,00	1,94
36	2320187315789	Decofrol	kg	0,1800	29,00	5,22
37	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	31,0000	12,00	372,00
38	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,3210	30,00	69,63
39	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	4,3667	25,00	109,17
40	2416526101467	Mastic	kg	1,6650	62,50	104,06
41	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1890	50,00	9,45
42	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,5444	50,00	27,22
43	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	15,68	1,57
44	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,3782	50,00	18,91
45	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,5200	156,00	81,12
46	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,4145	50,00	20,73
47	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,2000	65,00	13,00
48	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,6000	35,00	56,00
49	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,6000	50,00	30,00
50	2521216710001	Teava polietilena PE80 SDR11 D 40x3,7 mm	m	105,3150	32,73	3 446,96
51	2521216710001	Teava polietilena PE80 SDR11 D 63x5,8 mm	m	6,0180	79,49	478,37
52	2521216716000	Teava din polietilena PE80 SDR11 D 75x6,8 mm	m	13,2600	110,60	1 466,56
53	2523156713811	Dop D40 mm	buc	3,0300	5,00	15,15
54	2523156713811	Fiting din otel - trecere D50/32 mm	buc	1,0100	30,00	30,30
55	2523156713811	Fiting din otel - trecere D50/40 mm	buc	2,0200	30,00	60,60
56	2523156713811	Mufa D40 mm	buc	3,0300	25,00	75,75
57	2523156713811	Mufa D63 mm	buc	1,0100	50,00	50,50
58	2523156713811	Teu D40 mm	buc	5,0500	24,00	121,20
59	2523156713811	Trecere D40/32 mm	buc	1,0100	13,00	13,13
60	2663102100000	Beton C12,5	m3	0,7073	1 350,00	954,79
61	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,6565	1 200,00	787,80
62	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,6000	10,00	6,00
63	2682132601901	Impislitura fire sticla obisnuita.l 50 S 8050	m2	4,0000	10,00	40,00
64	2710503808003	Fir trasor	m	122,1000	0,80	97,68
65	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	1,9110	15,00	28,67
66	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	9,0000	25,00	225,00
67	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	4,8480	18,00	87,26
68	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	2,2100	2 030,00	4 486,30
69	2722103262930	Teava din otel D 50x3,5 mm	m	3,5000	107,00	374,50
70	2722103262930	Teava din otel D100 mm	m	1,0200	220,00	224,40
71	2722103262930	Teava din otel D150 mm	m	1,0200	430,00	438,60
72	2722103262930	Teava din otel D20x2,8 mm	m	1,2000	40,83	49,00
73	2722103262930	Teava din otel D32 mm	m	0,5000	52,10	26,05
74	2722103262930	Teava din otel D38x2,0 mm	m	2,0000	60,00	120,00
75	2722103262930	Teava din otel D40x3,7 mm	m	1,5000	72,75	109,13
76	2722103300085	Teava de otel sudata longitudinal pentru constructii de 19 x 2,6 mm	m	3,2550	40,83	132,90
77	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	4,2900	21,00	90,09
78	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	60,2000	14,73	886,75
79	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	19,1900	60,00	1 151,40

80	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,2640	25,00	6,60
81	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,0776	25,00	26,94
82	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2250	25,00	5,63
83	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0411	25,00	1,03
84	2734113805279	Sirma din otel moale, zincata 0,8 mm	kg	0,0210	25 000,00	525,00
85	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,6572	25,00	16,43
86	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	107,7600	25,00	2 694,00
87	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	63,1250	30,00	1 893,75
88	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	2,4000	30,00	72,00
89	2863146310756	Balamale - paftale	buc	2,1000	30,00	63,00
90	2863146311061	Zavoare cu piedica pentru usi	buc	0,5250	10,00	5,25
91	2873122005042	Impletitura de sirma de otel zincata D = 3,15 mm cu ochiuri patrate 60 x 60 mm	kg	2,8350	25,00	70,88
92	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3750	29,00	10,88
93	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,2800	41,00	11,48
94	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,5388	41,00	22,09
95	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	2,2500	50,00	112,50
96	2875274205200	Robinet K11-25	buc	1,0000	227,50	227,50
97	2875274205200	Robinet K11-32	buc	1,0000	254,20	254,20
98	2913204500011	Protectie capete între țeava și tub protecție	buc	4,4200	40,00	176,80
99	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	2,0800	655,00	1 362,40
100	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8621	4,10	3,53
101	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,5000	25,00	62,50
102	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,9490	25,00	23,73
103	4100126202818	Apă	m3	0,1700	25,00	4,25
104	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,0000	5,00	10,00
105	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0800	135,80	10,86
106	Material	Banda de avertizare	m	108,0000	1,00	108,00
Total materiale					31 163,60	
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	50,00	0,20
2	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,0410	550,00	1 122,55
3	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,7140	85,00	60,69
4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,3570	85,00	30,35
5	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	1,5220	100,00	152,20
6	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,6200	550,00	341,00
7	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	2,2490	45,00	101,21
8	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	13,5060	45,00	607,77
9	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	4,4400	100,00	444,00
10	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,1730	450,00	977,85
11	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,6540	450,00	294,30
12	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4140	40,00	16,56
13	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,1295	200,00	1 225,90
14	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,1200	150,00	18,00
15	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	11,1400	100,00	1 114,00
16	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5800	65,00	37,70
17	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0800	20,00	1,60
18	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	4,4400	450,00	1 998,00
19	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1725	550,00	94,88
20	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	2,8800	450,00	1 296,00
21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	50,00	0,20
22	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5000	25,00	12,50
Total utilaje					9 947,45	
Total					54 441,09	
Asigurari sociale				24,0000%	3 199,21	

Total		57 640,30
Cheltuieli de transport	10,0000%	3 116,36
Total		60 756,66
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	623,27
Total		61 379,94
Cheltuieli de regie	8,0000%	4 910,39
Total		66 290,33
Beneficiu de deviz	6,0000%	3 977,42
TOTAL Deviz fara TVA		70 267,75

Deviz: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,9100	60,00	174,60
2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,7000	60,00	162,00
Total manopera						336,60

Materiale

1	1111000100200	Niplu fonta maleabila N8 D=25 1 ds	buc	1,0000	31,67	31,67
2	1111000100300	Niplu fonta maleabila N8 D=32 1 1/4 ds	buc	1,0000	50,00	50,00
3	1111000101000	Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2	buc	1,0000	13,33	13,33
4	1111000200200	Reductii cu filet pvc pt. imbinare pn 10 dn 32 mm	buc	1,0000	50,00	50,00
5	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	300,00	24,00
6	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0330	380,00	12,54
7	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	225,00	4,50
8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6800	30,00	20,40
9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	2,0600	25,00	51,50
10	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1620	61,00	9,88
11	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	50,00	25,00
12	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,68	0,63
13	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0500	65,00	3,25
14	2513736601900	Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250	kg	0,1500	50,00	7,50
15	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,60	3,90
16	2722103300200	Teava inst. neagra nefil. m-15 (1/2) OL 32 1	m	0,2500	40,80	10,20
17	2722103300500	Teava inst. neagra nefil. m-40 (1 1/2) OL 32 1	m	0,6000	118,65	71,19
18	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,3200	25,00	8,00
19	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,0000	2 916,66	2 916,66
20	2875274030300	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=32 1 1/4	buc	1,0000	50,00	50,00
21	2875274030700	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	30,00	30,00
22	2875274201200	Robinet trecere fonta 1 1/4" A vent+mufa PN 10	buc	2,0000	279,20	558,40
23	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	3,00	9,00
24	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
Total materiale						3 961,57

Utilaje

Total utilaje		0,00
----------------------	--	-------------

Total		4 298,17
Asigurari sociale	24,0000%	80,78
Total		4 378,96
Cheltuieli de transport	10,0000%	396,16
Total		4 775,12
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	79,23
Total		4 854,35
Cheltuieli de regie	76,0000%	255,82
Total		5 110,16

Beneficiu de deviz	6,0000%	306,61
TOTAL Deviz fara TVA		
		5 416,77

Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0,00	
Materiale						
1	Material	Contor de gaz G-10T Qmx=16 m3/h, Qmin=0,1 m3/h Pmax=0,5 bar	buc	1,0000	5 139,56	5 139,56
2	Material	Post de reglare cu doua regulatoare FE-25	buc	1,0000	4 125,00	4 125,00
Total materiale					9 264,56	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					9 264,56	
Cheltuieli pentru depozitare			1,2000%		111,17	
TOTAL Deviz fara TVA					9 375,73	
Total					85 060,26	
TVA			20%		17 012,05	
TOTAL Deviz					102 072,31	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)