

**Lucrari de modernizarea si
eficientizarea iluminatului
stradal din comuna Truseni
mun Chisinau**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lista de cantitati №
(desfasurat)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se se exclud fiind faptul calcul pozitii urmatoare	1000 m	2,860
	1	Muncitor	h-om	186,5864
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	2,3452
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	27,9136
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	34,1770
	031002	Autohidroascensor	h-ut	69,8126
2		Conductor SIP 2x25mm2	m	2 860,00 0
	32125	Conductor SIP- 2x25mm2	m	2 860,00 00
3		Suport de ancora CA 1500	buc	78,000
	223-8	Suport de ancora CA-1500	buc	78,0000
4		Cleme de ancora PA-2x16	buc	78,000
	222-021	Cleme de ancora PA-2x16	buc	78,0000
5		Suport de sustinere CS 1500	buc	90,000
	309352	Suport de sustinere CS-1500	buc	90,0000
6	Pretul	Clema de sustinere RA-25	buc	90,000
	235019	Clema de sustinere RA-25	buc	90,0000
7		Clema de strapungere KZ-2x95	buc	60,000
	309352-1	Clema de strapungere KZ-2x95	buc	60,0000
8		Lenta pentru montaj F 2007	m	1 340,00 0

1	2	3	4	5
	162-931	Lenta pentru montaj F 2007	m	1 340,00 00
9		Clema A200	buc	1 340,00 0
	162-930	Clema A 200	buc	1 340,00 00
10	33-03-004-2	Baterea manuala a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m	buc	20,000
	1	Muncitor	h-om	13,6000
	101-1151	Armatura, clasa A-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat	t	0,1000
	101-1513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,0006
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	3,8000
11		Clema PS-2-1	buc	20,000
	00189	Clema PS-2-1	buc	20,0000
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Chelteli de transport				
Total				
Cheltueli achizitionare depozitare				
Total				
Cheltueli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare		
12	RpEO01A	Demontarea suportului cu un brat	buc	150,000
	7137010011510	Electromontor	h-om	67,5000
13	08-03-594-9 k-0,4	Demontare Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console (Aplicativ)	100 buc	5,840
	1	Muncitor	h-om	413,4720
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,0074
	5009109	Cirlig	buc	476,5440
	5009129	Priza de tavan	100 buc	4,7654
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	7,2182
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,3683
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	122,4064
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,3683
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	250,000

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	852,5000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,1500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	25,0000
	1019852	Vopsea	kg	125,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,0000
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	332,5000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,0000
15		Consola prefabricata din metal KPCT(KP-4), L=1m	buc	250,000
	19	Consola prefabricata din metal KPCT(KP-4), L=1m	buc	250,0000
16	08-03-594-9	Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console	100 buc	9,000
	1	Muncitor	h-om	1 593,00 00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,0284
	5009109	Cirlig	buc	1 836,00 00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	18,3600
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	27,8100
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	16,8300
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	471,6000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	16,8300
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	18,000
	1	Muncitor	h-om	223,2000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0007
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0144
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0011
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1498
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0738
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1728
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	9,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	7,0200
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	54,0000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	54,0000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	7,0200
18		Cablu izolat pina la 35kV cu, p/u conectare CI VVG ng-3*1.5mm2	m	1 800,00 0
	23561-251	Cablu izolat pina la 35kV cu, p/u conectare CI VVG-3*1.5mm2	m	1 800,00 00
19	08-02-144-1	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2	100 buc	27,000
	1	Muncitor	h-om	324,0000
20		Clema ZVI 1.5-4mm2	buc	2 700,00

1	2	3	4	5
				0
	20	Clema ZVI 1.5-4mm2	buc	2 700,00 00
21		Clema de strapungere ermetica 3OI 16-70/1,5-10 mm2	buc	2 700,00 0
	21	Clema de strapungere ermetica 3OI 16-70/1,5-10 mm2	buc	2 700,00 00
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Chelteli de transport				
Total				
Cheltueli achizitionare- depozitare				
Total				
Cheltueli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
		3. Costul utilajului		
22		Corp de iluminat LED 50W , 1L 6500K 200-240V 100LM/W IP65 (3 ani garantie) tip BJ50W sau echivalent	buc	500,000
	22	Corp de iluminat LED 50W 1L 6500K 200-240V 100LM/W IP65 (3 ani garantie)	buc	500,0000
23		Corp de iluminat LED 100W, 2L 6500K 200-240V 100LM/W IP65 (3 ani garantie)tip BJ100W sau echivalent	buc	400,000
	23	Corp de iluminat LED 100W, 2L 6500K 200-240V 100LM/W IP65 (3 ani garantie)	buc	400,0000
Total				
Cheltueli achizitionare depozitare				
Total Costul utilajului				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu