

Lucrari de reparatie la Laboratorul IMSP CS Telenesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 044 324,607 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Coridor				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	31,040	33,808 33,808	1 049,398 1 049,398
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	89,600	108,360 106,260	9 709,056 9 520,896
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	44,800	64,640 62,790	2 895,872 2 812,992
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	44,800	25,630 24,150	1 148,224 1 081,920
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	66,400	22,105 21,735	1 467,772 1 443,204
6	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	44,800	75,670 75,670	3 390,016 3 390,016
7	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	17,920	1 228,713 299,463	22 018,545 5 366,371
8	RpCB03A	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru	m3	2,700	2 292,370 706,790	6 189,399 1 908,334

1	2	3	4	5	6	7
		montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) (Boiandrugi)				
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi albe 105 mm 5 camere, 3 balamale per usa, prag aluminiu 20 mm grosimea, sticla mat)	m2	31,040	2 677,029 65,204	83 094,993 2 023,931
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,480	628,829 79,691	2 817,155 357,017
11	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	67,200	20,153 3,623	1 354,274 243,432
12	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	44,800	196,146 72,450	8 787,334 3 245,760
13	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm	m2	44,800	358,485 88,550	16 060,112 3 967,040
14	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,200	129,739 68,425	3 009,938 1 587,460
15	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5	m	62,000	45,691 27,370	2 832,817 1 696,940
16	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din	m	75,000	54,648	4 098,609

1	2	3	4	5	6	7
		cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5			28,175	2 113,125
17	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	72,000	299,376 185,150	21 555,058 13 330,800
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,800	4,979 2,415	581,489 282,072
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP 75)	m2	116,800	121,997 98,210	14 249,298 11 470,928
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	116,800	26,438 16,100	3 087,958 1 880,480
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV +)	m2	116,800	54,453 44,275	6 360,129 5 171,320
22	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	37,600	63,262 41,860	2 378,639 1 573,936
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,800	4,979 2,415	581,489 282,072
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila)	m2	116,800	58,810 44,275	6 868,984 5 171,320
25	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime	m2	44,800	301,450 161,000	13 504,973 7 212,800

1	2	3	4	5	6	7
		9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane				
26	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	78,061 24,955	312,245 99,820
27	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000	71,273 24,150	142,546 48,300
28	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6,000	644,210 22,540	3 865,262 135,240
29	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica	buc	1,000	483,934 141,680	483,934 141,680
30	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductorii de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	12,000	114,006 66,815	1 368,072 801,780
		Total Coridor Inclusiv salariu				245 263,590 89 410,384
		2. Cabinetul 114 - 209				
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34,000	22,105 21,735	751,570 738,990
32	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	6,000	44,712 40,250	268,274 241,500
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	64,000	147,092	9 413,914

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (MP 75)			123,165	7 882,560
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV +)	m2	64,000	54,453 44,275	3 485,005 2 833,600
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,000	4,979 2,415	318,624 154,560
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila)	m2	64,000	58,810 44,275	3 763,827 2 833,600
		Total Cabinetul 114 - 209 Inclusiv salariu				18 001,214 14 684,810
		3. Depozitul 1-2-3				
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	32,480	22,106 21,736	718,010 705,985
38	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,050	64,660 62,806	326,531 317,170
39	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,050	25,614 24,134	129,350 121,876
40	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	5,050	75,654 75,654	382,054 382,054
41	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5	m	28,000	45,691 27,370	1 279,337 766,360
42	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5	m	36,000	54,648 28,175	1 967,331 1 014,300
43	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,400	628,825 79,695	251,530 31,878

1	2	3	4	5	6	7
44	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	6,070	20,154 3,620	122,332 21,976
45	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	5,050	196,099 72,450	990,302 365,873
46	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm	m2	5,050	358,507 88,550	1 810,459 447,177
47	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	11,200	129,735 68,425	1 453,027 766,360
48	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	18,800	44,729 40,250	840,896 756,700
49	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	34,500	135,930 96,600	4 689,570 3 332,700
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,530	4,979 2,415	191,823 93,058
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP 75)	m2	38,530	121,998 98,211	4 700,576 3 784,063
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	38,530	26,438	1 018,647

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			16,100	620,333
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV +)	m2	38,530	54,452 44,274	2 098,051 1 705,876
54	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	12,600	63,271 41,860	797,217 527,436
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,530	4,979 2,415	191,823 93,058
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila)	m2	38,530	58,811 44,276	2 265,986 1 705,956
57	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	5,050	301,435 161,000	1 522,248 813,049
58	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	78,061 24,955	312,245 99,820
59	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000	71,273 24,150	142,546 48,300
60	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,000	644,211 22,540	1 288,421 45,080
61	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	140,000	46,083 20,930	6 451,669 2 930,200
62	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice	m2	12,000	313,980 185,150	3 767,762 2 221,800

1	2	3	4	5	6	7
		Total Depozitul 1-2-3 Inclusiv salariu				39 709,743 23 718,438
		4. Examen a urinei				
63	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	76,475 76,475	152,950 152,950
64	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	22,800	64,640 62,790	1 473,792 1 431,612
65	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,280	495,600 442,750	1 129,968 1 009,470
66	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	67,820	22,104 21,735	1 499,122 1 474,036
67	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	22,800	75,670 75,670	1 725,276 1 725,276
68	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5	m	28,000	45,691 27,370	1 279,337 766,360
69	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5	m	33,000	54,648 28,175	1 803,384 929,775
70	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,180	628,834 79,688	1 370,858 173,719
71	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	32,700	20,155 3,624	659,070 118,496
72	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	22,800	196,151 72,450	4 472,254 1 651,860
73	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm	m2	22,800	358,487 88,550	8 173,499 2 018,940

1	2	3	4	5	6	7
74	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	24,200	129,739 68,425	3 139,681 1 655,885
75	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	31,080	44,728 40,250	1 390,155 1 250,970
76	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	73,420	135,930 96,600	9 979,944 7 092,372
77	CK50A k=3 manopera	Caraboc suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane K=3 manopera	m2	3,920	623,445 483,000	2 443,905 1 893,360
78	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000	272,902 60,375	272,902 60,375
79	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	18,150	384,480 229,423	6 978,303 4 164,024
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,000	4,979 2,415	383,345 185,955
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	77,000	121,997 98,210	9 393,800 7 562,170

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP 75)				
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	77,000	26,438 16,100	2 035,726 1 239,700
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV +)	m2	77,000	54,453 44,275	4 192,889 3 409,175
84	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	26,900	63,258 41,860	1 701,646 1 126,034
85	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	22,800	301,450 161,000	6 873,067 3 670,800
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,000	4,979 2,415	383,345 185,955
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila)	m2	77,000	58,810 44,275	4 528,355 3 409,175
88	SC05A	Chiuveta din inox dimensiuni de la 450 x 450mm si adancimea de la 200 h adaugator spatiu de uscarea si cu dulap cu doua nivele sub chiuveta.	buc	2,000	1 807,598 136,850	3 615,196 273,700
89	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	297,260 60,375	594,521 120,750
90	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	503,690 84,525	1 007,381 169,050
91	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii	m	2,000	93,381 26,565	186,762 53,130

1	2	3	4	5	6	7
		industriale, avind diametrul de 25 mm				
92	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,800	62,824 20,125	113,083 36,225
93	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	170,953 10,465	170,953 10,465
94	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,000	125,855 7,245	251,710 14,490
95	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000	78,061 24,955	624,488 199,640
96	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000	71,273 24,150	142,546 48,300
97	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	4,000	644,211 22,540	2 576,842 90,160
		Total Examen a urinei Inclusiv salariu				86 720,055 49 374,354
		5. Examen Serologie				
98	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	76,475 76,475	76,475 76,475
99	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,400	64,640 62,790	801,536 778,596
100	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,240	495,600 442,750	614,544 549,010
101	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34,660	22,105 21,735	766,157 753,318
102	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu	m	30,000	45,691 27,370	1 370,718 821,100

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5				
103	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5	m	36,000	54,648 28,175	1 967,331 1 014,300
104	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,140	628,844 79,724	716,882 90,885
105	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	17,100	20,155 3,625	344,659 61,985
106	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	12,400	196,146 72,450	2 432,212 898,380
107	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm	m2	12,400	358,490 88,550	4 445,274 1 098,020
108	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,800	129,750 68,425	1 660,796 875,840
109	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	15,540	44,720 40,250	694,953 625,486
110	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2	40,260	135,932 96,600	5 472,612 3 889,116

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton				
111	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	19,500	384,476 229,425	7 497,284 4 473,788
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,160	4,979 2,416	160,125 77,683
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP 75)	m2	32,160	121,998 98,210	3 923,448 3 158,418
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,160	26,438 16,100	850,246 517,776
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV +)	m2	32,160	54,453 44,275	1 751,212 1 423,884
116	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	13,700	63,262 41,860	866,694 573,482
117	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	12,400	301,450 161,000	3 737,984 1 996,400
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,160	4,979 2,416	160,125 77,683
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila)	m2	32,116	58,810 44,276	1 888,742 1 421,952

1	2	3	4	5	6	7
120	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,000	125,855 7,245	251,710 14,490
121	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	767,435 148,925	767,435 148,925
122	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	297,260 60,375	297,260 60,375
123	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	503,691 84,525	503,691 84,525
124	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	2,000	93,381 26,565	186,762 53,130
125	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,800	62,824 20,125	113,083 36,225
126	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	170,953 10,465	170,953 10,465
127	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,000	78,061 24,955	390,306 124,775
128	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	71,273 24,150	71,273 24,150
129	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet	buc	2,000	644,211 22,540	1 288,421 45,080

1	2	3	4	5	6	7
		echipate				
		Total Examen Serologie Inclusiv salariu				46 240,903 25 855,717
		6. Bloc sanitar				
130	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,480	108,369 106,267	485,492 476,077
131	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	11,920	22,102 21,732	263,452 259,049
132	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,970	64,630 62,774	191,951 186,438
133	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,297	495,710 442,886	147,226 131,537
134	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	2,040	1 228,829 299,468	2 506,812 610,914
135	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	76,475 76,475	76,475 76,475
136	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	88,550 88,550	88,550 88,550
137	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5	m	11,000	45,691 27,370	502,606 301,070
138	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5	m	10,000	54,648 28,175	546,480 281,750
139	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,290	628,090 79,666	182,146 23,103
140	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	4,450	20,154 3,618	89,685 16,100
141	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de	m2	2,970	196,122	582,481

1	2	3	4	5	6	7
		10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp			72,450	215,177
142	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm	m2	2,970	358,508 88,550	1 064,768 262,993
143	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	9,400	44,742 40,250	420,575 378,350
144	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	17,520	135,942 96,600	2 381,707 1 692,432
145	CK50A k=3 manopera	Caraboc suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane K=3 manopera	m2	3,920	623,445 483,000	2 443,905 1 893,360
146	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000	272,902 60,375	272,902 60,375
147	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	2,970	301,495 161,027	895,440 478,250
148	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	9,600	384,472 229,425	3 690,933 2 202,480

1	2	3	4	5	6	7
149	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP 75)	m2	10,890	121,997 98,211	1 328,550 1 069,523
150	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,890	26,437 16,100	287,900 175,329
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor (Finito SV +)	m2	10,890	54,457 44,279	593,040 482,195
152	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	6,900	63,262 41,860	436,509 288,834
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	10,890	4,980 2,417	54,234 26,324
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila)	m2	10,890	58,814 44,279	640,482 482,195
155	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	767,435 148,925	767,435 148,925
156	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	297,260 60,375	297,260 60,375
157	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	503,691 84,525	503,691 84,525
158	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii	m	2,000	93,381 26,565	186,762 53,130

1	2	3	4	5	6	7
		industriale, avind diametrul de 25 mm				
159	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,800	62,824 20,125	113,083 36,225
160	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	170,953 10,465	170,953 10,465
161	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau seminaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	2 066,467 378,350	2 066,467 378,350
162	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	78,061 24,955	78,061 24,955
163	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	71,273 24,150	71,273 24,150
164	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,000	644,210 22,540	644,210 22,540
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				25 073,496 13 002,520
		7. Relaxare				
165	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	76,475 76,475	76,475 76,475
166	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,800	64,640 62,790	892,032 866,502
167	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,380	495,600 442,750	683,928 610,995
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	36,620	22,104	809,446

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane			21,734	795,904
169	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5	m	20,000	45,691 27,370	913,812 547,400
170	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5	m	28,000	54,648 28,175	1 530,146 788,900
171	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,280	628,840 79,682	804,915 101,993
172	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	19,200	20,154 3,623	386,955 69,552
173	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	13,800	196,159 72,450	2 706,994 999,810
174	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm	m2	13,800	358,485 88,550	4 947,092 1 221,990
175	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,500	129,743 68,425	1 751,525 923,737
176	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	15,540	44,720 40,250	694,953 625,486
177	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura	m2	42,220	299,375 185,150	12 639,619 7 817,032

1	2	3	4	5	6	7
		de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
178	CK50A k=3 manopera	Caraboc suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane K=3 manopera	m2	3,920	623,445 483,000	2 443,905 1 893,360
179	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000	272,902 60,375	272,902 60,375
180	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	2,160	384,372 229,425	830,244 495,558
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,860	4,979 2,415	263,180 127,673
182	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	13,800	301,450 161,000	4 160,014 2 221,800
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP 75)	m2	52,860	121,997 98,210	6 448,777 5 191,365
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,860	26,438 16,100	1 397,513 851,046
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	52,860	54,453	2 878,396

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV +)			44,275	2 340,376
186	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	14,400	63,244 41,860	910,719 602,784
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,860	4,979 2,415	263,180 127,673
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila)	m2	52,860	58,810 44,275	3 108,686 2 340,376
189	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,000	125,855 7,245	251,710 14,490
190	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	767,435 148,925	767,435 148,925
191	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	297,260 60,375	297,260 60,375
192	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	503,691 84,525	503,691 84,525
193	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	2,000	93,381 26,565	186,762 53,130
194	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,800	62,824 20,125	113,083 36,225
195	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind	buc	1,000	170,953 10,465	170,953 10,465

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/8" - 1/2"				
196	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	78,061 24,955	312,245 99,820
197	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	71,273 24,150	71,273 24,150
198	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,000	644,211 22,540	1 288,421 45,080
		Total Relaxare Inclusiv salariu				55 778,241 32 275,347
		8. Examen Clinic				
199	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	16,800	108,360 106,260	1 820,448 1 785,168
200	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	76,475 76,475	76,475 76,475
201	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	22,660	64,637 62,787	1 464,679 1 422,758
202	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	22,660	25,629 24,150	580,762 547,240
203	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,870	22,104 21,733	1 036,000 1 018,647
204	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5	m	30,000	45,691 27,370	1 370,718 821,100
205	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5	m	42,000	54,648 28,175	2 295,220 1 183,350

1	2	3	4	5	6	7
206	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,160	628,815 79,680	1 358,241 172,109
207	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	32,490	20,152 3,622	654,746 117,691
208	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	22,660	196,142 72,450	4 444,568 1 641,717
209	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm	m2	22,660	358,486 88,550	8 123,298 2 006,543
210	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	16,380	44,720 40,250	732,517 659,295
211	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	52,470	299,371 185,148	15 707,991 9 714,740
212	CK50A k=3 manopera	Caraboc suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane K=3 manopera	m2	3,920	623,445 483,000	2 443,905 1 893,360
213	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000	272,902 60,375	272,902 60,375
214	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm	m2	28,200	384,477 229,425	10 842,255 6 469,785

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime				
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,930	4,978 2,415	228,661 110,929
216	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP 75)	m2	45,930	121,998 98,211	5 603,363 4 510,818
217	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	22,660	301,451 161,000	6 830,878 3 648,261
218	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,930	26,438 16,100	1 214,288 739,473
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV +)	m2	45,930	54,454 44,276	2 501,079 2 033,591
220	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	18,800	63,264 41,860	1 189,372 786,968
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,930	4,978 2,415	228,661 110,929
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila)	m2	45,930	58,811 44,276	2 701,172 2 033,591
223	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,000	125,855 7,245	503,420 28,980
224	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic,	buc	1,000	767,435 148,925	767,435 148,925

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
225	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	297,260 60,375	297,260 60,375
226	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	503,691 84,525	503,691 84,525
227	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	2,000	93,381 26,565	186,762 53,130
228	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,800	62,824 20,125	113,083 36,225
229	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	170,953 10,465	170,953 10,465
230	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	78,061 24,955	468,366 149,730
231	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	71,273 24,150	71,273 24,150
232	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	4,000	644,211 22,540	2 576,842 90,160
		Total Examen Clinic Inclusiv salariu				79 381,284 44 251,578
		9. Examen Biochimic				
233	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de	buc	1,000	76,475	76,475

1	2	3	4	5	6	7
		faianta, inclusiv accesoriile			76,475	76,475
234	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,400	64,640 62,790	1 189,376 1 155,336
235	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,400	25,630 24,150	471,592 444,360
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,060	22,105 21,735	951,839 935,892
237	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5	m	25,000	45,691 27,370	1 142,270 684,250
238	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5	m	42,000	54,648 28,175	2 295,220 1 183,350
239	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,740	628,837 79,714	1 094,177 138,702
240	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	26,100	20,155 3,624	526,057 94,588
241	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	18,400	196,144 72,450	3 609,052 1 333,080
242	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm	m2	18,400	358,491 88,550	6 596,236 1 629,320
243	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	15,540	44,720 40,250	694,953 625,486

1	2	3	4	5	6	7
244	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,000	125,855 7,245	251,710 14,490
245	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	48,660	299,372 185,150	14 567,462 9 009,399
246	CK50A k=3 manopera	Caraboc suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane K=3 manopera	m2	3,920	623,445 483,000	2 443,905 1 893,360
247	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000	272,902 60,375	272,902 60,375
248	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	23,700	384,485 229,425	9 112,286 5 437,372
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,360	4,979 2,415	210,905 102,315
250	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP 75)	m2	42,360	121,997 98,210	5 167,789 4 160,159
251	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,360	26,438 16,100	1 119,913 681,996
252	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	42,360	54,453	2 306,628

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV +)			44,275	1 875,489
253	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	16,700	63,262 41,860	1 056,481 699,062
254	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	18,400	301,450 161,000	5 546,686 2 962,400
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,360	4,979 2,415	210,905 102,315
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila)	m2	42,360	58,810 44,275	2 491,184 1 875,489
257	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	767,435 148,925	767,435 148,925
258	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	297,260 60,375	297,260 60,375
259	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	503,691 84,525	503,691 84,525
260	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	2,000	93,381 26,565	186,762 53,130
261	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,800	62,824 20,125	113,083 36,225
262	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau	buc	1,000	170,953	170,953

1	2	3	4	5	6	7
		dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"			10,465	10,465
263	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,000	78,061 24,955	390,306 124,775
264	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	71,273 24,150	71,273 24,150
265	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	4,000	644,211 22,540	2 576,842 90,160
		Total Examen Biochimic Inklusiv salariu				68 483,608 37 807,790
		10. Spalatorie				
266	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	76,475 76,475	76,475 76,475
267	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,000	64,640 62,790	646,400 627,900
268	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,000	495,600 442,750	495,600 442,750
269	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,300	22,105 21,735	691,887 680,306
270	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5	m	23,000	45,691 27,370	1 050,893 629,510
271	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5	m	26,000	54,648 28,175	1 420,850 732,550
272	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,900	628,824	565,942

1	2	3	4	5	6	7
					79,694	71,725
273	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	13,500	20,157 3,625	272,114 48,944
274	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	10,000	196,140 72,450	1 961,400 724,500
275	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm	m2	10,000	358,486 88,550	3 584,864 885,500
276	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	15,540	44,720 40,250	694,953 625,486
277	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,000	125,855 7,245	251,710 14,490
278	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	36,900	299,373 185,150	11 046,859 6 832,036
279	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	18,750	384,473 229,423	7 208,874 4 301,678
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	27,150	4,977	135,116

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			2,414	65,527
281	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP 75)	m2	27,150	121,997 98,210	3 312,217 2 666,401
282	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,150	26,438 16,100	717,782 437,115
283	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV +)	m2	27,150	54,452 44,274	1 478,362 1 202,026
284	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	12,500	63,275 41,860	790,943 523,250
285	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	10,000	301,450 161,000	3 014,503 1 610,000
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,150	4,977 2,414	135,116 65,527
287	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila)	m2	27,150	58,811 44,277	1 596,723 1 202,107
288	SC05A	Chiuveta din inox dimensiuni de la 450 x 450mm si adincimea de la 200 h adaugator spatiu de uscare si cu dulap cu doua nivele sub chiuveta.	buc	2,000	1 807,598 136,850	3 615,196 273,700
289	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	503,690 84,525	1 007,381 169,050
290	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie	buc	2,000	297,260 60,375	594,521 120,750

1	2	3	4	5	6	7
		de caramida sau b.c.a.				
291	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	2,500	93,381 26,565	233,452 66,412
292	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000	62,823 20,125	188,470 60,375
293	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	170,953 10,465	341,907 20,930
294	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	78,061 24,955	312,245 99,820
295	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	71,273 24,150	71,273 24,150
296	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,000	644,211 22,540	1 288,421 45,080
		Total Spalatorie Inclusiv salariu				48 802,449 25 346,070
		11. Lucrari diverse				
297	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	10,000	88,040 54,337	880,402 543,375
298	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	10,000	133,619 40,250	1 336,185 402,500
299	TrB01A2-3	Transporturi materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe	t	56,800	90,965 90,965	5 166,812 5 166,812

1	2	3	4	5	6	7
		pneuri, pe distanta de 30 m				
300	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	6,200	167,440 167,440	1 038,128 1 038,128
301	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	48,210	72,798 0,000	3 509,600 0,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				11 931,127 7 150,815

		Total	lei	725 385,710
		CASM	24,00 %	87 090,678
		Cheltuieli de transport	4,50 %	15 879,319
		Total	100,00 +	828 355,707
		Cheltuieli de Regie	2,00 %	16 567,114
		Total	100,00 +	844 922,821
		Beneficiu	3,00 %	25 347,684
		Total	100,00 +	870 270,505
		TVA	20,00 %	174 054,102
		Total	100,00 +	1 044 324,607
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 044 324,607 362 877,823

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)