

CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri Nr. _____ din _____ septembrie 2019

29 septembrie 2019

mun. Hîncești

1. Autoritatea contractantă : **Consiliul Raional Hîncești**
2. Organizatorul procedurii de achiziție : **Consiliul Raional Hîncești**
3. Obiectul achiziției: **Lucrari de reparatie capitală a blocului Centrului Medicilor de Familie Cărpineni (fatada si schimbarea timplariei)**
4. Cod CPV : 45453000-7

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fatada				
1	RpCJ35A	Curatirea prin slifuire a vopselei vechi in vederea aplicarii unui strat noi de vopsea la pereti si tavane (aplicativ)	m2	358,10		
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat,	m2	358,10		
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	358,10		
4	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	358,10		
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat,	m2	39,20		
6	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime -otcos exterior 6,6x28+ 4,8x3=	m	199,20		
7	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aluminiu) la carnize	m	157,20		
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,20		
9	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat	m2	39,20		

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,20		
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,20		
12	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aluminiu) la carnize	m	321,00		
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat,	m2	26,98		
14	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime -carniz	m	385,20		
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj -carniz	m2	26,98		
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: carniz	m2	26,98		
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a carnize	m2	26,98		
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -carniz	m2	26,98		
19	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	438,00		
1. Schimbare usi si geamuri						
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	3,20		
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	75,60		
22	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (вутьштефж карниза на окнах)	m2	3,36		
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	3,20		

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
24	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,00		
25	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	75,60		
26	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	44,80		
27	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata	m	42,00		
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat,	m2	55,00		
29	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	199,20		
30	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aluminiu)	m	157,20		
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,00		
32	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	55,00		
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,00		
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,00		

5. Relații de contact: 0269 2-20-50, 2-20-39

Presedintele Raionului Hîncești

Anatolie

Anatolie CHETRARU

Ex: Rascu M., S. Lupașcu
Tel.: 0269 2-20-50, 2-20-39

Rascu

