

Lucrari de schimbare a geamurilor termopan.
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de schimbare a geamurilor termopan.

Valoarea de deviz 2 150 071,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.Lucrari de reparatii.				
		1.1.Demolari.				
1	RpCO56A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	821,710	23,100 23,100	18 981,490 18 981,490
2	RpCG29A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA (blocuri de sticla)	m2	15,420	74,298 72,599	1 145,675 1 119,470
3	RpCJ35A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	400,480	16,100 14,850	6 447,755 5 947,150
4	TsH92B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	10,000	61,050 61,050	610,500 610,500
5	TsI50A10 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	10,000	72,800 0,000	728,000 0,000
Total 1.1.Demolari.						27 913,420
Incluziv salariu						26 658,610
		1.2.Lucrari de montare.				
6	CB14A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 266,000	47,119 41,250	59 652,640 52 222,500
7	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	400,480	8,100 1,650	3 243,866 660,770
8	CF15A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	400,480	136,920 93,500	54 833,570 37 444,880
9	CF61A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	250,300	158,814 81,730	39 751,159 20 457,030
10	CF57A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	250,300	36,097 30,250	9 035,051 7 571,575
11	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	250,300	8,100 1,650	2 027,430 412,995

1	2	3	4	5	6	7
12	CN06A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	250,300	63,110 30,250	15 796,441 7 571,575
13	CN54B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	150,180	22,590 6,600	3 392,599 991,210
14	CF50B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	150,180	101,685 67,100	15 271,078 10 077,100
15	CK23C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Ferestre din mase plastice de clasa A nereciclate cu 5camerede aer,consolidate cu profile de metal cu gr. 1,5mm,geam dublu 4-16-6Low-e, cu un coeficient de transfer termic al tocului de doar 0,8W/m2K,izolare acustica maxima:Rw=44db si plasa an timoschit cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu initi mi pina la 35m inclusiv,avind suprafata tocului peste 2,5mp	m2	835,000	1 522,745 30,800	1 271 492,075 25 718,000
16	CK26C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice B=250mm	m	475,000	85,800 4,950	40 755,000 2 351,250
17	CK26B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Glafuri montate la ferestre din aluminiu B=250mm	m	475,000	142,650 22,000	67 758,750 10 450,000
Total 1.2.Lucrari de montare. Incluziv salariu						1 583 009,659 175 928,885

Cheltuieli directe	lei	1 610 923,07
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %	24,00 %	48 621,00
Transport (II3+Asigur) * 1 %	1,00 %	14 027,86
Total II3+Asigur+Transp	100,00 +	1 673 571,93
Celtueli de regie (II3+Asigur+Transp) * 6 %	6,00 %	100 414,31
Total II3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	1 773 986,24
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Transp+Celtue) * 1 %	1,00 %	17 739,86
Total II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	1 791 726,10
TVA (II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	358 345,21

Total deviz:
Incluziv salariu

2 150 071,31
202 587,49

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)