

LT "A. Russo",
subordonat DETS sect.Rîșcani
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Lucrări de reparație a acoperișului

Valoarea de deviz 238 471,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri - membrane sau spuma poliuretanică)	m2	65,000	36,82 35,02	2 393,36 2 276,36
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile (parapet)	m2	23,200	38,23 37,63	887,04 873,12
3	RpCE36A	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii (cuprinde: verificarea si depistarea punctelor de izolat - prepararea materialelor, croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare, lipirea la cald si verificarea executiei)	m2	65,000	217,95 81,54	14 166,50 5 300,18
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat	m2	646,000	12,05 2,09	7 786,76 1 350,66
5	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe	m2	577,000	191,51 59,07	110 499,03 34 080,57

1	2	3	4	5	6	7
		suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similar)				
6	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similar)	m2	69,000	206,67 71,61	14 260,08 4 941,08
7	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit	buc	2,000	430,56 146,36	861,11 292,72
8	CK18C	Montarea sina marginala din aluuminu gr. 1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclud: ciment, nisip)	m	117,000	42,80 13,59	5 007,03 1 590,05
9	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	117,000	27,27 18,29	3 190,63 2 140,46
10	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude: platforma telescopica)	m	66,000	304,25 65,86	20 080,69 4 346,78
11	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,000	65,34 65,34	196,01 196,01
12	TsH92B	Incarcarea moluzului in auto	t	3,000	58,02 58,02	174,06 174,06
13	TsI50B5	Transportarea moluzului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,000	100,62 0,00	301,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				179 804,16 57 562,05

		Прямые затраты	lei	179 804,16
		Asigurari sociale	24,00 %	13 814,89
		Total	100,00 +	193 619,05
		Cheltuieli de transport	1,00 %	1 191,89
		Total	100,00 +	194 810,94
		Cheltuieli de regie	1,00 %	1 948,11
		Total	100,00 +	196 759,05
		Beneficiu de deviz	1,00 %	1 967,59
		Total	100,00 +	198 726,64
		TVA	20,00 %	39 745,33
		Total deviz: Inclusiv salariu		238 471,97 57 562,05

Intocmit

SC "ELINATCONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DETS sectorul Riscani

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

LT "A. Russo",
subordonat DETS sect.Rîșcani
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Lucrări de reparație a acoperișului

Valoarea de deviz 238 471,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,750	52,27	39,20
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	740,580	52,27	38 710,13
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	105,562	52,27	5 517,73
4.	7422010060100	Timplar	h-om	30,420	52,27	1 590,05
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,330	52,27	174,06
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	217,602	52,27	11 374,07
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,000	52,27	156,81
Total manopera						57 562,05

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	408,918	12,80	5 234,15
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,067	390,00	26,13
3.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	137,280	0,80	109,82
4.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,165	25,00	4,12
5.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	54,384	18,60	1 011,55
6.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	137,402	28,53	3 920,08
7.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif (Pramer)	kg	193,800	33,18	6 430,28
8.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,229	26,85	33,00
9.	2430226103000	Chit polimeric	kg	18,427	55,20	1 017,17
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,460	2,40	449,90
11.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,721	4,20	3,03
12.	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	1,030	145,20	149,56
13.	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	785,579	46,96	36 890,79
14.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	68,640	24,80	1 702,27
15.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	219,648	61,44	13 495,17
16.	2743123549025	Sina marginala din aluminiu gr.1.8mm pu fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	122,850	24,10	2 960,68
17.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	5,615	65,20	366,09
18.	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	7,725	36,80	284,28
19.	28112373221800	Materiale pentru armare - Uniflex EPP	m2	74,984	46,96	3 521,25
20.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	3,432	20,00	68,64
21.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	702,000	0,65	456,30
22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,646	0,00	0,00
23.	4100126202818	Apa	m3	0,161	0,00	0,00
24.	5422515252000	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	785,579	52,26	41 054,36

		Total materiale de construcții				119 188,62
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	12,920	48,00	620,16
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	64,835	30,00	1 945,05
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,558	30,00	136,74
4.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,035	48,00	49,68
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,774	390,00	301,86
		Total utilaje de construcții				3 053,49

Прямые затраты	lei	179 804,16
Asigurari sociale	24,00 %	13 814,89
Total	100,00 +	193 619,05
Cheltuieli de transport	1,00 %	1 191,89
Total	100,00 +	194 810,94
Cheltuieli de regie	1,00 %	1 948,11
Total	100,00 +	196 759,05
Beneficiu de de viz	1,00 %	1 967,59
Total	100,00 +	198 726,64
TVA	20,00 %	39 745,33

Total de viz:

238 471,97

Intocmit

SC "ELINATCONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DETS sectorul Riscani

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri - membrane sau spuma poliuretunica)	m2			36,82 35,02
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	52,27	24,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,27	10,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	30,00	1,80
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile (parapet)	m2			38,23 37,63
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	52,27	18,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,27	18,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	30,00	0,60
3	RpCE36A	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii (cuprinde: verificarea si depistarea punctelor de izolat - prepararea materialelor, croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare, lipirea la cald si verificarea executiei)	m2			217,95 81,54
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0000	52,27	52,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	52,27	29,27
	28112373221800	Materiale pentru armare - Uniflex EPP	m2	1,1200	46,96	54,17
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,0000	28,53	58,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,8000	2,40	6,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	390,00	0,40
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	18,60	15,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0024	0,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0150	48,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	30,00	0,09
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat	m2			12,05 2,09
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,27	2,09
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif (Praimer)	kg	0,3000	33,18	9,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	30,00	0,01
5	RpC134A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similar)	m2			191,51 59,07
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	52,27	48,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	52,27	10,98
	5422515252000	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1500	52,26	63,40
	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1500	46,96	56,97
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	0,6000	12,80	8,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	48,00	0,96
6	RpC134D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat	m2			206,67

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similar)				71,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	52,27	60,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	52,27	10,98
	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1750	46,96	58,21
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	0,6000	12,80	8,10
	5422515252000	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1750	52,26	64,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	48,00	0,96
7	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 strat-uri de bitum topit	buc			430,56 146,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8800	52,27	98,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9200	52,27	48,09
	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	0,5000	145,20	74,78
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,7000	28,53	49,95
	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	3,7500	36,80	142,14
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	65,20	4,04
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,4000	18,60	7,67
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0800	25,00	2,06
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3500	4,20	1,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	30,00	0,60
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	48,00	1,44
8	CK18C	Montarea sina marginala din aluominiu gr. 1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclud: ciment, nisip)	m			42,80 13,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,27	13,59
	2743123549025	Sina marginala din aluominiu gr.1.8mm pu fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	1,0500	24,10	25,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,90
9	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			27,27 18,29
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	52,27	15,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,27	2,61
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	55,20	8,69
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	26,85	0,28
10	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluominiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude: platforma telescopica)	m			304,25 65,86
	7213050013100	Timchigiu	h-om	1,0100	52,27	52,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,27	13,07
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	61,44	204,47
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	24,80	25,79
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	65,20	5,42
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	20,00	1,04
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,66
11	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			65,34 65,34
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	52,27	13,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	52,27	52,27
12	TsH92B	Incarcarea moluzului in auto	t			58,02 58,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	52,27	58,02
13	TsI50B5	Transportarea moluzului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			100,62 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	390,00	100,62

APROBAT:

Intocmit

SC "ELINATCONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

DETS sectorul Riscani

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.