

**Construcția terenului sportiv și
amenajarea spațiului adiacent pe
terenul cu nr. cad. 8922201.228 ,
r-ul Telenesti, . Chitcanii Vechi,
str. Stefan cel Mare**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Amenajare tribune spectatori (03.24-PG)**

Valoarea de deviz 263 889,87 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Confectionarea și instalarea tribune (54 unitati)				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	24,00	83,30 83,30	1 999,20 1 999,20
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	2,28	345,08 42,71	786,79 97,37
3	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	21,66	1 862,73 308,00	40 346,83 6 671,28

1	2	3	4	5	6	7
4	CL18A	Confectii metalice din teava 50x50mm, b-3.0 mm, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton (elemente tr TV, tr ARM)	kg	1 190,16	40,80 14,70	48 560,49 17 495,38
5	CL10C	Bare din teava 50x50x3,0 mm si cornier 50x3,0 mm, livrate in subansambluri gata confectionate, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,346	36 095,40 5 950,20	12 489,01 2 058,77
6	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	67,68	228,79 105,00	15 484,26 7 106,40
7	CK07A	Bare din lemn de rasinoase, uscate, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 110x50(h) mm, L=3,0 m cu margini rotungite R6, montate pe barele din otel elementele de prindere vezi pozitia urmatoare	m	486,00	89,48 22,40	43 487,28 10 886,40
8		Surub zincat cu cap bombat SZM M10x70 mm cu piulita si saiba M10	buc	486,00	8,33 0,00	4 048,38 0,00
9	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolor, care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algelor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit, executate 2 straturi, cu dizolvant corpunzator	m2	157,30	114,91 53,90	18 074,96 8 478,47
		<i>Сумма по разделу</i>	lei			185 277,20
		Total Confectionarea si instalarea tribune (54 unitati) Inklusiv salariu				185 277,20 54 793,27

		Сумма по смете	lei	185 277,20
		Asigurari sociale	24 %	13 150,38
		Cheltueli de transport	7 %	8 857,00
		Total		207 284,58

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltueli de regie	3 %			6 218,54
		Total				213 503,12
		Beneficiu de deviz	3 %			6 405,10
		Total				219 908,22
		TVA	20 %			43 981,65
						263 889,87
		Total deviz: Inclusiv salariu				54 793,27

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia terenului sportiv si
amenajarea spatiului adiacent pe
terenul cu nr. cad. 8922201.228 ,
r-ul Telenesti, . Chitcanii Vechi,
str. Stefan cel Mare**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Amenajare tribune spectatori (03.24-PG)**

Valoarea de deviz 263 889,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-2:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	86,64	70,00	6 064,80
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	222,641	70,00	15 584,87
3.	7212030022700	Sudor	h-om	22,196	70,00	1 553,72
4.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,941	70,00	205,87
5.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,705	70,00	1 029,35
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	226,13	70,00	15 829,10
7.	7422010060100	Timplar	h-om	136,08	70,00	9 525,60
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,00	70,00	3 360,00
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,037	70,00	1 542,59
10.	9312040019600	Sapator	h-om	1,391	70,00	97,37
Total manopera						54 793,27

Materiale:

1.	054003	Surub zincat cu cap bombat SZM M10x70 mm cu piulita si saiba M10	buc	486,00	8,33	4 048,38
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	17,852	1,00	17,85
3.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,337	295,00	689,42
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,103	5,00	40,52
5.	2030112947605	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 110x50(h) mm	m	486,00	65,83	31 993,38
6.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,146	22,50	70,79
7.	2320166200676	White spirit	kg	6,768	38,88	263,14
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,208	22,50	4,68
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,138	40,00	5,52
10.	2430116103005	Ulei Terrace Oil	kg	39,325	159,53	6 273,52
11.	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	25,718	183,33	4 714,88
12.	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	16,92	177,77	3 007,87
13.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	31,46	35,00	1 101,10
14.	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	3,384	90,83	307,37
15.	26631021009141	Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)	m3	22,535	1 383,33	31 173,34

16.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	189,386	5,00	946,93
17.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 190,16	25,83	30 741,83
18.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	346,00	25,83	8 937,18
19.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,951	47,50	282,67
20.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,903	47,50	90,39
21.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,73	6,76	11,69
22.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,73	2,10	3,63
23.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,73	0,43	0,74
24.	2875274501345	White spirit Solwe W	l	14,157	122,50	1 734,23
25.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,521	2,39	22,76
26.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,198	20,36	44,75
		Total materiale de constructii				126 528,56

Utilaje de constructii:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,86	25,00	121,50
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,996	18,26	237,31
3.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,903	15,10	28,74
4.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	3,287	410,00	1 347,67
5.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,415	410,00	2 220,15
		Total utilaje de constructii				3 955,37

Sумма по смете	lei	185 277,20
Asigurari sociale	24 %	13 150,38
Cheltueli de transport	7 %	8 857,00
Total		207 284,58
Cheltueli de regie	3 %	6 218,54
Total		213 503,12
Beneficiu de deviz	3 %	6 405,10
Total		219 908,22
TVA	20 %	43 981,65

Total deviz:

263 889,87

Intocmit

_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia terenului sportiv si
amenajarea spatiului adiacent pe terenul cu nr.
cad. 8922201.228 , r-ul Telenesti, . Chitcanii
Vechi, str. Stefan cel Mare**

Investitor Primaria Chitcanii Vechi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Confectionarea si instalarea tribune (54 unitati)				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			83,30 83,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	70,00	83,30
		<i>Прямые затраты</i>	lei			1 999,20
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			345,08 42,71
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	70,00	42,71
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0250	295,00	302,38
		<i>Прямые затраты</i>	lei			786,79
3	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 862,73 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	26631021009141	Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)	m3	1,0250	1 383,33	1 439,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,36	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,96
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	410,00	102,50
		<i>Прямые затраты</i>	lei			40 346,83
4	CL18A	Confectii metalice din teava 50x50mm, b-3.0 mm, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton (elemente tr TV, tr ARM)	kg			40,80 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,83	25,83
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	47,50	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,39	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,01
		<i>Прямые затраты</i>	lei			48 560,49
5	CL10C	Bare din teava 50x50x3,0 mm si cornier 50x3,0 mm, livrate in subansambluri gata confectionate, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			36 095,40 5 950,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	70,00	2 975,00
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	70,00	2 082,60

1	2	3	4	5	6	7
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	70,00	595,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	70,00	297,60
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	25,83	25 830,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	47,50	261,24
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	2,10	10,49
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	6,76	33,79
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,43	2,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	40,00	15,95
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	22,50	13,53
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	15,10	83,06
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	410,00	3 895,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei			12 489,01
6	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2			228,79 ----- 105,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5000	70,00	105,00
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	0,3800	183,33	69,66
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	0,2500	177,77	44,44
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,0500	90,83	4,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	38,88	3,89
		<i>Прямые затраты</i>	lei			15 484,26
7	CK07A	Bare din lemn de rasinoase, uscate, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 110x50(h) mm, L=3,0 m cu margini rotungite R6, montate pe barele din otel elementele de prindere vezi pozitia urmatoare	m			89,48 ----- 22,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	70,00	19,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	70,00	2,80
	2030112947605	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 110x50(h) mm	m	1,0000	65,83	65,83
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Прямые затраты</i>	lei			43 487,28
8		Surub zincat cu cap bombat SZM M10x70 mm cu piulita si saiba M10	buc			8,33 ----- 0,00
	054003	Surub zincat cu cap bombat SZM M10x70 mm cu piulita si saiba M10	buc	1,0000	8,33	8,33
		<i>Прямые затраты</i>	lei			4 048,38
9	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolor, care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algelor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit, executate 2 straturi, cu dizolvant corsespunzator	m2			114,91 ----- 53,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7700	70,00	53,90
	2430116103005	Ulei Terrace Oil	kg	0,2500	159,53	39,88
	2875274501345	White spirit Solwe W	l	0,0900	122,50	11,02
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	22,50	0,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	35,00	7,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei			18 074,96

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

