

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu
nr.cadastral 3156106.391**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 25/02--2-PG
Montarea elementelor de amenajare

Valoarea de deviz 1 432 168,32 lei

Intocmit in prețuri curente 08.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Banci,, urne.				
1	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare Tip I Banca din parc PlayPark Bk03	buc	8,0000	4 817,75 360,00	38 542,00 2 880,00
2	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare Tip 4 Loft Banc	buc	10,0000	6 217,75 360,00	62 177,50 3 600,00
3	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare Tip 5 Ocean	buc	10,0000	6 317,75 360,00	63 177,50 3 600,00
4	TsH91B	Instalarea urne Urna nr. 4	buc	40,0000	4 324,75 295,00	172 990,00 11 800,00
5		Banca improvizata 124m		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic. Bare 40*50mm pentru scaune pe pereti de sprijin	m3	1,5000	7 209,15 1 125,00	10 813,72 1 687,50
7	CN32F	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la interior I 107-1, aplicata pe lemn, PAL si PFL dur sau poros	m2	133,9200	362,75 10,50	48 579,48 1 406,16

1	2	3	4	5	6	7
8	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	151,7800	30,57 10,50	4 639,90 1 593,69
		<i>Total</i>	lei			400 920,10
		Total Banci,, urne. Inclusiv salariu				400 920,10 26 567,35
		1.2. Lucrari la terenurile de joaca				
9	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	2,0000	81,50 81,50	163,00 163,00
10	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,0000	9,00 9,00	18,00 18,00
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0200	912,50 441,00	18,25 8,82
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	0,1000	711,10 49,50	71,11 4,95
13	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,0000	101,00 52,50	808,00 420,00
14	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	120,0000	18,88 2,00	2 265,54 240,00

1	2	3	4	5	6	7
15	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	20,0000	30,57 10,50	611,40 210,00
16	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,1000	3 460,20 197,50	346,02 19,75
17	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	2,0000	1 619,80 37,50	3 239,60 75,00
18	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	42,0000	31,00 31,00	1 302,00 1 302,00
19	CL57A Aplicativ	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	255,0000	30,57 10,50	7 795,32 2 677,50
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Turnuri 2buc scari Trecere	m3	6,0000	7 209,15 1 125,00	43 254,90 6 750,00
21	CN32F	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la interior I 107-1, aplicata pe lemn, PAL si PFL dur sau poros	m2	36,0000	362,75 10,50	13 059,00 378,00
22	CH05A	Balustrada cu mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in	m	8,9000	106,20 75,00	945,18 667,50

1	2	3	4	5	6	7
		sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii. si balustradei				
		<i>Total</i>	lei			73 897,32
		Total Lucrari la terenurile de joaca Inclusiv salariu				73 897,32 12 934,52
		<i>Total</i>	lei			474 817,42
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				474 817,42 39 501,87
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Teren de fitnes				
23	TsH08B	Aranjarea aparatelor de fitnes de exterior pe teren pregatit, masa 100-200 kg	m2	11,0000	12,00 12,00	132,00 132,00
		<i>Total</i>	lei			132,00
		Total Teren de fitnes Inclusiv salariu				132,00 132,00
		2.2. Terenuri de joaca				
24	TsH80B	Montare teren de joaca pentru copii tip UniPlay Aslam cu 12 piese k=12 Коэффициент к трудозатратам=12,0000	buc	1,0000	378,00 378,00	378,00 378,00
25	TsH80B	Montarea complexului de joaca nr.2 cu tiroliana.	buc	1,0000	31,50 31,50	31,50 31,50
26	TsH80B	Montarea Scrinchiobului din lemn cu doua sectii tip PTP-51-2	buc	2,0000	31,50 31,50	63,00 63,00
27	TsH80B	Montarea Leaganului cu scaun pe tot teritoriul parcului tip PTP 52B	buc	13,0000	31,50 31,50	409,50 409,50
28	TsH80B	Montarea Casutei cu topogan 3 elemente k=3 Коэффициент к трудозатратам=3,0000	buc	1,0000	94,50 94,50	94,50 94,50
29	TsH80B	Montarea Complexului de joaca PTP 16-09-T5 Коэффициент к трудозатратам=3,0000	buc	1,0000	94,50 94,50	94,50 94,50

1	2	3	4	5	6	7
30	TsH80B	Montarea Complexului de joaca PTP 16-09-T5	buc	1,0000	31,50 31,50	31,50 31,50
31	TsH80B	Montarea Balansoarelor	buc	3,0000	31,50 31,50	94,50 94,50
32	TsH80B	Montarea Nisipariei	buc	1,0000	31,50 31,50	31,50 31,50
		<i>Total</i>	lei			1 228,50
		Total Terenuri de joaca Inclusiv salariu				1 228,50 1 228,50
		<i>Total</i>	lei			1 360,50
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 360,50 1 360,50
		3. Costul utilajelor si aparatelor				
33		Teren de Fitnessde tip PARK WORLD ori de tip PLAY PARK		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
34	B-03	Bicicleta dubla B-03 (PFT-100)		1,0000	11 920,00 0,00	11 920,00 0,00
35	B-08	SCHIOR dublu B-08(PFT-104)	buc	1,0000	12 640,00 0,00	12 640,00 0,00
36	B-02	Valoane duble B-02(PFT-102)	buc	1,0000	8 780,00 0,00	8 780,00 0,00
37	B-05	"Step+Twist" B-05 (PFT 103)	buc	1,0000	12 400,00 0,00	12 400,00 0,00
38	B-29	Bicicleta eliptica B-29 (PFT 101)	buc	1,0000	11 950,00 0,00	11 950,00 0,00
39	B-22	Dezvoltarea musculaturii picioarelor B-22 (PFT 105)	buc	2,0000	8 080,00 0,00	16 160,00 0,00
40	B-06	"Abdomen+Twist" B-06 (PFT 107)	buc	1,0000	10 800,00 0,00	10 800,00 0,00
41	B-10	"Presă piept + Extensia picioarelor" B-10 (PFT 110)	buc	1,0000	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00
42	E-06	Bara orizontala cu manere E-06 (PFT 202)	buc	1,0000	9 740,00 0,00	9 740,00 0,00
43	E-06	"Abdomen+Sparte" B-12 (PFT 109)	buc	1,0000	8 200,00 0,00	8 200,00 0,00
44		Teren de joaca		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
45	B-03	Teren de joaca pentru copii tip UniPlay Aslam cu 12 piese Cod 8009208	buc	1,0000	19 000,00 0,00	19 000,00 0,00
46	B-03	Set pentru joaca PlayPark Set Tiroliana profesionala din otel inoxidabil PROFI 35m in complet cu elemente Carucior din otel inoxidabil Mbnner din otel inoxidabil Cablu otel cu lungimea pina la 35m si diametrul de 10mm Arc frbnare din otel inoxidabil Dispozitiv de prindere cablu otel (pentru lemn cu profil rotund cu diametrul de 140mm sau 160mm) Dispozitiv de prindere si tensionare cablu otel (pentru lemn cu profil rotund cu diametrul de 140mm sau 160mm) Pachetul contine si leaganul Maimuta din cauciuc	buc	1,0000	19 000,00 0,00	19 000,00 0,00
47	B-03	Scrinciobului din lemn cu doua sectii tip PTP-51-2	buc	2,0000	19 000,00 0,00	38 000,00 0,00
48	B-03	Leagani cu scaun pe tot teritoriul parcului tip PTP 52B	buc	13,0000	14 000,00 0,00	182 000,00 0,00
49	B-03	Casutei cu topogan 3 elemente	buc	1,0000	38 000,00 0,00	38 000,00 0,00
50	B-03	Complex de joaca PTP 16-09-T5	buc	1,0000	75 000,00 0,00	75 000,00 0,00
51	B-03	Balansoare tip FanteziePTP 012-01	buc	1,0000	5 264,00 0,00	5 264,00 0,00
52	B-03	Balansoare cu arc tip PTP -013	buc	2,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
53	B-03	Nisiparie tip PTP-037-02	buc	1,0000	7 000,00 0,00	7 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			500 854,00
		Total Costul utilajelor si aparatelor Inclusiv salariu				500 854,00

		Total	lei	977 031,92
		Asigurarea sociala	24 %	9 806,97
		Cheltuieli de transport	7 %	65 421,39
		Total		1 052 260,28

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	7 %			73 658,22
		Total				1 125 918,50
		Beneficiu de deviz	6 %			67 555,11
		Total				1 193 473,61
		TVA	20 %			238 694,71
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 432 168,32
						40 862,37

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersecție str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu
nr.cadastral 3156106.391**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 25/02--2-PG

Montarea elementelor de amenajare

Valoarea de deviz 1 432 168,32 lei

Intocmit in prețuri curente 08.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25/02--2-PG:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,7800	50,00	89,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1,6800	50,00	84,00
3.	7123010010200	Betonist	h-om	1,7550	50,00	87,75
4.	7123011000200	Betonist	h-om	329,8000	50,00	16 490,00
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,8000	50,00	240,00
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	7,6000	50,00	380,00

7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	151,8750	50,00	7 593,75
8.	7136080025001	Montator	h-om	89,6238	50,00	4 481,19
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,6832	50,00	1 784,16
10.	7422010060100	Timplar	h-om	10,6800	50,00	534,00
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	108,3054	50,00	5 415,27
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,1750	50,00	2 108,75
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	31,4900	50,00	1 574,50
		Total manopera				40 862,37

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	10,2000	25,00	255,00
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,1150	480,00	55,20
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0711	480,00	34,13
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0771	460,00	35,47
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,4960	5,00	42,48
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0040	5 200,00	20,80
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0280	5 200,00	145,60
8.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,9000	5 200,00	4 680,00
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0534	5 200,00	277,68
10.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0750	5 200,00	390,00
11.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	6,9750	5 200,00	36 270,00
12.	2030112931102-1	Urne nr.4	buc	40,0000	3 900,00	156 000,00
13.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,7200	202,00	145,44
14.	2226422	Scrinziobului din lemn cu doua sectii tip PTP-51-2	buc	4,0000	19 000,00	76 000,00
15.	2226424	Leagani cu scaun pe tot teritoriul parcului tip PTP 52B	buc	13,0000	14 000,00	182 000,00
16.	222642409	Nisiparie tip PTP-037-02	buc	1,0000	7 000,00	7 000,00
17.	22264244	Complex de joaca PTP 16-09-T5	buc	1,0000	75 000,00	75 000,00
18.	22264247	Balansoare tip FanteziePTP 012-01	buc	1,0000	5 264,00	5 264,00
19.	2226425	Casutei cu topogan 3 elemente	buc	1,0000	38 000,00	38 000,00
20.	2226610	"Step+Twist" B-05 (PFT 103)	buc	1,0000	12 400,00	12 400,00
21.	2226611	Bicicleta eliptica B-29 (PFT 101)	buc	1,0000	11 950,00	11 950,00
22.	2226613	Dezvoltarea musculaturii picioarelor B-22 (PFT 105)	buc	2,0000	8 080,00	16 160,00
23.	2226614	"Abdomen+Twist" B-06 (PFT 107)	buc	1,0000	10 800,00	10 800,00
24.	2226615	"Presa piept + Extensia picioarelor" B-10 (PFT 110)	buc	1,0000	15 000,00	15 000,00
25.	2226617	Bara orizontala cu manere E-06 (PFT 202)	buc	1,0000	9 740,00	9 740,00
26.	2226619	"Abdomen+Spate" B-12 (PFT 109)	buc	1,0000	8 200,00	8 200,00
27.	222666	Bicicleta dubla B-03 (PFT-100)	buc	1,0000	11 920,00	11 920,00
28.	222667	SCHIOR dublu B-08(PFT-104)	buc	1,0000	12 640,00	12 640,00
29.	222669	Valoane duble B-02(PFT-102)	buc	1,0000	8 780,00	8 780,00
30.	2320187315789	Decofrol	kg	0,9600	56,00	53,76
31.	23203226000361	Gudron	kg	19,3500	50,00	967,50
32.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	8,6210	35,00	301,73
33.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	22,5750	50,00	1 128,75
34.	2430126104975	Vopsea ignifuga de interior I 107-1	kg	271,8720	220,00	59 811,84
35.	2513206621461	Banca pe 2 picioare tip I Banca din parc PlayPark Bk03	buc	8,0000	4 400,00	35 200,00
36.	2513206621464	Instalarea banci pe 2 picioare Tip 4 Loft Banc	buc	10,0000	5 800,00	58 000,00
37.	2513206621465	Instalarea banci pe 2 picioare Tip 5 Ocean	buc	10,0000	5 900,00	59 000,00
38.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	28,8260	3,00	86,48

39.	2663102100000	Beton	m3	6,4590	1 500,00	9 688,50
40.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1040	1 500,00	156,00
41.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	10,8750	12,00	130,50
42.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	121,8000	16,00	1 948,80
43.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,4000	16,00	6,40
44.	2811236309900	Confectii metalice	kg	448,2897	16,00	7 172,64
45.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	25,5000	23,00	586,50
46.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,6400	25,00	16,00
47.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	4,3105	65,00	280,18
48.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	56,2500	3,00	168,75
49.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	22,5000	30,00	675,00
50.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2334	25,00	5,84
51.	4100126202818	Apa	m3	0,0100	25,00	0,25
		Total materiale de constructii				934 591,22

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,1250	500,00	562,50
2.	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1600	100,00	16,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0420	170,00	7,14
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0210	170,00	3,57
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,2678	30,00	128,03
6.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,9960	15,00	14,94
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,7250	20,00	34,50
8.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0018	450,00	0,81
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3400	25,00	8,50
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0057	200,00	1,14
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,1886	50,00	9,43
12.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,2400	0,00	0,00
13.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,1560	350,00	54,60
14.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0720	100,00	7,20
15.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	2,4750	15,00	37,12
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	34,1424	20,00	682,85
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0250	400,00	10,00
		Total utilaje de constructii				1 578,33

Total	lei	977 031,92
Asigurarea sociala	24 %	9 806,97
Cheltuieli de transport	7 %	65 421,39
Total		1 052 260,28
Cheltuieli de regie	7 %	73 658,22

Total		1 125 918,50
Beneficiu de deviz	6 %	67 555,11
Total		1 193 473,61
TVA	20 %	238 694,71

Total deviz:

1 432 168,32

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str. P.Ungureanu or.
Cricova mun. Chisinau pe teren cu nr.cadastral
3156106.391**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Banci,, urne.				
1	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare Tip I Banca din parc PlayPark Bk03	buc			4 817,75 360,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2513206621461	Banca pe 2 picioare tip I Banca din parc PlayPark Bk03	buc	1,0000	4 400,00	4 400,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 500,00	54,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			38 542,00
2	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare Tip 4 Loft Banc	buc			6 217,75 360,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2513206621464	Instalarea banci pe 2 picioare Tip 4 Loft Banc	buc	1,0000	5 800,00	5 800,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 500,00	54,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			62 177,50
3	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare Tip 5 Ocean	buc			6 317,75

1	2	3	4	5	6	7
						360,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2513206621465	Instalarea banci pe 2 picioare Tip 5 Ocean	buc	1,0000	5 900,00	5 900,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 500,00	54,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			63 177,50
4	TsH91B	Instalarea urne Urna nr. 4	buc			4 324,75
						295,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2030112931102-1	Urne nr.4	buc	1,0000	3 900,00	3 900,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 500,00	126,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			172 990,00
5		Banca improvizata 124m				0,00
						0,00
		<i>Total</i>	lei			
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic. Bare 40*50mm pentru scaune pe pereti de sprijin	m3			7 209,15
						1 125,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	50,00	1 012,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	3,00	22,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 200,00	52,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 200,00	4 836,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 200,00	624,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	23,00	78,20
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	50,00	150,50
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	50,00	129,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	30,00	90,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	12,00	17,40
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,95
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,60
		<i>Total</i>	lei			10 813,72
7	CN32F	Vopsitorii lemniei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la interior I 107-1, aplicata pe lemn, PAL si PFL dur sau poros	m2			362,75
						10,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2100	50,00	10,50
	2430126104975	Vopsea ignifuga de interior I 107-1	kg	1,6000	220,00	352,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			48 579,48
8	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			30,57
						10,50
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	50,00	10,50
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	16,00	16,81
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			4 639,90
		1.2. Lucrari la terenurile de joaca				
9	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime,	m3			81,50
						81,50

1	2	3	4	5	6	7
		cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	50,00	81,50
		<i>Total</i>	lei			163,00
10	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			9,00 ----- 9,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	50,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			18,00
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			912,50 ----- 441,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	50,00	471,50
		<i>Total</i>	lei			18,25
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3			711,10 ----- 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	480,00	552,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	170,00	35,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	170,00	71,40
		<i>Total</i>	lei			71,11
13	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			101,00 ----- 52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	50,00	47,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	202,00	18,18
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 200,00	18,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 200,00	2,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	56,00	6,72
		<i>Total</i>	lei			808,00
14	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			18,88 ----- 2,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	16,00	16,24
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	15,00	0,12
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	350,00	0,46
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	100,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			2 265,54
15	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			30,57 ----- 10,50
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	50,00	10,50
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	16,00	16,81
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			611,40
16	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu	m3			3 460,20 ----- 197,50

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	50,00	177,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 500,00	1 560,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	3,00	864,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	460,00	354,70
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	480,00	341,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	200,00	11,40
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		Total	lei			346,02
17	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3			1 619,80 37,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	50,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 500,00	1 568,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,55
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	100,00	8,00
		Total	lei			3 239,60
18	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			31,00 31,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,00	29,00
		Total	lei			1 302,00
19	CL57A Aplicativ	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			30,57 10,50
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	50,00	10,50
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	16,00	16,81
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			7 795,32
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Turnuri 2buc scari Trecere	m3			7 209,15 1 125,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	50,00	1 012,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	3,00	22,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 200,00	52,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 200,00	4 836,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 200,00	624,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	23,00	78,20
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	50,00	150,50
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	50,00	129,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	30,00	90,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	12,00	17,40
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,95
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,60
		<i>Total</i>	lei			43 254,90
21	CN32F	Vopsitorii lemnairei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la interior I 107-1, aplicata pe lemn, PAL si PFL dur sau poros	m2			362,75 10,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2100	50,00	10,50
	2430126104975	Vopsea ignifuga de interior I 107-1	kg	1,6000	220,00	352,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			13 059,00
22	CH05A	Balustrada cu mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii. si balustradei	m			106,20 75,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2000	50,00	60,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060	5 200,00	31,20
		<i>Total</i>	lei			945,18
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Teren de fitnes				
23	TsH08B	Aranjarea aparatelor de fitnes de exterior pe teren pregatit, masa 100-200 kg	m2			12,00 12,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	50,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			132,00
		2.2. Terenuri de joaca				
24	TsH80B	Montare teren de joaca pentru copii tip UniPlay Aslam cu 12 piese k=12 Коэффициент к трудозатратам=12,0000	buc			378,00 378,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300	50,00	378,00
		<i>Total</i>	lei			378,00
25	TsH80B	Montarea complexului de joaca nr.2 cu tiroliana.	buc			31,50 31,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300	50,00	31,50
		<i>Total</i>	lei			31,50
26	TsH80B	Montarea Scrinchiobului din lemn cu doua sectii tip PTP-51-2	buc			31,50 31,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300	50,00	31,50
		<i>Total</i>	lei			63,00
27	TsH80B	Montarea Leaganului cu scaun pe tot teritoriul parcului tip PTP 52B	buc			31,50 31,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300	50,00	31,50
		<i>Total</i>	lei			409,50
28	TsH80B	Montarea Casutei cu topogan 3 elemente k=3 Коэффициент к трудозатратам=3,0000	buc			94,50 94,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300	50,00	94,50
		<i>Total</i>	lei			94,50
29	TsH80B	Montarea Complexului de joaca PTP 16-09-T5 Коэффициент к трудозатратам=3,0000	buc			94,50 94,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300	50,00	94,50
		<i>Total</i>	lei			94,50
30	TsH80B	Montarea Complexului de joaca PTP 16-09-T5	buc			31,50

1	2	3	4	5	6	7
						31,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300	50,00	31,50
		<i>Total</i>	lei			31,50
31	TsH80B	Montarea Balansoarelor	buc			31,50
						31,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300	50,00	31,50
		<i>Total</i>	lei			94,50
32	TsH80B	Montarea Nisipariei	buc			31,50
						31,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300	50,00	31,50
		<i>Total</i>	lei			31,50
		3. Costul utilajelor si aparatelor				
33		Teren de Fitnessde tip PARK WORLD ori de tip PLAY PARK				0,00
						0,00
		<i>Total</i>	lei			
34	B-03	Bicicleta dubla B-03 (PFT-100)				11 920,00
						0,00
	222666	Bicicleta dubla B-03 (PFT-100)	buc	1,0000	11 920,00	11 920,00
		<i>Total</i>	lei			11 920,00
35	B-08	SCHIOR dublu B-08(PFT-104)	buc			12 640,00
						0,00
	222667	SCHIOR dublu B-08(PFT-104)	buc	1,0000	12 640,00	12 640,00
		<i>Total</i>	lei			12 640,00
36	B-02	Valoane duble B-02(PFT-102)	buc			8 780,00
						0,00
	222669	Valoane duble B-02(PFT-102)	buc	1,0000	8 780,00	8 780,00
		<i>Total</i>	lei			8 780,00
37	B-05	"Step+Twist" B-05 (PFT 103)	buc			12 400,00
						0,00
	2226610	"Step+Twist" B-05 (PFT 103)	buc	1,0000	12 400,00	12 400,00
		<i>Total</i>	lei			12 400,00
38	B-29	Bicicleta eliptica B-29 (PFT 101)	buc			11 950,00
						0,00
	2226611	Bicicleta eliptica B-29 (PFT 101)	buc	1,0000	11 950,00	11 950,00
		<i>Total</i>	lei			11 950,00
39	B-22	Dezvoltarea musculaturii picioarelor B-22 (PFT 105)	buc			8 080,00
						0,00
	2226613	Dezvoltarea musculaturii picioarelor B-22 (PFT 105)	buc	1,0000	8 080,00	8 080,00
		<i>Total</i>	lei			16 160,00
40	B-06	"Abdomen+Twist" B-06 (PFT 107)	buc			10 800,00
						0,00
	2226614	"Abdomen+Twist" B-06 (PFT 107)	buc	1,0000	10 800,00	10 800,00
		<i>Total</i>	lei			10 800,00
41	B-10	"Presa piept + Extensia picioarelor" B-10 (PFT 110)	buc			15 000,00
						0,00
	2226615	"Presa piept + Extensia picioarelor" B-10 (PFT 110)	buc	1,0000	15 000,00	15 000,00
		<i>Total</i>	lei			15 000,00
42	E-06	Bara orizontala cu manere E-06 (PFT 202)	buc			9 740,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2226617	Bara orizontala cu manere E-06 (PFT 202)	buc	1,0000	9 740,00	9 740,00
		<i>Total</i>	lei			9 740,00
43	E-06	"Abdomen+Spate" B-12 (PFT 109)	buc			8 200,00
						0,00
	2226619	"Abdomen+Spate" B-12 (PFT 109)	buc	1,0000	8 200,00	8 200,00
		<i>Total</i>	lei			8 200,00
44		Teren de joaca				0,00
						0,00
		<i>Total</i>	lei			
45	B-03	Teren de joaca pentru copii tip UniPlay Aslam cu 12 piese Cod 8009208	buc			19 000,00
						0,00
	2226422	Scrinciobului din lemn cu doua sectii tip PTP-51-2	buc	1,0000	19 000,00	19 000,00
		<i>Total</i>	lei			19 000,00
46	B-03	Set pentru joaca PlayPark Set Tiroliana profesionala din otel inoxidabil PROFI 35m in complex cu elemente Carucior din otel inoxidabil Mbnar din otel inoxidabil Cablu otel cu lungimea pina la 35m si diametrul de 10mm Arc frnare din otel inoxidabil Dispozitiv de prindere cablu otel (pentru lemn cu profil rotund cu diametrul de 140mm sau 160mm) Dispozitiv de prindere si tensionare cablu otel (pentru lemn cu profil rotund cu diametrul de 140mm sau 160mm) Pachetul contine si leaganul Maimuta din cauciuc	buc			19 000,00
						0,00
	2226422	Scrinciobului din lemn cu doua sectii tip PTP-51-2	buc	1,0000	19 000,00	19 000,00
		<i>Total</i>	lei			19 000,00
47	B-03	Scrinciobului din lemn cu doua sectii tip PTP-51-2	buc			19 000,00
						0,00
	2226422	Scrinciobului din lemn cu doua sectii tip PTP-51-2	buc	1,0000	19 000,00	19 000,00
		<i>Total</i>	lei			38 000,00
48	B-03	Leagani cu scaun pe tot teritoriul parcului tip PTP 52B	buc			14 000,00
						0,00
	2226424	Leagani cu scaun pe tot teritoriul parcului tip PTP 52B	buc	1,0000	14 000,00	14 000,00
		<i>Total</i>	lei			182 000,00
49	B-03	Casutei cu topogan 3 elemente	buc			38 000,00
						0,00
	2226425	Casutei cu topogan 3 elemente	buc	1,0000	38 000,00	38 000,00
		<i>Total</i>	lei			38 000,00
50	B-03	Complex de joaca PTP 16-09-T5	buc			75 000,00
						0,00
	22264244	Complex de joaca PTP 16-09-T5	buc	1,0000	75 000,00	75 000,00
		<i>Total</i>	lei			75 000,00
51	B-03	Balansoare tip FanteziePTP 012-01	buc			5 264,00
						0,00
	22264247	Balansoare tip FanteziePTP 012-01	buc	1,0000	5 264,00	5 264,00
		<i>Total</i>	lei			5 264,00
52	B-03	Balansoare cu arc tip PTP -013	buc			0,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
53	B-03	Nisiparie tip PTP-037-02	buc			7 000,00
	222642409	Nisiparie tip PTP-037-02	buc	1,0000	7 000,00	7 000,00
		<i>Total</i>	lei			7 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.