

**Serviciului Tehnologii
Informationale al Ministerul
Afacerilor Interne**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-1

Lucrarilor de onlocuire a panourilor de evidenta si distributie pentru 74 posturi

Valoarea de deviz 407 334,19 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.04.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de montare | | | | |
| 1 | RpEG17C | Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament (Inclusiv si echipamentele din interior) | buc | 74,00 | 35,95 | 2 660,15 |
| 2 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A)) | buc | 74,00 | 283,09 | 20 948,81 |
| 3 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 2P 40A) | buc | 74,00 | 342,71 | 25 360,46 |
| 4 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (OPI1-C 1P In=20kA Un=400B Im=40kA) | set | 74,00 | 313,24 | 23 179,76 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 128,00 | 200,57 | 25 673,35 |
| 6 | RpEG17C | Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament | buc | 74,00 | 35,95 | 2 660,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------------------------------|
| 7 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (LADA de plastic 580x400x250 IP65) | buc | 27,00 | 283,09 | 7 643,48 |
| 8 | | Set de prindere pe pilon metalic d = 25-35 cm | buc | 101,00 | 43,34 | 4 377,34 |
| 9 | RpEQ06A | Montarea clemelor CDD-45 | buc | 81,00 | 18,92 | 1 532,52 |
| 10 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,09 | 1 258,50 | 2 630,26 |
| 11 | | Fir PV-1 4mm2 | m | 101,00 | 8,75 | 883,75 |
| 12 | | Cablu AVVG 3x16 mm2 | m | 108,00 | 16,58 | 1 790,64 |
| 13 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 54,00 | 153,10 | 8 267,31 |
| 14 | | Manson terminal pentru cablu AVVG 3x16 mm2 | buc | 54,00 | 30,00 | 1 620,00 |
| 15 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 1,08 | 6 260,31 | 6 761,14 |
| 16 | | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m | 108,00 | 9,92 | 1 071,36 |
| 17 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare (Priza pe BARA din 16A 220V) | buc | 135,00 | 42,12 | 5 686,34 |
| 18 | | Camioneta | 1 km | 1 482,00 | 3,50 | 5 187,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 147 933,82 |
| | | <i>CASM</i> | 24 % | | | 25 328,63 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 5 % | | | 1 728,04 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 30 % | | | 31 660,78 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 2 % | | | 4 133,03 |
| | | Total Lucrari de montare Inklusiv salariu | | | | 210 784,30 105 535,94 |
| | | 2. Utilaj | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-------------------|
| 19 | | Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc | 74,00 | 1 125,00 | 83 250,00 |
| 20 | | Separator de sarcina VN-32 2P 40A | buc | 74,00 | 36,88 | 2 729,12 |
| 21 | | Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - OPS1-C 1P In=20kA Un=400B Im=40kA | buc | 74,00 | 87,50 | 6 475,00 |
| 22 | | Intrerupator automat VA 47-29-C10 1P | buc | 74,00 | 21,50 | 1 591,00 |
| 23 | | LADA de plastic 580x400x250 IP65 | buc | 27,00 | 834,17 | 22 522,59 |
| 24 | | Intreruptor diferential AVDT32 B 30 mA 10 A 2P | buc | 27,00 | 156,25 | 4 218,75 |
| 25 | | Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P | buc | 27,00 | 21,62 | 583,74 |
| 26 | | Priza pe BARA din 16A 220V | buc | 135,00 | 24,17 | 3 262,95 |
| 27 | | Bloc de distributie UKK 80 A 1000 V | buc | 27,00 | 56,67 | 1 530,09 |
| 28 | | Bara PEN 8*12 | buc | 54,00 | 18,00 | 972,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 127 135,24 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare si semifabricar</i> | 1,2 % | | | 1 525,62 |
| | | Total Utilaj Inklusiv salariu | | | | 128 660,86 |

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|--|------------|
| | | Total | Lei | | 339 445,16 |
| | | TVA | 20 % | | 67 889,03 |
| | | Total deviz: Inklusiv salariu | 407 334,19 | | |

Intocmit

"Ajustarea Retelelor Electrice" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Serviciului Tehnologii Informatiionale al
Ministerul Afacerilor Interne

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Serviciului Tehnologii
Informationale al Ministerul
Afacerilor Interne**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-1
Lucrarilor de onlocuire a panourilor de evidenta si distributie pentru 74 posturi**

Valoarea de deviz 407 334,19 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.04.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 4-1-1: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 1 001,3120 | 94,60 | 94 724,11 |
| 2. | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 16,2000 | 94,60 | 1 532,52 |
| 3. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 98,0900 | 94,60 | 9 279,31 |
| Total manopera | | | | | | 105 535,94 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| 1. | 01 | Set de prindere pe pilon metalic d = 25-35 cm | buc | 101,0000 | 43,34 | 4 377,34 |
| 2. | 010 | Intreruptor diferential AVDT32 B 30 mA 10 A 2P | buc | 27,0000 | 156,25 | 4 218,75 |
| 3. | 011 | Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P | buc | 27,0000 | 21,62 | 583,74 |
| 4. | 012 | Priza pe BARA din 16A 220V | buc | 135,0000 | 24,17 | 3 262,95 |
| 5. | 013 | Bloc de distributie UKK 80 A 1000 V | buc | 27,0000 | 56,67 | 1 530,09 |
| 6. | 014 | Bara PEN 8*12 | buc | 54,0000 | 18,00 | 972,00 |
| 7. | 02 | Fir PV-1 4mm2 | m | 101,0000 | 8,75 | 883,75 |
| 8. | 03 | Cablu AVVG 3x16 mm2 | m | 108,0000 | 16,58 | 1 790,64 |
| 9. | 04 | Manson terminal pentru cablu AVVG 3x16 mm2 | buc | 54,0000 | 30,00 | 1 620,00 |
| 10. | 05 | Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc | 74,0000 | 1 125,00 | 83 250,00 |
| 11. | 05 | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m | 108,0000 | 9,92 | 1 071,36 |
| 12. | 06 | Separator de sarcina VN-32 2P 40A | buc | 74,0000 | 36,88 | 2 729,12 |
| 13. | 07 | Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - OPS1-C 1P In=20kA Un=400B Im=40kA | buc | 74,0000 | 87,50 | 6 475,00 |
| 14. | 08 | Intrerupator automat VA 47-29- C10 1P | buc | 74,0000 | 21,50 | 1 591,00 |
| 15. | 09 | LADA de plastic 580x400x250 IP65 | buc | 27,0000 | 834,17 | 22 522,59 |
| 16. | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0432 | 23 000,00 | 993,60 |
| 17. | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,0024 | 96 000,00 | 230,40 |
| 18. | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,0005 | 200,00 | 0,10 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-------------------|
| 19. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0033 | 18 500,00 | 61,05 |
| 20. | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0017 | 60,00 | 0,10 |
| 21. | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0556 | 23 000,00 | 1 278,80 |
| 22. | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0001 | 35 000,00 | 3,50 |
| 23. | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm | kg | 30,4240 | 35,00 | 1 064,84 |
| 24. | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,4240 | 12,00 | 5,09 |
| 25. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 85,2320 | 56,00 | 4 772,99 |
| 26. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 269,9840 | 10,00 | 2 699,84 |
| 27. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 2,8280 | 10,00 | 28,28 |
| 28. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 269,9840 | 10,00 | 2 699,84 |
| 29. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 1,8040 | 35,00 | 63,14 |
| 30. | 1019852 | Vopsea | kg | 11,0420 | 35,00 | 386,47 |
| 31. | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,8000 | 20,00 | 216,00 |
| 32. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,6750 | 10,00 | 6,75 |
| 33. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,8650 | 2 300,00 | 4 289,50 |
| 34. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 270,0000 | 0,56 | 151,20 |
| 35. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,6750 | 1,00 | 0,68 |
| 36. | 2746167335100 | Priza | buc | 137,7000 | 1,00 | 137,70 |
| 37. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 135,0000 | 10,00 | 1 350,00 |
| 38. | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 270,0000 | 0,30 | 81,00 |
| 39. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 27,0000 | 23,00 | 621,00 |
| 40. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,8000 | 1,20 | 12,96 |
| 41. | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 1 010,2000 | 2,03 | 2 050,70 |
| 42. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0800 | 20,00 | 21,60 |
| 43. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 281,4000 | 2,00 | 562,80 |
| 44. | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,1276 | 1,00 | 0,13 |
| 45. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 4,5886 | 120,00 | 550,63 |
| 46. | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,2760 | 10,00 | 2,76 |
| 47. | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,1497 | 1,00 | 0,15 |
| 48. | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПГОС30" | kg | 1,0450 | 1,00 | 1,04 |
| 49. | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 9,7200 | 1,00 | 9,72 |
| 50. | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 1,4340 | 20,00 | 28,68 |
| 51. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 6,9000 | 63,00 | 434,70 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 161 696,07 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------|----------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 20,7547 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 6,2700 | 10,00 | 62,70 |
| 3. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 6,2700 | 10,00 | 62,70 |
| 4. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 123,3620 | 10,00 | 1 233,62 |
| 5. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 8,0800 | 10,00 | 80,80 |
| 6. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,7952 | 10,00 | 47,95 |
| 7. | 400001 | Camioneta | 1 km | 1 482,0000 | 3,50 | 5 187,00 |
| 8. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 20,7547 | 56,00 | 1 162,28 |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|-----------------|
| | | Total utilaje de construcții | | | | 7 837,05 |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|-----------------|

| | | | | | | |
|-------|--|------|--|--|--|----------------|
| Total | | Lei | | | | 339 445,1 6 |
| TVA | | 20 % | | | | 67 889,03 |

Total deviz:

**407 334,1
9**

Intocmit "Ajustarea Retelelor Electrice" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Serviciului Tehnologii Informacionale al
Ministerul Afacerilor Interne
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Serviciului Tehnologii Informacionale al Investitor
Ministerul Afacerilor Interne**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|--------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de montare | | | | |
| 1 | RpEG17C | Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament (Inclusiv si echipamentele din interior) | buc | | | 35,95 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3800 | 94,60 | 35,95 |
| 2 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A)) | buc | | | 283,09 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 94,60 | 219,47 |
| | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 35,00 | 5,25 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 56,00 | 9,52 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 35,00 | 1,05 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 | 2 300,00 | 34,50 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 | 10,00 | 7,70 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 56,00 | 5,60 |
| 3 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN- 32 2P 40A) | buc | | | 342,71 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 | 94,60 | 265,83 |
| | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 35,00 | 2,45 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|--------|
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 | 56,00 | 25,48 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 10,00 | 12,20 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 10,00 | 0,14 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 10,00 | 12,20 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 | 35,00 | 0,49 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 | 35,00 | 1,61 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 | 2 300,00 | 6,90 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 | 2,03 | 6,29 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50" | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 120,00 | 2,40 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 10,00 | 0,02 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 | 20,00 | 0,18 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 | 63,00 | 2,27 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 | 0,00 | 0,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 10,00 | 1,30 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 | 56,00 | 0,50 |
| 4 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПC1-C 1P In=20kA Un=400B Im=40kA) | set | | | 313,24 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 | 94,60 | 283,80 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 | 56,00 | 21,28 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50" | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 | 0,00 | 0,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 56,00 | 6,16 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | | | 200,57 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 94,60 | 147,58 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 35,00 | 2,45 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 56,00 | 2,74 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 10,00 | 12,20 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 10,00 | 0,14 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 10,00 | 12,20 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 35,00 | 1,26 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 2 300,00 | 2,30 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 2,03 | 12,38 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50" | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 120,00 | 2,40 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 63,00 | 0,76 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,00 | 0,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 10,00 | 1,30 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 56,00 | 0,11 |
| 6 | RpEG17C | Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament | buc | | | 35,95 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3800 | 94,60 | 35,95 |
| 7 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (LADA de plastic 580x400x250 IP65) | buc | | | 283,09 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 94,60 | 219,47 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 35,00 | 5,25 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 56,00 | 9,52 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 35,00 | 1,05 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 | 2 300,00 | 34,50 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor | h-ut | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------|
| | | principale), 10 t | | | | |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 | 10,00 | 7,70 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 56,00 | 5,60 |
| 8 | | Set de prindere pe pilon metalic d = 25-35 cm | buc | | | 43,34 |
| | 01 | Set de prindere pe pilon metalic d = 25-35 cm | buc | 1,0000 | 43,34 | 43,34 |
| 9 | RpEQ06A | Montarea clemelor CDD-45 | buc | | | 18,92 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,2000 | 94,60 | 18,92 |
| 10 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | | | 1 258,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 94,60 | 1 173,04 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 18 500,00 | 0,89 |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 60,00 | 0,05 |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,00006 | 35 000,00 | 1,67 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 1,00 | 0,01 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 120,00 | 0,49 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0096 | 1,00 | 0,01 |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30" | kg | 0,5000 | 1,00 | 0,50 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 0,00 | 0,00 |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 | 10,00 | 30,00 |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 | 10,00 | 30,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 | 56,00 | 21,84 |
| 11 | | Fir PV-1 4mm2 | m | | | 8,75 |
| | 02 | Fir PV-1 4mm2 | m | 1,0000 | 8,75 | 8,75 |
| 12 | | Cablu AVVG 3x16 mm2 | m | | | 16,58 |
| | 03 | Cablu AVVG 3x16 mm2 | m | 1,0000 | 16,58 | 16,58 |
| 13 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | | | 153,10 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,3700 | 94,60 | 129,60 |
| | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 | 23 000,00 | 18,40 |
| | 1010633 | Parafina petroliera solida "II-3" | t | 0,00001 | 200,00 | 0,00 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 | 1,00 | 0,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 | 120,00 | 1,20 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0500 | 63,00 | 3,15 |
| | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1800 | 1,00 | 0,18 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0024 | 1,00 | 0,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 0,00 | 0,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 56,00 | 0,56 |
| 14 | | Manson terminal pentru cablu AVVG 3x16 mm2 | buc | | | 30,00 |
| | 04 | Manson terminal pentru cablu AVVG 3x16 mm2 | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| 15 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | | | 6 260,31 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 | 94,60 | 3 282,62 |
| | 1010115 | Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 | 96 000,00 | 213,33 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 | 18 500,00 | 54,81 |
| | 1011755 | Otel fise calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 | 23 000,00 | 1 184,07 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 | 35,00 | 36,75 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 | 10,00 | 218,00 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 | 10,00 | 218,00 |
| | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 | 20,00 | 200,00 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,0000 | 23,00 | 575,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 | 1,20 | 12,00 |
| | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 5,0000 | 2,00 | 10,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 | 0,00 | 0,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 | 10,00 | 179,00 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 | 10,00 | 44,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 | 56,00 | 12,32 |
| 16 | | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 | m | | | 9,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
| | | mm | | | | |
| | 05 | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m | 1,0000 | 9,92 | 9,92 |
| 17 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare (Priza pe BARA din 16A 220V) | buc | | | 42,12 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 94,60 | 29,33 |
| | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 | 1,00 | 1,02 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 1,00 | 0,01 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 10,00 | 0,05 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,56 | 1,12 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,30 | 0,60 |
| 18 | | Camioneta | 1 km | | | 3,50 |
| | 400001 | Camioneta | 1 km | 1,0000 | 3,50 | 3,50 |
| | | 2. Utilaj | | | | |
| 19 | | Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc | | | 1 125,00 |
| | 05 | Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc | 1,0000 | 1 125,00 | 1 125,00 |
| 20 | | Separator de sarcina VN-32 2P 40A | buc | | | 36,88 |
| | 06 | Separator de sarcina VN-32 2P 40A | buc | 1,0000 | 36,88 | 36,88 |
| 21 | | Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - OPS1-C 1P In=20kA Un=400B Im=40kA | buc | | | 87,50 |
| | 07 | Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - OPS1-C 1P In=20kA Un=400B Im=40kA | buc | 1,0000 | 87,50 | 87,50 |
| 22 | | Intrerupator automat VA 47-29- C10 1P | buc | | | 21,50 |
| | 08 | Intrerupator automat VA 47-29- C10 1P | buc | 1,0000 | 21,50 | 21,50 |
| 23 | | LADA de plastic 580x400x250 IP65 | buc | | | 834,17 |
| | 09 | LADA de plastic 580x400x250 IP65 | buc | 1,0000 | 834,17 | 834,17 |
| 24 | | Intreruptor diferential AVDT32 B 30 mA 10 A 2P | buc | | | 156,25 |
| | 010 | Intreruptor diferential AVDT32 B 30 mA 10 A 2P | buc | 1,0000 | 156,25 | 156,25 |
| 25 | | Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P | buc | | | 21,62 |
| | 011 | Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P | buc | 1,0000 | 21,62 | 21,62 |
| 26 | | Priza pe BARA din 16A 220V | buc | | | 24,17 |
| | 012 | Priza pe BARA din 16A 220V | buc | 1,0000 | 24,17 | 24,17 |
| 27 | | Bloc de distributie UKK 80 A 1000 V | buc | | | 56,67 |
| | 013 | Bloc de distributie UKK 80 A 1000 V | buc | 1,0000 | 56,67 | 56,67 |
| 28 | | Bara PEN 8*12 | buc | | | 18,00 |
| | 014 | Bara PEN 8*12 | buc | 1,0000 | 18,00 | 18,00 |

APROBAT:

Intocmit
"Ajustarea Retelelor Electrice" SRL

Investitor
Serviciului Tehnologii Informationale al
Ministerul Afacerilor Interne

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.