

**Reparatia capitala (restaurare) a
blocului vechi (Bloc A) al
I.P.L.T."Gh.Asachi" din str.Bucuresti
64,sect.Centru, mun.Chisinau
N06/12.09.17--SIP.SU**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-14
Semnalizare incendiu**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-M	buc	1,00
2	10-08-001-02	Dispozitiv Сигнал-20П (прибор приемно-контрольный)	buc	1,00
3	10-08-001-02	Dispozitiv Сигнал-10П (прибор приемно-контрольный)	buc	1,00
4	10-08-001-12	Aparate receptoare: Dispozitive C2000-СП-1исп.01	buc	3,00
5	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-БКИ	buc	1,00
6	10-04-001-02	Transmitator radio	compl.	1,00
7	10-08-002-02	Avertizoare de fum	buc	152,00
8	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИПП	buc	14,00
9	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 пар	3,32
10	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc	6,00
11	10-06-037-07	Dulap cu panou de montaj de perete, marime, mm, pina la: 600x500x200	buc	3,00
12	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению выключателя нагрузки ВН32-1Р-20А)	buc	3,00
13	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению -арматуры 8LP2TL3)	buc	6,00
14	СК33С	Broasca	buc	3,00
15	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП	buc	3,00
16	10-01-039-06	Акумулятор 12В	buc	6,00
17	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, ПВ3 1x10	100 m	0,30
18	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton ВВГнг-FRLS-3x1,5	100 m	1,80
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, КПСэнг А FRLS-1x2x0,75	100 m	22,00
20	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КПСэнг А FRLS-2x2x0,5	100 m	1,50
21	10-01-038-08	Cablu-canal din plastic 10x22	m	20,00
22	08-02-409-1	Teava din ПВХ pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	22,00
23	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,15
24	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,01
25		Materiale	buc	0,00

26	62011	Avertizoare ИПК-8	buc	168,00
27	Pretul firmei	Avertizoare IPR	buc	14,00
28	590-401	Conductor ПБ3 1x10	m	30,00
29	590-4002	Cablu VVGng-FRLS-3*1,5	m	180,00
30	18	Cablu КПСЭнг А FRLS 1x2x0,75	m	2 200,00
31	117	Cablu КПСЭнг А FRLS 2x2x0,5	m	150,00
32	Pretul firmei	Cablu-canal din plastic 10x22	m	20,00
33	3470004	Teava de PVC Д40mm	m	15,00
34	3470006	Teava de PVC Д16mm	m	2 200,00
		Capitolul 2. Utilaj		
35	Pretul firmei	Panou C2000M	buc	1,00
36	Pretul firmei	Dispozitiv Сигнал-20П	buc	1,00
37	Pretul firmei	Dispozitiv Сигнал-10П	buc	1,00
38	Pretul firmei	Panou C2000-СП-1исп.1	buc	3,00
39	Pretul firmei	Блок C2000-БКИ	buc	1,00
40	Pretul firmei	Radioemitor ATC-100	buc	1,00
41	Pretul firmei	Sonerie SA-107	buc	5,00
42	Pretul firmei	Sonerie SA-913F	buc	1,00
43	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП	buc	3,00
44	Pretul firmei	Акумулятор 12V	buc	6,00
45	Pretul firmei	Dulap cu panou de montaj, marime, mm, pina la: 600x500x200 (set)	buc	3,00
46	Цена поставщика	Выключатель нагрузки ВН32-1Р-20А	buc	3,00
47	Pretul firmei	Armatura 8LP2TILB3	buc	3,00
48	Pretul firmei	Armatura 8LP2TILM3	buc	3,00
49	Pretul firmei	Stingator OY	buc	1,00
50	Pretul firmei	Коврик диэлектрический 100x100	buc	1,00

_____ N.Todorova