

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. 100
privind achiziția prin Licitație Deschisa

"29" noiembrie 2022

s. Gura Camencii r. Florești
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. LP nr.
<https://tender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1665567391126> din 03.11.2022, între
Primăria Gura Camencii r. Florești,

(denumirea autorității contractante)

cu sediul în s. Gura Camencii r. Florești, telefon: 025043235, fax: 025043235, IDNO
1007601009314, reprezentată prin primar Tugui Vadim,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, SRL SERALCON
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. or. Chișinău, str. Albișoara 72/5
(localitatea)

tel/fax: (022) 80-24-57 mob: 068727781, IDNO 1011600002144, autorizat pentru activitatea
în construcții: reprezentat prin director Stîncaru Serghei, în calitate de Antreprenor, pe de altă
parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările *Alimentarea cu apă și canalizare a masivului
locativ din s. Gura Camencii r. Florești*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 9 luni și zile 0 după primirea
ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul
de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la
prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității
se datorează următoarelor cauze:



- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme imputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 5 575 022,40 lei MD (cinci milioane cinci sute șaptezeci și cinci mii douăzeci și doi lei, 40 bani), inclusiv 929 170,40 TVA lei MD (nouă sute douăzeci și nouă mii o sută șaptezeci lei, 40 bani), inclusiv pentru anul 2022 – 0,00 lei MD (zero lei, 00 bani), pentru anul 2023 – 5575022,40 lei MD (cinci milioane cinci sute șaptezeci și cinci mii douăzeci și doi lei, 40 bani).

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la



II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

Proiectul este finanțat din Fondul National de Dezvoltare Regională și Locală, în cadrul Programului National „*Satul European*”, în baza Contractului de finanțare nr. 322 - N11386DL din 30.08.2022 cu Instituția publică Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, în corespundere cu proiectul „*Alimentarea cu apă și canalizare a masivului locativ din s. Gura Camencii r. Florești*”.

Plățile aferente contractului se vor efectua de către Beneficiar în tranșe, care nu pot fi mai mici de 10% din valoarea contractului, pentru volumele de lucrări executate. Pentru primirea unei plăți, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului următoarele documente:

1. Factura fiscală – copie;
2. Nota informativă privind valoarea lucrărilor executate (formular interdepartamental tipizat nr.C3) – original;
3. Procesul verbal de recepție a lucrărilor (formular interdepartamental tipizat nr.C2n) – original;
4. Devizul local de resurse / Borderoul de resurse (Forma 3) – original;
5. Catalogul de prețuri unitare (Forma 5) – original;
6. Extrasul din cartea tehnică – copie, pentru lucrările executate în perioada facturată;
7. Raportul narativ al responsabilului tehnic privind calitatea lucrărilor facturate – copie semnate și acceptate de către Beneficiar.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: or. Chișinău, str. Albișoara 72/5
Tel/fax: (022) 80-24-57 mob: 068727781
Cod fiscal: 1011600002144
Banca: „Procreditbank” SA
Cod: PRCBMD22
IBAN: MD47PR00225111123001498

BENEFICIARUL

Adresa poștală: s. Gura Camencii r. Florești
Telefon: 025043235
Cod fiscal: 1007601009314
Banca: Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD84TRPDBF319230C11018AE

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



INVESTITOR
Primaria Gura Camencii
r-nul Floresti

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 15.04.2024

Privind lucrarea Alimentarea cu apa si canalizare a masivului locativ executată la obiectul: Alimentarea cu apa si canalizare a masivului locativ in s.Gura Camencii, r.Floresti în cadrul contractului nr.100 din 29.11.2022 încheiat între Primaria Gura Camencii in calitate Beneficiar si Seralcon SRL antreprenor pentru lucrările de Construcție a rețelilor de apa si canalizare

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 7 din 22.11.2022, eliberată de către Primăria Gura Camencii la _____, cu valabilitate până la _____,

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15.04.2024, fiind formată din:

Tugui Vadim - Primar Gura Camencii - președintele comisiei

Revenco Mariana - Secretarul Consiliului local Gura Camencii

Burusciuc Mihail - consilier al Consiliului local Gura Camencii

Pozdneacov Alexandru - consilier al Consiliului local Gura Camencii

Levcenco Ruslan - Responsabil Tehnic Lucrari Speciale

Rusu Nicolae - Specialist in Domenii - Responsabil Tehnic Lucrari Speciale

Vieru Victoria - Specialist Principal

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Cobas Sergiu

Stincaru Sergiu

Dirijinte de Santier

Administrator Seralcon SRL

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) **documentația de proiect și de executare a lucrărilor de construcție este completă.**
- 2) **lucrările au fost executate conform prevederilor proiectului de execuție.**

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea obiectului.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea lucrărilor.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală com.Gura Camencii, adresa poștală _____ destinația _____, compusă din următoarele construcții - _____ rețeaua de apeduct, rețea de canalizare _____ suprafața la sol _____ suprafața totală interioară - m.p., număr de etaje - _____ conform Certificatului

despre rezultatele inspectării bunului imobil a Oficiului Cadastral Teritorial "Cadastru" nr. _____ din _____ anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 15.04.2024 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: V.Tugui

Digitally signed by Tugui Vadim
Date: 2024.04.15 16:28:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Membri: M.Revenco

Specialiști:



Digitally signed by Revenco Mariana
Date: 2024.04.15 16:30:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



M.Burusiuc

Digitally signed by Burusiuc Mihail
Date: 2024.04.16 13:14:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



A.Pozdneacov

Digitally signed by Pozdneacov Alexandru
Date: 2024.04.16 15:32:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



R.Levcenco

Digitally signed by Levcenco Ruslan
Date: 2024.04.15 16:35:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



N.Rusu

Digitally signed by Rusu Nicolae
Date: 2024.04.16 13:40:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



V.Vieru

Digitally signed by Vieru Victoria
Date: 2024.04.15 16:40:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

_____ 2024

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea la Alimentarea cu apa si canalizare a masivului locativ executată la obiectul: Alimentarea cu apa si canalizare a masivului locativ în s.Gura Camencii, r.Floresti se consideră terminate și este

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" 15 " 04 " 2024

Digitally signed by Stincaru Sergiu
Date: 2024.04.16 14:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

"15" 04.2024

L.Ș.

Digitally signed by Tugui Vadim
Date: 2024.04.17 08:55:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexan nr.1

la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului care sunt lipsa sau incomplete.

Nu sunt

Digitally signed by Tugui Vadim
Date: 2024.04.17 08:56:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ES: Moldovan signed by Tugui Vadim
Date: 2024.04.17 08:56:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Investitor: Primăria Gura Camencii

Digitally signed by Levenco Ruslan
Date: 2024.04.15 16:36:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Stancu Sergiu
Date: 2024.04.16 16:01:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Executat: Seralcon SRL

Anexan nr.2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Nu sunt.

Digitally signed by Tugui Vadim
Date: 2024.04.17 08:57:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Investitor:Primăria Gura Camencii

Digitally signed by Levenco Ruslan
Date: 2024.04.15 16:36:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Responsabil Tehnic:Levenco Ruslan

Executat: Seralcon SRL

Digitally signed by Stincaru Sergiu
Date: 2024.04.16 16:15:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr.3

la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului care sunt lipsa sau incomplete.

Nu sunt.

Digitally signed by Tugui Vadim
Date: 2024.04.17 08:58:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Investitor:Primăria Gura Camencii

Responsabil Tehnic:Levcenco Ruslan

Digitally signed by Levcenco Ruslan
Date: 2024.04.15 16:37:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Proiectant: Seralenco SRI
Date: 2024.04.16 16:16:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.47
privind achiziția lucrărilor

“ 01 ” decembrie 2022

s. Bulboaca
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 47 din data 01 .12.2022, între Primăria Bulboaca, cu sediul în (denumirea autorității contractante)

raionul Anenii Noi, satul Bulboaca,
(localitatea)
str. M. Eminescu, 10, telefon: 0265-47-6-00, fax: _____

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. _____ reprezentat prin Primar - BERZOI Ion,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SERALCON SRL,

(denumirea operatorului economic)
cu sediul în Mun. Chișinău,
(localitatea)

str. str. Albișoara 72, telefon: 022802457, fax: _____

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. _____ autorizat pentru activitatea în construcții:
autorizația nr. _____

din “ ” 20 __, eliberată de _____

pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____

reprezentat prin administrator STÎNCARU Sergiu, în calitate
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

Conform procedurii de achiziții publice de tip LP – Licitație Deschisă Nr: ocds-b3wdp1-MD-1666165273613 din 11 noiembrie 2022, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din 16.11.2022.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările de construcție a rețelei de apeduct din satul Bulboaca în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 7 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită impedimentului justificator sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

1.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 7 884 000,00 (șapte milioane opt sute optzeci și patru mii lei 00 bani) lei, inclusiv 1 314 000,00 (Un milion trei sute paisprezece mii lei, 00 bani) TVA lei MD.

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

SERALCON SRL
MD-2005 Mun. Chișinău, str. Albișoara 72/5
Telefon: 022802457
Cod fiscal / TVA: 1011600002144 / 0607819
Banca: Procreditbank SA,
Cod: PRCBMD22

IBAN: MD47PR002251111123001498

Cumpărătorul/Beneficiarul

PRIMĂRIA BULBOACA,
s. Bulboaca, rnul Anenii Noi, str. M. Eminescu, 10
Telefon: 026547600
Cod fiscal: 1007601011021
Banca: Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X

IBAN: MD63TRPDAV319230F10746AD

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Administrator

Digitally signed by Stincaru Sergiu
Date: 2023.01.11 11:12:37 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

STÎNCĂRU Sergiu



Cumpărătorul/Beneficiarul

Primar

Digitally signed by Berzoi Ion
Date: 2023.01.13 11:36:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

BERZOI Ion



INVESTITOR
Primaria Bulboaca
r-nul Anenii Noi

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 26.04.2024

Privind lucrarea Lucrari de constructie a rețelilor de apeduct din s.Bulboaca executată la obiectul: „Modernizarea sistemului de aprovizionare cu apă din s.Bulboacă” în cadrul contractului nr.47 din 01.12.2022 încheiat între Primaria Bulboaca in calitate Beneficiar si Seralcon SRL antreprenor pentru lucrările de Construcție a rețelei de apeduct.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 2, eliberată de către Primăria Bulboaca la 25.01.2023, cu valabilitate pînă la -,

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 26.04.2024, fiind formată din:

Berzoi Ion - Primar s. Bulboaca, Președintele comisiei
Cebanu Diana - Viceprimar s. Bulboaca, Secretarul grupului de lucru
Tibulschi Veaceslav – Responsabilul Tehnic Lucrari Speciale
Cretu Dumitru - Proiectantul documentatiei de deviz
Barcari Alexandru – Specialist în domeniul apă și canalizare
Levitshi Serghei – Specialist principal APL Bulboaca
Grigoriu Ion - consilier al Consiliului local s. Bulboaca
Carpenco Veceslav – consilier al Consiliului local Bulboaca
Musteață Pavel – Specialist atestat în domeniul apă și canalizare.
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

<u>Cobas Sergiu</u>	<u>Dirijinte de Santier</u>
<u>Zaicenco Natalia</u>	<u>Reprezentant IPM Anenii Noi</u>
(numele, prenumele)	(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) documentația de proiect și de executare a lucrărilor de construcție este completă.
- 2) lucrările au fost executate conform prevederilor proiectului de execuție.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Receptionarea obiectivul : Modernizarea sistemului de aprovizionare cu apă din satul Bulboaca,r-l Anenii Noi.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea lucrarilor și prezentarea documentației tehnice complet.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Receptionarea obiectivul : Modernizarea sistemului de aprovizionare cu apă din satul Bulboaca,r-l Anenii Noi.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral adresa poștală s.Bulboaca r.Anenii Noi destinația , compusă din următoarele construcții – Lungimea totală a rețelelor L.tot=15'848m.l. suprafața la sol - m.p., suprafața totală interioară - m.p., număr de etaje – conform Castelul de apă cu volum V=50m³-3 buc,cămine de vizitare -35 buc,HI-15.

Certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil a Oficiului Teritorial Cadastru nr. - din anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fie, a fost încheiat astăzi 26.04.2024 la Primăria Bulboaca în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: I. Berzoi

Membri: D. Cebanu

V. Tibulschi

D. Crețu

A. Barcari

S. Levitchi

I. Grigoriu

V. Carpenco

P. Mustată

Digitally signed by Berzoi Ion
Date: 2024.05.21 14:00:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Cebanu Diana
Date: 2024.05.21 19:46:31 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Tibulschi Veaceslav
Date: 2024.05.15 20:10:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Barcari Alexandr
Date: 2024.06.25 14:01:46 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Grigoriu Ion
Date: 2024.06.25 14:05:42 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Carpenco Veaceslav
Date: 2024.06.25 14:12:18 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Mustata Pavel
Date: 2024.05.21 11:15:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Specialiști:

9. Concluzia Agenției Supraveghere tehnică: _____

” ” ” 2024

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea : Modernizarea sistemului de aprovizionare cu apă din satul Bulboaca, r-l Anenii Noi
este :

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

” ” ” 2024

Digitally signed by Stincaru Sergiu
Date: 2024.06.26 10:26:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

” ” ” 2024

Digitally signed by Berzoi Ion
Date: 2024.06.26 10:26:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexan nr.1
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului care sunt lipsa sau incomplete.

Investitor:

Digitally signed by Berzoi Ion
Date: 2024.06.26 10:25:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Responsabil Tehnic:

Digitally signed by Tibulschi Veaceslav
Date: 2024.06.25 19:41:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Executat:

Digitally signed by Stincaru Sergiu
Date: 2024.06.25 15:26:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexan nr.2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Investitor:

Digitally signed by Berzoi Ion
Date: 2024.06.26 10:24:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Responsabil Tehnic:

Digitally signed by Tibulschi Veaceslav
Date: 2024.06.25 19:36:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Executat:

Digitally signed by Stincaru Sergiu
Date: 2024.06.25 15:27:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexan nr.3

la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Lista lucrărilor care nu s-au respectat conform prevederile proiectului.

1. La amenajarea teritoriului pe platforma "C", de finisat nivelarea cu sol negru a zonelor verzi.

Investitor:

Digitally signed by Berzoi Ion
Date: 2024.06.26 10:24:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Responsabil Tehnic:

Digitally signed by Tibulschi Veaceslav
Date: 2024.06.25 19:25:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Executat:

Digitally signed by Stincaru Sergiu
Date: 2024.06.25 15:28:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Pe la achiziție 2023-000000351.
09.02.2023

Digitally signed by Mariniuc Iraida
Date: 2023.02.09 16:35:59 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 25
la Documentația standard nr.69
din “_07_” _mai_ 2021_

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.14/23 privind achiziția prin __COP__

„_30_” _ianuarie_ 2023

s. Olișcani r-nul Șoldănești
(municipiu, oraș)

1.1.1.1.PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1668504752392 din https://achizitii.md/ro/public/tender/21007498 data 15.12.2022, între Primaria Olișcani, cu sediul în satul Olișcani r-nul Șoldănești (denumirea autorității contractante)

str. _____, telefon: 069606886, fax: 027244236,

IDNO 1007601004504 reprezentat prin primar Șaptefraț Adela, (numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SERALCON S.R.L., (denumirea operatorului economic)

cu sediul în Mun. Chișinău str. Albișoara 72/5, (localitatea)

telefon: 022802457, fax: -, IDNO 1011600002144 autorizat pentru activitatea în construcții: înregistrat la Camera Inregistrării de Stat cu nr. MD0102676 din 25.01.2011, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 7551 din 15.04.2021, reprezentat prin Sergiu Stîncaru, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările Instalații de transmisie în curs de execuție (Lucrări de Construcție a Sistemului de alimentare cu apă și canalizare) localizat în s. Olișcani, r-nul Șoldănești

_____ în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 7 luni și zile _____ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 5 495 558.74 lei MD, inclusiv TVA lei MD. (Cinci milioane patrusute nouăzeci și cinci mii cincisute cincizeci și opt lei 74 bani MD.

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului, comisia se va expune în 5 zile de la notificarea convocării ei.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile

achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **30.09.2023** /recepția finală a lucrărilor.

1.1.1.2.PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: **Mun. Chișinău**
str. _Albișoara 72/5
Telefon: **022802457,068727781**
Cod fiscal: **1011600002144**
Banca :**BC Procreditbank SA**
Cod: **PRCBMD22**
IBAN **MD47PR00225111123001498**

BENEFICIARUL

Adresa poștală: **s.Olișcani rnul Șoldănești**
Telefon:**027244236**
Cod fiscal:**1007601004504**
Banca:MF
Cod:**TREZMD2X**
IBAN **MD33TRPDBC319230M10955AC**

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

SERALCON S.R.L.

Sergiu Stîncaru

Digitally signed by Stîncaru Sergiu

Date: 2023.02.08 13:58:10 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



BENEFICIARUL

Primaria Oliscani

Saptefrat Adela

Digitally signed by Saptefrat Adela

Date: 2023.02.08 15:53:36 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Date: 2023.02.09 15:39:45 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



Primăria Olișcani, r-nul Șoldănești

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01 din 20 iunie 2024

Obiectul „Sistemul de alimentare cu apă și canalizare din s. Olișcani, r. Șoldănești” este executat în cadrul contractului nr. 38/22, 2022-0000001131 din 06.10.2022 încheiat între primăria satului Olișcani, r-nul Șoldănești și FCI „Capital” SRL; contract nr. 39/22 din 2022-0000001142 încheiat între primăria satului Olișcani, r-nul Șoldănești și SA „DSRM-3”; și contractul nr. 14/23, 2023-0000000351 din "30 " ianuarie 2023, modificat prin acord adițional nr.03/23 din 22.12.2023, încheiat între primăria satului Olișcani, r-nul Șoldănești și SRL „SERALCON”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabilă pînă la _____, de către _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 20.06.2024, fiind formată din:

Șaptefraț Adela – președinte;
Vîrlan Mariana – membru;
Boicu Fiodor – membru;
Iațco Alina – membru;
Lisa Angela – membru;
Iurcu Victor – membru;
Grinco Sergiu – membru.

3. Au mai participat la recepție:

Paierele Leonid - șef al Inspecției pentru Protecția Mediului Șoldănești;
Cazac Lilian - șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență;
Bordian Stanislav – reprezentat al Centrului de Sănătate Publică Orhei;
Godovaniuc Vladimir – proiectant.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 02 file și 03 anexe numerotate, cu un total de 05 file, a fost încheiat astăzi 20.06.2024 la în 05 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție finală:

Președinte: Adela Șaptefraț _____;

Digitally signed by Șaptefraț Adela
Date: 2024.06.21 16:23:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Membri: Vîrlan Mariana – _____;

Digitally signed by Vîrlan Mariana
Date: 2024.06.21 16:22:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Boicu Fiodor – _____;

Digitally signed by Boicu Fiodor
Date: 2024.06.21 16:26:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Iațco Alina – _____;

Digitally signed by Iațco Alina
Date: 2024.06.21 16:27:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Lisa Angela – _____;

Digitally signed by Lisa Angela
Date: 2024.06.21 16:28:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Specialiști:

Iurcu Victor – _____;

Digitally signed by Iurcu Vladimir
Date: 2024.06.21 16:54:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Grinco Sergiu – _____;

Digitally signed by Grinco Sergiu
Date: 2024.06.22 19:25:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



"20" iunie 2024

L.Ș. _____

Digitally signed by Șaptefraț Adela
Date: 2024.06.21 16:24:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1, din 20 iunie 2024

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.**

Primar: Șaptefrăț Adela

Digitally signed by Șaptefrăț Adela
Date: 2024.06.21 16:24:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Responsabil Tehnic: Rezmeriță Mihail

Digitally signed by Rezmeriță Mihail
Date: 2024.06.24 08:25:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr.2
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1, din 20 iunie 2024

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Primar: Șaptefraț Adela

Digitally signed by Șaptefraț Adela
Date: 2024.06.21 16:24:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Responsabil Tehnic: Rezmeriță Mihail

Digitally signed by Rezmeriță Mihail
Date: 2024.06.24 08:27:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr.3
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 , din 20 iunie 2024

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat
prevederile proiectului.

Primar: Șaptefrăț Adela

Digitally signed by Șaptefrăț Adela
Date: 2024.06.21 16:25:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Responsabil Tehnic: Rezmeriță Mihail

Digitally signed by Rezmeriță Mihail
Date: 2024.06.24 08:27:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 41
privind achiziția prin LP

12. 2022 - 0000001705

21.12.2022

primăria satului Cenac, r-l Cimișlia
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

Digitally signed by Stincaru Sergiu
Date: 2022.12.22 15:09:30 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1668510041494> din data 05.12.2022, între **primăria satului Cenac, r-l Cimișlia**, cu sediul în **satului Cenac, r-l Cimișlia** str., telefon: **024138236/024138238**

IDNO **1007601005648**^reprezentat prin-primar în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL SERALCON**, sediul mun. Chișinău str. Albișoara 72/5 în telefon, fax:, IDNO 1011600002144 autorizat pentru activitatea în construcții: reprezentat prin **Sergiu Stincaru**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să **execute Lucrările de construcție a stației de dezinfectare a apei, castelelor de apa și conectarea la rețeaua existentă de apeduct, r-nul Cimișlia, s. Cenac** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2022-2023. după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.



2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 3059115.50 lei MD, (Trei milioane cinci zeci și noua mii o sută cincisprezece lei 50 bani) inclusiv TVA

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI


4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție



RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală:
SRL SERALCON
Telefon:069986000
Cod fiscal:1011600002144
Banca:BC Procreditbank SA/TVA0607819
Cod:PRCBMD22
IBAN MD47PR002251111123001498



BENEFICIARUL

Adresa poștală:
Primaria Cenac,r-nul Cimisia
Telefon:24138236,24138464
Cod fiscal:1007601005648
Banca:MF Trezoreria de Stat
Cod:TREZMD2X
IBAN MD11TRPDAZ319230F10876AF
Anul 2022 - 1259841.00 lei
Anul 2023 - 1799274.50 lei

Digitally signed by Sandu Oleg
Date: 2022.12.22 16:22:50 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01, din 18.08.2023

s. Cenac, r. Cimișlia

privind lucrările executate la obiectul **"Construcția stației de dezinfectare a apei, castelului de apă și conectarea la rețeaua existentă de apeduct, s. Cenac, r. Cimișlia"**, în cadrul contractului nr. _____ din _____ încheiat între _____ pentru lucrările de

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate până la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 18.08.2023, fiind formată din:

Președintele comisiei: Oleg SANDU, primarul s. Cenac

Membrii comisiei:

Victor BIVOL, secretarul Consiliului sătesc Cenac,

Ion COVRIG, specialist reglementare regim funciar și cadastru,

Vladimir POPESCU, responsabil de sistemul de alimentare cu apă,

Alexei Popescu, consilier local,

Vladimir DEM, responsabil tehnic,

Serghei VACARCIUC, responsabil tehnic,

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

___Sergiu Cobaș___
(numele, prenumele) (calitatea)

___Adrian Boșan___

___Irina Sorocean___

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

___de recepționat cu recomandări___

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

___Inspectarea șantierului___

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Plantarea tufarilor în volum de 45 buc și semănarea gazonului cu iarbă în volum de 980 m.p.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președintele comisiei: Oleg SANDU, primarul s. Cenac

Membrii comisiei:

Victor BIVOL, secretarul Consiliului sătesc Cenac,

Ion COVRIG, specialist reglementare regim funciar și cadastru,

Vladimir POPESCU, responsabil de sistemul de alimentare cu apă,

Alexei Popescu, consilier local,

Vladimir DEM, responsabil tehnic

Serghei VACARCIUC, responsabil tehnic

(numele, prenumele)



9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea _____

" ____ " _____ 2023

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" 18 " 08 2023
L.Ș. _____
(semnătura) S.R.L.
"SERALCON"
SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
PENTRU DOCUMENTE
IDNO 1011600002144
REPUBLICA MOLDOVA

" 18 " 08 2023
L.Ș. _____
(semnătura)
REPUBLICA MOLDOVA
PRIMĂRIA SATULUI CENAC