

**DEVIZ LOCAL**  
**Canalizare**

Valoarea de deviz 30 843,24 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	SB01C1	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau îngropate în pământ, etansate cu frînghie albă și ciment, avînd diametrul nominal de 100 mm	m	39,0000	261,569	10 201,193
2	SB01A1	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau îngropate în pământ, etansate cu frînghie albă și ciment, avînd diametrul nominal de 50 mm	m	5,0000	171,284	856,421
3	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fonta ductilă teava avînd diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m	4,4000	4,613	20,296
4	SB02C1	Pise de legatură din fonta pentru canalizare, etansate cu frînghie albă și ciment, avînd diametrul nominal de 100 mm revizie	buc	1,0000	133,236	133,236
5	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatură din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avînd diametrul de 100 mm cot	buc	3,0000	223,371	670,112
6	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatură din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avînd diametrul de 50mm Cot	buc	2,0000	216,997	433,994
7	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avînd teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidarie de cărămidă sau b.c.a.	buc	3,0000	1 184,638	3 553,913
8	SD04A	Baterie amestecătoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, avînd diametrul de 1/2"	buc	3,0000	651,939	1 955,817
9	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailată, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat îngropat	buc	2,0000	1 880,951	3 761,902
10	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de cărămidă sau b.c.a.	buc	1,0000	990,196	990,196
11	SB24E	Sifon de pardoseală din fonta emailată, simplu, avînd diametrul de 100 mm	buc	3,0000	128,017	384,050
12	CA02A2	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,1200	890,892	106,907
Total			Lei			23 068,03
Asigurare socială și medicală				22,5 %		775,53
Cheltuieli de transport				8 %		1 569,02
Total						25 412,58
Cheltuieli de regie				14,5 %		3 684,82

Total		29 097,40
Beneficiu	6 %	1 745,84
<b>Total deviz:</b>		<b>30 843,24</b>
<b>Inclusiv salariu</b>		<b>4 222,33</b>

Intocmit Director SRL " BECAD " domnul Ion Platon  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)