

**Lucrari de reparatie a unei clase
de studii in incinta I.P Liceul
Teoretic cu Frecventa Redusa nr.
2, mun. Chisinau, bd. Traian
11/2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 254 584,243 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE				
		1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,210	27,231	196,336
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Peret dispartitor)	m3	1,320	261,921	345,736
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, Vor fi remontate)	buc	9,000	14,265	128,383
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,890	23,342
5	RpCO56B	Demontari: Tavane de tip Armstrong (ATENTIE Va fi remontat) p/tru realizarea lucrarilor de reparatie.	m2	35,520	60,948	2 164,878

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Inclusiv glafurile usilor si gerestrelor)	m2	66,800	19,107	1 276,334
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	36,200	33,576	1 215,466
8	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	36,260	16,067	582,574
9	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	6,740	121,253	817,243
10	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	6,740	32,420	218,511
11	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	6,740	141,907	956,450
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				7 925,253 6 653,233
		1.2. Pereti				
12	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Blocare gol de usa)	m3	0,450	2 331,751	1 049,288
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	68,400	7,535	515,408
14	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	59,230	139,798	8 280,242
15	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	59,230	78,945	4 675,934

1	2	3	4	5	6	7
	K=2	grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuielele se vor executa cu indreptarea suprafetelor) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde graosimea tencuielelor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)	kg	117,640	66,912	7 871,498
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,170	148,020	1 357,339
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	68,400	96,890	6 627,270
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	68,400	25,176	1 722,016
20	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	39,000	75,508	2 944,828
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	68,400	44,372	3 035,032
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	68,400	27,868	1 906,154
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	68,400	4,895	334,832

1	2	3	4	5	6	7
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila)	m2	68,400	73,762	5 045,326
		Total Pereti Inclusiv salariu				45 365,167 22 120,167
		1.3. Pardosea				
25	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselilor ATENTIE Densitatea materialului nu va depasi 400kg/m3)	m3	8,400	1 102,192	9 258,416
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,200	146,082	5 288,166
27	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2	36,200	97,769	3 539,220
28	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	36,200	81,703	2 957,664
29	CG56A1 K=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000	m2	-36,200	45,332	-1 641,021
30	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen	m2	38,390	778,252	29 877,088

1	2	3	4	5	6	7
		(linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,005				
		Total Pardosea Inclusiv salariu				49 279,533 11 866,499
		1.4. Tavan				
31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Completare - Tambur, locuri deteriorate urmare a demontarii	m2	7,250	334,578	2 425,688
32	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (ATENTIE Manopera se va monta tavanul anterior demontat) Se va exclude resursul: Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	36,260	145,573	5 278,481
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 704,169 6 206,550
		1.5. Timplarie				
33	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei	m2	3,010	2 151,608	6 476,341

1	2	3	4	5	6	7
		profilului la cercevea nu mai mica de 100mm si grosimea minim 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.) Usa esire rezerva				
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 100mm si grosimea minim 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)	m2	1,750	2 138,082	3 741,644
		Total Timplarie Inclusiv salariu				10 217,985 269,476
		1.6. Diverse				
35	RpVC39A	Demontarea conditionere existente (Bloc interior) P/tru realizarea lucrarilor de reparatie a incaperilor (vor fi remontate)	buc	1,000	466,598	466,598
36	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Se va monta aparatul anterior demontat) Materiale marunte=1,050	buc	1,000	1 582,340	1 582,340
37	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE Se vor remonta)	m2	16,500	10,374	171,178
38	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (ATENTIE Se vor monta corpurile de incalzit anterior demontate p/tru realizarea lucrarilor de reparatie)	buc	3,000	184,250	552,750

1	2	3	4	5	6	7
		Total Diverse Inclusiv salariu				2 772,866 1 347,376
		Total LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE Inclusiv salariu				123 264,973 48 463,301
		2. RETELE ELECTRICE				
		2.1. Lucrari de constructie				
39	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	6,000	74,566	447,396
40	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000	11,726	70,356
41	RpEB12C K=4	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1x10 la 1x25 mmp Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m	75,000	31,123	2 334,240
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 851,992 2 839,992
		2.2. Lucrari de montare				
		2.2.1. Tablouri de distributie				
42	08-03-572- 3	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal,IP54, pentru 12 module	buc	1,000	568,239	568,239
43	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,000	253,102	2 024,819
		Total Tablouri de distributie Inclusiv salariu				2 593,058 959,632
		2.2.2. Echipament de iluminat				
44	08-03-594- 1	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior se vor monta corpurile de iluminat anterior demantate	100 buc	0,090	13 408,667	1 206,780

1	2	3	4	5	6	7
		Total Echipament de iluminat Inclusiv salariu				1 206,780 513,533
		2.2.3. Ansamblu de cabluri				
45	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² , BBΓHT(A)-LS	100 m	1,120	4 641,354	5 198,316
46	Pret de piata	Cablu BBΓHT(A)-LS 3x1,5 mm ²	m	112,000	15,000	1 680,000
47	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ² , BBΓHT(A)-LS	100 m	0,986	4 804,568	4 737,304
48	Pret de piata	Cablu BBΓHT(A)-LS 3x2,5 mm ²	m	86,800	23,750	2 061,500
49	Pret de piata	Cablu BBΓHT(A)-LS 3x4 mm ²	m	12,000	34,100	409,200
		Total Ansamblu de cabluri Inclusiv salariu				14 086,320 991,987
		2.2.4. Accesorii electrice				
50	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 242,600	44,852
51	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc	2,000	68,000	136,000
52	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,090	2 868,844	258,196
53	Pret de piata	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V	buc	9,000	65,000	585,000
54	Pret de piata	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	11,000	5,800	63,800
55	Pret de piata	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	2,000	32,000	64,000
		Total Accesorii electrice Inclusiv salariu				1 151,848 264,093
		2.2.5. Tevi si accesorii				

1	2	3	4	5	6	7
56	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,108	5 989,903	12 626,715
57	Pret de piata	Teava din PVC dm.20	m	112,000	14,500	1 624,000
58	Pret de piata	Teava din PVC dm.25	m	98,800	18,000	1 778,400
59	Pret de piata	Accesorii din metal	kg	6,300	42,500	267,750
		Total Tevi si accesorii Inclusiv salariu				16 296,865 3 253,023
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				35 334,871 5 982,268
		2.3. Valoarea utilajului				
60	Pret de piata	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 12 module	buc	1,000	520,000	520,000
61	Pret de piata	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V -DX3-IAM/1P/C-10A	buc	2,000	124,150	248,300
62	Pret de piata	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3-IAM/1P/C-25A	buc	2,000	128,500	257,000
63	Pret de piata	automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/30mA	buc	4,000	515,000	2 060,000
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				3 085,300
		Total RETELE ELECTRICE Inclusiv salariu				41 272,163 8 822,260

	Total	lei	164 537,136
	Asigurarea sociala	24,00 %	13 748,535
	Cheltuieli de transport	4,00 %	4 152,098
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	2 076,049
	Cheltuieli de regie	9,50 %	15 631,027
	Beneficii	6,00 %	12 008,691
	TOTAL	100,00 +	212 153,536
	TVA	20,00 %	42 430,707

1	2	3	4	5	6	7	
		Total deviz: Inclusiv salariu				254 584,243	

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a unei clase
de studii in incinta I.P Liceul
Teoretic cu Frecventa Redusa nr.
2, mun. Chisinau, bd. Traian
11/2**

Formular Nr.3

_____ (denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 254 584,243 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	92,262	64,84	5 982,268
2.	7122050013400	Zidar	h-om	116,593	64,84	7 559,890
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	44,460	64,84	2 882,786
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	83,448	64,84	5 410,768
5.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	2,610	64,84	169,232
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,941	64,84	190,694
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	80,495	64,84	5 219,296
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	40,508	64,84	2 626,539
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	12,315	64,84	798,505
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	13,524	64,84	876,896
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,500	64,84	486,300
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,640	64,84	171,178
13.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	7,140	64,84	462,958

14.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,500	64,84	226,940
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	38,340	64,84	2 485,965
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	41,724	64,84	2 705,385
17.	7422010060100	Timplar	h-om	117,543	64,84	7 621,489
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,974	64,84	1 035,754
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	82,455	64,84	5 346,385
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	63,892	64,84	4 142,758
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	13,627	64,84	883,575
		Total manopera				62 727,689

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 000,00	0,000
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,004	14 500,00	58,000
3.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,002	7 250,00	14,500
4.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,734	72,00	196,848
5.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,008	35,00	0,280
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,697	58,00	40,426
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	38,007	5,00	190,035
8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,112	25,00	2,800
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	38,007	1,50	57,010
10.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,048	65,00	3,120
11.	1019852	Vopsea	kg	0,360	80,00	28,800
12.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,422	65,00	27,430
13.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,039	400,00	15,600
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,673	400,00	1 869,200
15.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,052	400,00	20,800
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,420	28,00	95,760
17.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	38,00	1,900
18.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,120	65,00	7,800
19.	2010237318750	Distantieri	buc	35,292	1,00	35,292
20.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,023	18 000,00	414,000
21.	20301129391501	Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 100mm si grosimea minim 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.) Usa esire rezerva	m2	3,010	2 000,00	6 020,000
22.	20301129391502	Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 100mm si grosimea minim 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren	m2	1,750	2 000,00	3 500,000
23.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,750	1,00	15,750
24.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,080	3,00	0,240
25.	2320166200729	Parchetin	l	1,086	65,00	70,590
26.	2411117322835	Freon	kg	0,945	230,00	217,350
27.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,530	90,00	227,700
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,260	18,00	184,680
29.	24165861053031	Amorsa-grund Betongrund	kg	10,260	35,60	365,256
30.	24301161038001	Vopsea ACRILICA superlavabila	kg	27,360	85,00	2 325,600
31.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,240	45,00	10,800
32.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,274	32,00	104,768
33.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	2,751	32,00	88,032
34.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	5,787	45,00	260,415
35.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,887	140,00	124,180

36.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	13,504	165,00	2 228,160
37.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	5,787	18,50	107,059
38.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	10,260	30,00	307,800
39.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	202,555	7,00	1 417,885
40.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	42,440	45,00	1 909,800
41.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,525	35,00	18,375
42.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,100	8,00	16,800
43.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	40,511	385,00	15 596,735
44.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	75,240	7,00	526,680
45.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 502,927	2,00	3 005,854
46.	2652102100713	Var pasta	m3	0,004	3 000,00	12,000
47.	2652102100737	Var hidratat	kg	53,899	2,50	134,748
48.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	224,036	4,00	896,144
49.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,424	2,50	13,560
50.	2653102100831	Amestec uscat	kg	488,376	2,00	976,752
51.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	33,721	17,00	573,257
52.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	72,155	8,20	591,671
53.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	133,974	2,60	348,332
54.	26611228001171	blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	buc	31,050	23,40	726,570
55.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,500	4,60	48,300
56.	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,041	1 650,00	67,650
57.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,991	1 700,00	3 384,700
58.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	1,896	1 650,00	3 128,400
59.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	37,056	5,00	185,280
60.	2710503808004	Fir de sudare	m	39,354	3,20	125,933
61.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,588	10,00	5,880
62.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	7,613	180,00	1 370,340
63.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,176	15,00	17,640
64.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	40,950	52,00	2 129,400
65.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,250	112,00	588,000
66.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,250	46,00	241,500
67.	2811236305075	Console	kg	5,250	32,00	168,000
68.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,150	64,00	9,600
69.	28731220041001	Plase sudate VR 50x50x2,5 mm	kg	118,816	63,50	7 544,816
70.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	8,736	950,00	8 299,200
71.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	253,040	0,60	151,824
72.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,185	55,00	10,175
73.	2874136313300	Diblu din metal	buc	174,040	0,60	104,424
74.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12,000	1,00	12,000
75.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,760	10,00	47,600
76.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,089	25,00	127,225
77.	4100126202818	Apa	m3	2,490	25,00	62,250
78.	5009030	Flanse	10 buc	2,108	1 450,00	3 056,600
79.	5009031	Scoabe	10 buc	14,124	210,00	2 966,040
80.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,653	12 500,00	8 162,500
81.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,685	140,00	235,900
82.	5009061	Fisa de izolatie	buc	74,857	1,00	74,857
83.	5009062	Papuci de cablu	buc	48,800	1,00	48,800
84.	5009070	Racordari	10 buc	3,794	480,00	1 821,120
85.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	8,000	72,00	576,000
86.	5009113	Prezoane	buc	18,360	1,20	22,032
87.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,184	2 800,00	515,200
88.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,105	1 850,00	194,250

89.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,252	35,00	8,820
90.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,202	1 250,00	252,500
91.	5009619	Ate de cusut	kg	0,008	165,00	1,320
92.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048	40,00	1,920
93.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,629	385,00	242,165
94.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,840	5,00	34,200
95.	Accesorii din metal	Accesorii din metal	kg	6,300	42,50	267,750
96.	automat diferential	automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/30mA	buc	4,000	515,00	2 060,000
97.	Cablu BBΓnr-LS 3x	Cablu BBΓnr(A)-LS 3x1,5 mm2	m	112,000	15,00	1 680,000
98.	Cablu BBΓnr-LS1	Cablu BBΓnr(A)-LS 3x2,5 mm2	m	86,800	23,75	2 061,500
99.	Cablu BBΓnr-LS2	Cablu BBΓnr(A)-LS 3x4 mm2	m	12,000	34,10	409,200
100.	Cutie de distributie	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	2,000	32,00	64,000
101.	Doza universala inco	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intreruptoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	11,000	5,80	63,800
102.	intrerupator automa1	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3-IAM/1P/C-25A	buc	2,000	128,50	257,000
103.	intrerupator automat	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V -DX3-IAM/1P/C-10A	buc	2,000	124,15	248,300
104.	Intreruptor cu o cla	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc	2,000	68,00	136,000
105.	Priza pentru montare	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V	buc	9,000	65,00	585,000
106.	Tablou de distributi	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 12 module	buc	1,000	520,00	520,000
107.	Teava din PVC dm.20	Teava din PVC dm.20	m	112,000	14,50	1 624,000
108.	Teava din PVC dm.25	Teava din PVC dm.25	m	98,800	18,00	1 778,400
		Total materiale de constructii				113 663,688

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,414	600,00	248,400
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	33,306	10,00	333,060
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,502	25,00	187,550
4.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,139	400,00	55,600
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,745	35,00	96,075
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,110	35,00	108,850
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,071	550,00	39,050
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,350	35,00	12,250
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,867	35,00	310,345
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,890	40,00	75,600
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,461	15,00	6,915
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,226	40,00	49,040
13.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,140	115,00	16,100
14.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150	10,00	1,500
15.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,271	35,00	9,485

16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,508	35,00	297,780
17.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,835	10,00	28,350
18.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,320	25,00	8,000
19.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	10,203	35,00	357,105
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,739	550,00	956,450
21.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,553	455,00	251,615
Total utilaje de constructii						3 776,786

Total	lei	164 537,136
Asigurarea sociala	24,00 %	13 748,535
Cheltuieli de transport	4,00 %	4 152,098
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	2 076,049
Cheltuieli de regie	9,50 %	15 631,027
Beneficiu	6,00 %	12 008,691
TOTAL	100,00 +	212 153,536
TVA	20,00 %	42 430,707

Total deviz:

**254 584,2
43**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a unei clase de studii Investitor
in incinta I.P Liceul Teoretic cu Frecventa
Redusa nr. 2, mun. Chisinau, bd. Traian 11/2**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE				
		1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			27,231
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	64,84	13,616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,616
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si	m3			261,921

1	2	3	4	5	6	7
		curatirea caramizilor (Peret dispartitor)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	64,84	226,940
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	2,992
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,00	2,811
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, Vor fi remontate)	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
5	RpCO56B	Demontari: Tavane de tip Armstrong (ATENTIE Va fi remontat) p/tru realizarea lucrarilor de reparatie.	m2			60,948
	7422010060100	Timplari	h-om	0,4700	64,84	30,474
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	64,84	30,474
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Inclusiv glafurile usilor si gerestrelor)	m2			19,107
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			33,576
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
8	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			16,067
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	64,84	7,133
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	64,84	7,133
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
9	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			121,253
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	64,84	121,253
10	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			32,420
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,420
11	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,907
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,907
		1.2. Pereti				
12	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Blocare gol de usa)	m3			2 331,751
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	64,84	376,071
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	64,84	76,511
	26611228001171	blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	buc	69,0000	23,40	1 614,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	2,00	30,680
	1421102200575	Nisip sortat spalata de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	400,00	46,222
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	3 000,00	26,667
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	25,00	0,722
	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,0910	1 650,00	150,333
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	40,00	3,644
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	35,00	6,300
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			7,535

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	35,60	5,340
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
14	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			139,798
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,84	64,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	1 650,00	34,655
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,00	15,800
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,50	1,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	400,00	9,603
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	25,00	0,163
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,070
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	40,00	0,200
15	CF02B5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuiiele se vor executa cu indreptarea suprafetelor) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			78,945
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	64,84	37,607
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	9,077
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	1 650,00	18,163
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,00	8,280
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	2,50	0,775
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	400,00	4,802
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	35,00	0,021
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,120
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde grosimea tencuielilor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)	kg			66,912
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,84	1,621
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,324
	28731220041001	Plase sudate VR 50x50x2,5 mm	kg	1,0100	63,50	64,135
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,332
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			148,020
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,355
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,986
	4100116202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,281
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,763
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,034
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,890
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,640
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			25,176

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,008
20	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			75,508
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	52,00	54,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,050
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,372
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,868
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila)	m2			73,762
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	24301161038001	Vopsea ACRILICA superlavabila	kg	0,4000	85,00	34,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		1.3. Pardosea				
25	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor ATENTIE Densitatea materialului nu va depasi 400kg/m3)	m3			1 102,192
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	64,84	104,392
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	950,00	988,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	35,00	9,800
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			146,082
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 700,00	56,119
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,796
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
27	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2			97,769

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	25,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	5,187
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 700,00	37,381
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,00	17,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	11,204
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,420
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,240
28	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			81,703
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,173
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,00	61,506
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,894
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,101
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	40,00	1,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
29	CG56A1 K=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000	m2			45,332
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	64,84	7,457
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	4,00	36,751
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,150
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	40,00	0,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,175
30	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			778,252
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	64,84	129,680
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	64,84	77,159
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	45,00	6,783
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	165,00	58,040
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	3,20	3,280
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	18,50	2,789
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	45,00	49,747
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	385,00	406,271
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,038
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,180
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
		1.4. Tavan				
31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Completare - Tambur, locuri deteriorate urmare a demontarii	m2			334,578
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,722
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,918
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau	m2	1,0500	180,00	189,012

1	2	3	4	5	6	7
		ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,526
32	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (ATENTIE Manopera se va monta tavanul anterior demontat) Se va exclude resursul: Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2			145,573
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		1.5. Timplarie				
33	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 100mm si grosimea minim 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.) Usa esire rezerva	m2			2 151,608
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	64,84	52,518
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	20301129391501	Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 100mm si grosimea minim 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.) Usa esire rezerva	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	90,00	49,485
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	140,00	27,023
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,698
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 100mm si grosimea minim 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)	m2			2 138,082
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	47,315
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	20301129391502	Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 100mm si grosimea minim 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,480
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700

1	2	3	4	5	6	7
		1.6. Diverse				
35	RpVC39A	Demontarea conditionere existente (Bloc interior) P/tru realizarea lucrarilor de reparatie a incaperilor (vor fi remontate)	buc			466,598
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	7,1400	64,84	462,958
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	3,00	0,240
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	38,00	1,900
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	10,00	1,500
36	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Se va monta aparatul anterior demontat) Materiale marunte=1,050	buc			1 582,340
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	64,84	226,940
	2811236305075	Console	kg	5,0000	32,00	168,000
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	35,00	18,375
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	8,00	16,800
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	4,60	48,300
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	1,00	15,750
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	112,00	588,000
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	46,00	241,500
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	55,00	10,175
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	230,00	217,350
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	35,00	12,250
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	35,00	2,800
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	115,00	16,100
37	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE Se vor remonta)	m2			10,374
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,374
38	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (ATENTIE Se vor monta corpurile de incalzit anterior demontate p/tru realizarea lucrarilor de reparatie)	buc			184,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	64,84	162,100
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0400	65,00	2,600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	45,00	3,600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	64,00	3,200
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	35,00	8,750
		2. RETELE ELECTRICE				
		2.1. Lucrari de constructie				
39	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			74,566
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	64,84	3,242
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	64,84	71,324
40	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,726
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	25,00	0,125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
41	RpEB12C K=4	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1x10 la 1x25 mmp Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m			31,123
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200	64,84	31,123

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Lucrari de montare				
		2.2.1. Tablouri de distributie				
42	08-03-572-3	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 12 module	buc			568,239
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,84	150,429
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,1500	72,00	10,800
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	58,00	9,860
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	80,00	2,400
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	18 000,00	270,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	600,00	60,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	25,00	19,250
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	455,00	45,500
43	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			253,102
	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,84	101,150
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,0700	72,00	5,040
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	35,00	0,035
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	58,00	2,842
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	25,00	0,350
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,50	1,830
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,390
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	80,00	2,880
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	18 000,00	18,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	72,00	72,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1 250,00	25,000
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	165,00	0,165
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	40,00	0,240
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	385,00	4,620
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	600,00	1,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,250
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	455,00	0,910
		2.2.2. Echipament de iluminat				
44	08-03-594-1	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior se vor monta corpurile de iluminat anterior demantate	100 buc			13 408,667
	1	Muncitor	h-om	88,0000	64,84	5 705,922
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,20	244,800
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	2 800,00	5 724,444
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	35,00	98,000
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	400,00	617,778
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	10,00	315,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	455,00	702,722
		2.2.3. Ansamblu de cabluri				
45	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² , ББГНГ(А)-LS	100 m			4 641,354
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,84	437,033
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	7 250,00	6,473
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,571
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12 500,00	3 872,768
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	140,00	112,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200

1	2	3	4	5	6	7
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	1 850,00	92,500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1 250,00	24,554
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	385,00	61,531
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	600,00	11,786
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	455,00	8,938
46	Pret de piata	Cablu BBΓHR(A)-LS 3x1,5 mm2	m			15,000
	Cablu BBΓHR-LS 3x	Cablu BBΓHR(A)-LS 3x1,5 mm2	m	1,0000	15,00	15,000
47	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, BBΓHR(A)-LS	100 m			4 804,568
	1	Muncitor	h-om	7,8600	64,84	509,645
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	7 250,00	7,353
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,623
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12 500,00	3 879,310
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	140,00	112,028
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	1 850,00	91,937
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1 250,00	25,355
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	385,00	123,387
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	23,732
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	455,00	17,997
48	Pret de piata	Cablu BBΓHR(A)-LS 3x2,5 mm2	m			23,750
	Cablu BBΓHR-LS1	Cablu BBΓHR(A)-LS 3x2,5 mm2	m	1,0000	23,75	23,750
49	Pret de piata	Cablu BBΓHR(A)-LS 3x4 mm2	m			34,100
	Cablu BBΓHR-LS2	Cablu BBΓHR(A)-LS 3x4 mm2	m	1,0000	34,10	34,100
		2.2.4. Accesorii electrice				
50	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 242,600
	1	Muncitor	h-om	32,2000	64,84	2 087,850
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	30,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	455,00	22,750
51	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc			68,000
	Intreruptor cu o cla	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc	1,0000	68,00	68,000
52	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 868,844
	1	Muncitor	h-om	38,1000	64,84	2 470,400
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	58,00	87,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	385,00	162,556
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	26,667
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	455,00	20,222
53	Pret de piata	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V	buc			65,000
	Priza pentru montare	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V	buc	1,0000	65,00	65,000
54	Pret de piata	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intreruptoarelor, 60x65 mm, IP44	buc			5,800
	Doza universala inco	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intreruptoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	1,0000	5,80	5,800

1	2	3	4	5	6	7
55	Pret de piata	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc			32,000
	Cutie de distributie	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	1,0000	32,00	32,000
		2.2.5. Tevi si accesorii				
56	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			5 989,903
	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,84	1 543,180
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	27,514
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	72,00	69,131
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,100
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	65,00	13,012
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1 450,00	1 450,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	210,00	1 407,040
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	480,00	863,909
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	600,00	66,034
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	157,998
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,505
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,405
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	455,00	50,076
57	Pret de piata	Teava din PVC dm.20	m			14,500
	Teava din PVC dm.20	Teava din PVC dm.20	m	1,0000	14,50	14,500
58	Pret de piata	Teava din PVC dm.25	m			18,000
	Teava din PVC dm.25	Teava din PVC dm.25	m	1,0000	18,00	18,000
59	Pret de piata	Accesorii din metal	kg			42,500
	Accesorii din metal	Accesorii din metal	kg	1,0000	42,50	42,500
		2.3. Valoarea utilajului				
60	Pret de piata	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 12 module	buc			520,000
	Tablou de distributi	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 12 module	buc	1,0000	520,00	520,000
61	Pret de piata	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V -DX3-IAM/1P/C-10A	buc			124,150
	intrerupator automat	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V -DX3-IAM/1P/C-10A	buc	1,0000	124,15	124,150
62	Pret de piata	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3-IAM/1P/C-25A	buc			128,500
	intrerupator automa1	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3-IAM/1P/C-25A	buc	1,0000	128,50	128,500
63	Pret de piata	automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/30mA	buc			515,000
	automat diferential	automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/30mA	buc	1,0000	515,00	515,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

