

**Construcția stației de tratare cu
conectarea la rețeaua de apeduct
existentă în s.Tarasova, com.
Solonceni, rl. Rezina.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6

Valoarea de deviz 203 743,82 lei

Intocmit în prețuri curente 17.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compensarea terasamentelor				
1	TsC19B1	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren catg. II .Solul vegetal	100 m3	1,1300	893,2035 0,0000	1 009,32 0,00
2	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6000	1 080,0000 0,0000	648,00 0,00
3	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t	99,0000	21,4900 0,0000	2 127,51 0,00
4	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,5300	2 285,1509 0,0000	1 211,13 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 995,96
		Total Compensarea terasamentelor Inclusiv salariu				4 995,96
		2. Acces auto din pietris 270m2				

1	2	3	4	5	6	7
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=18cm	m3	48,6000	714,4521 35,0021	34 722,37 1 701,10
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,7000	13 428,9222 467,3222	36 258,09 1 261,77
7	DI134A1 k=9	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=9 K=9,0000	100m2	2,7000	5 273,1000 0,0000	14 237,37 0,00
8	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu (sapaturi pentru bordure)	m3	2,7900	210,0108 210,0108	585,93 585,93
9	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,7900	17,0287 17,0287	47,51 47,51
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru drum Marca BP.100.30.15	m	62,0000	246,2776 55,8140	15 269,21 3 460,47
		<i>Total</i>	lei			101 120,48
		Total Acces auto din pietris 270m2 Inclusiv salariu				101 120,48 7 056,78
		3. Rigola din beton				
11	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2100	984,0000 0,0000	206,64 0,00
12	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	34,6500	18,9010 0,0000	654,92 0,00
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100	0,2100	267,8095	56,24

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria II	m3		34,0476	7,15
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,1200	741,1538 93,6538	2 312,40 292,20
15	AcD23A	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Mat. marunte (dreptare etc.)=1,0100	m3	5,0000	2 905,7060 870,3200	14 528,53 4 351,60
		<i>Total</i>	lei			17 758,73
		Total Rigola din beton Inclusiv salariu				17 758,73 4 650,95
		4. Drum piatra sparta12m2				
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=100mm	m3	1,2000	670,8917 85,1417	805,07 102,17
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=120 mm	m3	1,4400	741,1528 93,6528	1 067,26 134,86
		<i>Total</i>	lei			1 872,33
		Total Drum piatra sparta12m2 Inclusiv salariu				1 872,33 237,03

		Total	lei	125 747,50
		Cheltuieli de asigurare sociala	24 %	2 866,74
		Cheltuieli de transport	10 %	9 397,86
		Cheltuieli de depozitare si manipulare	2 %	1 879,57
		Total cheltuieli directe		139 891,67
		Cheltuieli de regie	14,5 %	20 284,30
		Total cu cheltuieli de regie		160 175,97
		Beneficiu de deviz	6 %	9 610,55
		Total cu beneficiu de deviz		169 786,52
		TVA	20 %	33 957,30
		Total deviz: Inclusiv salariu		203 743,82 11 944,76

Intocmit

"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția stației de tratare cu
conectarea la rețeaua de apeduct
existenta în s. Tarasova, com.
Solonceni, rl. Rezina.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6

Valoarea de deviz 203 743,82 lei

Intocmit în prețuri curente 17.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 6:						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	45,2620	94,60	4 281,7852
2.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	46,0000	94,60	4 351,6000
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,6660	94,60	2 049,6037
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	13,3380	94,60	1 261,7748
Total manopera						11 944,76

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	2,7000	330,00	891,0000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	2,7000	465,00	1 255,5000
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	81,6480	465,00	37 966,3200
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,2448	465,00	2 438,8320
5.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	4,0500	465,00	1 883,2500
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4960	430,00	213,2800
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	65,0346	430,00	27 964,8780
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	181,0400	3,98	720,5392
9.	2663102100000-10	Beton B10	m3	5,2015	1 780,00	9 258,6700
10.	2666122800285-11	Bordura beton pentru drum dimensiuni Marca BP.100.30.15	m	62,3100	174,38	10 865,6178
11.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	19,3752	25,00	484,3800
12.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,8770	25,00	21,9250
13.	4100126202818	Apa	m3	0,5760	25,00	14,4000
Total materiale de construcții						93 978,60

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,4192	180,00	435,4560
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,2096	165,00	199,5840
3.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,4462	640,00	1 565,5680
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	7,4358	450,00	3 346,1100

5.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	7,3170	570,00	4 170,6900
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,0240	550,00	1 663,2000
7.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,6318	580,00	366,4440
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7805	480,00	854,6400
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5393	590,00	908,1870
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,8242	580,00	1 058,0360
11.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	1,6250	225,00	365,6250
12.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	3,0000	110,00	330,0000
13.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,7500	120,00	210,0000
14.	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,2862	750,00	214,6500
15.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,6318	550,00	347,4900
16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,9749	700,00	2 782,4300
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,2356	450,00	1 006,0200
Total utilaje de constructii						19 824,14

Total	lei	125 747,50
Cheltuieli de asigurare sociala	24 %	2 866,74
Cheltuieli de transport	10 %	9 397,86
Cheltuieli de depozitare si manipulare	2 %	1 879,57
Total cheltuieli directe		139 891,67
Cheltuieli de regie	14,5 %	20 284,30
Total cu cheltuieli de regie		160 175,97
Beneficiu de deviz	6 %	9 610,55
Total cu beneficiu de deviz		169 786,52
TVA	20 %	33 957,30

Total deviz:

203 743,82

Intocmit

"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia statiei de tratare cu
conectarea la rețeaua de apeduct existenta in
s.Tarasova, com. Soloncenii, rl. Rezina.**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compensarea terasamentelor				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pamintului pînă la 10 m, in teren catg. II .Solul vegetal	100 m3			893,2035 0,0000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	580,00	893,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 009,32
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 080,0000 0,0000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			648,00
3	Ts151A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			21,4900 0,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	700,00	21,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 127,51
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 285,1509 0,0000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	580,00	691,40
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	590,00	938,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr.(cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	550,00	655,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 211,13
		2. Acces auto din pietris 270m2				
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=18cm	m3			714,4521 35,0021
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	430,00	563,73
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,00	68,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	450,00	10,35
	2952220003546	Autogreder pîna la 175 cp	h-ut	0,0480	640,00	30,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 722,37
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			13 428,9222 467,3222
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	465,00	8 788,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	465,00	697,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	465,00	465,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	330,00	330,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasă.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	640,00	26,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	590,00	152,22
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	550,00	616,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	570,00	1 544,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	450,00	186,30
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	750,00	79,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36 258,09
7	DI134A1 k=9	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k=9 K=9,0000	100m2			5 273,1000 0,0000
	1411122201661	Piatra spartă 20-70 mm	m3	1,2600	465,00	5 273,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 237,37
8	TsA19B	Săpătură manuală a sănturilor și rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adâncime < 0,5 m, în teren mijlociu (săpături pentru bordure)	m3			210,0108 210,0108
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2200	94,60	210,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			585,93
9	TsD01A	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren ușor	m3			17,0287 17,0287
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47,51
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru drum Marca BP. 100.30.15	m			246,2776 55,8140
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Păvător	h-om	0,4400	94,60	41,62
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	3,98	11,62
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	430,00	3,44
	2666122800285-11	Bordura beton pentru drum dimensiuni Marca BP.100.30.15	m	1,0050	174,38	175,25
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 269,21
		3. Rigola din beton				
11	TsC03B1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m3			984,0000 0,0000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	480,00	984,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			206,64
12	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 2 km	t			18,9010 0,0000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0270	700,00	18,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			654,92
13	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			267,8095 34,0476
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra spartă	m3	0,0040	465,00	1,77
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	580,00	232,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			56,24
14	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3			741,1538 93,6538
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra spartă	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea	h-ut	0,2100	165,00	34,65

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 312,40
15	AcD23A	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Mat. marunte (dreptare etc.)=1,0100	m3			2 905,7060 870,3200
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	9,2000	94,60	870,32
	2663102100000-10	Beton B10	m3	1,0300	1 780,00	1 851,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	120,00	42,00
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	225,00	73,12
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	110,00	66,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 528,53
		4. Drum piatra sparta12m2				
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=100mm	m3			670,8917 85,1417
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	430,00	473,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	165,00	34,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			805,07
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=120 mm	m3			741,1528 93,6528
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	165,00	34,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 067,26

APROBAT:

Intocmit
"Intelligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.