

**Lucrari de securitate rutiera si
administrare a drumurilor
publice locale din raionul
Floresti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
lucrari de reparatie si constructie drumuri

Valoarea de deviz 452 571,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intretinerea drumurilor 1.1. Securitatea circulatiei rutiere				
1	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	38,00	414,56 52,56	15 753,28 1 997,28
2	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc	30,00	7,92 7,92	237,60 237,60
3	DF22A	Deplantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera	buc	25,00	11,28 11,28	282,00 282,00
4	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	38,00	669,06 19,44	25 424,43 738,72
5	RpDE08A	Montarea stlpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	buc	80,00	109,92 23,40	8 793,60 1 872,00
6	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	42,00	64,04 10,08	2 689,68 423,36
7	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice	m2	56,00	50,05 36,72	2 802,58 2 056,32

1	2	3	4	5	6	7
8	DI135	Executarea parapetului metalic	m	26,00	173,82 47,88	4 519,23 1 244,88
9	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	180,00	74,75 21,60	13 454,19 3 888,00
10	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbule de sticla	1 km	12,00	3 260,66 119,16	39 127,92 1 429,92
11	DH26A	Curatirea prin spalare a indicatorilor de circulatiei reflectorizante	m2	40,00	22,98 22,68	919,20 907,20
12	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum	m	12,00	94,63 7,92	1 135,56 95,04
13	DF59B	Montarea parapetului metalic la acces la poduri	m	28,00	925,18 123,66	25 905,07 3 462,48
14	RpDE13B	Montarea panourilor de parazapezi din material plastic, cu ancorare	buc	60,00	52,91 15,12	3 174,60 907,20
		<i>Total</i>	lei			144 218,93
		<i>ASM</i>	22,50 %			4 396,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			148 615,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			14 861,59
		<i>Total</i>	100,00 +			163 477,46
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			6 539,10
		<i>Total</i>	100,00 +			170 016,56
		<i>TVA</i>	20,00 %			34 003,31
		Total Securitatea circulatiei rutiere Inclusiv salariu				204 019,87 19 542,00
		1.2. administrarea drumurilor				
15	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora	260,00	317,00 65,00	82 420,00 16 900,00
16	DF55A	Curatirea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	4 500,00	0,11 0,11	502,20 502,20

1	2	3	4	5	6	7
17	RpDB40A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna	ora	80,00	312,80 59,80	25 024,00 4 784,00
18	RpDE18A	Combaterea chimica sau mecanica a daunatorilor la plantatiile rutiere sau zonele verzi, executata manual cu pompa de mina	buc	1 200,00	39,44 15,12	47 325,60 18 144,00
19	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri	m3	80,00	115,20 115,20	9 216,00 9 216,00
20	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2	250,00	16,97 7,20	4 243,67 1 800,00
		<i>Total</i>	lei			168 731,47
		<i>ASM</i>	24,00 %			12 323,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			181 054,56
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			18 105,46
		<i>Total</i>	100,00 +			199 160,02
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			7 966,40
		<i>Total</i>	100,00 +			207 126,42
		<i>TVA</i>	20,00 %			41 425,28
		Total administrarea drumurilor Inclusiv salariu				248 551,70 63 669,29
		Total Intretinerea drumurilor Inclusiv salariu				452 571,58 83 211,29

			452 571,58			
		Total deviz: Inclusiv salariu				83 211,29

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)