

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de reparatie capitala a acoperisului limpezitorului nr.1 si nr.2, Sursa 1, str. Mesterul Manole 3****Valoarea de deviz 92 637,06 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	240,00	19,15 19,00	4 596,00 4 560,00
2	CN51I	Aplicare in doua straturi a solutiei de protejare a lemnului contra putrezirii cu ulei de in ars sau echivalentul	100m2	5,00	1 233,00 313,00	6 165,00 1 565,00
3	RpCH07A 1	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite, pentru inlocuirea totala a asterelei	m2	2,00	152,39 11,50	304,78 23,00
4	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	240,00	216,20 40,00	51 887,52 9 600,00

	Cheltuieli directe	lei	62 953,30
	Fondul social	24,00 %	3 779,52
	Transportul materialelor	3,00 %	1 402,71
	Total	100,00 +	68 135,53
	Cheltuieli de regie	10,00 %	6 813,55
	Total	100,00 +	74 949,08
	Beneficiu de deviz	3,00 %	2 248,47

	Total	100,00 +	77 197,55
	TVA	20,00 %	15 439,51

Total deviz:
Incluziv salariu

92 637,06
15 748,00

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)